



KANGAATSIAP KOMMUNIA

Kommunimut Pilersaarut 1998 – 2010

KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP SIUNERTAA SANANEQAATAALU

Kommunimut pilersaarutip siunertaraa tunngaviusumik illoqarfimmut nunaqarfiinullu ineriartortitsinissamik pilersaarummik Kangaatsiap Kommuniani pilersitsinissaa.

Kommunimut pilersaarutip imarai :

- pilersaarummut nassuiaat, kommunimi immikkoortumiit immikkoortumut killiffiusut, aammalu suliaassat tamanna tunuliaqutaralugu aallartineqarnissaannut kissaatigineqartut.
- Kangaatsiap illoqarfiani nunaqarfiinilu sisamaasuni illunut pilersaarusiatt Attumi, Iginniarfimmi, Ikerasaarsummi kiisalu Niaqornaarsummi.
- Kingulliullugulu inissinneqarsimapput kommunalbestyrelsip nunaminertanik agguasaarnermi aqutsinermilu maleruagassiai.

Pilersaarusiatt ukiumut ataasiarlugu ileqquusumik misissorneqartassaaq aningaasanut pilersaarusiortnermut ilanngullugu, taamaalilluni pilersaarutip siunertaanik naligiissarisarnissaaq aammalu tulleriaarinerit, sanaartugassanik kissaatigisanik ataqatigiissaarinnissaaq Namminersomerullutik Oqartussat aningaasaliisarnermut pilersaarusiortnerannut malinnaatinneqarniassammata.

Kommunalbestyrelsillu ilimagivaa, kommunimut pilersaarut kommunip ineriartortinneqarnissaannut aammalu innuttaasut atugarisamikkut pitsanngorsaavigineqarnissaannut sakkussaaajumaartoq pitsaasoq.

Kommunalbestyrelsi sinnerlugu



Borgmester, Paulus Steenholdt

SIULEQUT	3
IMAI	4
1 Pilersaarusiap siunertai	5
1.1 Pilersaarusiap siunertai	5
1.1.1 Pilersaarusiap pioreersaq ukiumullu pilersaarutip ingerlanera.	5
1.1.2. Nuna tamakkerlugu pilersaarusiap	6
1.1.3. Innuttaasut atugarisaat, sanaartukkallu isikuat	8
1.1.4. Kommunip aningaasaqarnianera	11
1.1.5. Kommunalbestyrelsip siunertai pingaarnert	12
1.2 Immikoortortani pilersaarutit	14
1.2.1 Inuutissarsiornermut pilersaarut	15
1.2.2 Kommunimi suliffeqarfinnut, avatagiisinut, pilersuinerimullu pilersaarut	19
1.2.3 Ineqarnermut pilersaarut	25
1.2.4 Angallannermut pilersaarut	28
1.2.5 Isumaginninnermut peqqinnissaqarnerimullu pilersaarut	33
1.2.6 Atuarfeqarnermut pilersaarut	36
1.2.7 Kulturimut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsinnermut pilersaarut	39
1.3 Nunaqarfinni atukkat	42
1.3.1 Innuttaasut atugarisaat	42
1.3.2 Ineqarnermi atukkat	42
1.3.3 Sanaartortitsinnermi kiisalu pitsanngorsaanissanut kissaatigisat	43
2 Illoqarfiup nunaqarfiillu killegarfiini pilersaarutit	
2.1 Nunaminertanut oqartussaassuseq	44
2.2 Kangaatsiap Kommunian	44
2.3 Illoqarfiup killegarfia	45
2.4 Nunaqarfiit killegarfii	46
2.5 Nunaannarmi sanaartorfiusimanngitsumi soqutigisat	47
3 Kangaatsiap Illoqarfianut pilersaarusiap	
3.1 Tunngaviusumik Sananeqaataa	48
3.2 Piffimmi pilersaarusiornermi killiliussat	51
4 Attumi nunaqarfimmut pilersaarut	
4.1 Tunngaviusumik sananeqaataa	57
4.2 Nunaminertanik atuisarnermut maleruagassat	57
5 Iginniarfimmi nunaqarfimmut pilersaarut	
5.1 Tunngaviusumik sananeqaataa	64
5.2 Nunaminertanik atuisarnermut maleruagassat	64
6 Ikerasaarsummi nunaqarfimmut pilersaarut	
6.1 Tunngaviusumik sananeqaataa	69
6.2 Nunaminertanik atuisarnermut maleruagassat	70
7 Niaqornaarsummi nunaqarfimmut pilersaarut	
7.1 Tunngaviusumik sananeqaataa	76
7.2 Nunaminertanik atuisarnermut maleruagassat	76
8 Nunaminertanik agguasarnermi maleruagassat	
8.1 Kommunimut pilersaarutit inatsisitigut allanngortitassaannngissusia	81
8.2 Illoqarfiimmi nunaqarfinnilu nunaminertanik agguasarnermi maleruagassat	81
9 Akuerineqarneranut nalunaarsuutit	
9.1 Inatsisitigut tunngavissat kiisalu inatsisitigut allanngortitassaannngissusii	85
9.2 Nalunaarsukkat	85

Assit allagartaliussat - Kangaatsiap tunngaviusumik sananeqaataa


1.1.1 PILERSAARUSIAQ PIOREERSOQ AAMMA UKIUMUT PILERSAARUTIP INGERLANERA

Pilersaarusiaq pioeersog

1986 tikillugu Kangaatsiap illoqarfia nunaqarfittut atuussimavoq, aammalu taamaammat - inatsisit taamani atuuttuusut naapertorlugit - illoqarfimmut pilersaarummik pilersitsinissamut pisussaaqqeqartarsimanani. Illoqarfiulli sananeqaataa illoqarfimmut allanut assersuulluarneqarsinnaasimalluni, illoqarfimmullu pilersaaruteqannginnera taamanili amigaatigineqarsimavoq. Tamannalu tunuliaqutaralugu kommunalbestyrelsi 1986-mi aalajangerpoq Kangaatsiap illoqarfianut illoqarfimmut pilersaarummik sanasoqassasoq.

Kommunit pilersaarusiorneqartarnerat Inatsisitt tunngaviusut nutaat atulersinneqarnerisigut 1990-mi Naalakkersuisuusut piumasaqaatigaat, kommunit tamarmik juli-p aallaqqaataa tikitsinnagu kommuninut pilersaarutinik sanassasut. Tunniussinissamulli killissarititaasoq Kangaatsiap Kommunianut sivitsorneqarpoq, pilersaarusiarnu manna iluatsillugu siullerpaamik ataatsimoor-tumik Kangaatsiap Kommuniani ineriartortitsinermut pilersaarusiortoqarluni.

Kommunit pilersaarusiaq "siullermeerummik" sanaajuvoq - tassa imaappoq tunngaviusumik pilersaarut ineriartortinneqartussaq, ineriartornerlu malillugu kommunimi pilersaarusiarnut iluarsanneqartartussaq.

Ukiumut pilersaarusiap ingerlanera

Assiliaq 1 - Ukiumut pilersaarusiap ingerlanera

Taamatut pilersaarusiortarnermut ineriartornermut aallaavittut kommunimut pilersaarusiaq ukiumut ataasiarluni nalilersorneqartassaaq, taamaaliluni ataavartunik kommunimut pilersaarutip siunertai immikkoortortaqaqfinnullu pilersaarutai malinnaatinneqartarniassammata. Siunertamut ilaatinneqarpoq namminersornerusut kommunimut aningaasaliisarannut pilersaarutaata oqaluuserineqartarnissaa, taamaalillunilu ataatsimoor-tumik, nalleriissaakkaamillu kommunip pilersaarusiorneqarnera malinnaavigineqarniassammata.

Ukiumut pilersaarutip ingerlanera (assiliaq 1 takuuk) makkuninnga kinguneqassaaq :

- 4. Aamma 1. Kvartal. Pilersaarusiarnut nassuiaat kommunip aningaasaqarnermut pilersaarusiortarneranut ilanngullugu akuerineqartassaaq aamma Inatsisartut aningaasaqarnermut inatsisaata akuerineqarneranuttaaq ilanngunneqarluni. Taamalu nalilersuisarnermi naalakkersuisut ukiut tamaasa sanaartornermut nassuiaammik aammalu nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut nassuiaammik saqqummiussisassapput.
- 1. Marts. Pilersaarummut nassuiaat akuerineqartassaaq sanaartugassanut kissaatigisanut namminersornerusut ukiup tullianut aningaasaqarnermut inatsisissaanut ilanngullugu. Pilersaarummut nassuiaat kissaatigisanik ilalerlugu 1. marts nallertinnagu naalakkersuisunut nassiinneqartassaaq.
- 2. Kvartal. Pilersaarusiarnut nassuiaat kommunalbestyrelsimi tullerilaarinissamut tunngavissamik oqallitsisinermik pilersitsisinnaavoq, ammalu tamanna tunngavigalugu ukiumut tullermut aningaasaqarnermut pilersaarusiarnut killiliussassat aalajangersarneqarsinnaallutik. Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu sanaartortitsinermut pilersaarusiortarnerat ataqatigiissaarneqartassaaq, Namminersornerullutik Oqartussallu Naalakkersuisunut sanaartugassanut aningaasartuutissat misissorneri ukiunut tullermut inassuteqaaserlugit saqqummiuttassavaat.

- 3. Kvartal. 3. Kvartalimi ukiumut tullernut aningaasaqarnermut pilersaarusiarnut siunnersuutiniq suliarinnittoqartassaaq.
- 4. Kvartal. 4. Kvartalimi Inatsisartut aningaasaqarnermut inatsit akuersissutigisassavaat aammalu kommunalbestyrelsi ukiumut tullermut aningaasaqarnermut pilersaarusiarnut akuersissutigisassallugu. Naalakkersuisut pilersaarusiarnut nassuiaat tamanut saqqummiuttassavaa aammalu nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut kommunimut ukiumut tullermut ikaarsaarnissami aningaasaqarnermut pilersaarummut aallaavissatut atortassallugu.

1.1.2 NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUSIAQ

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut imarai :

- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut maleruagassat pingaarnert, Inatsisartunit aalangersarneqartussat pilersaarusiarnut ukiumut nassuiaatitut tunngaviussat, aamma
- Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliisarnut pilersaarusiarnut.

Kommunimut pilersaarusiarnut nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut assortuuttumik nipeqartinneqassanngilaq.

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut maleruagassat pingaarnert

“Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarusiarnut nr 31 30. oktober 1991-meersoqpiutitsinissamut nakkutiginninnermi kommunit pilersaarusiarnut” imaqarpoq aalangersakkanik kommunalbestyrelsi peqataanissamik pisussaaffinik nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut piutitsinissamut eriaginnittussaatitaanermik pilersaarusiarnut ilannguttariaqartut aammalu kommunip illoqarfimmi nunaqarfinnilu aqutsineranut tunngasunik. Piutitsinissami eriaginnittussaatitaaneq allakkiami “Kangaatsiaq - illut aamma illoqarfiup immikkoortortaqarfii tussatut piukkussat”, 1990-mi aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmiit Namminersornerullutik Oqartussat ataaniittumit suliarineqarsimasumi takuneqarsinnaapput, Kangaatsiap illoqarfiani ataatsimut taasarialinnik piutinneqarsinnaasunik toqqaannartumik tikkuasaqarsimanngimmat, aammalu eriagisarialittut illut sisamat kisimik eqqaaneqarsinnaallutik.:

- Oqaluffik (B-55), 1920-mi sananeqarsimasoq aammalu 1988-89-mi allilerneqarsimasoq. Taannalu qisunnik qalligaalluni iluani tuussassianik ikaartitikkani sanaajuvoq, illoqarfimmilu takooqaarneqarsinnaasutut inissisimalluni. Oqaluffiup inissisimaneramalunnaateqarluppoq qaqqajunnaq qaani inissiisimamut ersarilluinnarluni. Qaqqajunnaq kangiatungaani sianeq immikkut inissinneqarsimavoq avannaatungaani toqusut inaat.
- Naparsiviusimasoq (B-27), 1932-mi sananeqarsimasoq.
- Quersuaq (B-36), 1930-kkut nalaanni aamma sanaajusimagunartoq.
- Tikeraanut inissiisarfik (B- 303), type HB 149 paarilluagaasoq.

Ilunik eriagisassanik piutitsinissamik aalangersakkat takuneqarsinnaapput immikkoortortani killiliussatut aalangersakkani, illut pineqartut pillugit aalangersakkani.

- § 4 malillugu kommunalbestyrelsi aamma asinik uppersaatinillu piutitsinissamut atortussanik nunaqarfimmi illoqarfiullu avataani sananeqarsimasinnaasuni piutinneqarnissaannik piukkunnaatilinnik pissarsinissaq pisussaaffigaa. § 4-mut soqutiginaateqarsinnaasut kingusinnerusukku ilanngussassami kommunip pilersaarusiarnut atatillugu saqqummiunneqartussami ilanngunneqarumaarput.

Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut nassuiaataanni 1998-meersumi unammillerfigisassat annersat ilaat tassaavoq naammaginartumik suliffissanik pilersitsinissamut toqqammavissatut inuiaqatigiinni naammattumik aningaasaqarnikkut ineriartortitsinissamik pilersitsinissamut periarfissinissamut apeqqut, taamaaliornermilu inuiaqatigiit pigissaartut attatiinnarsinnaanerut.

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut nassuiaat naapertorlugu ineriartortitsinissami siullerpaamik tunaartarinarneqarsinnaasut tassa “inuutissarsiornikkut ingerlatsiviiit annerusut” takornariartitsineq aammalu aatsitassarsiorneq, aalisarnut tapiliutitut inuusutissarsiornikkut ingerlanneqarsinnaasut. Tassungalugu ilanngunneqarsinnaapput nunalerinermi inuutissarsiornep nakussassaarneqarnissaa avataaniit eqquusuivallaarneq killilersimaarnarlugu.

Kangaatsiap kommunalbestyrelsiata isumaqatigiissutigaa, Kangaatsiap Kommuniani inuutissarsiorneq pisuussutit uumasssillit atorlugit ingerlanniarneqassasoq, tassalu puisit, aalisakkat aammalu uumasut qaleruallit takornariartitsinerlu.

Taaneqartumut kingullermut atatillugu Inuutidsarsiormut Takornariqarnermullu Isumasioqatigiiffimmik pilersitsisoqarsimavoq, Disko-p eqqaanilu kommunit peqatigalugit takornaqarnermut suleqatigiiffimmik aallartitsisoqarsimalluni (Ilulissat, Aasiaat, Uummannaq, Qasigiannugit aamma Qeqertarsuaq).

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiarnut nassuiaatip innuttaasut amerleriarnissaat ilangullugu misissorsimavaa. Tassani ilimagineqarpoq sullissinermut nutserisarnermullu immikkoortortani aningaasartuutigineqartartut amerleriarnissaat, pissutigalugu innuttaasut ukiui naapertorlugit inuusuttut aammalu malunnaatilimmik utoqqaat amerleriarnissaat allannguutaasussaammat. Ineriartorneq, suna tamaat eqqarsaatigalugu pisortatigut aningaasartuuteqarnerunissamik pilersitsisussaq. Kangaatsiap Kommuniani innuttaasut siunissami amerleriarnissat pissusissamisut sammivilimmik innuttaasut atugarisaat assigiinngikkaluaqisut eqqarsaatigalugit ingerlaannartussatut isumaqarfigineqarpoq.

Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliisarnermut pilersaarusiaat

Namminersornerullutik Oqartussat Kangaatsiap Kommunianut sanaartugassanut aningasaliinisamut pilersaarutaat Inatsisartut Inatsisaanni 1999-meersumi takuneqarsinnaavoq, katillugit 38,1 mio. kr.nit aningaasaliissutissatut pilersaarutigineqarsimasut piffissami ukiuni sisamaasuni 1999-miit 2002-mut. Assilisaaq 2 takuuk.

IMMIKKOORTORTANI PILERSAARUTIT NORMUI AAMMA SULIARINEQARTUSSAT	1999	2000	2001	2002	KAT.
2 - Kangaatsiami imermik pissarsiniartarnej	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0
2 - Sapusiamik iluarsaaneq, taseq 2 , Kangaatsiaq	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
4 - Umiarsuaqqat talittarfiata allineqarnissaa Kangaatsiaq	1,3	0,0	0,0	7,0	8,3
5 - Meeraaqqerivik 20-nik inissalik, Kangaatsiaq	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
5 - Utoqqaat Illuat 12-nik inissalik, Kangaatsiaq	0,0	0,0	0,6	0,7	1,3
2 - Attumi innaallagissat aqqutaanik iluarsaaneq	0,6	0,0	0,6	0,0	1,2
4 - Attumi helistop	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
6 - Attumi atuarfiup nutarterneqarnera iluarsaanneqarneralu	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
2 - Iginniarfimmi imeqarfissaq nutaaq	0,0	0,0	1,5	1,0	2,5
2 - Iginniarfimmi innaall. Aqq. Nutarterinissaq (imeq)	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
4 - Iginniarfimmi helistop	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
2 - Niaqornaarsummi ikuallaavissaq	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
2 - Niaqornaarsummi kall.innerat sarfaanik nalimmass.	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
2 - Niaqornaarsummi kall.inn. aqqutaanik tallilerineq (imeq)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
2 - Niaqornaarsummi imeqarfiup tallinissaa	0,0	0,0	2,5	2,5	5,0
2 - Ikerasaarsummi inn.aqqutaanik tallilerineq (imeq)	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
4 - Ikerasaarsummi helistop	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
KATILLUGIT	8,1	7,9	7,6	14,5	38,1

Assiliaq 2 - namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliissutissaat, 1999

1.1.3 INNUTTAASUT ATUGARISAAT AAMMA SANAARTORNEQARSIMASUT ISIKKUAT

Innuttaasut atugarisaat

Nuna tamakkerlugu pilersaaruiornermut nassuiaasiaq naliliivoq Kalaallit Nunaanni Kisitseqqisaartarfiup allaffiata piffissami 1995-miit 1005-mut innuttasut amerleriarnissaannik eqqoriaanera naapertorlugu, "ineriartornerup ingerlanerani ukiuni aggersuni malunnaatilimmik inunngortartut ikileriarujussuarnissaannik nassataqarumaartoq, 60-ikkut naalerneranni 70-ikkullu aallartilaarnerata nalaani pisimasutuut. Sulisinnaalersimasutut ukioqalersimasut aningaasarsiornermullu appakaakkiartortut imatullu ukioqalersimasut arnanut amerlanernut atatillugu meeqqiorlutik aallartereersimammata, taakkua ukiunit siulliunerusunit ikinnerulersimallutik.

Arnat 20-niit 24-t tungaanut ukioqalersimasut ullumikkut ukiut qulit qaangiunneraanniit 2/3-nartut amerlatigipput, aammalu 15-niit 24-nut ukiullit 1994-mi ullumikkumut naleqqiullugit marloriaammik amerlanerusimallutik. Tamannalu meeqqiornerup apparlanerani kinguneqartussaasaq. Taasumali paarlattuanik inutissarsiutinik qimatsisussat utoqqalinersiuteqalersussallu ukiuni aggersuni amerlanerusapput innuttaasut amerliartornerannut naleqqiullugu. Tamannalu tunngavigalugu suliffissarsiorartut ikilisussaasallutik, ukiutillu tunngavigalugit tigusartagaqalersussat malunnaatilimmik amerliartussaasallutik.

1994-mi januarip aallaqqaataani innuttaasut arfineq pingasut 60-nik ukiulinniit taakkulu qaangerlugit ukiullit inuutissarsiutinik ingerlataqarsimasut ukioq 2004-mut naleqqiullugit 6-1 -ussapput. Ilanngullugulu eqqoriaanermi eqqoriarneqarpoq meeqqat inuusuttullu 6 %-mik amerlanerujumaartut inuussutissarsiutinik ingerlatallit akornanni."

Assialimi 3-mi takuneqarsinnaavoq 1988-miit 1998-mut ineriartornerup isikkua aammalu Kalaallit Nunaanni Kisitseqqisaartarfiup allaffia 1998-miit 2008-mut eqqoriaanissamik suliaqarput. Tassanilu anniksumik innuttasut amerleriarnissaat ilimagineqarpoq 1,3 % missaani piffissami 1998-miit 08-tap tungaanut nuna tamakkerlugu. Ukiukinnerusut aammalu 25-niit 29-t tungaanut ukiullit ikileriaateqarnerat (siornatigut taaneqareersutut inunngortartut ikileriarissaannut tunngatillugu) utoqqaanerusullu amerleriarnissaat ersarissuuvoq 15-niit-24-t tungaanut ukiullit malunnaatilimmik amerliarujussuarnissaat.

NUNA TAMAKKERLUGU	1988	1998	2008	98-08
00-04	5.113	5.299	4.988	- 5,9 %
05-14	8.291	10.089	9.878	- 2,1 %
15-19	4.512	3.770	4.696	24,6 %
20-24	6.868	3.193	3.825	19,8 %
25-59	26.443	29.409	27.745	- 5,7 %
60-	3.297	4.316	5.663	31,2 %
KATILLUGIT	54.524	56.076	56.795	1,3 %

Assiliaq. 3- Ineriartorneq 1988 - 98 aamma eqqoriaaneq 1998-08 tungaanut nuna tamakkerlugu

Kangaatsiaq


Ilimagisariaqarpoq, Kangaatsiami innuttaasut amerliartornerat - tamaat isigalugu - pissutsinut malinnaajumaartoq, nuna tamakkerlugu innuttaasut amerlassusiinik eqqoriaanermut atatillugu. Kisiannili arlalitsigut innuttaasut atugarisaasigut assigiinngitsitertoqarpoq, tamannalu kommunip immikut ilisarnaataatut isigisariaqarpoq aammalu tamanna kommunimi inuutissarsiornikkut ineriartornermut takussutissaavoq. :

- Kangaatsiap Kommuniani innuttaasut amerliartornerat procentinngorlugu 1985-95 tungaanut annerugaatsiarsimavoq (21%) nunali tamakkerlugu (8 %)-innaasimalluni.
- Ukiuni kingulliunerusumi inuutissarsiornikkut aningaasaqarniarerullu tungaatigut ajornartorsiorneq pissutigalugu kommunimi innuttaasut ikileriaarsimapput piffissami 1995 -miit 1998-mut 1,3 %-mik, nunali tamakkerlugu amerliartorneq 0,6 %-iusimasoq. Kommunimi inukilleriarneq ilutigalugu annertoqisumik suliffissaaleqisoqalersimavoq.
- Kommunimi nunaqarfinni innuttaasut ileqqusumik aammalu ingerlaavartumik ataatsimut innuttaasut amerlassusiinut iluaqutaasarsimapput (63 % 1995-mi aamma 57 % 1998-mi).
- Kangaatsiap Kommuniani innuttaasut amerlanerit inuusuttuupput 0 -miit 19-t tungaannut ukiullit 44,4 %-iullutik nunalu tamakkerlugu 34,2 %-iullutik.

- Qallunaat Nunaanni nunatsinnilu illoqarfinni atuarfiusartuni ilinniakkat inaarsarfiusartut annertusisamillu ingerlanneqartartut ingerlanneqartarput, tamaammallu 20-niit 29-nut ukiullit ikinnerugaatsiarput.
- Kangaatsiap Kommuniani inuutissarsiutinik ingerlatsisut inuutissarsiutinik ingerlataqartut amerlagisassaangillat 17-niit 59-t tungaanut ukiullit 52 %-iinnaammata nunali tamakkerlugu 62 %-iullutik.

SANAARTUKKAT	1985	1990	1995	1998
Kangaatsiaq illoqarfia	467	536	662	641
Nunaqarfiit katillugit	795	811	860	861
Attu	365	353	325	307
Iginniarfik	76	67	81	99
Ikerasaarsuk	50	74	102	100
Niaqomaarsuk	304	317	352	355
KATILLUGIT	1.262	1.347	1.522	1.502

Assiliaq. 4- Innuttaasut amerlassusiisa ikiliartornerat, 1985 - 98, Kangaatsiaq




Assiliaq. 5- ukiut agguaqatigiisinneri 1.1.1998 Kangaatsiap Kommunia / nuna tamaat

Eqikkaaneq

Maluginiartariaqarpoq ukiuni kingulliunerusuni innuttaasut ikiliartupiloornerat, suliffissaaleqinersuaq aammalu aningaasatigut isertitakilliarnerneq ukiuni kingulliunerusuni innuttaasut ikiliartupiloornerat killuup tungaanut saatinniarlugu suliniutinik immikkut ittunik pilersitsisoqartariaqarmat. Kinguariartornermut pissutaasoq annerpaaq tassa aalisarnerup kinguariartupiloornera, malunnavissumik Kangaatsiamut eqquisimasoq, tamatumalu kingunerisaanik inuuniarnikkut atugarisat milleriarsimanerat namminersorluni inuutissarsiutillit periarfissanik nassaarniarnerigaluinik periarfissaarutsissimmamagit.

Taamaammat Kangaatsiap kommunalbestyrelsiata - Namminersornerullutik Oqartussat suleqatigalugit - pitsaanerusumik aningaasaqarnikkut aqutsinissamik pilersaarusiosimapput kommunip aningaasartuutigisartagaanik isertittagaanillu, allaffissornikkullu pisariillisaasoqarsimalluni sipaarniartoqarnissaa siunertarlugu. Ataavartunillu suliffissaqarniarnissaq anguniarlugu suliniutinik pisariaqartinneqartunik aallartitsisoqarsimavoq inuutissarsiornikkut periarfissaasinnaasunik.



Assiliq 6- sanaartukkat isikkuat, 1 : 500,000

Kangaatsiap Kommunia (1.1. 1998 -mi) 1502-nik inoqarluni Kalaallit Nunaanni kommuninut minnersanut ilaavoq.

1950-mi Kangaatsiaq qallunniartarfittut atorneqarsimavoq aammalu kingornatigut nunaqarfittut Aasiaat Kommuneqarfiata ataani inissisimasimalluni. 1986-milu illoqarfittut naatsorsuutaalersimalluni.

Kommunimi sanaartukkatigut ilisarnaataasinnaasut siullermik tassaapput:

- Innuttaasut 60 %-iisa missarluinnagajai nunaqarfinni najugaqarput. Upernaviup Kommuniani kisimi kommunimi innuttaasut amerlanersaat nunaqarfinni najugaqarput.
- Nunaqarfiit sisamat tamarmiusut imminnut akilersinnaasumik angissuseqarput, Narsarsuummi (355-nik inoqarluni) Attu (307-nik inoqarluni) taakkulu marluullutik nunatsinni nunaqarfinnut annernut arfineq marlunnut ilaapput.

Ilisarnaataalluarsimagaluarpoq Attumi innuttaasut - 1995 tikillugu kommunimi nunaqarfiit anner-sarisimagaluarmassauk - taakkualu ikiliartuinnarnertik ilisarnaatigilluagaattut taaneqarsinnaavoq. Paarlattuanilli nunaqarfissuaq alla Narsarsuummi, inuttussutisimigut alliartuinnarsimalluni.

Nunaqarfiit mikinerit marluk, Iginniarfik aamma Ikerasaarsuk malunnavissumik alliartorsimapput, Ikerasaarsuummi innuttaasut 1985-miit 1995-mut inuttussutisimigut marloriaatinngorsialluni.

1.1.4 KOMMUNIMI ANINGAASAQARNIARNEQ

Kommunip aningaasaqarniarneranut pingaarnertut nassuiaat assiliami 7-mi takuneqarsinnaavoq (1.000 kr.). Tassani takuneqarsinnaavoq 1996-mi amingartooruteqartoqarsimasooq 1,2 mio kr.-ninik. 1997-mi kvartalit pingasut siulliit suli annerusumik amigartooruteqartoqarnissaa ilimagineqarluni aningaasaqarnerup ajorseriarujussuarsimanerata kingunerisaanik.

1997-mi novemberimi Namminersornerullutik Oqartussaniit aquneqarnissaaq sanioqqunneqarsinnaajunnaarsimavoq naak aningaasanik atorniartoqarsimagaluartoq. Aqutsisoqalernerata siuninguatigut kommunalbestyrelsi suliniutinik aallartitsisimagaluarpooq kommunimi aningaasaqarnerup ilorraap tungaanut saatitsiniarmermi atugassanik, aamalu Namminersornerullutik oqartusat peqatigalugit sukannersumik aningaasanik aqutsinissamik aningaasartuutissanillu tullerlaarinnermik pilersaarusiortoqarsimalluni. Suliap kingunerisimavaa 1997-mi ingerlatsinerup inerneranik pitsanngoriartitsineq, ilimagineqarsimagaluartumit amigartooruissarsuaq pinngitsoortinneqarsimalluni 700.000 kr.-ninillu sinneqartoorfiusimalluni. (1997-mi atuivallaarsimaneq pissutigalugu 1997-mut pilersaarutiginneqarsimagaluut piviussinngortinneqarsinnaasimannigillat).

Sukannersumik aningaasaqarnermik aqutsinermut uiggiullugu ingerlatsinikkut allannngortiterinerit arlaqartut ingerlanneqarsimapput sulianik, periutsinillu pisariillisaanissaaq aamaattaaq taamalilluni sipaarniarneq siunertaralugu.

1998-mi tamanna tunngavigalugu sinneqartoorfiusumik aningaasaqarnikkut pilersaarusiortoqarsimavoq aammalu ukiuni missingersersuiffiusuni 1999-miit 2001-mut.

98-MUT PILERSAARUIT	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Ingerlatsinermut aningaasartuutit	44.437	43.660	44.852	45.212	45.160	45.244
Sanaartornermut aningaas.	1.230	1.432	762	0	0	0
KATILLUGIT	45.667	45.092	45.614	45.212	45.160	45.244
Akileraaruti	- 11.978	- 12.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100
Tapiissutit, nalimmassaanerit il.il.	- 32.502	- 35.961	- 37.228	- 37.228	- 37.228	- 37.228
Erniat il.il.	63	463	585	463	341	219
ISERTITAT KATILLUGIT	- 44.417	- 47.598	- 48.743	- 47.865	- 47.987	- 48.109
INGERLATSINERUP INERNERA	1.250	- 2.506	- 2.129	-2.653	- 2.827	- 2.865

Assiliaq 7- Naatsorsuutit 1996, 97-mut pilersaarusiaq naqqitaq, aamma 98-mut pilersaarut ukiunik missingersersuiffiusunik 99-01 imalik.

Isertitat

Kommunimut isertinneqartartoq annerpaaq tassa akileraarutitut nalimmassaanerit aammalu namminersornerullutik oqartussaniit tapiissutit, 1998-mut aningaasaqarnermut pilersaarusiortinnermi 75 %-itut annertutigisimasut. Aningaasaqarnermut pilersaarusiortinnermi isertitat amerliartorneri ingerlatsiviillu akileraarutaat ilangunneqarsimannigillat.

98-MUT ANINGAASAQARNERMUT PILERSAARUSIAQ	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Tapiissutit, nalimmassaanerillu	- 32.502	- 35.961	- 37.228	- 37.228	- 37.228	- 37.228

Aningaasartuutit

Aningaasartuutitut annerpaanut kommunip atuarfeqarfianut aningaasartuutit tunngassuteqarput (36 % miss.). 1996-mut 1997-mullu naleqqiullugu sipaarniutitaqartunik aningaasaqarnermut pilersaarummik sanasooqarsimavoq. Sanaartortitsineq eqqarsaatigalugu Attumi Niaqornaarsummilu atuarfiit nutarterneqarnissaat aallilerneqarnissaallu taasariaqarput.

98-MUT ANINGAASAQARNERMUT PILERSAARUSIAQ	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Atuarfeqarfik	17.290	17.136	16.490	16.490	16.490	16.490

Kommunimi aningaasartuutitut annernut inunnik isumaginnittoqarfik tullersortaagaluartoq (26 % miss.), Kangaatsiap Kommunian illoqarfinnut paaqqinnittoqarfiit eqqarsaatigalugit ajornerpaanut ilaavoq. Sanaartotitsinerup tungaatigut 1998 / 2001-mut meeqqerivimmik nutaamik sanasoqarnissaa pilersaarutaavoq aammalu Utoqqaat Illuat nutaq 2001-mi Kangaatsiami sananeqassalluni. Inunnik Isumaginninnermut peqqinnisamullu pilersaarummut innersuussisoqassaaq.

98-MUT ANINGAASAQARNER-MUT PILERSAARUSIAQ	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Isumaginninnermut immikkoortortaqarfik	12.633	11.980	12.073	12.739	12.724	12.820

Aningaasartuutaanerpaat pingajuattut inissisinmavoq allaffissorneq (28 % miss.), kommunimi sullissinnermut amerlanerpaat atornerqartarlutik kiisalu qinikkanut. Pilersaarusiornissamullu sillimmatinik 0,750 mio.kr.-ninik uninngasuuteqartarluni.

98-MUT ANINGAASAQARNER-MUT PILERSAARUSIAQ	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Allaffissorneq	9.836	11.507	12.668	12.668	12.668	12.668

Teknikkeqarnermut immikkoortortaqarfik, aqqusemit ingerlanneqarnerannut, aputaajaanermut, pisortatigut saliinnermut, illunut sullivinnut, ataatsimoorussatut sannavinnut, illunut inunnik inissiisarfinnut aammalu kommunip suliffeqarfinnut atornerqarpoq ullumikkut 4 % kisiat aningaasartuutaasarluni ataatsimut aningasartuutaasarluni.

98-MUT ANINGAASAQARNER-MUT PILERSAARUSIAQ	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Teknik	2.746	1.726	1.923	1.934	1.961	2.008

Assiliami 7-mi takuneqarsinnaasutut, kommunimi sanaartotitsinissamut aningaasaqarnermut pilersaarusiaqanngilaq ukiuni missingersersuiffiusuni 1999 - 2001-mut.

1.1.5 KOMMUNALBESTYRELSIP SIUNERTAI PINGAARNERIT

• Kangaatsiap Kommuniata innuttaasut tungaatigut kinguariartorneranut isertitat annikilleriarujussuarsimani attuumassuteqarlunnarpoq aammalu suliffissaaleqineq annertusiartuinnartoq aalisarnerup iluani ajornartorsiutit tunngavissutut ilaapput, naak aalisarneq pisarnertut inuutissarsiutit annersaattut inissisimasimagaluartoq.

Ajornartorsiutit ukiuni kingullerni ingatsikkiartuinnarsimasut kommunip kisimiilluni anigorsinnaasimanngilai, tamaammallu kommunalbestyrelsip pingaarnertut siunertarivaa aalisarnerup nakussassarneqarnissaa, nutaanillu periarfissanik ataavartumik aningaasarsiorfiussinnaasunik pilersitsinissaq Namminersornerullutik Oqartussat qanimut suleqatigilluinnarlugit.

• Kangaatsiap Kommuniani meeqqat inuusuttuaqqallu amerlanerujussuata piffimmi innuttaasut sullissinikkut pisariaqartitsinerannut, pilersorneqarnissaannut, ilinniartitaanikkut periarfissanik, sunngiffimmi sammisassaqaartitsinikkut aamma siunissami suliffissanik piumasaqaateqaartitsivoq.

Taamaammatt kommunalbestyrelsip kissaatigaa - aamma Namminersornerullutik Oqartussat suleqatigalugit - aasiit - Sunngiffimmi sammisassaqaartitaanerup, kollegiaqarnikkut ilinniartitaanikkullu pitsanngorsagassat allilerinissallu periarfissatigut nalilersorneqarnissaat.

• Nunasisarneq nunaqarfinni innuttaasut amerliartuinnartut kommunimilu innuttaasunut amerlanernut ilaasimasut kommunalbestyrelsip isumaa malillugu imminut akilersinnaalluarmut nunasisarneq ingerlanneqarpoq, tamannalu niuernikkut annertusaanissamik tunngavissatut ineriartotitsinermi pitsaassutsinut immikkorluinnaq ittunut Kangaatsiap Kommunianut ilisarnaataalluinnartunut piumasaqaateqarpoq.

• Kangaatsiap illoqarfia kommunip illoqarfiaat pingaarnertut siunissami ineriartortinneqarnissaa aammalu pilersuinikkut qitiusutut, angallannikkut, ilinniartitaanikkut allafiisornikkullu inissisimaannartariaqarpoq. Kommunimut pilersaarummut atatillugu eqqaasariaqarpoq ingerlatsiviit annertunerusutsiunissami Kangaatsiap illoqarfiani inissinneqartariaqarmata.

- Nunaqarfiit sisamaasut nammineq imminnut ikiorsinnaasunngorlugit ineriartortinneqartariaqarput. Kommunit pilersaarummut atatillugu ima oqaatigisariaqarpoq, tunitsivinnut aningaa-saliissutaareersimasut pisortatigullu sullissinerit inuutissarsiornikkut nukitsorsaanermut malinnaatinneqartariaqartut aammalu avatagiisinut pitsangorsaanernut, ineqarnermut aammalu sullissinikkut atugarisaasuni.

- Kommunit pilersaarussiaq illoqarfiup nunaqarfiillu killeqarfiisa avataani immikkoortortanik tikkuartugaqanngilaq, immikkut eqqissisimatitaasussatut nunatut atorineqartussamik. Kommunalbestyrelsen ataavartumik pisariaqartitsineq nalilersortassavaa takornariaqarnermut sullissinermut atatillugu Disko-p eqqaani kommunit suleqatigalugit.

Tulliuttuni Kangaatsiap Kommuniata immikkoortortanut pilersaarusiai sammineqassapput.

Immikkoortortat tamarmik immikkut ima ima qarput :

- Killiffimmik oqaluttuarinninneq aamma ineriartornerup sammivii eqqorianernik sullissinerullu pitsaassusaannik naliliinernik ima qartoq.
- Kommunalbestyrelsip pingaarnertut anguniagaanik saqqummiineq immikkoortortat ineriartortinneqarnissaannut piffissaq siumut sivisunerusoq eqqarsaatigalugu.
- Tunisassiorfiit immikkoortorta qarfimmi suliaasa pilersaarusiomissaat. Pilersaaarusiaq kommunalbestyrelsip ukiumut sanaartortitsinermut namminersornerullutik oqartussanut kissaatigisanut tunngaviusutut aallaaviussaaq.

IMMIKKOORTORTAMUT PILERSAARUT	PILERSAARUTIGINEQARTUSSAT
1. Inuutissarsiornermut pilersaarut	Piniarneq, aalisarneq, sanaluttarnerit, eqqumiitsuliornit Sullissineq, niuorneq aamma isertitat Suliassaqartitsiniutit
2. Kommunimi suliffeqarneq aammalu avatagiisit pilersuinnermullu pilersaarutit	Allaffissorneq Teknikkikkut ingerlatsiviit Illut sulliviit Qatserisartoqarneq Iliveqarfiit Eqqakkanik suliaqartarneq Innaallagiaq, imeq aamma kiassarnermik pilarsuineq Tele Tankeqarfiit
3. Ineqarnermut pilersaarussiaq	Inissianik allilerinerit Inissianik pitsanngorsaanerit
4. Angallannermut pilersaarussiaq	Helistoppit Talittarfiit aqqusernit aqqusineeqqallu
5. Isumaginninnikkut peqqinnissaqarnikkullu pilersaaarusiat	Pisortatigut ikiorsiisarneq Pinaveersaartitsineq Meeqqat inuusuttuaqqallu utoqqaat Peqqinnissaq
6. Atuarfeqarnermut pilersaaarusiaq	Atuarfiit
7. Kulturi sunngiffimmilu pilersaarussiaq	Kultur Sunngiffik Piutitsineq

Assiliaq. 1- Immikkoortortat pilersaarusiornersa nalunaarsorneri

Killiffiit ineriartornerullu sammivii

• *Inuutissarsiornikkut tunngavissaq.* Kangaatsiap Kommunian aalisartoqarfiullunilu piniar-toqarfiuvoq illoqarfimmi aalisakkanut suliffissuaqarluni (B - 28) aammalu nunaqarfinni tamani tunisassiorfeqarluni. (Attumi B- 70, Niaqornaarsummi B- 777, Iginniarfimmi B - 17, Ikera-saarsummi B-49 aamma B- 63). Kommunimi pisuussutitut annerpaatut taaneqarsinnaapput raajat, Kangaatsiap kitaatuginnguani qaloorneqartartut. Aalisariutit Kangaatsiami angerlarsimaffeqartut raajanut suliffissuarnut Sisimiuniittumut Aasianniittumullu tunisiartortarput.

Piffinni saarullinnik tunisisarnerit siornatigut aningaasarsiutaalluartsimavoq aamma kommunimi suliffissaqarnikkut iluaqutaasarsimalluni, kisiannili naligninnaasumik saarullinnik aalisarnerup kinguariartornerata Royal Greenland-illu kommunimi tunisassiorfinnik tamanik matusinerata kingorna kommunimi inuutissarsiornikkut toqqammavissat tassanngaannaq peerutinne-qarsimallutik. Tamatumalu inernerisimavaa suliffeqarniarnikkut isertitatigullu annertuumik nakkariaateqarneq.

Kangaatsiap illoqarfiani aalisakkanut suliffissuaq nutarfasissuuvuq 1988 -milu atorneqalersimal-luni, taamani raajat, aalisakkat panertitat qerisullu, neqinillu tunisassiat tunisassiarineqartar-simallutik, taakkunanga taaneqarsinnaapput saarulliit, qeeqqat, kapisillit, arferit tuttullu neqaat. Taamanikkullu tamatuma nalaani inuit 80-it missaaniittut sulisorineqarsimapput. Ukiunilu kingulliunerusuni inuit 20-30-llu akornanni suliffissuarmi sulisorineqartarsimallutik. 1995 /96 -mi tisaanik tunisassiorneq unitsinneqarsimavoq, 1997-milu novemberimi panertunik tunisassior-neq unitsinneqarsimalluni. 1998-mi aprilimi suliffissuaq ammarneqaqqippuq, kisiannili piffissami aalajangersimasuinnarmi saarullinnik panertunik tunisassiorfiusutut.



Assiliaq 1- Kangaatsiami tunisassiorfik

Assiliani 2-mi takuneqarsinnaasutut Kangaatsiap Kommuniani isertitaqarnikkut ineriartorneq piffissami 1988-miit 1995-p tungaanut nuna tamakkerlugu ineriartornermut naleqqqiullugu annertuumik ajorseriarsimasuq. Pissutsillu ajorneruleqqissimallutik 1995-p kingorna suliffissa-qartitsiniarnikkut ajornartorsiuteqalernikkut.

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Isertitat (%-gorlugit nuna tamakker.)	66,5	69,6	70,2	76,1	66,8	68,8	65,1	65,0
Kommunit isertitakinnerusut	3	3	4	4	0	1	0	1

Assiliaq 1 -isertitat ineriartornerat 1988-1995 Kangaatsiap Kommunian (GSK)

Piffissami 1988-miit 1991-mut kommuneqarsimavoq 3 / 4-nik Kangaatsiap Kommunianit ataatsimut isigalugu isertitakinnerusunik, paarlattuanilli Kangaatsiap Kommunian piffissami 1992-miit 1995-mut isertitakinnerpaajusimanngikkuni isertitakinnerpaat tullerisimallugu.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Suliffissaaleqinermik nalaanneqarsimasut	6,3	9,8	6,6	6,6	8,0	11,3	ca. 20

Assiliaq 3 -Suliffissaaleqinermik nalaanneqarsimasut (%) Kangaatsiap illoqarfiani (GSK)

Ukiuni kingulliunerusuni annertusiartuinnartumik suliffissaaleqiffiulersimanera assiliaq 3-mi takuneqarsinnaavoq. Naatsorsuinerup takutippaa Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut suliffissaaleqisut procentinngorlugit 15-niit 59-t tungaannut ukiullit. 1997-mi taaneqartut 20 %-t suliffissaaleqinermik nalaanneqarsimapput.

Suliffiit. Kangaatsiap Kommuniani namminersorlutik suliffiutillit amerlanngitsuinnaat nassaas-saapput. Suliffeqarfiit entreprenørinit ingerlanneqartut marluk pingasulluunniit missaannaaniip-put, sannassisartoq ataaseq, grillbar ataaseq, kioski ataaseq, kiisalu ammerinermik ingerlatsivik. Suliffeqarfinni ingerlatsisarneq kommunimi sanaartortitsinikkut suliassat annertunerusumik apeq-qutaatillugit sulisoqartarput, ukiunimi kingulliunerusuni suliassaqartitsineq appariarujussuarsi-mammatt.

Nunaqarfinni annikitsuinnarmik suliffeqarneq ingerlanneqartarpoq (kommunip sulliviini, KNI-mi aamma angerlarsimaffimmi ikiortitut ulluuneranilu paaqqinninnikut. Assiliaq 4-mi Kangaatsiap Kommuniani pisortatigut sulisoqarnerup nalunaarsorneqarsimanera takuneqarsinnaavoq.

SULIFFIITTUT ATORFIIT	SULISUT	UANI TAMAKKII-SUMIK SULISARTUT
Kangaatsiap Kommunian	195	74
Namminersornerullutik Qartussat	33	13
A/S INI	5	3
KNI	54	29
Royal Greenland A/S	1	1
Tele Greenland A/S	2	0
Amutsiviit	1	0
Nukissiorfiit	10	8
KATILLUGIT	301	128

Assiliaq 4- Pisortatigut sulisoqarneq 1996-p naanerani (GSK)

• **Suliassaqartitsiniarnermi siuarsaaneq.** Kommunip inuusuttunut suliassaqartitsivia, Inuusuttut Sullivi A/S, qanga atuarfiusimasumi B -57 -mi sananeqarsimavoq (isateneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq) aammalu kommunip qalulerivianut nuunneqartussaalluni, B- 739 -mut, tassani ataatsimoorussamik sulliviliortoqassamaarpoq. Kangaatsiami ammerivimmik containerinut marlunnut katitanik sanasoqarsimavoq (B- 432). Ammeriviup qalulerivissamu nuunneqarnissaa aammattaq naatsorsuutigineqarpoq. Attumi, Iginniarfimmi aamma Ikerasaarsummi ammeri-veqarpoq Niaqornaarsummilu annoraaminernut mersorfeqarluni.

Kangaatsiap illoqarfiani ataatsimorussanik sulliveqarpoq (B-514 aamma B - 450)-mi aammattaq nunaqarfinni sisamaasuni.Attumi B 172, Niaqornaarsummi B 560 (mersortarfik), B -709, B - 85 (sannavik) aammalu B -350-mi Iginniarfimmi aammalu Ikerasaarsummi B -271-mi (pisiniarfiup saniani).

Siunertat

• Kommunalbestyrelsip pingaarnetut inuutissarsiornermi politikkikkut anguniagaraa piffimmi inuutissarsiornikkut ineriartortitsinermi periarfissat piffimmi pisuussutit uumassusillit aallaa-vigalugit. Tassalu aalisarneq, piniarneq, puisillu tunisassiassanngorlugit suliat, aalisakkat ilaat aamma saattussat.

• Siunniunneqarsimasutut anguniarneqarpoq pissutsit killormut saatinniarnissaat aningaa-sarsiornikkut,suliffeqarnikkut aammalu innuttaasut amerlassusiisigut.

• Aammattaq kommunalbestyrelsip kissaatigaa, Kangaatsiami suliffissuarmi rajanik tunisa-siortarnerup aallarteqqinneqarnissaa. Taamaaliornissamulli imissarsiornermut pisinnaassutisip qaffanneqarnissaa pisariaqarpoq.

- Nunaqarfinni tunisassiorfiit pioreersut pitsaannerusumik atorluarneqarsinnaanerat missisortariaqarpoq - piginneqatigiinnikkulluunniit.
- Takornariaqarmeq eqqarsaatigalugu Disko-p eqqaani kommuneqarfiinnik suleqateqartoqale-reersimavoq. Takornariatitsinerup ineriartortinneqarnera pisuttuatitsinikkut illuaqqanilu unnuisitsisarnikkullu, aallaaniartitsinikkut (uani ilanngullugu tanngasimaarutissatut umim-manniartitsisarneq) aammalu qimussertitsineq aallaavigalugit ingerlanneqartariaqarpoq. Tassunga atatillugu takornariatitseqatigiinnik aallartitsisoqarnissaa suliniutigineqarpoq.
- Illoqarfimmi nunaqarfinnilu ullunik oqalliffiusinnaasunik inuutissarsiornikkut ineriartortitsinis-samut periarfissanik pilersitsisoqarnissaa pilersaarutigineqarpoq. Siunertarineqarpoq isumassarsiat ataatsimut katersorlugit taakkulu inerneru Sulisa A/S -mik suleqatigalugu suliareqqinneqassasut.
- Kommuniq allaffissornikkut allanngortiterneqarneranut atatillugu kommunalbestyrelsip kissaa-tigaa pisariillisaanikkut iluaqutiginarneqarsinnaasunik nassaarniarnissaa kommunit eqqaamiuusut suleqatigalugit kommunit killeqarfii pitarlugit suleqatigiinnissamik tassanilu inunnik ataatsimut sullissisussanik allaffissornermi pilersitsisoqarnissaa misissortariaqartoq.
- Kommunalbestyrelsip angallannermi pilersaarussiaq naapertorlugu nunaqarfinnik nioqqutissa-nik pilersuisarneq Kangaatsiap Kommunianiit pilersaarusiorneqartassasooq kissaatigaa.
- Kommunalbestyrelsip sanaartortitsinikkut suliaqartitsinermi ikorfartuinissani piffissaaq sivisu-nerusooq siunissami eqqarsaatigalugu kissaatigaa sanaartugasanut nalunaarsuisarnissaa illunik iluarsaasarnermi - suliaqartitsiniarnermi kommunip iluani ineriartortisinissamik tunngaviu-sinnaasumik pilersaarusiortoqarnissaa.

Suliarisassanut pilersaarut

Ataani suliarisassanut pilersaarussiaq ersarivissunik sanaartortitsinermit suliniutissanik imaqa-ngilaq, kisiannili inuutissarsiornikkut politikkimi anguniagassanik imaqarnerulluni, kommunalbestyrelsip suliaqartitsinissamik aallartikkusutaanik imaqarnerulluni.

	1999	2000	2001	2002
Kangaatsiami raajanik tunisassiorneq				
Nunaqarfiit tunisassiorfiinik atorl.				
Takornariatits.ineriartortinneqarnera				
Kommunit kill.pitarl.atorfeqartitsineq				
Kangaatsiamit nunaqarf.pilersuineq				
Illut nutarterneqartarn.sulineri nalun				
Nunaqarfinni tamani misileraalluni aalisarneq				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusutaaq / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

Pingaarnertut sananeqarneranut naleqqiussineq

Kangaatsiap illoqarfiani suliffiit tamangajammik umiarsualiviup eqqaani inuutissarsiornissamullu siunertarineqartuni inissinneqarsimapput (immikkoortortat B-t), nunaminertata ataasimut atugassiat (immikkoortortat C-t) aammalu immikkut atugassiat (immikkoortortat E-t).

Pingaarnertut sananeqaammi pingaarnertut aqqusinissamik pilersitsisoqarnissaa immikkoortortanik attaviliisussamik eqqarsaatigineqarpoq.

Talittarfiullu allineqarnissaa periarfissinneqarsimalluni Kangaatsiami aalisakkeriviup eqqaatigut aammalu umiarsualivimmi annertunerusumik nunniuisoqarnissaa periarfissinneqarsimalluni KNI-p quersuaata avannamut kangimut isuatigut. Angallannermut pilersaarusiamut innersuussineqarpoq.

Illoqarfiup avannaatungaani suliffeqarfinnut immikkoortortaqarfimmik inissiinissamut immikkoortitsisoqarsimavoq, suliffiit taama ittut nutserneqarnissaat siunertaralugu.

Illoqarfiup qeqqani nunaminertat ataatsimoorussamik atorneqartussanngorlugit innimininnerneqarsimapput aammalu ingerlatsivinnut pioreersunut allilerinissanut atorneqartussaallutik (niuernermi, allaffissornermi, meeqqerivinnut il.il.).

Kommunip sulliviinut ilaapput:

- Kommunip allaaffissornikkut ingerlatsinera
- Teknikkikkut ingerlatsineq (aqqusinernik ingerlatsineq il.il., aputaajaaneq, pisortatigut eqqiaasaneq aammattaaq ataatsimoorussanik sullivinnik, tikeraanut inissiisarfinnik aammalu illunik sullivinnik ingerlatsinerit),
- Qatserisartoqarneq aamma
- Iliveqarfiit.

Avatagiisinut- pilersuinemullu pilersaarusiap imarai :

- Imikoortarnerup suliarineqartanera, eqqaaveqarneq aamma anartarfilerinerit kemiilu atorlugu sulianik eqqagassat,
- Innaallagialaq, imeqarneq aamma kiassarnermik pilersuineq,
- Tele atorlugu attaveqartitsineq,
- Tankeqarfiit aamma
- Nioqutissanik pilersuisaneq.

Kommunimi sulliveqarneq, killiffik ineriartornerullu sammivii

Kommunip allaaffissornikkut ingerlatsinera, aqutsineq allanillu suliaqartarneq 1996-ip naanerani sulisoqarsimavoq inunik 74-nik aammalu 121-it aalajangersimanngitsumik atorfeqartitaqarsimallutik.

• *Kommunimi allaaffissornermi ingerlatsineq.* 1.1. 1998 killigalugu allaaffissornikkut imatut allanngorsaasoqalersimavoq, aqutsinikkut immikkoortortat marluinnangortillugit. Siunertarineqarsimavoq kommunip innuttaanut amerlanneqisunut allaaffissornikkut ingerlatsineq tulluusarniarlugu aammalu pisariillisaanikkut iluaqutaasinnaasunik kommunit eqqaamiuusut suleqatigalugit nassaarniarnissaq siunertarlugu. Soorlulu inuutissarsiornermi pilersaarummi taaneqareersutuut kommunit akimorlugit atorfinitsitsisaneq ilanngullugu.

Kangaatsiami kommunip allaffia B- 478-mi illoqartinneqarpoq. Nutaamik allaaffissornikkut illuliornissaq siunertarlugu siunnersuuteqareerpoq illoqarfiup qeqqani immikkoortortami C 1-mi. Kommunimi allaaffissornikkut allannngortiterinermut atatillugu maannakkut atuuttuugallartumut nutarterinissamik siunnersuummik saqqummiussisoqarsimavoq, nutaamik ingerlatsinermut atorneqalereersimasumut pitsaanerusumik imminnut ikioqatigiinnissaq anguniarlugu.

Nunaqarfinni tamani allaaffissornikkut immikkoortortaqarpoq. AttumiB -493, Niaqornaarsummi B - 559, Iginniarfimmi B - 710 (qatserutaasivittalik) aammalu Ikerasaarsummi B -770 (qatserutaasivittalik). Allaaffissornikkut immikkoortortani tamani annertuumik nutarterinissamik pisariaqartitsisoqarpoq imaluunniit nutaanik sanasoqarnissamik pisariaqartitsillutik, taamaallaat Niaqornaarsuk kisiat pinnagu, tassani allaffiup allinissaa qulannangitsumik pisariaqartinneqassammat.

• *Teknikkikkut sulianik ingerlatsineq.* Teknikkikkut sulianik ingerlatsiviup suliassarai aqqusernit il.il., aputaajaaneq, pisortatigut eqqiaasaneq aammalu illunik sullivinnik ingerlatsineq, illut inissiisarfiit aammalu illut sullissiviit. Kommunimi annertunerusumik iminneqarsinnaasumik sulliveqanngilaq. Psiortatigut eqqiaasaneq kommunimit ingerlanneqartarpoq, aputaajaasernerli namminersortunut suliarinnittussarsiuussinikkut ingerlanneqartarluni.

Kangaatsiami illunik tikeraanut inissiisarfeqarpoq (B- 303, B -494 aamma B - 542) Attumi (B- 238) kiisalu Niaqornaarsummilu (B- 512). Ingerlatsinikkut suliassat tamarmik namminersortunut tunniunneqartarmata kommunip illuutai tikeraanut inissiisarfiit ilaqqittariaqanngillat.

Attumi Illunik sullissiveqarpoq (B-776) aamma Niaqornaarsummi (B-777) tunisassiorfimmut nakorsiartarfimmullu ilanngullugu sananeqarsinasoq). Illut nataarluinnagajaapput.

Kangaatsiami illumik sammisassaqaqtitsivittut ittumik uffarfigineqarsinnaasumik, errorsivigineqarsinnaasumik sanalunnermillu ingerlatsiviusinnaasumik pilersitsisoqarnissaanik pisariaqartitsisoqarpoq kiisalu Niaqornaarsummi illu sullivimmik immikkoortumik pilersitsisoqartariaqarluni.

Ikerasaarsummi imermut tarajuiaammik pilersitsisoqarnikuuvoq, tassungalu uiggiullugu qangali illumik sullivimmik katersortarfittut atorneqarsinnaasumik nunaqafimmiunit kissaagigineqarsimavoq. Illup inissinneqarnissaa siunnersuutigineqarpoq atuarfiup filialkontorillu eqqaaniissasoq.

Iginniarfimmi imermik pilersuinissamut atatillugu pissusissamisuussagaluarpog illumik sullivimmik katersortarfiusinnaasumik sanasoqassagaluarpog.

- *Qatserisartoqarneq*. Kangaatsiami qatserisartoqarfik (B-548)-miippoq aammalu qatserutaasivik (B-309)-miilluni. Illut pisoqalisoorikuupput, isatemeqarnissaallu pilersaarutaallutik, illoqarfiullu avannaatungaanut inuutissarsiormermut immikkortortaqaarfissamut nuunneqarnissaat pilersaarutigineqarluni. Tassungalu atatillugu oqaluffiup tungaanut isikkiviup takuminarnerulemmissaa ilimanarlunin.

Attumi qatserutaasiveqarpoq (B-377 1965 -mi sanaajusimasog), Iginniarfimmi (allaffeqarfimmi immikkoortartanut ilanngulugu sananeqarsimasog B- 710 1992-mi sanaaq), Ikerasaarsummi (allaffeqarfimmi immikkoortortanut ilanngulugu sananeqarsimasog B -770 1992-mi sanaaq) Niaqornaarsummilu (B-380 1966-mi sananeqarsimasog). Attumi qatserutaasivik nutarterneqartariaqarpoq allineqarlunilu aammattaq Niaqornaarsummi qatserutaasivik allineqarluni. Aammattaq Iginniarfimmi qatserutaasivik naleqqutinngitsumut inissinneqarsimavog taamaammallu nuunneqarnissaa kissaatigineqarluni.

- *Iliveqarfii*. Iliveqarfik Kangaatsiap avannamut kangiatungaaniittoq sanaartorfigeqqusaanngitsup iluani illoqarfiup imeqarfiata eqqaani inissinneqarsimagaluarpog (taseq 2) imeqarfimmillu migutsitsinneqarsinnaaneranut navianaateqarluni. Taamaammallu illoqarfiup kangiatungaani qeqertami nutaamik iliveqarfiliortoqarnissaa pisariqalersimavog. Qanga iliveqarfiusimagaluartoq teleqarfiup eqqaaniittoq atorneqarunnaarneqarsimavog.

Nunaqarfinni sisamaasuni tamani iliveqarfegarpoq, nutaanillu pilersitsisoqarnissaanik imaluunniit allilerinissanik pisariaqartitsisoqarani.

Avatagiisinut- pilersuinernullu pilersaarut maannamut killiffik aammalu ineriatornerup sammivia

- *Imikorneq*. Imikumut kuuffimmik rækkehuusinut nutaanut illoqarfiup avannaatungaaniittunut atatillugu taamaallaat pilersitsisoqarnikuuvog. Imikog immamut ingerlatinneqartarpoq maannakut helistop-ip kujataatungaatigut.

Nunaqarfinni imikumut aqqusiisoqarsimanngilaq, taamaammallu nunaqarfinni anginerusuni marlunni Niaqornaarsummi Attumilu tamanna ajornartorsiutaalersimalluni.

Immikkoortortap A7-ip avannaatungaani aammalu immikkoortortap A11-ip kujataatungaani imikumut kuuffissamik sanasoqarnissaa pilersaarutaavog. Immikkoortortata nutaat sapinngisamik imikumut aqqummik imermillu pilersuinissamut aqquserniarneqassapput. Aqqusernup kaajallaasup pilersaarutaasup sinaatigut imikup erngullu aqqutai inissinneqassapput. 1999-mi imikup aqqutissaanut pilersaarut suliarineqassasog pilersaautigineqarpoq.


Imikumik perajulimmik kuuffeqartitsiniarneq piffinni ataasiakkaani ajornartorsiutaavog. Taamaammallu atuarfiup kuuffia imaanut aqquserniarneqarpoq. Siunertarineqarporlu peqqinnis-saqarfik imikumut aqqumut nutaamut atassuserneqarnissaa.

Imikumut perajulimmut ajornartorsiutaasut nunaminertanik agguaassisarnermi maleruagassanut nutaanut ilanngullugit iluarsineqarnissaat anguniarneqaqqueneqarpoq.

- *Eqqaaveqarneq annanillu eqqaasarneq*. Kangaatsiap illoqarfiani nunaqarfinnilu eqqagassanik eqqaasarneq namminersortunit isumagineqartarpoq. Kangaatsiami eqqagassat illoqarfiup avannaatungaanut katersorneqartarput, tassungalu 1995-mi ikuallaavimmik inissiisoqarsimavog. Eqqakkanilli ikuallaaveqarfik mikivallaarpoq, taamaattumillu tamanna tunulequtaralugu pisinnaassuseqarnikkut ajornartorsiutit aaqqiivigineqassapput.

Nunaqarfinni eqqagassat eqqaaveqarfinnut katersorneqartarput, tassanilu ikuallanneqartarlutik.

Niaqornaarsummili pilersaarutaavog ukioq manna nutaamik eqqakkanik ikuallaaveqalernissaa.



Assilliaq 1- Kangaatsiami ikuallaavik

Kangaatsiami nutaamik anartarfinnut eqqaaviliortoqarnissaa siunnersuutigineqarpoq immikkortortami E 3-mi, pioreersutut atorineqartup illoqarfiup kujataatungaani helistop-ip ineqarfiillu eqqaaniittup atorunnaarsinneqarnissaa kissaatiginaqimmat. Attumi ikuallaavik naammassineqasaaq. Ilanngullugulu Iginniarfimmi, Ikerasaarsummilu taamatut pilersitsisoqarnissaa pisariaqarpoq.

Attumi ikuallaavissaq suliaralugu ingerlanneqarpoq eqqaaveqarfiup eqqaani. Iginniarfimmi Ikerasaarsummilu ikuallaaviliortoqartariaqarpoq. Nunaqarfinni sisamaasuni nutaanik anartarfinnut kuiraaviliortoqartariaqarpoq.

Annanik eqqaasarneq Kangaatsiami nunaqarfinnilu namminersortunit ingerlanneqartarpoq. Puussianik atuinnermi akilernerqartartunik atuisoqartarpoq, sapaatip akuuneranullu marloriarluni anartarfinnik anitsisoqartarluni.

Kemi atorlugu suliat eqqagassartai. Kemi atorlugu sulianut saviminernullu eqqaasarnermut maleruagassanik suliaq ingerlanneqarpoq, kisiannili eqqagassat tamarmik - aalisarnermi atortukut ilanngullugit - eqqaaveqarfinnut katersorneqartarput. Siunertarineqarpoq eqqaaveqarfissap nutaap atulersinneqarnera ilutigalugu kingusinnerpaamik maleruagassat atuutsilersinneqarsinnaasut.

Tankeqarfiup immerneqarnerani arlaleriarluni diesel-mik, benzinamik petroleumillu maangaanartitsisoqartarsimavnera ilisimaneqarpoq, kisianni kemi-mut oliamullu ajutoornissamut sillima-niarnikkut pilersaarummik sanasoqarsimanngilaq.

- Qimmeqarneq. Kangaatsiap illoqarfiani nunaminertanik qimmeqarfiusinnaasunik immikkoortitsisoqarsimavoq, kommunimullu pilersaarusiornermut atatillugu nunaqarfinni nunaminertanik qimmeqarfiusinnaasunik immikkoortitsisoqarnissaa eqqarsaatigineqarluni. Upernaakkut qeqertarlallit qimmeqarfigineqartarput.

- Kapitali 5 naapertorlugu ingerlatsiveqarneq. Illoqaefimmi nunaqarfinnilu kapitali 5 naapertorlugu ingerlatsisarneq allakkiami ilanngussami Inatsisartut maleruagassiaanni nr. 12 22.12.1988-meersumi avatagiisit illersorneqarnissaannut tunngasumi ilanngunneqassapput (taannalu Inatsisartut maleruagassiaanni nr. 7 13. 05 1993-meersumi allanngortinneqarsimasumi) ersarissarneqarumaarput.

- Innaallagissamik pilersuineq. Kangaatsiami innaallagissamik pilersuineq dieselitortumik atortoqarnikkut ingerlanneqarpoq innaallagissiorfik B-621-mi illutaqarluni. 1997-mi innaallagissiorfik nutarterneqarsimavoq, tassanilu diesel aggregatit marluk taarserneqarsimallutik, ullumikkullu innaallagissiorfik naammaginartumik ingerlavoq. 1998-imi nutaamik ajutoornermi innaallagissiorfiliortoqassaaq.

1.1 1998 aallarnerfigalugu Nukissiorfiit nunaqarfinni pilersuineq tigusimavaat. Nunaqarfinni innaallagissiorfiit ingerlalluartutut oqaatigineqarsinnaapput. Taamaallaat Niaqornaarsummi tankeqarfik ajornartorsiutaasimalluni.

- Imermik pilersuineq. Kangaatsiami imermik pilersuineq illoqarfiup avannaatungaani tasermik sapusersuinikkut (taseq 2) ingerlanneqarpoq. Naammattumillu imermik pilersuinissaq anguniar-

lugu taseq alla sapusiorneqartussaavoq (taseq 3). Saputit nutarterneqarnerannut atatillugu nutaamik milluaaviliortoqarnissaa pilersaarutaavoq aammattaaq imeqarfiup tungaanut aqqutit nutarterneqartussaallutik, taamaalilluni taseq 3-miit taseq 2-mut naammattumik imermik ukiakkut milluaasarnissaq anguniarlugu. Suliaq 1999-mi naammassineqarsinnaassasq ilimagineqarpoq.

Taamaattorli Kangaatsiami imermik pilersuinikkut pilersaarutaasut nalinginnarmik imermik atuinerup qaffannera sinnerlugu raajanik tunisassioermik ingerlatitseqqilernissamut piginnaassuseqarnermigut pilersuisinnaanaviannigilaq.

1998-mi illoqarfimmi erngup aqqutai taarsersorneqarsimapput, aqquserngillu kaajallagiassap pilersinneqarneranut atatillugu erngup aqqutaanik taassuma tungaanut ingerlasussamik pilersitsisoqarsimalluni. Aqqusiorterullu imermik pilersuineri isumannaalliliinissaq pilersissavaa.

Attumi imermik pilersuineq ajornartorsiutitaqarsimavoq. 1996-98-imi pilersuiffik tamarmi taarserneqarpoq, maannakkullu nunaqarfimmi imermik tallimanik maqitsiveqarpoq. Nunaqarfiulli kangiani maqitsivik ataaseq pisariaqartinneqarpoq.

Iginniarfimmi imertartoqartarpoq tatsimut nunaqarfiup kujataaniittumut, nilannillu aatsitsisoqartarluni, 2001-mi imarmik tarajuaavimmik pilersitsisoqarnissaa pilersaarutaavoq. kisiannili nunaqarfimmi aqutsisut tatsinit marlunnit nunaqarfiup avannaatunganitsunit imermik pilersorneqarsinnaanissap misissorneqarnissaa kissaatigaat imarmik tarajuaaneq pinnagu.

Ikerasaarsummi 1995-mi imarmik tarajuaatitaartoqarsimavoq imertartarfeqalerlunilu. Ikerasaarsummi imertartarfiit amerlineqarnissaat pisariaqartinneqarpoq.

Niaqornaarsummi ukiuunerani imermut tankeliortoqarsimavoq (B-756) ukioq kaajallallugu nunaqarfimmut imermik pilersuisumik. Tankilli imaqqortussusaa kissaatigineqartumit annikinneruvoq, ukiuuneranilu imermik killilersuisariqarnissaq taakkartorneqarsimavoq. 2001-milu ukioq kaajallallugu nunaqarfimmut imermik 1800-meterisut ungasitsigisumit pilersuisoqalernissaa pilersaarutaavoq, taannalu naammassineqareerpat imermut tanke sillimmatitut imisivigineqalissalluni.

Tamatuma saniatigut Iginniarfimmi, Ikerasaarsummi Niaqornaarsummilu erngup aqquteqarfiisa allineqarnissaat pilersaarutaapput.

- Ataatsimut kiassarneq. Kangaatsiap Kommuniani ataatsimut kiassarnermik pilersuisoqanngilaq. Kiattumik pilersitsiviusutuaasartoq tassa innaallagissaiornermut atatillugu imermut kiattumut uunaqutaasartoq.

- Tankeqarfik. Kangaatsiap illoqarfiani tankeqarfik pioreersoq nunaqarfimmiittullu naammaginartumik ingerlanneqarput. Niaqornaarsummi innaallagissamik pilersuinerup tankeqarfitaani ajornartorsiutit 1998-imi 50 m3-mik imaqarsinnaasumik uuliamut tankip ivertinneratigut anigorneqarput. Kangaatsiap illoqarfiani tankeqarfiup allinissaanut nunaminertamik immikkoortitsisoqarsimavoq.

- Nioqqutissanik pilersuineq. Kangaatsiap illoqarfiani KNI pisiniarfeqarpoq, nioqqutissanullu quersuaqarluni. Kommunip pilersaarusiorneqarneranullu atatillugu nalilersorneqarumaarluni pisariaqartitsisoqassanersoq illut ilaannik allilerisoqassanersoq. Kissaataavorli – suliaaqqartitsiniarnermut atatillugu – Kangaatsiap illoqarfianiit nunaqarfiit pilersorneqarnerat ingerlanneqassasq, ullumikkut atuuttut Sisimiuniit assartuisarneq pinnagu.

Siunertarisat

- Kommunalbestyrelsip kissaatigaa suliniutit aallartinneqareersimasut allaffissornikut allanngortiterinermi ingerlanneqartut ingerlateqqinneqarnissaat kiisalu kommunit killeqarfii akimorlugit suleqatigiinissami atorfinitsitsinissaq inuutissarsiornermiut pilersaarusiameqqaaneqareersoq tunngavigalugu.

- Kommunimi ingerlatsinikkut sullissinerit pingaaruteqartut arlaallit ingerlanneqartarput aammalu naammaginartumik ingerlanneqarlutik. Tunngaviusumillu teknikkikkut sullissinermi pilersuinikkut sukumiisumik suliniuteqartoqarnissaa pisariaqarluni, tamannalu ataani sulianut nalunaarsugassani takuneqarsinnaavoq

- Avatagiisinut tunngatillugu nassuerutigisariaqarpoq, eqqaagassat ajornartorsiutaanerisa iluarsivigineqarnissaat pisariaqalivissimasq. Kommunimi ikuaalavimmik pilersitsisoqareersimagaluartoq, allanik suliniuteqartoqarnissaa pisariatinneqarluni.

• Komunalbestyrelsilu isumaqarpoq suliniutissat taaneqareersut siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu malinnaavigineqartariaqartut Kangaatsiami imikoornikkut aqqusiinissaq aammalu killegaraluartumik Niaqornaarsummi, Attumilu taamatut attaviliisoqarnissaa eqqarsaatigalugu. Siusinnerusukkullu komunalbestyrelsip siunertaanitaaneqareersutut illoqarfiup immikkortortai nutaanerusut sapinngisamik imikumut aqputinik imermullu pilersuinermi aqputinik ikkussuiffigineqassasut.

• Raajanik tunisassiornerup aallarteqqinneqarsinnaanissaanut pisariaqartitatut Kangaatsiami imermik pilersuinerup annertusarneqarnissaa pisariaqartinneqarpoq.

• Aamma nunaqarfiit tamarmik imermik maqitsivinnik amerlanerusunik pilersomeqarnissaat, kiisalu amigaatigineqarfiini illunik sullissivinnik sanaartornissat pisariaqartinneqarput.

Tunngaviusumik sananeqaammut naleqqiussineq

Tunngaviusumik sananeqaataani Kangaatsiami kommunip allaffiata allineqarnissaanut nunaminertanik immikkortitsisoqarsimavoq aammalu illup "sammissassaqtitsiviup XL-mik angissusillip" sananeqarnissaanut immikkoortortami C 1-mi inniminniisoqarsimalluni. Illoqarfiup kangiatungaani iliveqarfisamut, illoqarfiullu avannamut kangiatigut nutaamik aqqusinerimik, eqqaaveqarfissamillu nutaamik immikkoortitsisoqarsimavoq, anartarfinnut eqqaaveqarfissamik nutaamik kiisalu ataatsimoorussamik sanavissamik (immikkoortortami B 3 - mi, tamaangalu qatserisarfiup nuunneqarnissaa periarfissaqartinneqarlunittaaq).

Kiisalu qimmeqarfissanik nunaminertanik immikkoortitsisoqarsimalluni, imeqarfiullu avataatigut tikeqqusaanngitsunik killiliisoqarsimalluni aammalu tankeqarfik kaajallallugu sillimaniarnermut ungalunik pilersitsisoqarsimalluni.

Suliassanut nalunaarsukkat kommunip ingerlatsiviini

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut atatillugu piffisamik tulleriaarisqarnissaa aalajangiiffigineqarsimavoq suliassanut ataasiakkaanut atatillugu.

	1999	2000	2001	2002
Kangaatsiami nutaamik allaffiornissaq				
Attumi allaffimmik nutarterinissaq				
Iginniarfimmi allaffimmik nutarterinissaq				
Ikerasaarsummi allaffimmik nutarterinissaq				
Niaqornaarsummi allaffiup ilanissaa				
Kangaatsiami illu sullivissaq XL				
Ikerasaarsummi illu sull. Katersortarfitalik				
Iginniarfimmi illu sull. Katersortarfitalik				
Niaqornaarsummi illu sullivik nutaaq				
Kangaatsiami qatserisarfiittaassaq				
Attumi qatserutaasiviup nutarterneqarlunilu allineqarnissaa				
Niaqornaarsummi qatserutaasiviup nutarterneqarnissaa				
Iginniarfimmi qatserutaasiviup nuunneqarnissaa				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusut / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

Sulianut nalunaarsuinerimi pilersaarut, avatagiisinut-, pilersuinernullu pilersaarut

	1999	2000	2001	2002
Kangaatsiami kall.inn.aqqutaanik nutarterineq				
Kangaatsiami erngup aqqutaanik pilersuinissaq				
Kangaatsiami saputiniq aqqissuineq, taseq 2				
Iginniarfimmi nutaamik imermut pilersuiviliornissaq				
Niaqornaarsummi erngup aqqutaanik pilersuinissaq				
Iginniarfimmi kall.inn.aqqutaanik tallilerinissaq (imeq)				
Ikerasaarsummi kall.inn.aqqutaanik tallilerinissaq (imeq)				
Niaqornaarsummi kall.inn.aqqutaanik tallilerinissaq (imeq)				
Niaqornaarsummi ikualaaviornissaq				
Niaqornaarsummi inn. sarfaanik nalimassaanissaq				
Attumi ikualaaviup naammassineqarnissaa.				
Nunaqarfinni imertartarfiit amerlineqarnissaat				
Kangaatsiami nutaamik anartarfinnut eqqaaviliornissaq				
Nunaqarfinni anartarfinnut eqqaaviit kueraaviliornissaat				
Immikkoortortami A7, A11-milu kuuffilersuinissaq (imm.siulleq)				
Ineqarfinni pioreersuni kuuffilersuinissaq				
Atuarfimmiit nakorsiartarfinmiillu kuuffilersuinissaq				
Attumi, Niaqornaarsummilu kuuffilersuinissaq				
Kangaatsiami ikualaaviup pitsanngorsarneqarnissaa.				
Iginniarfimmi ikualaavik				
Ikerasaarsummi ikualaavik				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusut / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

1.2.3 INEQARNERMUT PILERSAARUT

Ineqarnermut pilersaarutip imarai :

- inissianik sanaartorneq
- inissianik nutarterinerit

Killiffik aammali ineriartornerup sammivii

• *Inissianik sanaartorneq.* Kangaatsiap Kommuniani ukiuni kingullerni tallimani initaartarnerup amerlassusii assilaq 1.-mi takuneqarsinnaavoq. Initartarnerit ikiliartorsimaneranut ukiuni kingulliunerusuni aningaasaqarnikkut ajornartorsiulersimanerup initarnissamullu aningaasaleeqataasinnaassutsip killeqalersimanerata ersersippaa. initarniartut ikiliartorsimanerannut takussutissaalluatoq.

INISSIAT AMERLIAR-TORNERI	1993	1994	1995	1996	1997
Kangaatsiap illoqarfia	16	5	21	2	0
Nunaqarfiit katillugit	9	16	13	5	0
KATILLUGIT	25	21	34	7	0

Assilaq 1- Kangaatsiap Kommuniani initaartarnerit amerlassusii (GSK)

• *Inissianik pilersuineq.* Kangaatsiap Kommuniani inissianik pilersuineq inoqutaasut amerlassusaasa agguaqatigiisinneqarneratigut takuneqarsinnaavoq (tassa imaappoq illuni ineqartut agguaqatigiisillugit amerlassusaatigut). Takuuk assilaq 2.

Kangaatsiap illoqarfiani 1997-miit 1998-mut inoqutigiit inuttussiaata milleriarsimaneranut nutaanik sanaartortoqarsimaneranik nalunaarutaanngilaq. Kisiannili kisitsisit takutippaat innuttaasut 1997-miit 1998-mut ikileriarsimanerat (assilaq 3. Naapertorlugu).

Kangaatsiap illoqarfia ukiuni kingullerni pingasuni agguaqatigiisillugu nunatsinni illoqatigiit inuttussusaannut naleqqiullugu illoqarfinnit allanit inoqqortuneruffiusimavoq, tamannalu ima paasisariosaqarpoq, Kangaatsiap illoqarfiani ineqarniarnikkut pilersuineq (illut inuttussusaat najoqqutaralugu) nunatsinni sanaartorfiginikinnerpaajusimasoq. Allaallu naunaqarfinnut naleqqiullugu ajornerusimalluni.

ILLUT INOQQORTUSSUSIAT	1994	1995	1996	1997	1998
Illoqarfiit nuna tamakkerlugu	2,59	2,59	2,57	2,58	2,52
Kangaatsiap illoqarfia	3,29	3,09	3,44	3,52	3,16
Nunaqarfiitnuna tamakkerlugu	3,17	3,07	3,02	2,96	2,89
Kangaatsiap kommuniani nunaqarfiit	4,48	4,30	2,99	3,03	2,98

Assilaq 2.- Inissianik pilersuineq, Kangaatsiap Kommunian, / nuna tamakkerlugu (GSK)

Nunaqarfinni inoqutigiit inuttussusaat taamaallaat Narsamit, Upernavimmit Qaqortumillu qaangerneqarsimavoq. Tassalu imaappoq Kangaatsiap nunaqarfiini inissianik pilersuineq (illut inuttussusaat naapertorlugu) nuna tamakkerlugu nunaqarfinnit allanit ajornerusimalluni.

INNUTTAASUT AMERLASSUSAAT 01. 01.	1994	1995	1996	1997	1998
Kangaatsiap illoqarfia	625	662	668	690	641
Kangaatsiap kommuniani nunaqarfiit	895	860	850	875	861
KATILLUGIT	1.520	1.522	1.518	1.565	1.502

Assilaq 3.- Innuttaasut amerlassusiisa ikiliartornerat, Kangaatsiap Kommunian (GSK)

• *Inissianik pisariaqartitsineq 01.01.1998 aallaavigalugu.* Kalaallit Nunaaanni naatsorsueq-qissaartarfiup inissianik pisariaqartitsineq naatsorsorsimavaa nuna tamakkerlugu komunini tamani inissianik pisariaqartitsisoqarnera aallaavigalugu.

• innuttaasuni 20-nik ukiulinniit qummullu (PB20, tassa imaappoq, inissiat qanoq amerlatigisut qassit pisariaqartinneqarnersut, aapparit tamarmik aammalu kisimiittut 20-t sinnerlugit ukiullit inissaqartinneqarsimanersut), aamma

- 25-nik ukiullit inissamik pisariaqartitsinerat taakkualu qaangerlugit gummut ukiullit (PB25) kisitsisit takutippaat qanoq annertutigisumik inissanik piureersunit pineqartuttaakku marluk pisariaqartitsinerat matusinnaasimaneraat (procentinngorlugu matuneqarneri). Takuuk assliaq 4.

PROCENT-IMMGORLUGU MATUNERAT	PB20	PB25
Illoqarfiit, nuna tamakkerlugu	85,3 %	88,9 %
Kangaatsiap illoqarfia	88,6 %	97,6 %
Nunaqarfiit nuna tamakkerlugu	86,0 %	96,6 %
Kangaatsiap Kommuniani nunaqarfiit	95,1 %	104,3 %

Assiliaq 4.- Inissamik pisariaqartitsineq 01.01.1998 aallaavigalugu (GSK)

Illoqarfimmi nunaqarfinnilu inissaqartitsiniarnerup ingerlanneqarnera killormut sammisutut isikkoqaraluartoq, nunaqarfinnilu nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermut naleqqiullugu pisariaqartitsineq annerugaluartoq, saniatigullu inissanik pilersuinerup (takuuk assiliaq 2) kommunimi inortigiit illumi inui aallaavigalugit naatsorsuisi,manermi nuna tamakkerlugu inissatigut pilersuineq malunnaatilimmik ajornerusimavoq.

Kangaatsiap Kommuniani ukiutigit nikinnganerujussuarmut takussutissaagunarpoq inuit 0-niit 19-nut ukiullit amerlavallaarnerujussuat, taakkulu aallaavigalugit ilaqutariinni inuttussuseq annikinnerulersimalluni.

Minnerunngitsumillu ersarilluinnarpoq, 31.12.1991 aallaavigalugu inissanik pisariaqartitsineq naatsorsueriaaseq taanna atorlugu naatsorsugaq, Kangaatsiap Kommuniani inissaqartitsiniarneq nuna tamakkerlugu ajornerpaajusimammatt, illoqarfik eqqarsaatigalugu (63 %-tiusimalluni nunali tamakkerlugu 87 %-tiusimalluni) nunaqarfinnilu (63 %-iusoq nuna tamakkerlugu 79 %-iusimalluni).

PB 20-lu naapertorlugu Kangaatsiap Kommunian 01. 01. 1998-mi inissianik 41-nik amigartoor-fiusimalluni, takuuk assiliaq 5. Tassungalu ilanngullugu inissiat 25-t isaterinissami taartaasussat ilanngunneqassapput assliaq 6 takuuk.

INISSANIK PISARIA-QARTITSINEQ	Ineqartut amerlass.	Iniss. Pisariaqtsit	Amigartoorut
Kangaatsiap illoqarfia	203	229	26
Kangaatsiap nunaqarfii	289	304	15
KATILLUGIT	492	533	41

Assiliaq 5 - Inissanik pisariaqartitsineq 01.01.1998 aallaavigalugu (PB 20) (GSK)

- Isaterisarneq nutarterisarnertu. Inissiaatileqatigiiffik INI 1996-mi juli-mi nunaqarfinni tamani illunik isatigassanik nutartigassanillu nalunaarsuisimavoq. Kangaatsiap Kommuniani nalunaarsui-simanermi inernerusimasoq assliami 6-mi takuneqarsinnaavoq.

ININIK PITSANN-GORSAANEQ	Nutarterinerit	isaterinerit	katillugit	Ineqartut amerlass
Attu	82	4	86	112
Iginniarfik	11	8	19	27
Ikerasaarsuk	18	1	19	33
Niaqornaarsuk	63	12	75	99
KATILLUGIT	174	25	199	271

Assiliaq 6 - Isaterinissamik nutarterinissamillu pisariaqartitsineq, nunaqarfinni 01. 01. 1997 (INI A/S)

Takuneqarsinnaasutut, inissianik 25-nik isaterinissaq pisariaqartinneqarpoq taakkulu nunaqarfinni inissiat 9 %-tiisa naligivai, kisitsisinngorlugulu nuna tamakkerlugu pisariaqartitsinermut sanil-liullugu annikikkaluarpog. Taamaattorli nutarterinissamik annertuumik pisariaqartitsisoqarluni, tamannalu aamma nuna tamakkerlugu atuuppoq.

Siunertarisat

- Kommunalbestyrelsip kissaatigaa - Inissiaatileqatigiiffik INI A/S suleqatigalugu - kommunimi sanaartortitsinissap pisariqassusia sukumiinerusumik nalilersorneqarnissaa.

• Kommunalbestyrelsen nalilerpaa, inissaqartitsiniarneq nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinerme equgassuteqartoq. Taamatullu amigaateqarnerup nalimassaavigineqarnissaa anguniarlugu, piffimmilu suliaasaqartitsiniarnikkut ikorfartuinissaq ilanngullugu illuliortitsinerme 80/20- mik aningaasaliisarnissap periarfissartai misissorneqassasut - kiisalu utoqqasaanut inissianik pisariaqartitsileriartuinnarneq pissutigalugu..

Suliaassanik nalunaarsuineq

	1999	2000	2001	2002
Nammineq illuliat				
INI A/S suleqatigalugu ineqarnermik misissuineq				
80/20 - nut aningaasaliisarnermut periarfissat				
Nunaqarfinni isaterinissamut najoqqutassat				
Utoqqasaanut inissiat				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusut / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

Tunngaviusumik sananeqaataanut naleqqiussineq

Tunngaviusumik sananeqaataani illoqarfiup kangiatungaani nunaminertanik immikkoortitsisoqarsimavoq siunissami sanaartorfigineqarsinnaasunik aqqusinissamut kaajallagissamut aqquteqartinneqartussanik. Maannakkut sanaartorfiusoq helistop-ip tungaanut illoqarfiup avannaatungaanut ingerlanneqarpoq, tassanilu rækkehusiliassat inaarsarneqarnissaat pilersaarutigineqarpoq.

Pioreersunilu inissiatut najugaqarfinni sanaartornissaq killeqartumik periarfissaqalersimavoq. Sanaartorfigineqarsimanngitsummi qimmeqarfissatut immikkoortinneqarsimammata. Qimmeqarfissanillu allanik illoqarfiup iluani nunaminertanik immikkoortitsisoqareersimalluni.

Utoqqaat illuata pioreersup allilerneqarnissaanut nunaminertamittaaq immikkoortitsisoqareersimalluni.

1.2.4 ANGALLANNERMUT PILERSAARUT

Angallannermut pilersaarutip imarai :

- helistoppit
- talittarfit, aamma
- aqquserngit aamalu aqqusineeqqat

Killiffik ineriartornerullu sammivia

• Timmisartuussisarneq. Kangasatsiaq Kalaallit Nunaanni illoqarfinni kisiartaavoq heliporteqarani, kisiannili helistop-iinnaqarluni. Taammammallu illoqarfik angallannermi pilersaarummut ilanngunnearsimanngilaq, kisiannili Aasianniit timmisartuussisarnikkut isumagineqartarluni nunaqarfinnut timmisartuussisarnermi Bell 212 atorlugu ingerlanneartartumi ilangunneqartarluni, taakkulu amerlanngitsuinnarnik ilaasoqarsinnaapput. Helistop-ilu utaqqisarfeqanngilaq.


Nunaqarfinni tamani helistoppeqarpoq, tamaalaat Ikerasaarsuk kisimi pinnani. Aningaasaqarnermilu inatsimmi 2002-mut Attumi helistop nuukkallarneqarnissaanut kiisalu atorlut pisinnaasaasa annertusitinneqarnissaanut aammalu Ikerasaarsummi nutaamik helistop-iliortoqarnissaaq 1999-mi, ilanngunneqarsimavoq.

• Talittarfeqarfik. Kangaatsiap Kommunia imaatigut angallannikkut maj-imiit decembarimut angalaffigineqartarpoq. Attumili februar- martsuinnartoq angallatinik tikinneqartalereersinnaasarluni. Sinerissamili ilaasartaat Kangaatsiamut tulanneq ajorpoq, tamatumalu takornariaqarnikkut periarfissat sannginnerulersissinnaavai.

Nunaqarfinni imaatigut angallanneq Royal Arctic Bygdeservice A/S- mit ingerlanneqartarpoq assartugassat eqqarsaatigalugit aammalu Arctic Umiaq Line-p ilaasut angallattarlugit.

Kangaatsiap umiarsualivia avannamut Nuunnguaq kujammullu sapusaasiaq killigalugu isorartususeqarpoq.


Umiarsuaaqqat talittarfiat ilaasunut assartukkanullu atorneqartarpoq kiisalu aalisakkanik tunisinermi usigiarnermilu atorneqartarluni. Initussutsitkut annertussusaa annikippoq taamaammallu taliffiginiaarlugu ajornakusoortarluni. 2002-mi atulerneqartussamik allilerinissamut qajannaallisaanissamullu talittarfiullu itisilerneqarnissaanut aningaasaqarnermut inatsimmi aningaasatigut immikkoortitsivigineqarsimavoq.



Assillisag 1 -Kangaatsiami talittarfiup eqqaa


Talittarfik kujammut 45 meterinik ilaneqariarluni immikkut ittumik allisartut talittarfeqalis-sagaluarpit, talittarfiullu sinnera umiarsuaaqqanut talittaliulissagaluarluni.

Ikerasaarassuk.: KNI-p pisiniarfianta nutaap sananeqarneranut atatillugu talittarfik allilernerqaar-simavoq. Takuuk assiliaq 4.



Assiliaq 4 -Ikerasaarsummi umiarsualivik

Niaqornaarsuk.: Umiarsuaaqqat talittarfiat usigiaavittalik. Talittarfiup qaava usinik usigiaavigissal-lugu amippallaarlunilu naleqqutinngilaq taamaammallu silillineqarnissaa kissaatigineqarluni, kiisalu tallineqarnissaa ikkappallaarnera pissutigalugu kissaatigineqarluni, takuuk assliaq 5.



Assiliaq 5 -Niaqornaarsummi umiarsualivik

• *Aqquserngit aqqusineeqqallu.* Kangaatsiami asfaltartaqanngitsumik assakaasulinnut ingerlaffissaqarpoq, pisariaqartitsineq naapertorlugu talliartuaartinneqartartunik.

Aqquserngit aqqusineeqqallu pioreersut soorlu assersuutigalugu eqqakkanik assartuinnermut piumasaqaatinut naleqqukkunnaarsimapput. Nunaqarfinni aqqissuusaunik aqqusineqanngilaq. Niaqornaarsummi, Attumilu illinerit ingerlaffigineqartartut eqqaassanngikkaanni

Siunertat

- Ilaasunik angallassinermut atatillugu Kangaatsiap illoqarfia Grønlandsfly-p angallannermi ingerlatsisarnermut pilersaarutaanut ilanngunneqartariaqarpoq helistop-ip heliportinngortinneratigut tassungalu atortut naleqqussarneqarnerisigut utaqqisarfittalernerqartillugu.
- Tassungalu ilanngullugu pisariaqartitanik talittarfimmut pitsanngorsaattissanik pilersitsisoqarnissaa kissaatigineqarluni, sinersortaatit illoqarfimmut talissinnaalernissaat anguniarlugu - minnerunngitsumillu takomariartitsinerup piorsarneqarnissaata periarfissaqarluartilemissaa eqqarsaatigalugu.
- Usigiaanerup tungaatigut arlalinnik pitsanngorsagassanik pisariaqartitsisoqarpoq kiisalu talittarfeqarfiup allilernerqarnissaa pisariaqarluni, tamanna suliassanut nalunaarsuiffimmi takuneqarsinnaavoq.
- Aammattaaq nunaqarfinnik pilersuinerup Kangaatsiamit aallaaveqarluni ingerlanneqartalernissaa kissaatigineqarluni.
- Kangaatsiap illoqarfianilu pingaarnerusutut aqqusinissamik astfaltimik qalikkamik pilersitsisoqarnissaa pisariaqarpoq, illoqarfiup iluani isumannaannerusumik assartuisalernissaq anguniarlugu. Tassalu imaappoq talittarfimmit helistopp-ip tungaanut, siunissami eqqaaveqarfissap tungaanut inunnillu najugaqarfiusut aqquserngit tungaannut.
- Nunaqarfinnilu aqquataasinnaasunik aqqusinertut atugassanik pilersitsisoqarnissaa aammattaaq pisariaqartinneqarluni.
- Komunalbestyrelsip siunissami umiatsiaaqqanut umiatsivilivissamik illoqarfiup avannaatungaani pilersitsinissaq kissaatigaattaaq.

Tunngaviusumik sananeqaataamut naleqqiussineq

Kangaatsiap illoqarfiata tunngaviusumik snaneqaataani umiarsualiviup allineqarnissaanut immikkoortitsisoqarsimavoq.

Kangaatsiap illoqarfiata pilersaarusiomerani tunngaviusumik sananeqaataani nunaminertanik imikkoortitsisoqarsimavoq talittarfeqarfiup allinissaanut kiisalu helistop-ip siunissami heliportinngortinneqarnissaa siunertaralugu.

Helistop-ip eqqaani sillimaniarnermut killiliussanik aalajangersaasoqarsimavoq (takuuk tunngaviusunik sananeqaataa), nunaqarfinnili aamma taamatut aalajangersaasoqarsimalluni.

Kangaatsiami helistop-ip nunaminertatut eqqaamioritinneqartut helistop-ip heliportinngortinneqarnissaa eqqarsaatigalugu killiliisoqareersimavoq.

Kangaatsiap illoqarfiani aqquserngit ersarissarneqarnissaannut pilersaitsinissamik aalajangersaasoqarnikuuvoq (takuuk pingaarnerusutut sananeqaataa) nunaqarfinnilu aqqusiniinnarnik pilersitsinissamut aalajangiisoqarsimalluni (takuuk nunaqarfinnut pilersaarut).

Kiisalu helistop-ip avannaatungaani umiatsiaaqqanut umiatsiviliomissamik aalajangiisoqarsimavoq.

Suliassanut nalunaarsuut

	1999	2000	2001	2002
Kangaatsiami umiarsuaqqat talittarfiata allineqarnissaa				
Attumi helistop-ip nuunneqarn. pisinnaasaanillu alliler.				
Iginniarfimmi helistop-ip piginn.allilerneqarneri				
Ikerasaarsummi helistoppi nutaaq				
Illoqarf. nunaqarfinnilu aqqusernit kusassarn. Ilaartorn				
Kangaatsiami heliportip utaqisarfissaa				
Kangaatsiami sinersortaati talittarfissaat				
Kangaatsiamiit nunaqarfinnut pilersuineq				
Attumi umiarsualivimmik iluarsaassinisaa				
Iginniarfimmi talittarfiup aallilerneqarnissaa				
Niaqornaarsummi talittarfiup pitsanngorsarneqarnissaa				
Kangaatsiami umiatsiaaqqanut umiatsialivissaa				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusutaaq / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

1.2.5 ISUMAGINNINNERMUT PEQQINNISSAQARNERMULLU PILERSAARUT

Isunaginninnermut peqqinnissamullu pilersaarutip ukunanga imaqarput:

- pisortatigut ikiorsiisarneq
- pinaveersaartitsineq
- meeqqat inuusuttuaqqallu
- utoqqarnik isumaginninneq aamma,
- peqqainnissaqarnikkut atukkat

Killiffik ineriartornermilu sammiviit

- Suliffissaaleqinerup annertusiartuaarnera ilutigalugu pisortatigut ikiorsiisarneq annertusiartuaarsimavoq. 1998-ip qaammataani siullerni marlunni aningaasatigut pilersaarutit 25-30 %-iisa missai atorineqarsimallutik.

- Pinaveersaartitsinermik suliat atornerluisarnermi (imigassamut, ikiaroornartumut il.il.) ajornartorsiutit akiorniarlugit siunertarineqartarput. suliat nakkutigineqarnissaat anguniarlugu inunnik siunnersortimik / atornerluinaveersaartitsinermut siunnersortissamik atorfinitsitsisoqarnissaa pilersaarutigineqarpoq (inuk ataaseq).

Siusinnerusuklut atorfeqarfiit akimorlugit atuarfik, peqqinnissaqarfik inunnillu isumaginnittoqarfik peqatigalugit suleqatigiiffinnik pilersitsisoqarnikuuvoq, suliniutillu taakku ingerlateqqinngarnissaat.

- Meeqqanut - inuusuttuaqqanullu immikkoortortap imarai 0-miit 6-nut ukiullit (meeraaqqanik paaqqinnittarfinniittut- aammalu meeqqanik paaqqinnittarfinniittut). Assilissap 1-p takutin-iarppaa meeqqerivinni inissat qanoq amerlatigineri kiisalu 0-miik 6-nut ukiullit qassit inissaqartinneqarnersut nuna tamakkerneranut sanilliullugu. Takuneqarsinnaasutullu Kangaatsiap Kommuni 1996-mi inissaqartitsinerit ikinnerusimapput nuna tamakkerneranut sanilliullugu.

	Meeqqivinni inissat	Angerlarsimaf. paaqqinn.	0-6mut ukiullit	Inissat %-ngorlugu	Utaqqisut
Kangaatsiap	24	45	273	25%	44 (16%)
Hele landet				50%	(18%)

Assiliaq 1 - 1996-mi meeqqerivinni inissat

Kangaatsiap illoqarfiani meeqqerivik ukiunut akulerussuiffiusutut paaqqinnittarfiuvoq (B - 390 1968-mi sanaaq) meeraaqqanut 11-nut meeqqanullu anginerumaanut 15-nut inissalik. Meeqqerivik sivitsulersumi mikivallaarsimavoq, aningaasaqarmullu inatsimmi siusinnerusuklut meeqqerivissamik ukiunut akulerussuiffiusussamik akuersissuteqarfiusimalluni ukioq manna B-57 ingutserneqareernerata kingorna (inuusuttunut sullivik, kommunimi sullivittut atorineqartoq). Meeqqaerivillu Attumi sananeqartussatut naatsorsuutigineqarsimagaluarpoq.

Akuersissutilli peerneqarsimapput aammalu aningaasaqarnermut inatsimmi taamaallaat meeqqerivimmut nutaamut 20-nik inissalimmik ukioq 2001-mi rækkehuset nutaat eqqaanni sananeqartussamik akuersissuteqartoqarsimalluni. Kisiannili sulit nunaqarfinni meeqqerivinnik fritidsklubbartalinnik sanasoqarnissaa kissaatigineqartuarsinnarpoq.

Ilinniarsimasunik sulisussanik annertuumk amigaateqartoqarpoq, tassami ullumikkut meeqqerivinni sulisut tamarmik ilinniarsimannngimmata.

Nunaqarfinni meeqqeriveqanngilaq, kisiannili angerlarsimaffimmi paaqqinnittoqartarluni. Niaqornaarsummi, Attumilu meeqqerivinnik amigaateqartoqarpoq.

- Utoqqarnik isumaginninneq. Ataatsimik utoqqaat illoqarpoq (B - 667 1990-mi sanaaq) Kangaatsiami utoqqarnut 6-nut naatsorsuussaq bokollektiv-eqarlunilu marlunnik inissalimmik. Qanganngorporli utoqqaat illuani paaqqinniffimmik amigaateqartoqalerpat.

Aningaasaqarnermut inatsimmi ukiunut 2001 / 2002-mut aningaasanik utoqqaat illuannik nutaamik sanasoqarnissaanut immikkoortitsisoqarsimavoq 12-nik inissalimmik utoqqaat illuanut pioreersumut ilaliussassamik.

Attumi sisamanik utoqqaanerusunut inissiaqarpoq aammalu Niaqornaarsummi sisamanik. Utoqaat amerliartornerat ilutigalugu nunaqarfinni illoqarfimmilu utoqqaanerusunut innaluutilinnullu inissianik pisariaqartitsineq annertusiartuinnassagatinneqarpoq. Tamatumunngalu atatillugu utoqqarnut ikiorsiisarnerni piorsaaffiginninnissaq pisariaqalersinnaavoq.

	1988	1993	1998
60+ árige	77	98	120

Assiliaq 2 - kangaatsiap Kommuni 60-nik taakkulu sinnerlugit ukiullit

- Peqqinnisaqarnikkut atukkat. Napparsimmavik nutaajusoq 1996 /1997-mi sanaajuvoq ataatsimillu nakorsaqtartussatut, piffissallu ilaatigut kigutit nakorsaannik najorneqartarnissamut naatsorsuutaalluni aammalu marlunnik stationssygeplejerskeqarluni. Taaneqarsinnaavorli nakorsatut atorfik, sygeplejerskillu ningiuattut atorfik, sygeplejerskillu atorfiata aappaa inuttasaqartinneqanngillat, aammalu napparsimmavik atortussavimminik atortoqartinneqarani. Suliassat annikikkaluartulluunniit Aasiannut suliaritikkartortariaqartarput soorlu erninerit saarnigutigullu napisinertit il. il.

Niaqornaarsummi nakorsiartarfeqarpoq B-777-mi ineeqqat ilaanni. Nunaqarfimmi nakorsiartarfivimmik pisariaqartitsisoqarpoq, kigutileriffittalimmik.

Attumi nakorsiartarfik pioreersoq B-416 1972-mi sananeqarsimasoq) nutartigassanngorsimavoq, aammalu imilerneqarnissaa pisariaqalesimalluni. Taamaammallu ajuusaarnarpoq, aningaasaqarnermut inatsimmi iluarsaassinissamut atugassat peerneqarsimammata 1999-mi aningaasaqarnermut inatsimmut atatillugu.

Ikerasaarsummi Iginniarfimmilu nutaanik nakorsiartarfeerartaarsimapput atuarfimmut atasunik.

Siunertat

- Kommunalbestyrelsip kissaatigaa pisortatigut ikiorserneqartartut ikilisinneqarnissai suliassaqartitsiniarnikkut periarfissanik pilersitsinikkut, taamaallunilu kommunimi aningaasarsiorneq pitsanngoriaateqarniassamat.

- Kommunalbestyrelsitaaq pinaveersaartitsinerup paasititsiniaanerullu annertunerusumik ingerlanneqarnissaata misissuiffiginarpaa siornatigut atuarfimmi peqqinnissaqarfimmilu susassaqtartut akimorlugit suleqatigiittarnerit aallarnisarneqaqinnerisigut.

- Peqqinnissaqarnerup iluani Niaqornaarsummi nutaamik nakorsiartarfeeqqamik pilersitsisoqarnissaa kiisalu Attumi nakorsiartarfeeqqap nutarterneqarnissaa pisariaqartinneqarpoq.

- Meeqquerivinnik inissaqartitsiniarnikkut pitsanngorsaavigineqarnissaq Kangaatsiap illoqarfiata iluani anguniarlugu kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarpoq meeqqerivissap pilersaarutigineqartup piaartumik atulersinneqarsinnaanera misissorneqassasoq.

Tassungalu atatillugu Niaqornaarsummi, Attumilu meeqqerivinnik pilersitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarpoq. Ikerasaarsummi meeqqanut sunngiffimmi orninneqarsinnaasumik amingaateqartoqarluni.

Taamaammallu ajuusaarnartuuvog Attumi 1998-mi atulersussaagaluumik meeqqeriviliornisagaluaq aningaasaqarnermut inatsimmiit peerneqarsimammata.

- Kommunalbestyrelsip pingaarnetut anguniagaanut uiggiullugu utoqqaanerusut innarluutillit angerlarsimaffimminniiginnarsinnaanerannik siunertarisaq ilimagineqarsinnaavoq utoqqarnut inissianik amerlanerusunik pisariaqartitsisoqalersinnaanera qularutissaanngilaq.

Sulianik tulleriiaarinissaq

	1999	2000	2001	2002
Meeraqgerivissaq 20-nik inissalik				
Utoqqaat Illuat nutaaq 12-nik inissalik				
Attumi nakorsiartarfiup nutarternissaa				
Niaqornaarsummi nunaqarfiup nakorsaiartarfissaa				
Niaqornaarsummi meeqqerivissaq				
Ikerasaarsummi meeqqat ornittagassaat				
Utoqqasaat , innarluutillillu inissaat (80 / 20)				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusutaaq / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

Tunngaviusumik sananeqaataanut naleqqiussineq

1998-mi meeqqerivissamut nutaamut nunaminertamik inniminniisoqareersimavoq illoqarfiup qeqqata missaani B- 57-ip ingutserneqareernerata kingorna aammalu meeraaqgerivissamut rækkehuset nutaat eqqaani illoqarfiup avannaatungaaniitumi.

Utoqqaat Illuata pioreersup eqqaatigut utoqqaat illussaanut nutaamut nunaminertamik immikkoortitsisoqareersimavoq.

Utoqqasaanerusunut innarluutilinnullu najoruminartunik sanaartornissaq illoqarfiup ilaani najuqarfiusumi sanasoqartarnissaa siunniunneqarpoq.

1.2.6 ATUARFEQARNERMUT PILERSAAARUT

Killiffik aammalu ineriartornerup sammivii

• *Atuartut.* Kangaatsiap Kommuniani ukiuni kingullerni qulini 6-niit -16-nut ukiullit amerleriarsimanerat assilissami 1-mi takuneqarsinnaavoq. Takuneqarsinnaasutut, taamatut ukiullit 19 %-nik ukiuni kingullerni tallimani amerleriarsimapput, nunali tamakkerlugu amerleriaat 11 %-tiinnaasimalluni. Taamatut ukiulli innuttaasuni amerlanerpaajupput (26 %), nunali tamakkerlugu 22 %-tiusimalluni (assiliaq 2 takuuk).

	1.1.1988	1.1.1993	1.1.1998
06 - 16-nut ukiullit	231	331	393

Assiliaq 1 - 06 - 16 -nut ukiullit amerleriaataat

Ilimagineqarporlu atuartut taamatut ukiullit amerliartuinnarnissaat nuna tamakkerlugu taamatut ukiulinnut naleqqiullugit, taamaalillunilu kommunimi atuarfeqarnikkut pisariaqartitsineq annertusiartuinnassagatinnearluni.

Kommunimi atuartut 1997 /1998 amerlassusaat assilissami 2-mi takuneqarsinnaavoq. Tassanilu takuneqarsinnaavoq innuttaasuni 6 -16-nut ukiullit qanoq amerlatiginerat.

Atuarfimmi atuartut 97 /98	Amerlassusaat	6 - 16 -nut ukiullit
Kangaatsiaq	170	26 %
Attu	56	23 %
Niaqornaarsuk	81	27 %
Ikerasaarsuk	31	30 %
Iginniarfik	26	29 %
Katillugit	364	26 %

Assiliaq 2 - Atuartut amerlassusaat, ukiuni atuarfiusumi 97 /98-mi

• *Kangaatsiap Kommuniani atuarfik.* Kangaatsiami 11. Klasse tikiinnarlugu ingerlaannartumik atuartitaasarneq neqeroorutigineqartarpoq. Tassalu Kangaatsiap kommunia kommuninut pingajuvoq atuartuutiminut 12. Klasse-mik neqerooruteqarneq ajortunut, taamaalillunilu naliginnaasumik 10- aamma 11. Klasse atuartitsiviusarlutik.


Annertusisamik 10. 11. 12. klassit, efterskole. GU aamma inuutissarsiornikkut ilinniarniartut kommunip avataani ilinniartitaasarput (Danmarkimilu) nammineq akilerlugu.

Ukiut tamaasa pisariaqarluinnartarpoq nalilersuilluaqqissaarnissaq, kollegiani inissanik pisariaqartitsinerup ilinniartunik inissaqartitsisoqassanersoq kollegiat pigineqartut inissanik atortinneqarnissai (Sisimiuni, Aasianni aammalu Ilulissani 1997-mi inissat 56-it pissarsiarineqarsinnaasimapput).

1998-mi august-imi kommunip avataani taamatut atuartut 80-iusimapput. Taakkulu kommunimut aningaasartuutaangaatsiartarsimapput.

Kangaatsiami atuarfiup saniatigut nunaqarfiit ataasiakkaat 9.klasse, ilanngullugit atuartitsisoqartarpoq. 10. klasse 11. klassinilu atuartussat illoqarfimmi atuartinneqartarlutik, taakkulu angajoqqaarsiaqartinneqartarput paarsinersiuteqartinneqartartunik.

Kangaatsiami atuarfik (B -65 1960-mi sanaaq 1979-milu allilerneqarsimasoq) kingusinnerpaamik 1995 /96-mi ilaqqinneqarsimavoq B -823-mik. Atuarfik atuakkanut atorniartarfeqarpoq kiguteriffearlunilu. Ininik atuartitsiffiusunik amigaateqartoqarpoq aammalu eqaarsaarfik amigaataalluni arsaattarfillu.



Assiliaq 1- atuarfiup illutassaanut siunnersuut 1995/96

Siunissaq sivilisunerusoq eqqarsaatigalugu atuarfiup allineqarnissaa piareersimaffigisariaqarpoq (kommunimi atuartunik 11. Aamma 12.klassinik atuartussanik aallartitsisoqarnissaa kissaatigineqarmat).

Kangaatsiami atuarfik aamma 10-niit- 15-nit tungaannut ukiulinnut fritidsklubbitut atorneqarpoq meeqqanullu mikinerusunut atuareernerup kingorna orninneqartartut atorneqarluni.

Attumi 1998 /99-mi aningaasaqarnermut inatsimmi atuarfiup allineqarluniulu iluarsaaneqarnissaanut aningaasanik immikkoortitsisoqarsimavoq.

Niaqornaarsummi atuarfik nutarterneqarluni ingerlanneqarpoq, naalagiartarfusimasooq allineqarsimammat. Taamaakkaluartorli imaaliinnartoq allilerinissamik pisariaqartitsisoqalerearluni.

Ikerasaarsummi atuarfiutigalugu naalagiartarfeqarpoq B- 694-mi. Sananeqarneralu nutarfasisuuvoq (1992). Kissaatigineqarsimavorlu atuarfittut kisiat atulernissaa nutaamillu oqaluffilior-toqarnissaa kissaatigineqarsimalluni. Taamaakkaluartorli atuarfiup ilaneqarnissaanik suli pisariaqartitsisoqarpoq, oqaluffittaaluunniit nuunneqaraluarpat.

Iginniarfimmi aamma nutaangajassuarmik atuarfiutigalugu naalagiartarfeqarpoq. Ikerasaarsummisuulli atuarfittut atuinnalerneqarnissaa aamma kissaatigineqarluni.

- Kollegia. Illoqarfimmi 30-t missaannut inissalimmik kollegialiortitsinissamik pisariaqartitsioqangaatsiarpoq. Periarfissaavoq kollegia mikinerusoq, angajoqqaarsiaqartitsinermut ilanngullugu atorneqarsinnaasoq. Pisariaqartitsinerlu missingersersorneqarsinnaavoq Sisimiuni, Aasianni Ilulissanilu kollegianut inissat kommunip nammineq nunaqarfiisa 9.klassimi atuartuinut atorneqartussat atorneqarsinnaaneri periarfissaqarnersoq.

- Ilinniaqqittarneq. Ilinniaqqittarneq tamarmi kommunip avataani ingerlanneqartarpoq. Piniarnermut aturfeqalersinnaanissaata periarfissaqarsinnaanerata misissorneqarnissaa kissaatigineqarpoq.

Siunertat

- Komunalbestyrelsip siunertarivaa, Kangaatsiap Kommuniani atuartut tamarmik piffik qimannagu atuartinneqartassasut. Atuartut toqqissisimanissat aammalu illoqarfiup avataani kollegianik inissanik atuinnginnissaq, piffimmilu avatagiisiminnut atattuarnissaat siunertaralugu.
- Tamannalu tunaartaralugu atuarfik ineriartortinneqartariaqarluni, tamakkiisumik ukioq ataatsimik sivilissusilimmik piareersarfittut atuartitaasarnissaq, tunngaviusumillu ukiunik arfineq pingasunik sivilissusilimmik atuartitaasarneq, aammalu ukiunik pingasunik sivilissusilimmik nangeqqiffiusartussamik (10. - 12. Klassini), tassanilu nunaqarfimmiut atuartortai neqeroorfigineqarsinnaassammata 10.klassimiiit illoqarfimmi atuarnissaannik.
- Tamanna kollegialiornissamik kiisalu illoqarfiullu atuarfiani ininik atuarfiusussamik amerlanerusunik pilersitsisoqarnissaanik piumasaqaateqartitsilerput.
- Tassungalu uiggiullugu illoqarfimmi fritidsklubbimik atuareernerullu kingorna orninneqarsinnaasumik pilersitsisoqarnissaa ilannguttariaqarluni.

Tunngaviusumik sananeqaataanut samilliussineq

Atuarfiup eqqaani nunaminertaq tamarluinnagajammi atorneqarpoq. Allilerisoqarnissaanut inissaqarniassammata atuarfup eqqaa atuarfimmut atugassanngortinneqarsimavoq.

Eqaarsaartarfimmik pisariaqartitsisoqarnera anigorniarlugu minihalliliortoqarnissaa siunnersuutigineqarpoq (kulturimut sunngiffimmilu sammisassaqaartitsinermi pilersaarummut innersuusineqassaaq). Tassungalu atatillugu tamatuma eqqaani kollegialiortoqarsinnaavoq arsaattarfiliortoqarlunilu.

Sulianik tulleriiaarinissaq

	1999	2000	2001	2002
Attumi atuarfup ilaneqarnera nutarterneqarneralu				
Faglokaler, skolen i Kangaatsiaq				
Gymnastikfaciliteter, skolen i Kangaatsiaq				
Niaqomaarsummi atuarfup ilaqqinneqarnera				
Ikerasaarsummi atuarfup ilaneqarnera				
Iginniarfimmi atuarfup ilaneqarnera				
Kangaatsiami kollegia / skolehjem				
Annertusisamik 10. 11. Kiisalu 12. Klassit				
Kangaatsiami atuareernerup kingorna paaqqinnitt.				
Fritidsklubbi				
Piniarnermut atuarfik				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusut / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

Kultur-aamma sunngiffimmi pilersaarusiarnut ilaapput ingerlatsinerit, suliat immikkoortortanut allanut pingaaruteqartut – ingammik atuarfimmut, meeqqanut kiisalu inuusuttunut tunngassuteqartut aammattaaq utoqqarnut immikkoortortat.

Killiffik kiisalu ineriartornerup sammivii

- 10-niit 15-nut ukiulinnut sunngiffimmi klubbi Kangaatsiap Atuarfiani ingerlanneqartarpoq. Atuarfimmut pilersaarusiarni taaneqareersimasutut sunngiffimmi klubbi immikkut illutalerlugu nuunniarneqarpoq.

Nunaqarfinni sunngiffimmi klubbeqanngilaq.

- Sunngiffimmi sammisassanut sanaartukkat. Kangaatsiami arsaattarfeqarpoq kiisalu Niaqornaarsummi Iginniarfimmilu arsaattarfeqarluni. Attumi atuarfiup nutarterneqarneranut atatillugu atuarfiup eqqaani arsaattarfiliortoqassamaarpoq.

Kommunimi halleqanngilaq, kisiannili sivitsulersumi minihal-imik imaluunniit assigisaanik pilersitsisoqarnissaa kissaatigineqarsimavoq, taannalu atuarfiup eqaarsaartarfia atorneqartartussatut kiisalu illoqarfinni timersogatigiiffinnut atortinneqartartussatut eqqarsaatigineqarluni. Taamaam-mallu nunaminertanik immikkoortitsisoqarsimalluni (immikkoortortami C5-mi) illu sammisasaqartitsivimmik / sanaluttarfiusinnaasumillu. Ilanngullugulu attumi Nunaqarfinni Aqutsisut kissaatigisimavaat illu sammisassaqaqtsivimmik / Minihal-imik sanasoqarnissaa.

Kiisalu kissaatigineqarsimalluni kangaatsiap avannaatungaani umiatsiaaqqanut umiatsiviliortoqas-sasoq (imm. B2-mi).

- Kangaatsiami katersortarfik (B - 405) allilernerqartariaqarpoq nutarterneqarlunilu. Niaqornaar-summi nutaamik katersortarfitaqarpoq (B -379), paarlattuanilli Attumi katersortarfik (B - 427) nutarteriffigineqarnissamik pisariaqartitsisoq. Ikerasaarsummili kommunimi pilersaarummi taaneqareersutut, qangali ataatsimoorussamik illumik sullivimmik katersortarfitalimmik pisariaqartitsisoqarsimalluni, Iginniarfimmilu aammattaaq taamatut pisariaqatitsisoqarluni, tassani atuarfitaq (B - 53) ullumikkut katersortarfittut atorneqarmat.


- Atuakkanik atorniartarfik. Kangaatsiami atuarfiup ilaneqarneranut atatillugu nutaamik atuak-kanik atorniartarfiliortoqarsimavoq. Nunaqarfinni sisamaasuni atuakkanik atorniartarfeqarpoq, Ikerasaarsummili Iginniarfimmilu pitsanngorsaasoqarnissaanik pisariaqartitsisoqarluni.

Iginniarfimmi, Ikerasaarsummilu atuarfiutigalutik oqaluffiit naleqqutinngitsumik ingerlanne-qarout atuartsisarnermut atatillugu. Tassalu init atuarfittut atorneqartartut immikkoortinne-qarnissat pisariaqalersimavoq nunaqarfinnilu marluusuni oqaluffinnik sanasoqarnissaa pisariaqartinneqalersimalluni.

- Oqaluffik (B - 55 1920-mi sananeqarsimasooq 1988 / 89-milu allilernerqarsimasooq) illoqarfiup qeeqani pingaarutilittut, oqaluttuarisaanikkut, erseqqilluartutullu inissisimalluni. 1998-mi Niaqornaarsummi nutaamik oqaluffitaartoqarsimavoq.

- Katersugaasivik. Kangaatsiap Kommuniani katersugaasiveqanngilaq, kisiannili B- 36 -p illoqarfiup qeqqata missaaniittup taamatut atulernissaa eqqarsaasersuutigineqarsimagaluarpog.

- Piutisiniarnissami atukkat. "Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarusiaa nr 31 30. oktober 1991-minngaaneersoq piutitsinissamut nakkutiginninnermi kommunit pilersaarusiortarneranni" imaqarpoq aalajangersakkanik kommunalbestyrelsen peqataanissamik pisussaafinik nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermi piutitsinissamut eriaqinninnittussaataitanermik pilersaarusiortarnermi ilannguttariaqartut aammalu kommunip illoqarfinni nunaqarfinnilu aqutsineranut tunngasunik. Tamannalu aallaavigalugu illut ataasiakkaat piutinneqartussatut toqqarneqarsimapput: B - 55 (oqaluffik), B -27 (napparsivikoq), B -36 (quersuaq), aammalu B -303 (illu inunnut inissiisarfik. Kommunimi pilersaaruiami killiliussat tassunga naapertuuttungorlugit aalajangersarneqarsimapput, illut taakku isateneqassanngimmata, aammalu arlaatigut allanngortiterisoqas-sappat ilaartuisoqassappalluunniit illut isikkuinut sananeqaataanullu allanngortitsisuunngitsumik iliuuseqartoqarnissaa anguniarlugu.



Assiliaq 1 - Kangaatsiami oqaluffik

§ 4 naapertorlugu piutitsinissamik maleruaqqusami kommunalbestyrelsi aamma nunap assigninik pissarsinissaminut pisussaaitaavoq uppersarniarlugu illoqarfiup avataani piutitsinissamik soqutiginaatillit ilanngullugit sananeqarsimanersut. § 4-mi soqutiginaatillit kommunimut pilersarusiami ilassutitut ilanngunneqarumaarput kommunimi pilersarusiornermi sulianut ilanngullugit.

Siunertat

- Pingaarnepaatut anguniarneqarpoq kommunalbestyrelsip qulakeerniassagaa, atuarfeqarnikkut, kulturikkut kiisalu sunngiffimmi sammisassaqaartitsinikkut sammitinneqartartut sapinngisamik piumassutsit naapertorlugit suleqataasinnaasunit tapersersorneqartarnissaat amerlanerusut peqataatinneqartarnissaat neqeroortigineqartunullu akisussaassuseqarnerusumik ingerlanneqartarnissaat anguniarlugu.

- Tamakkulu aallaavigalugit kommunalbestyrelsip anguniagaraa kommunimi kulturikkut sunngiffeqarnikkullu illuutigineqartut pitsanngorsarneqarnissaat. Illoqarfimmi sammisassaqaartitsvinnik sukumiisumik pilersitsiortornikkut, nunaqarfinnilu illunik sullivimnik fritidsklubbitut katersortarfittullu atorneqarsinnaasunik ingerlatsiviusinnaasunillu.

Ikerasaarsummi, Iginniarfimmilu atuarfiutigalugu oqaluffiit pissusissamisut ingerlanngillat, taamaammallu nutaanik oqaluffiliornikkut immikkoortinneqarnissai pisariaqalersimalluni.

Sulianik tulleriiaarinissaq

	1999	2000	2001	2002
Sunngiffimmi klubbeliornissaq				
Kangaatsiami umiatsiaaqqanut umiatsialivissaq				
Kangaatsiap katersortarfiata iluarsaannera				
Attumi katersortarfiup iluarsaannera				
Iginniarfimmi oqaluffik nutaaq				
Ikerasaarsummi oqaluffik nutaaq				
Attumi illu sammisassaqtitsivik/minihal				
Attumi, Iginniarfimmi arsaattarfiit				
Ikerasaarsummi atuakkanik atorniartarfiup pitsanngorsarnissaa				
Iginniarfimmi atuakkanik atorniartarfiup pitsanngorsarnissaa				
Kangaatsiami Katersugaasivik (B -36)				

QERNERTOQ : Aningaasaqarnermut inatsimmut ilanngukkusut / pilersaarummut

QASERSOQ: Immikkoortortami pilersaarummi ilaareersoq

Tunngaviusumik sananeqaataanut naleqqiussineq

Immikkoortortami C5-mi illu sammisassaqtitsiviliornissamut imaluunniit sanaluttarfittut atorneqarsinnaasumik pilersitsinissamut periarfissiisoqarsimavoq kiislau nunaminertamik immikkoortitsisoqarsimalluni angallannikkut aqquserneqarnissanut siunissamilu Kangaatsiap avannaatungaani umiatsiaaqqanut umiatsiviliornissamut atatillugu (immikkoortortaq B2).

Piutitsinissamut killiliussat piffimmi pilersaarusiame aalajangersarneqarsimasut sukumiinerusumik alaajangersagaqarnikkut isumannaarneqareersimallutik.

1.3.1. INNUTTAASUT ATUGARISAAT

Assliaq 1-mi takutinneqarpoq Kangaatsiap illoqarfiani nunaqarfinnilu sisamaasuni agguaqatigiisillugu innuttaasut amerliartornerat. Qulaani allanneqarsimasutut (takuk immikkoortoq 1.1.3 qup.8) Kangaatsiap kommuniani piffissami 1985-miit 1995-mut innuttaasut amerliartornerat %-tinggorlugu nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermut naleqqiullugu annertunerugaatsiarpoq.

Ukiuni kingulliunerusuni inuutissarsiornikkut aningaasarsiornikkullu ajornartorsiernerup kingunerisaanik piffissami 1995-miit-1998-mut nakkariaateqarsimasoq nunali tamakkerlugu annikkikaluumik siuariartoqarsimalluni.

ILLULIAT	1985	1990	1995	1998
Kangaatsiap illoqarfiani	467	536	662	641
Nunaqarfiit katillugit	795	811	860	861
Attu	365	353	325	307
Iginniarfik	76	67	81	99
Ikerasaarsuk	50	74	102	100
Niaqornaarsuq	304	317	352	355
KATILLUGIT	1.262	1.347	1.522	1.502

Assiliaq 1 - 1985-miit 1998-mut innuttaasut amerliartornerat

Nunaqarfinni innuttaasut tamatigut ileqqusumillu inuutaasut amerlassusaanut naleqqiullugit ataatsimut katillugit innuttasut amerlassusiini amerlanerujuannagajassimapput (1998-mi : 60 %-ngajaasimallutik), taamaallaat Upernaviup Kommuniani nalunaarsorneqarsimasutigit nunaqarfinni innuttaasut amerlanerusimallutik. Uanilu ilisarnaataaalluarpoq, nunaqarfinni innuttaasut amerlassusii amerliartuinnarsimammata, naak ukiuni kingulliunerusuni amerlassusii appariaallassiamangaluarlutik. Tamanna nuna tamakkerlugu pilersaarummut naleqqiullugu naleqqutivissimangilaq, tassami inuttussuseq appariaartuinnarsimammata. Tamakkulu tmarmik nunaqarfiit kommunimut qanoq pingaaruteqartiginerini takussutissaalluarput.

Nunasiffigineqartarsimanerata siammasissusaanut pissutaanerusiamvoq ileqqusumik aalisarnikkut piniartuunikkullu inuutissarsiuteqarfiunera, nunaqarfiillu annerit marluk Attu, Niaqornaarsullu nunatsinni nunaqarfinnut annernut arfineq marlunnut ilaammata. Nunaqarfiit kommunimi mikinerusut marluk inuttussutsikkut amerliartorfiunerpaasimallutik, soorlulu takuneqarsinnaasoq nunaqarfiit agissusaat imminnut akilersinnaasutut taaneqarsinnaasoq.

1.3.2 INEQARNIKKUT ATUKKAT

1996-mi A/S INI kommunip nunaqarfiini inissaqarniarmut tunngatillugu nalunaarsuisimavoq. Tamatumalu inernera assilani 2-mi 4-milu takuneqarsinnaavoq nalinnaasumillu takutillugu annertuallaanngitsumik isaterisoqarnisaanik pisariaqartitsisoqarnera, kisiannili annertuumik nutarterisoqartariaqartoq. Ungalusami siullermi takutinneqarpoq inissiat amerlassusii tullianillu inissiat isaterneqarnissaminut piukkunnarsisimasut amerlassusii. Ineqarniarnikkut pisariaqartitsineq PB 20 -mut ilusiliaq naapertorlugu naatsersugaapput, qupperneq 26-miittoq naapertorlugu. Nutaanik illuliortitsinissamut pisariaqartitsineq naatsorsugaavoq pisariaqartitat ineqartullu amerlassusaat naapertorlugu isatigaasimasunullu taartigineqartusat ilanngullugit.

	Init amerlassusaat	Isaterinissamik pisariaqartitsineq	Inissamik pisariaqartitsineq	Nutaanik ill. Pisariaqartitsineq
Attu	109	4	127	22

Assiliaq 2 - Attumi isaterinissamik pisariaqartitsinerit, nutaanillu illuliornissamik pisariaqartitsinerit 1996-mi (INI)

	Init amerlassusaat	Isaterinissamik pisariaqartitsineq	Inissamik pisariaqartitsineq	Nutaanik ill. Pisariaqartitsineq
Iginniarfik	27	8	30	11

Assiliaq 3 - Iginniarfimmi isaterinissamik pisariaqartitsinerit, nutaanillu illuliornissamik pisariaqartitsinerit 1996-mi (INI)

	Init amerlassusaat	Isaterinissamik pisariaqartitsineq	Inissanik pisariaqartitsineq	Nutaanik ill. Pisariaqartitsineq
Ikerasaarsuk	26	1	39	14

	Init amerlassusaat	Isaterinissamik pisariaqartitsineq	Inissanik pisariaqartitsineq	Nutaanik ill. Pisariaqartitsineq
Niaqornaarsuk	99	12	123	36

Assiliaq 4 - 5 - Niaqornaarsummi isaterinissamik pisariaqartitsinerit, nutaanillu illuliornissamik pisariaqartitsinerit 1996-mi (INI)

Taamaalillunilu illunik 25-nik isaterinissaq pisariaqalersimavoq. Ilanngullugulu inissiat taartaasussat nutaanik illuliassanut ilanngullugit naatsorsuutigineqarsimallutik katillugit inissiat 83-iullutik.

1.3.3 SANAARTUGASSATIGUT KIISALU SANAARTORTITSINISSATIGUT KISSAATIGISAT

Skema ataani ittoq - qulaani immikkoortortanut pilersaarutit naapertorlugit - sanaartugassat pioreersut sanaartugassanullu kissaatigineqarsimasut nunaqarfinni sisamaasuni.

	Attu	Iginniarfik	Ikerasaarsuk	Niaqornaarsuk
Tunisassiorfiit	√ •	√ •	√ •	√ •
Filialkontor	√ •	√ •	√ •	√ •
Tikeraanut inissiisarfik	√			√
Ataatsimoorussamik samnavik	√	√	√	√
Illut sulliviit/ katersortarfiit	√	•	•	√ •
Qatserutaasiviit	√ •	√ •	√	√ •
Iliveqarfiit	√	√	√	√
Ikuallaaviit	√ •	•	•	•
Anartarfiit kueraavissaat	√ •	•	•	√ •
Innaalagissamik pilersuineq / -aqutit	√ •	√ •	√ •	√ •
Tankeqarfiit	√	√	√	√ •
Imermik pilersuineq	√ •	•	√ •	√ •
Helistop-it	√ •	√ •	•	√
Talittarfiit	√ •	√ •	√	√ •
Aqqusemgti	√ •	•	•	√ •
Meeqquerivik	•		•	•
Nunaqarfinni nakorsiartarfiit	√ •	√	√	√ •
Atuarfeqarfik	√ •	√ •	√ •	√ •
Oqaluffiit	√	•	•	√
Arsaattarfik	•	√	•	√
Minihal	•			
Katersortarfik	√ •	•	•	√

√ : sanaartukkat pioreersut


• : nutaamik sanaartortitsinissamik pisariaqartitsineq / illuliorneq

Assiliaq 5 - Sanaartukkat pioreersut aammalu nutaanik sanaartugassanik pisariaqartitsinerit

2. ILLOQARFIUP NUNAQARFILLU KILLEQARFINI PILERSAARUTIT

2.1 NUNAMINERTAMIK AGGUAASSISARNERMI OQARTUSAATITAANEQ

Nunaminertat pillugit nalunaarusiami § 2 naapertorlugu kommunimut pilersaarusiaq kommunip iluani nunaminertat killersorneqarsimaneriniq imaqtussaavoq, tassanilu kommunalbestyrelsi oqtussaavoq. Kommunalbestyrelsi illoqarfiup kiiligata iluani nunaminertanik tunniussisarnermi oqtussaataavoq aammalu nunaqarfiit ataasiakkaat killiligaanerisa iluanni. Nunaqarfinnut killiliussat assilissami 2 takuneqarsinnaavoq, aammattaaq nunaqarfiit killiligaasimanerat Attup, Iginniarfiup, Ikerasaarsuup kiisalu Niaqornaarsuup pilersaarusiorneranni takuneqarsinnaallutik.



Assiliaq 1 - Kangaatsiap kommuniata illoqarfinnut allanut naleqqiullugu inissisimanera

2.2 KANGAATSIAP KOMMUNIA

Kangaatsiap, isumaqarpoq "Kangeq mikisunnguaq", Aasiaat Sisimiullu akornanni inissisimavoq qaasuitsumiit 200 km-missaani illuni. Kommunili nunap assigani aammalu ornikkuminartutut nunap assigani akunaatsumi Diskobugt-imi inissisimavoq, naak Kangaatsiap illoqarfittaa Diskobugt-imit 80 km-missaannni inissisimagaluartoq. Illoqarfik avammut imaannaap tungerpiaani ippoq aammalu illoqarfinmiit sersersuup tungaanut 150 km ilortortutigisumik qeqertarpassuaqartumik kangerlupp passuaqartumik aammalu nuupassuarnik siumugassalimmik kangerloqarluni.

Kangaatsiap Kalaallit Nunaanni illoqarfiit nukarlarsaraat, tassami aatsaat 1986-mi illoqarfittut taaguuteqalersinneqarsimammat 1953-miit "nunaqarfittut kommuniusutut" ingerlareermermi kingorna. Siusinnerusukkut kommuni Aasiaat kommuniata ataani inissisimasiavoq.

Kangaatsiapo Kommunia 1.500-nik innuttaqarluni nunatsinni kommuninut minnernut ilaavoq, 1960-ikkunnilu ataatsimut eqiterisoqarnerata nalaani kommuni tamakkerluni inuerutigajalluinnarsimalluni. Innuttaasulli malartaaserisigut iluatsitsinikkut pilersaarutaasumik inuerutsitsinissaagaluit pinngitsoortinneqarsimapput aammalu kommunimiit aallarartut nunasisullu, kiisialu Ikerasaarsummi taamatut - 1993-mi - politikikkut kissaatigineqarsimasumik nunaqarfiup inuerutsinneqarnissaralua taamaatiinnarneqarsimalluni.

Kagaatsiallu illoqarfia - atoruminartuni atoruminaatsunilu - suli nunaqarfissuurtut nammineq nunaqarfigisami akornanni inissisimasutut oqaatigineqarsinnaavoq. Pitsaasutut oqaatigineqarsinnaalluni, pissutigalugu illoqarfik angivallaannginnami kalaallinullu ilisarnaataalluarmut allanisut (Kalaallit Nunaanni illoqarfiit allat assigalugit) betan-inik inissialiorfigineqarsimannginnami. Aappaatigulli kommunimiit avammullu angalannikkut - nunaqarfiillu innuttai eqqarsaatigialugit - kiisalu nioqqutissanik pilersuinikkut - naammaginangilluinnarluni, kiisalu sanaartornikkut (ukiorpassuarni) ingerlatsisoqarsimannginnera takussutissaalluarmut pissutsit naammaginanginneranut.

Akerlianilli - soorlu Phillip Laurtisen angalnermini atuakkiamini allassimasoq - Kangaatsiaq tassaavoq "Kalaallit Nunaat piviusoq - kalaallinik inuiaqatiginnik taaneqarsinnaasoq. Illoqarfik illunik qalipaatisaartunik ataasiakkaanik sanaartorfigineqarsimasoq, sumilu tamaarni inissitsisarneqarsimasutut ilutik sorpassuarnillu eqqaaniittoqarlutik, aalisartuunermut piniartuunermullu ilisarnaataalluarmut soorlu makku : qamutit, qimmit, neqinut aalisakkanullu ikaat, ammit innerlugit panersiat, puttaqutit, qassutit kiisalu qaannat meeqqat qimmiaqqallu illut eqqaat pinnguarfittut atoraat".

2.3 ILLOQARFIUP KILLINGIA

Kangaatsiap illoqarfiata killeqarfianut ilaapput sanaartugaasimasut pioreersut, siunissamilu sanaartorfissatut nunaminertat innersuunneqarsimasut kiisalu tamanut atugassanngorlugit nunaminertat immikkoortinneqarsimasut aammalu imeqarnermut atutgassatut killiliunneqarsimasut. Takuuk assiliaq 2.

Nuuk, Kangaatsiap illoqarfiata inissisimaffia sumiiffimmi pilersaarusiortusoq immikkoortotamiippoq. Tamanna nunap assiliorfigineqarsimavoq uuttuut 1:2.000 atorlugu. Kangimut nunap qaani naqarlut pingasut immikkut ittut appasinnerpaaffiini nunami illoqarfiup iluata killingata malittarai. Sinnerani illoqarfiup iluata killingata kujammut-kimmuut sineriak malittaraa illoqarfik kaajallallugu nunaminertaq imarlut figur 2-mi takutinneqartutut killilersorneqarsimasoq tikillugu.

Illoqarfiup killeqarfia iluani nunaminertat kommunibestyrelsip oqartussaaffigai. Kommunalbestyrelsi pisussaataavoq - ilaatigullu immikkut piginnaatitaalluni - piffimmi pilersaarusiarnik ingerlatsitissalluni kommunimi pilersaarusiarnik naapertorlugu.

Illoqarfiup iluani nunaminertanik atuisarneq taamaallaat kommunimut pilersaarusiarnik tunngaviusumik sananeqaataa aammalu killiliussamik aalajangersakkat tassunga atuuttut naapertorlugit pisassaaq. Takuuk immikk. 3.1, "Kangaatsiap tunngaviusumik sananeqaataa aammalu 3.2 "piffimmi pilersaarusiarnik killissai".

Illoqarfiup iluata killilersomera siunissami illoqarfiup ineriartorfigisinnaasaatut nunaminertanik pisariaqartinneqartunit, silami sukisaarsaarfiusinnaasunit aammalu illoqarfiup iluani nunaminertat imissarsiorfiit inniminneqarsinnaanerit kissaatigisanit tunngaveqartinneqarpoq.

Kangaatsiap illoqarfiani imeqarqarfiup avammut killilersorneqarnera. Kangaatsiap illoqarfiani imeqarfik tikeqqusaanngitsumik killersorneqarsimavoq assiliani 2-mi takuneqarsinnaasutut. Tamakkulu killigitata qanga GTO-mit ikkussuunneqarsimallutik, kisiannili killiliussassat nutaat kommunalbestyrelsimut akuerisassanngorlugit nassiunneqarsimapput, tamannalu 1999-p ingelanerani pisussatut naatsorsuutigineqarpoq.

Illoqarfissatut eqqaaveqarfissatullu piukkunneqartut assiliaq 2-mi takutinneqartutut immikkoortinneqarsimapput.

Taamaalilluni Ikerasaarsummut nunaqarfiup iluata killinga Ikerasaarsummut nunaqarfiup pilersaarutaani takutitatut killilersorneqarpoq.

Taamaalilluni Niaqornaarsuk avannamut-kimmut innaqqissumut naleqqiullugu aammalu avannamut-kangimut qupparmut naleqqiullugu killilersorneqarsimavoq, tamannalu illoqarfiup iluatut attatiinnarneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Tamanna tunngavigalugu nunaqarfiup iluata killinga Niaqornaarsummut nunaqarfiup pilersaarutaani takutitatut aalajangersorneqarpoq.

2.5 NUNAANNARMI SOQUTIGISAT (NUNAANNARMI SANAARTORFIUSIMANNGITSUMI)

Nunaminertani illoqarfiup nunaqarfiullu avataaniittuni, kommunalbestyrelsip immikkut soqutigisaqarfigisaaniittuni, (soorlu takornariaqarnermut, piniarnermullu tunngasuni assigisaanilu), kommunalbestyrelsi immikkut ittunik nunaminertanik sanaartorfigineqarsimanngitsunik pilersaarusiorsinnaatitaavoq tamannalu tunngavigalugu nunaminertanut oqartussaaneq Naalakkersuisuninngaanniit tigusinnaallugu. Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarusianut ilassuteqartussaavoq sukumiinerusumik nassuiaaserlugu piffinnilu nammineq soqutigisaqarfigisani nalunaarsorlugit kommunip pilersaarusiornerata ingerlanissaanut atorsinnaasaminik.

3. KANGAATSIAP ILLOQARFIANUT PILERSSARUT

Kangaatsiap illoqarfittaanut pilersaarutip imarai tunngaviusumik sananeqaataani sanaartukkat pioreersut siunissamilu sanaartugassatut pilersaarutigineqartut, nunap assigani 1-mi ilanngussaq naapertorlugu, kiisalu piffimi siunissami pilersaarutinit aalajangersakkat.

3.1 TUNNGAVIUSUMIK SANANEQAATAA

Tunngaviusumik sananeqaataani Kangaatsiap illoqarfittut pingarusutut sananeqaataa ersersiniarneqassaaq nunaminertanik illoqarfimi atugassanik immikkoortiterinikkut (inuutissarsiormermut atugassanik, ineqarnermut atugassanik, nunaminertanik qularnaakkanik il.il.) kiisalu aqquserngit sumi sananeqarnissaat ilanngullugit, angallannermut attuumassuteqartut allat kiisalu piffiit qularnaarneqarsimasut :

Inuutissarsiormermut tunngasut kangaatsiap illoqarfiani suliffeqarfiit tamangajammik illoqarfiup kujammut kangimut missaani qeqqata tungaani umiarsualviullu eqqaani inissisimapput (immikkoortoq B1 aamma C1). Tamaani umiarsualiviup allineqarnissaanut periarfissiisogarsimavoq, timmut KNI-p quersuaata eqqaani, illoqarfiullu avannaatungani inuutissarsiormermi atugassatut pissamaateqarfissamillu nunaminertamik immikkoortitsisoqarsimalluni.

Kommunip ingerlatsivii kiisalu avtagiisinut pilersuiner Mullu tunngasut. Kommunip allaffiata allineqarnissaanut, illumulu "sammissassaqtitsivimmut " XL-mut nunaminertamik immikkoortitsisoqarsimalluni, tassalu imaappoq, illu sullivik uffarfittalik, errorsivittalik, sannavittalik kiisalu katersuuttarfittut aorneqarsinaasoq. Illoqarfiup qeqqani nunaminertat pioreersut sullivinnut atorneqartussaallutik - uani ilaatinneqarluni meeqqerivik nutaaq kiisalu atuarfiup allineqarnissaa - atuareernerup kingorna orninneqarsinnaasumik - aammalu tamanut atorneqarsinnaasumik ingerlatsivik (pisiarfik il.il.).

Qatserisarfik illoqarfiup avannaatungaanut sullivinnut imikkoortoqarfimmut nuunneqarnissaa eqqarsaatigineqarpoq. Iliveqarfitoq atorunnaarneqarsimavoq, iliveqarfillu nutaaq illoqarfiup kangiitungaani qeqertamut inissinneqarsimalluni. Ikuallaavissamik immikkoortitsisoqarsimavoq pioreersup avataanut eqqaavittaassap anartarfinnillu eqqaavissap eqqaanut.

Illoqarfiup nutaartaata illoqarfiup kangiitungaaniittup sanaartorneqarnissaanut atatillugu kaajallagiamik pilersaarutigineqareersutut imermut pilersuiner aqutigineqarsinnaasumik pilersitsisoqassaaq.


Inissiat. Nunaminertanikannertuunik illoqarfiup kangiitungaani illuliorfiusinnaasunik immikkoortitsisoqarsimavoq, aammallu helistop-ip eqqaani taamatut immikkoortitsisoqarsimalluni. Illoqartaanilu pioreersumi nutaanik illuliorfissamut periarfissaqarpiangilaq, taamaallat tamaani utoqqaat illuata allineqarnissaanut kisimi periarfissaqarluni (immikkoortortaq C2-mi).

Angallannermi atungarisat. Tunngaviusumik sananeqaataani taamallat umiarsualiviup eqqaani timmullu tungaanut allilerinissamik taamaallaqt periarfissaqarpoq. Helistop-ip eqqaa heliportiliornisamut utaqqisarliornissamullu periarfissaliunneqarsimallutik.

Tamaanilu kajaallagiamik aqquserngiortoqarnissaanik pilersaaruteqarpoq, angallannikkut ataqatigiisaarisussamik (umiarsualivimmut, helistop-inut, illoqarfiup qeqqanut, eqqaaveqarfimmut, umiatsiaaqanullu umiatsiliarineqartussamut kiisalu timersormermut tunngassuteqartunut illuliorfissat immikkoortortaqarfiannut.

Atungarisat pioreersut. Assiliaq 3 -mi illoqarfimmi ingerlatsiviit pingaaruteqartut takuneqarsinnaapput.

Assiliaq 3 qupperup tullianittoq atukkat pioreersut (1996/97).



- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. helistop | 8. arsaattarfik | 15. oqaluffik | 22. tankeqarfik | 29. nakorsiartarfeeraq |
| 2. eqqaaveqaarfik | 9. innaallagissiorfik | 16. kommuniq all. | 23. KNI quersua | 30. atuarfik |
| 3. ikuallaavik | 10. kioskit | 17. kioski | 24. isertitsivik | 31. TELE |
| 4. kom. sannavia | 11. ajutoorn. innaal. | 18. tikeraat inaat | 25. katersortarfik | 32. iliveqafikoq |
| 5. ujaqqerivik | 12. meeqqerivik | 19. KNI-p pisiniarfii. | 26. tuniniaavik | 33. nakorsap illua |
| 6. anartarfinnut eqq. | 13. tikeraat inaat. | 20. tunisassiorfik | 27. amermik mers. | |
| 7. utoqqaat illuat | 14. qatserisarfik | 21. kom. sannavia | 28. Nukissiorfiit | |

Immikkut ittunik killeqarfiliussat. Pisortanit qulliunerusunit immikkut ittunik killeqarfiliussat aalajangersarneqartassapput teknikkikkut atortut immikut ittut illersorniarlugit (killiliussat) taamatuttaaq inuinaat teknikkikkut atortunut immikkut ittunut illersorniarlugit (sillimaniarnermi killiliussat) Takuuk assiliaq 4

NR. TYPELU	SANAARTUGAQ	KILLILIUSSAQ	ATORTUSSAANERA
S1(killiliussaq)	Imeqarnermut atortussaq tamatumalu eqqaa	Killiliussaq maleruagassatut atuutinneqartup avataatigut 30 m-mik , annertussuseqassaaq.	Inatsisartut Peqqussusiaat nr. 12 22. 12. 88-meersoq avatagisinik illersuiniarnermi allanngortinneqarsimasooq inatsimmut tapiliussami nr. 7 -mi 13.5.95-meersumi
S 2 (Sillimaniarnermut killiliussaq)	Tankeqarfik	Tankeqarfiup avataatigut killiussap silataani 50 m. tassalu ungalorsuit avataatigut.	Teknikkikkut maleruagqussat ikummatissanik imerpalasunik Nalunaarusiaq nr. 9 30. 12. 92-meersoq naapertorlugu ikuallattoomissamik pinaveersaartitsineri akiuiniarnermilu maleruagqussaq.
S 3 (Sillimaniarnermi killiliussaq)	Helistop	Killiliussaq mittarfiup avataanut 10 m-risut atuutiginisumut killilernerqarsimavoq. Piffiup silammut killilersimanera immikkoortortamut E 1-mut atatinneqarpoq.	Naalagaaffiup Timmisartortitsiarnermut maleruagqussai naliginnaasumik silaannakkut angallasineri aalajangersakkat naapertorlugit silannakkut angallanneri inatsit malineqassaaq, inatsisitigut maleruagqussaq nr. 408 11. 9. 85-meersoq naapertorlugu allanngortinneqarsimasorlu inatsitmi nr. 837-mi 18. 12. 91-meersumi : B1 3:25 : Kalaallit Nunaanni Savalimmiumilu helikpterinik mittarfiliormi ala-jangersakkat naapertorlugit.
S 4 (mikkiartormi – tiginermilu periarfissat immikkoortortaq)	Helistop	Mikkiartormi tingilermilu periarfissaq takusinnaasaaq tamakkerlugu piffissanitinneqarpoq, sillimaniarnermi killiliussamiit avammut 800m tungaanut qullariarnermilu 12,5% ilanngullugu. Periarfissap iluanisillimaniarnermi killiliussap avata tikillugu ilanngunneqarsimavoq, avamullu saneraani tamanut 10 %-iussalluni mikkiartorfissamiit tingiartorfissatut aallaavissat ilanngullugit.	Qulaani pineqartut assigai.
S5 (Ikaariarfissatut immikkoortortaq)	Helistop	Ikaariarfissani immikkoortortaq tassavaoq ikaariarfissap eqqaani nunataq, avammut tamanut 100%-mik qullariarneqartoq sillimaniarnermi killiussamiit tingiartormi mikkiartormimilu periarfissarititaasut iluanni. Qummut killigitinneqarpoq 45 m. Piffiup qulaani tssanngaanniillu mikkiartormi tingiartormimilu periarfissat ilanngulugit.	Qulaani pineqartut assigai.
II (Iisimasassatut killiliussaq)	Tele	Tunngaviusumik sananeqaataani assitut takuneqarsinnaasut.	Inatsisartut inatsisaat nr. 11 15.12.87-meersoq radiukkat tigooranissamik akornuser-suinngionissamik peqqussut.

Assiliaq 4 Immikkut ittunik killeqarfiliussat kangaatdsiap Illoqarfiani

• Nunaminertat killiussatut nalunaarsorneqarsimasut sanaartorfigeqqusaanngillat imaluunniit allatut atorneqagqusaanatik. Kisiannili pissutsit immikkut ittut atuuttillugit, akuerisissutit pisortanit oqartussaasunit piniarneqartassapput. Killilersukkamut S 1-mut atatillugu oqaatigineqassaaq, Naalakkersuisut tunganniit suli immikkortutnut nutaanut akuersissutinik takkuttoqarsimanngimmat.

- Nunaminertat, mikkiartottarnermi tingisarnermilu helistop-it eqqaanni ilanngunneqarsimasut, sanaartorfigeqquaangillat imaluunniit killiliussanut akornutaasutut inissisimassanatik.
- Nunaminertat ikissivinnut ilaatinneqartut, taamaallaat sanaartorfigeqarsinnaapput, pisortanit immikkoortortamut attuumassuteqartunut isumaqatigiissusiornikkut.

3.2 PIFFIMMI PILERSSARUSIORNERMI KILLILIUSSAT

Immikkoortortanik killilersuisarneq

Tunngaviusumik sananeqaat agguataarneqarsimavoq immikkoortortaqarfiit sunut atorneqarsinnaaneri naapertorlugit.:

- A: Ineqarnermut atugassatut
- B: Talittarfeqarnermut kiisalu inuutissarsiornermut atugassatut
- C: Ataatsimoorussamik atugassatut
- D: Nunaminertat sanaartorfigeqqusaangitsut
- E: Immikkoortortat immikkut ittumik atugassat

Ataani assigiinngitsunik aalajangersagaqarpoq, immikkoortortanut naloginnaasumik maleruarneqartussanik. Atorneqarnissaannut isikkulersomeqarnissannullu imminnut nammaqqusissuutut, maleruagassat piviusut immikkortortanut atuuttunut. Aalajangersakkat sukumiinerusumik piffimmi pilersarusiornermut tunngaviliisuulluinnarput.

Naloginnaasumik killiliussani aalajangersakkat illuliorfissatut immikkoortortani (Immikkoortog A)

Ineqarnermi immikkoortortanut ilaapput sanaartukkat pioreersut nutaallu. Tunngaviusumik sananeqaataani taamaallaat nunaminertanik immikkoortitsisoqarsimavoq ilaqutariinnut illuliasanut ilaqutariinnut ataasinut naatsorsuussanut kiisalu illunut marloqiusanut annerpaamik 1,5 quleriinnut killeqarnerusumillu rækkehusenut marlunnik quleriilinnut.

Nunaminertanut taakkununga piffinni pilersaaarusiani taamaallaat ineqarfiliornissamut atugassanik immikkoortitsisoqarsimavoq, tassungalu aalajangersakkanik sanasoqartariaqarpoq qulakkeerniarlugu :

- Nunaminertat sanaartorfigeqarsimanngitsut ilusaat atatiinnarlugu uninngatinneqarsinnaasamma ta,
- Unataata allanngortinneqarnissaa taamaallaat pisammat,teknikkikkut aningaasaqarnikullu isumannaatsumik illuliorfissinermi ingerlatsisoqarneratigut,
- Nunaminertat sanartorfigeqarsimanngitsut eqqakkanik eqqaavigineqassanngimmata,
- Imermik perajulimmik kuutsitsinerq pinaveersaarniarlugu sillimaniarnikkut eqqumaffigineqarnissaa,
- Qimmilivissanik nunaminertanik aalajangiisoqassaaq,
- Inuutissarsiutinik ingerlataqarnissaaq killilersimaarneqassasoq, kisiannili najugaqartut ataasiakkaat inuutissarsiutinik allanut akornutaanngitsumik ingerlatsisinnaanerat mattunneqarani, ineqartunullu allanut akornutaanngitsumik ingerlanneqartumik ingerlanneqassasoq.
- Meeqqerivinnik ineqarfiusup eqqaani pilersitsisoqarsinnaassasoq.

Naloginnaasumik killiliussanik aalajangersakkat umiarsuliviup inuutissarsiornermilu immikkoortortani (immikkoortortat- B)

Umiarsualivimmi- inuutissarsiornermilu immikkoortortatut nunaminertat pineqartut tassaapput, tunisassiornermut, pequusiveqarnermut kiisalu umiarsualiviliveqarnermut allaffissornermullu torneqartussat. Annertuumik migutsitsisinnaasumik ingerlatsiveqarsinnaavoq, avatagiisinut peqqussummi kapitali 5-mimi ilanngunneqarsimasunik.

Piffinni pilersarusiani taamaallaat nunaminertat umiarsualiveqarfittut inuutissarsiornermilu siunertalinnik atorneqartussat kisimik inisinneqartassapput, aalajangersagaliortoqassaarlu qulakkeerniarlugit:

- Malunnaatilimmik migutsitsisinnaasumik suliffeqarfinnik pilersitsisoqassappat pinaveersaartitsinissamik sillimaniarnissamillu siunertaqartumik avatagiisinut sunniutaasinnaasunik pilersitsisoqarnissaa, uani ilanngullugu imermik perajulimmik kuutsitsisarneq.
- Nunaminertat sanaartorfigeqarsimanngitsut atorneqarnerini iluarsaaneqartassammat, peqqumaasersuinikkut ungalulersuinikkullu.

- Imikumik kuutsitsisoqarnerani ajornartorsiutinik pinaveersartitsinissaq sillimaniarnermilu atortussanik pilersitsoqarnissaa.
- Qimminik pitoqqasoqannginnissaa, taamaallaalli ineqartut qimmii akuerineqarsinnaallutik.

Aliginnaasumik killiliussatut aalajangersakkat immikkoortortanut aatsimoorussamik atorineqartussanut (immikkoortortat C)

Ataatsimoorussamik atugassanut ilaatinneqarput pisinairfiit, meeqqueriviit, allaffeqarfiit kiisalu sullissiviit kiisalu illut pisoqaanerut.

Piffinni pilersaarusianni nunaminertani C-ni ataatsimoorussamik atugassatut taamaallaat immikkoortinneqartussaapput, aalajangersagaliortoqassaarlu makku qulakkeerniarlugit:

- Nutaanik sanaartornissaq avatagiisinut pioreersunut naleqqutimik ingerlanneqartassapput
- Nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut kiisalu nunaminertat immikkoortinneqarsimanngitsut eqqaavigineqaratillu ilioravigineqassangitsut aammalu avatagiisinut tulluuttunngorlugu kiisalu
- Imikumik kuutsitsisoqarnerani ajornartorsiutinik pinaveersartitsinissaq sillimaniarnermilu atortussanik pilersitsoqarnissaa.
- Qimmeqartoqassanngitsut, inigisamut pioreersumut atatillugu taakku pigineqariinngippata kiisalu
- immikkoortortami C1-mi piaartumik piffimmut pilersaarusiortoqartariaqartoq immikkoortortaq ataatsimut inissillugu.

Naliginnaasumik killiliussamik aalajangersakkat nunaminertanut immikkut atorineqartussat (immikkoortortat D)

Immikkoortortat sanaartorfigeqqusaanngitsut tassaaput illoqarfiup eqqaaniit, taakkununga ilaapput illoqarfiup eqqaani nunatat, qimmeqarfiit kiisalu iliveqarfiit (immikkoortortami D 1-mi) inissinneqarsimasut, arsaattarfik pioreersut (immikkoortortaq D 2) kiisalu immikkoortortaq D3 nutaamik timersornermut sanaartorfissatut atugassaq il.il..Piffimmi pilersaarutini nunaminertanut D-nut aalajangersagaliortoqassaaq makkuninnga qulakkeerinnittussanik:

- Nunaminertat immikkoortinneqarsimasut sapinngisamik sanaartorfigineqannginnissaa,
- Qimmeqarfissanik immikkut immikkoortitsisoqarsimanissaa, kiisalu,
- AAllanik aalajangiisoqarsimanngippat killilussanik piviusumnik aalajangersakkanik taamaallaat akuersissuteqartoqarsinnaammata, ataavartunik sanaartukkanik soorlu tele-mut tortussanik, sumiissusersiornermut atortorisarutinik, teknikkikkut innaallagissap aqqutaanut kiisalu sanaartukkat minnerusut piniarnermut silamilu sammisassaqtitsinerlut tunngasut.

Naliginnaasumik killiliussalikkamik aalajangersakkat nunaminertanut immikkut atugassanut tunngasut (immikkortortat E)

Immikkut atuinnissanut ilaapput angallanermi- kiisalu pilersuineri sanaartukkat, eqqaaveqarfiit, tankeqarfiit kiisalu tele. Tassani amerlanertigut ingerlata pineqartut makkuup, ingerlatsiviit annertuumik avatagiisinut migutsitsisinaasut pillugit aalajngersakkani ilaatinneqartut avatagiisinut peqqussummi kapitali 5-mimi kiisalu / imaluunniit ingerlatat, avatagiisinut navianertorsiortitsisinaasut.

Piffimmi pilersaarusianni nunaminertanut taakkununga imikkut atugassatut innersuussutigineqarsinnaapput, aalajangersaasoqassallunilu makku qulakkeersniarlutit :

- Avtagiisinut allanngutsaaliuinissaq, kiisalu
- Angallannikkut sanaartukkat aqqutigineqartussanut pingaarnernut attaveqaasernissai.

Immikkoortortanut ataasiakkaanut piviusumik aalajangersakkat.


Ataani assigiinngitsunik aalajangersaasoqarsimavoq piviusumik aalajangersakkanik immikkoortortanut ataasiakkaanut siunissami atuinnissamut isikkulersuinissamullu atugassanik.

Immikk.	Atornissaa	Sanaartugaq	Aalajangersakkat
A 1	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat). Immikkoortoq 55-t missaannik illoqarpoq. Immikkoortortami illut 70-t missai sananeqarsinnaapput	Illoqarfip immikkoortortaani aq-quserniornissanut tunngatillugu ineqarfiit tungaannut aqqusiorto-qarsinnaavoq nalunaarsukkat 26,2 / 83,8 tunngaaniit ineqarfinnut aqqutit pioreersut sanileriisinneri-sigut.
A 2	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat). Kommuni tikeraanut inissiisarfia B-494 tamaani inissisimavoq. Immikkoortortaq 10-t missaanni illoqarpoq. Immikkoortortaq sanaartorfigineqassappat ulikkaareersimavoq.	Nutaanik sanaartortitsineq pisin-naavoq, aatsaat isaterisoqarsima-tillugu.
A 3	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat) Im-mikkoortortaq 13-nit missaanni illoqarpoq. Immikkoortortaq sanaartorfigineqassappat ilikkaareersimavoq.	Nutaanik sanaartortitsineq pisin-naavoq, aatsaat isaterisoqarsima-tillugu.
A 4	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat) Immikkoortortaq 35-t missaanni illoqarpoq. Immikkoortortaq sanaartorfigineqassappat ulikkaareersimavoq	
A 5	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat) Immikkoortortaq isikkumisut ippeq kiisalu 10-t missaanni illuliorfigineqarsinnaalluni.	Immikkoortortap illuliorfigine-qarsinnaaneranut pissutaaginnar-poq piffimmut pilersaarusiortoqar-simana. Immikkoortortaq ime-qarfiup killigititaanut attuumassu-teqarpoq kiisalu helistop-imut atatillugu immikkut ittumik killeqartitamut.
A 6	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat) Immikkoortortaq 18-t missaanni illuliorfi-gineqarsimavoq kiisalu sanaartorfigineqar-nissaminut ulikkaareersimalluni.	Immikkortortaq helistop-imut immikkut ittumik killiunne-qarsimasumut attuumassuteqarpoq.
A 7	Ineqarnermut atugassat	Ammasunik pukkitsunillu sanaartukkat (ataasiakkaanik uiguleriinnillu illuliat) Immikkoortortaq 38-t missaanni illoqarpoq. Immikkoortortaq illuliassanut 50-nut naatsorsuutaavoq.	
A 8	Ineqarnermut atugassat	Rækkehuset marlunnik quleriinnik portu-nerpaaffissalikkat, immikkoortortaq sulii sanaartorfiuvoq. Tamaani meeqqerivimmik nutaamik sanaartorfiusinnaalluarpoq.	Nutaanik sanaartormissaq aatsaat piffimmi pilersaarusiaq tunuliaqu-taralugu sanaartorfiusinnaavoq. Immikkoortortaq helistop-imut immikkut ittumik killiliussamut attuumassuteqarpoq.
A 9 A 10	Ineqarnermut atugassat	Immikkoortortat isikkumittut ipput ; katillu-git 7,5 ha. annertuumillu illuliorfigine-qarsinnaallutik.	Nutaamik sanaartormissaq taamaal-laat piffimmut pilersaarusiaq naa-pertorlugu sanaartorfigineqarsin-naavoq.

Immikk.	Atornissaa	Sanaartugaq	Aalajangersakkat
B 1	Umiarsualivik-kiisalu inuutisarsiornermut immikkortortaq	Immikkoortortap imarai KNI-p quersua, ka-laalimineerniarfik, kommunip sanavii kiisalu tankeqarfik. Tassungalu ilanngulugu umiarsuaaqqat talittarfiat, umiatsianut amutsivik sapusiarlu talusisaaq. Naammaannartumik inissaqarpoq, taamaammallu allilerivigineqarnissaa periarfissinneqarsimalluni umiarsualiviup pilersaarusiorneqarnerani.	Immikkoortortaq ingerlatsivinnut pioreersunut naatsorsuussaavoq kiisalu tankeqarfiup sillimaniarnikkut killegarfianut attuumassuteqarluni.
B 2	Umiatsiaaqqanut umiatsialivissaq nutaaq.	Immikkoortortaq isikkumisut ippeq umiatsiaaqqanulu umiatsialivissatut kiisalu illuaqqanut minnerusunut atugassatut immikkoortinneqarsimalluni. Immikkortortaq qimmeqarfittut atorneqarsinnaavoq umiatsiaaqqanut umiatsialivinngornissaata tungaanut.	Immikkoortortaq sapusiorfigineqarsinnaavoq umiatsiaaqqanullu tulattarfigerneqarsinnaalluni. Nutaanik sanaartorfigineqassappat inissialiorfigineqassanngilaq. Immikkoortortaq atorneqalinnginnerani, piffimmi pilersaarusiarni sanaartorfigissat nalunaarsorneqaaqqaassapput aq-qusinernullu attavilerneqarluni. Immikkortortaq helstop-imut immikkut ittunik killiussanut attassuteqarpoq.
B 3	Inuutissarsiornermut immikkortortassaq nutaaq	Immikkoortortaq imarai eqqaaveqarfik ikuallavillu taakku pioreerput, namminersortut sullivii marluk aammalu kommunip sullivia nutaaq (siornatigut qalulerviusimasumi). Qatserisarfik tamaanga nuunneqartussaavoq. Ujaqquervillu aamma tamaanilluni. Immikkortortaq inuutissarsiornermi ingerlatanut, sannavinnut, peqqumaasivinnut, biiliisivinnut assigisannutllu immikkortortatut immikkoortinneqarsimavoq, Immikkoortoq annertoqisumik inissaqarpoq.	Ingerlatsivinnut aaasiakkaanut atatillugu allaffissornikkut immikkortortaliortoqarsinnaavoq. Peqqumaasivinnut immikkortortassaq unga-lulermegassaaq. Tamaani illuliortoqassanngilaq. Eqqaaveqarfiup ikual-laaviullu nuunneqarnissaanut atatillugu immikkortortaq isikkuatut isikkulemiarneqartussaavoq.
C 1	Ataatsimoorussamik atugassatut siunertallit	Immikkoortortaq arlalinnik sullissivinnik imaqqarpoq (namminersortut pisiniarfii, atuarfik, meeqqerivik, kommunip allaffia, KNI-p pisiniarfia kiisalu aningaaserivik il.il. Kiosk qatserisarfik il.il.) Sanaartorfigineqarnissaanut inissaq killilerujussanngornikuvoq, kommunip allaffiatu allineqarnissaanut atugassatut siunniunneqarsimalluni, illu sammisassaqaqtitsivik nutaaq XL-mik angissusilik kiisalu meeqqerivissaq nutaaq. Qatserisarfik qatserutaasivillu nuunneqarnissaat ilimagineqarput.	Immikkoortortami taamaallaat utoqqamut inissianik illuliortoqarsinnaavoq kiisalu isaterisoqarneranut atatillugu. B-55, B-27, B-36 kiisalu B-303 pituinneqartussat nalilerneqarsimapput kiisalu isatrneqaaqusaanatik. Allannngortiterinerni allilerinernilu illut isikkuisa alannngutsaaliorneqarnissaat eqqu-maffigineqartariaqqarpoq kiisalu tungaviusumik sananqaataa allannngortinneqassanani.
C 2	Utoqqaat Illuat	Immikkortortami inissap sinnera utoqqaat illuata allineqarnissaanut inniminnigaasimavoq	
C 3 C 4	Ataatsimoorussamik atugassatut siunertallit.	Immikkoortortaq isikkumisut isikkoqarpoq ataatsimoorussanillu siunertalinnik atugasatut immikkoortineqarsimalluni soorlu meeqqeriviit, pisiniarfiit, lioskit assigisaallu kiisalu akunnittarfiortoqassagualuarp	Immikkortortaq atorneqalersinnagu piffimmi pilersaarusiortoqaaqqaasaaq immikkortortanut ataasiakkaanut.
C 5	Nunaminertaq nutaamik illu sammisassaqaqtitsivilornissamut / sanaluttarfiilornissamut atugassaq	Immikkoortortaq isikkumisut isikkoqarpoq illu sammisassaqaqtitsilornissamullu assigisaanullu atorneqartussaalluni	Immikkoortoq atulermeganninnerani piffimmi pilersaarusiorneqassaaq ataatsimut atugassamik

Immikk.	Atornissaa	Sanaartugaq	Aalajangersakkat
D 1	Immikkortortaq sanaartorfigeqqusaangitsoq. Nunaminertaq nunaannaq sukisaarsaarfiusinnaasoq, illoqarfiup iluani punaminertanik ator-neqanngitsunik, taamaallaat immikkoortut D2 aamma D3 ilanngunnagit, ima-qartoq.	Immikkoortortaq isikkumisut isikkoqarluni sanaartorfigineqarsimananilu ippoq. Immikkoortortaq ilaatigut imarai teleqarfik, ledningit assignngitsut kiisalu iliveqarfiit atorunnaarmikut marluk	Immikkoortortaq sanaartorfiginaveersaameqassaaq, immikkoortortarluni peq-qumaasivigineqassananilu eqqaavigineqassanngilaq. Immikkortortaq imeqarfiup killegarfianut attuumassuteqarpoq, teleqarfiullu avammut isikkivianut ilaalluni kiisalu helistop-mut immikkut ittumik killiussanut ilaalluni
D 2	Arsaattarfik.	Immikkoortortaq sanaartorfigineqarsimanngilaq	Immikkoortortaq sanaartorfigineqassanngilaq tamaanilu arsaattarfiliortoqassalluni. Arsaattarfik pioreersaq piorsarneqassaaq allilerneqassallunilu. Immikkoortortami inissiisoqaranilu eqqakkanik eqqaasoqassanngilaq.
D 3	Timersornermut – kollegiamullu immikkoortortassaq.	Immikkoortortaq isikkumisut isikkoqarpoq sanaartorfigineqarsimananilu. Immikkoortortaq Kollegianut timersornermullu immikkoortortassatut atorneqassaaq.	Immikkortortaq atorneqalersinnagu piffimmi pilersaarusiortoqaaqassaaq immikkoortortanut ataasiakkaanut ataatsisimoorussamik.
D 4	Iliveqarfik nutaaq.	Immikkoortortami iliveqarfiliornermut atatillugu aatsaat sanaartorfigineqarsinnavoq.	Immikkortortaq piffinnut pilersaarusi-orneqarsimasut avataaniippoq, takuuk assiliaq 2, qupperneq 47-mi.
E 1	Helistop.	Immikkoortortami helistop-itut atorneqarneranut atatillugu aatsaat sanartorfigineqarsinnaavoq.	Immikkoortortaq helistop-imut tikikiartortarnermut mittarfianut sillimaniarfittut killiliussap S3-mut ilaavoq kiisalu mikkiartortarnermut tingisarnermullu immikkoortortamut attuumassuteqarluni aammalu helistop-imut ikaarsaartarfittut atorneqarluni, takuuk assiliaq 4. Tassanilu kapitali 5 naapertorlugu ingerlatinermut allilerinissanikpisoqarsinnaallunitaaq.
E 2 E 4	Teknikkikkut pilersuineranut atortut.	Immikkoortortaq E 2-mi elværki kiisalu ajutoornermi elværkiipput. Immikkortortami E 4 imermik pilersuinissamut atugassatut immikkortinneqasimavoq.	Immikkortortaq E 2 helistop-imut immikkut ittunik killiusanut attuumassuteqarpoq.
E 3	Anartarfinnik eqqaaveqarfik.	Immikkoortortami nutaamik anartarfinnut kuraaviliornissamut tassungalu attuumassuteqartunik sanaartugassanut immikkortinneqarsimavoq. Immikkortortaq isikkumigut isikkoqarpoq.	Tassami immikkoortortami kapitalli 5 naapertorlugu ingerlatsisoqartussavoq.
E 5	Telestation.	Immikkoortortaq tele-p ingerlanneqarneranut immikkoortinneqarsimavoq (antennet, teleqarfik il.il. Kiisalu annikkikaluamik iluliorfigineqarsimalluni najugaqarfiusumik tele-p ingerlanneqarneranut atorneqartunik). Inissap sinnera allilerinissanut atorneqartussaalluni.	Immikkoortortaq teleqarfiup avammut isikkivimmut killiliussatut attuumassuteqarpoq. Immikkortortaq teleqarfiupavammut isikkeqarneranut attuumassuteqarluni, 1 l.
E 6	Eqqaaveqarfittaaq.	Immikkoortortaq eqqaavittut ikuallaaveqarfittullu atugassiaassaaq. Sanaartorneqassapat taamaallaat eqqaaveqarnermut atatillugu sanaartugassanik sanaartorfiusinnaavoq. Tassunga (eqqarsaatigillualaarialugu piffimmut pilersaarusiortoqarsinnaavoq) kommunip atortuinik entreprinørillu atortuinik inissiisoqarsinnaalluni.	Eqqakanik suliaqartarnek oimmikkoortortamut E 6-mut inissinneqassaaq, tassunga aqquserniortoqariapat. Immikkoortortaq piffimmi pilersaarusiap avataaniippoq, takuuk assiliaq 2, qupperneq 47-mi.

4. ATTUMI NUNAQAAREMMUT PILERSAARUSIAQ



- | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| 1: Aalisakkerivik-B-70 | 2: Ataatsimioorissamik sullivik B-172. | 3 :Imm.allaffik B-493 |
| 4: Illu sullivik B-776 | 5: Qatserutaasivik B-377 | 6: Oqaluffik B-424 |
| 7: Eqqaavik(helistop nutaaq | 8: Annanut eqqaavik | 9: Ikuallaavik sananeqart. |
| 10: Innaallagissiorfik B-510 | 11: Tankeqarfik | 12: Erngu aqqutaa |
| 13: KNI-p pisiniarfia quers. | 14: Umiarsualivik | 15: Nakorsiartarfik B-416 |
| 16: Atuarfik B-291 | 17: Katersortarfik B-427 | |

Assiliaq 1 -Attumi pioreersunik nalunaarsukkat Naligiisitsineq (1996/97). 1:3.000

4.1. TUNNGAVIUSUMIK SANANEQAATAA

Attu Kalaallit Nunaanni nunaqarfiit annerit ilagaat, Kangaatsiamiillu kujammut 45 km misaanni inissisimalluni. Siusinnerusukkut Attu Kangaatsiap nunaqarfiisa annersarisimagaluarpaa, kisiannili kommunimi nunaqarfinni kisiartaalluni innuttaasut amerlassusii 13 % -mik ikileriarsimallutik piffissami 1990-miit 1998-p tungaanut, Ullumikkullu Niaqornaarsuk Attumit anginerulersimalluni.

Nunaqarfiup sikuneq ajortup eqqaanut inissilluarneqarsimaneranut iluaqutaasutut oqaatigineqarsinnaavoq; Attu ukioq tamangajaat angallammik tikinneqarsinnaasarmat. Taamaakkaluartorli nunaqarfinni isertitaqarniarneq akunnakusoorsimavoq, siullermik pequtigitigunarlugu aalisarnerup kinguariatormera kiisalu nunaqarfinni tunisassiorfiup matuneqarsimanera. Suliassaa-leqilenerup kingunerisimavaa inuusunnerusut nuttersimammata, tamannalu Attumi ajornartorsiutigineqangaatsiarluni.

Aalisarnermi pisuussutit tunngaviliisuusinnaanerannik kiislau inuutissarsiornikkut ineriartortitsinisamat ersarissumik takussutissaqanngilaq, taamaammallu aalisarnikkut misieraanermik aallartitsisoqarnissaa assut kissaatigineqarluni. Piffimmi nalilersorneqarsimavoq, uiluinnik, saat-tussanik, eqqusanik kiisalu ammassannik aalisarnissamat periarfissaqarluartoq. Aammattaq tassani oqaatiginiarneqarpoq siusinnerusukkut uiluinnik misileraalluni aalisarnerup imap naqqa aserorsimagaa.

Nunaqarfik manissukajaaginnarmi inissisimavoq ilaatigullu masarsuttaqangaatsiarluni. Innaalla-gissiorfeqarpoq nutaamik aammattaarlul ullumikkut imermik pilersuineq naammaginartumik ingerlanneqarpoq. Nunaqarfiup pisoqartaani aqqusineqqat ajoriinnagassanngillat, kisianni nunaqarfiup nutaartaani aqqusinniorneq malinnaatineqarsimanani taamaammallu illut ilaannut ornigunniartarneq ajornakusoorsinnaasarluni.

Tunngaviusumik pilersaarutip nunaqarfinni kaajalagissamik aqqusiornissaq periarfissippaa, nunaqarfinni immikkoortunut ataasiakkaanut atassusersinnaalersillugit. Immikkoortoq B 1 inuutissarsiornikkut ingerlatanut talittarfeqarnermullu atugassatut immikkoortinneqarsimavoq, inissaq allineqarsimammata nuunnguaq sanaartorfigineqarsimanngitsoq siunissami talittar-filiornissamat ilanngussiinnaalersillugu. Immikkoortoq qiterpasinnerusoq ataatsimoorussanik ingerlatanut atorneqartussaavoq, immikkoortorta C 1, siullermik nunaqarfinni ataatsi-moorussanik ingerlatanut annertusisinneqarsinnaasunut atorneqassaaq. Taamaammallu tamaani ineqarfiliortoqartariaqassaaq, utoqqarnuulluunniit inissiassanik. Nunaqarfiup avannamut kang-i-kanniani eqqaaveqarfissaq ikuallaaveqarfissarluni inissinniarneqarput. (Immikkoortorta E 3).

Nunap maninnera kiisalu imeqarfinnik piorsaanerup erngup nunap qaanut tutartup imikullu allamut ingerteqqinnissaanut kuuffilersuinissamik kussinilersuinissamillu pisariaqartitsilersitsivoq, tamannalu misissuiffigineqartariaqarpoq.

Imeqarfiup eqqaanik killilersuineq

Attup kangiatungaani sulii imeqarfiup killilersorneqarnissaa aalajangersaavigineqarsimanngilaq.

4.2. NUNAMINERTANIK ATUISARNERMI MALERUAGASSAT

Nunaminertat Attumi nunaqarfiup pilersaarutaani ilaatinneqartut siunertanut tunngaviusumik sananeqaataani nunaminertanik immikkoortiterinermi ataanilu nunaminertanik atuisarnermi maleruagassanut akerliusumik atorneqartassanngillat.

- Nunaminertat taamaallaat kommunalbestyrelsen nunaminertanik agguasarnermi maleruag-qusai naapertorlugit atorneqalersinneqartassapput.
- Annikinnerusut eqqarsaatigalugit uniulaarsinnaanerit akuersissutigineqarsinnaapput. Uniuisit-sinerit annertunerusut, kommunip pilersaarusaanik ilassusiornermik kinguneqartussaassapput.
- Pioreersumik unioqqutitsinngitsumillu atuisarnerit pisarneq malillugu ingerlatiinnarneqarsin-naapput.
- Immikkoortortat A-t taamaallaat ineqarfinnut atorneqarsinnaapput. Taamaattoorli tamaani kioskiliortoqarsinnaavoq kiisalu meeqqeriviit aamma ineqarfeqarfinni sanaartorneqarsin-naallutik. Inuutissarsiornikkut ingerlatanik annikinnerusunik ingerlatsisoqarsinnaavoq


qulakkeerneqarsinnaappat ingerlataq ineqartumit ingerlanneqassasoq, kiisalu eqqaamiuinut akornutaanngitsumik ingerlanneqarsinnaappat.

- Immikkoortortat B-t taamaallaat talittarfeqarnermut-, inuutissatsiutinillu ingerlatanut atorneqarsinnaapput. Nunaminertanik agguassinermit qulakkeerneqartassaaq, avatagiisit migutsinneqannginnissaat anguniarlugu suliniuteqartoqartarnissaa.
- Immikkoortortat C-t ataatsimoorussamik siunertalinnut atugassatut atorneqartassapput (immikkoortoq C 1) tassalu imaappoq pisiniarfiitmeeqgeriviit kiisalu innuttasunik sullissinermit ingerlatat allat. Siunissaminunaqarfimmi ataatsimoorussamik ingerlatsivinnik pilersitsinissaaq eqqarsaatigalugu sapinngisamik qeqqata missaani inissianik sanaartortoqarpallannginnissaa anguniarneqarpoq. Utoqqarnut inissiat immikkoortoqarfimmi inissinneqarsinnaapput. Immikkoortortaq C 2 Oqaluffimmut kiisalu oqaluffiup avatagiis-
saanut naatsorsuussaapput.
- Immikkoortortat D-t sanaartorfiunissaat pinngitsoortinneqarnissaaq. Taamaattoorli sanaartuk-
kat annikinnerusut immikkortortami D 1-mi akuerineqarsinnaapput tele-, sumiis-
susersiormut- kiisalu ledninginik ikkussuinermit atorneqassappata aamattaq piniarnermut
tunngassutilinnik sanaartukkanik annikkakalanik silamilu sammisassaqaartitsiniarnermi
siunertalinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.
- Immikkoortortat E-t helistop-imut taamaallaat atorneqassapput (Immikkoortortaq E 1),
anartarfinnik eqqaavimmut immikkoortortaq E 2) kiisalu eqqaaveqarfimmut
ikuallaavimmullu (immikkoortortaq E 3). Nunaminertanik agguassinermit qulakkerne-
qassaaq, avtagiisit migutsinneqannginnissaanik pinaveersaartitsinermik suliaqartoqarnissaa.
- Immikkut ittunik killiliussat. Immikkoortortat D 2, E1, kiisalu E 2 helikopterimik
angallannermit mikkiartortanermut tikikkiartortarnermullu killiliussanut attuumassuteqarput.
Immikkoortortaq B 1 tankeqarfiup sillimaniarnikkut killegarfianut attuumassuteqarpoq.
Nunaminertat immikkut ittunik killiliussat iluaniittut killiliussanut aalajangersakkat atuuttut
naapertorlugit akerliusumik siunertalinnik atorneqanngisannassapput.
- Tankeqarfimmut tunngatillugu sillimaniarnermut aalajangersakkanik sanasoqassaaq
“Peqqussumi nr. 9 6. Marts 1987-meersoq naapertorlugu imerpalasumik ikuallassumik”
peqqussut naapertorlugu. Sillimaniarfiup killegarfiata iluani, tankeqarfiup ungaluisa silataaniit
uuttorneqarsimasumi sanaartortoqassananilu sunilluunniit inissiisqassanngilaq.
Sillimaniarnermut killigititaq atitussuseqwartinneqarpoq 20 meterinik tamaat kaajallallugu.
Sillimaniarnermut killigititaq nunaqarfimmut pilseraarummi nalunaarsorneqarsimavoq.
- Helistop-inut sillimaniarnermi killiliussat aalajangersarneqartassapput Nalaagaaffiup Timmi-
sartortitsisarnermi peqqussutai inuinnarnut angallassinermut tunngasut naapertorlugit, BL 3-
45, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu helikopterinik mittarfinnik pilersitsisarneq. Avammut
killigititaasoq kiisalu mikkiartortarnermi aallartarnermilu inissarititaasut nunaqarfimmut
pilseraarusiame takutinneqarsimapput.
- Pingaarnerusutut aqquserngit. Nunaminertanik agguassisarnermi aqquserngit
annertusiartortinneqarnissaaq eqqumaniarfigineqassaaq nunaqarfimmut pilseraarusiame
takutinneqarsimasutut, takuuk assiliaq 2.



Attumi ikuallaavik

Quppernerit tullii: assilaq 2 - Attup tunngaviusumik sananeqaataa



- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1: Tunisassiorfik B-17/18 | 2: Ataats.sullivik B-271 | 3: Imm.allaffik/qatseru. B-710 |
| 4: Iliveqarfik | 5: Eqqaavik annanillu eqq. | 6: Innaallagissiorfik nutaaq |
| 7: Tankeqarfik | 8: KNI-p pisiniarfia quers. | 9: Sissarsuit |
| 10: Atuarfik naalagiartarfillu | 11: Katersortarfik atuarfitoqq. | 12: Helistop |
| 13: Arsartarfik | | |

Assiliaq 1 - Iginniarfimmi pioreersunik nalunaarsukkat Naligiisitsineq (1996/97). 1:3.000

5.1. TUNNGAVIUSUMIK SANANEQAATAA

Iginniarfik Kangaatsiap kujataani 25 km-sut silaannakkut toqqaannarlugu inissisimavoq, Iginniarfillu Kangaatsiap komuniani nunaqarfiit minnersarigaluaraat, ersarilluinnarpoq, nunaqarfik inuttusiartuinnarsimammat (48%-tersuarnik) piffissami 1990-miit 1998-p tungaanut.

Aalisakkanik tunisisameq pisarpoq nunaqarfiup eqqaaniittumi nunaqarfimmi Ikerasaarsummi kimmut 15 km-terisut ungasitsigisumiittumi, tamannalu naleqqutinnilluinnarpoq. Kissaatigineqarsimavoq, Nuka A/S panertitsivinnik pilersitsissasoq, kisannili tamanna assut ajornartorsiutaalluni, nunaqarfimmi imermik pilersuisoqannginnera pissutigalugu. Taamaammallu nammineq suliniutinik ingelatsisoqarniarpoq saarullinnut silami panertitsinermik ingerlatsisussamik. Tamaani takornariaqarnikkut periarfissanik ineriartortitsinissaq periarfissaqarlutut isumaqarfigineqarpoq.

Nunaqarfiup pisoqartaa nuunnguami kujammut innaaqqinnerup eqaani inissisimavoq. Innallagissiorfik naammaginnartumik ingerlavoq, kisiannili innallagissap aqputaanik tallilerinissaq pisariaqartinneqarluni.

Oqaatigineqareersutullu ukioq kaajallallugu imermik pilersuisoqanngilaq, kisiannili upernaakkut aammalu silallerluartartillugu upenaap ergnanik atassuusiisoqartarpoq tatsimit nunaqarfiup kujataatunganiittumit. Ukiup sinnerani umiatsiaqamik / qimussimillu nilattartoqartarpoq. Illu sulliveqanngilaq, aqputaasinnaasumillu pilersitsisoqarnissaanik pisariaqartitsisoqarluni (ilaatigut eqqaaveqarfiup tungaanut).

Talittarfeqanngilaq, taamallaalli sissarsuaqarluni, sissarsuillu eqqaani immap iternga naammaginarpianani.

Tunngaviusumik sananeqaataata nunaqarfimmi aqqusinernik, nunaqarfiup avannaatungaanut ataatsimoorussamik atugassatut siunertalinnut (immikkortortaq C 1) aqqusiinissap qutsinnerusumi nunaminertanut ineqarnermut atorneqartunut, helistop-ip tungaanut kiisalu nutaanik anartarfiit kueraavissaata eqqaaveqarfissallu tungaanut aalajangersagaliornissa isumagissavaa. Ataatsimoorussamik nunatap kujataatungaanu qoorortami inissisimanerata kiisalu ineqarfiuneratalu avannamullu iliveqarfiup tungaanut tummeqqiornissaq pisariaqalersippaa.

5.2. NUNAMINERTANIK ATUISARNERMI MALERUAGASSAT

Nunaminertat Iginniarfimmi nunaqarfiup pilerssaarutaani ilaatinneqartut siunertanut tunngaviusumik sananeqaataani nunaminertanik immikkoortiterinermi ataanilu nunaminertanik atuisarnermi maleruagassanut akerliusumik atorneqartassanngillat.


- Nunaminertat taamaallaat kommunalbestyrelsen nunaminertanik agguasarnermi maleruagqusai naapertorlugit atorneqalersinneqartassapput.
- Annikinnerusut eqqarsaatigalugit uniulaarsinnaanerit akuersissutigineqarsinnaapput. Uniuksit-sinerit annertunerisut, kommunip pilersaarusaanik ilassusiormermik kinguneqartussaassapput.
- Pioreersumik unioqqutitsinngitsumillu atuisarnerit pisameq malillugu ingerlatiinnar-neqarsinnaapput.
- Immikkoortortat A-t taamaallaat ineqarfinnut atorneqarsinnaapput. Taamaattorli tamaani kioskiliortoqarsinnaavoq kiisalu meeqqeriviit aamma ineqarfeqarfinni sanaartorneqarsinnaallutik. Inuutissarsiornikkut ingerlatanik annikinnerusunik ingerlatsisoqarsinnaavoq qulakkeerneqarsinnaappat ingerlataq ineqartumit ingerlanneqassasoq, kiisalu eqqaamiuinut akornutaanngitsumik ingerlanneqarsinnaappat.
- Immikkoortortat B-t taamaallaat talittarfeqarnermut-, inuutissatsiutinillu ingerlatanut atorneqarsinnaapput. Nunaminertanik agguasarnermi qulakkeerneqartassaaq, avatagiisit migutsinneqannginnissaat anguniarlugu suliniuteqartoqartarnissaa.
- *Immikkoortortat C-t ataatsimoorussamik siunertalinnut atugassatut atorneqartassapput (immikkortortaq C 1) tassalu imaappoq pisiniarfiitmeeqqeriviit kiisalu innuttasunik sullissinermi ingerlatat allat. Siunissaminunaqarfimmi ataatsimoorussamik ingerlatsivinnik pilersitsinissaq eqqarsaatigalugu sapinngisamik qeqqata missaani inissianik sanaartortoqarpallannginnissaa anguniarneqarpoq. Utoqqarnut inissiat immikkoortoqarfimmi inissinneqarsinnaapput. Immikkoortortaq C 2 Oqaluffimmut kiisalu oqaluffiup avatagiis-saanut naatsorsuussaapput.
- Immikkoortortat D-t sanaartorfinissaat pinngitsoortinneqarniassaaq. Taamaattorli sanaartukkat annikinnerusut immikkortortami D 1-mi, arsartarfissaq (D 3 kiisalu nasittarfik (D4), akuerineqarsinnaapput tele-, sumiissusersiormermut- kiisalu ledninginik ikkussuinermut

atorneqassappata aamattaaq piniarnermut tunngassutilinnik sanaartukkanik annikkikaluanik silamilu sammisassaqartitsiniarnermi siunertalinnik pilersitsisoqarsinnaavoq.

- Immikkoortortat E-t helistop-imut taamaallaat atorneqassapput (Immikkoortortaq E 1), sannavik (E 2), eqqaaveqarfik, anartarfinnut eqqaavik il.il. Ilanngullugulu ikauallaavimmik ikkussuinis-saq (E 3). Nunaminertanik agguassineri qulakkerneqassaaq, avatagiisit migutsinne-qannginnissaanik pinaveersaartitsineri suliaqartoqarnissaa.
- Immikkut ittunik killiliussat, Immikkoortortat D 2, E1, kiisalu E 2 helikopterimik angallan-nermi mikkiartortanermut tikikkiartortanermullu killiliussanut attuumassuteqarput. Immik-koortortaq B 1 tankeqarfiup sillimaniarnikkut killeqarfianut attuumassuteqarpoq. Nunaminertat immikkut ittunik killiliussat iluaniittut killiliussanut aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit akerliusumik siunertalinnik atorneqanngisannassapput.
- Tankeqarfimmut tunngatillugu sillimaniarnermut aalajangersakkanik sanasoqassaaq "Peqqussumi nr. 9 6. Marts 1987-meersoq naapertorlugu imerpalasumik ikuallajasumik" peqqussut naapertorlugu. Sillimaniarfiup killeqarfiata iluani, tankeqarfiup ungaluisa silataaniit uuttorneqarsimasumi sanaartortoqassananilu sunilluunniit inissiisqassanngilaq. Sillimaniar-nermut killigititaq atitussuseqwartinneqarpoq 20 meterinik tamaat kaajallallugu. Sillimaniar-nermut killigititaq nunaqarfimmut pilersaarummi nalunaarsorneqarsimavoq.
- Helistop-inut sillimaniarnermi killiliussat aalajangersarneqartassapput Nalaagaaffiup Timmi-sartortitsisarnermi peqqussutai inuinnarnut angallassineri tunngasut naapertorlugit, BL 3-45, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu helikopterini mittarfinnik pilersitsisarneq. Avammut killigititaasoq kiisalu mikkiartortanermi aallartanermilu inissarititaasut nunaqarfimmut pilersaarusiame takutinneqarsimapput.
- Pingaarnerusutut aqquserngit. Nunaminertanik agguassisarnermi aqquserngit annertusiartor-tinneqarnissaat eqqumaniarfigineqassaaq nunaqarfimmut pilersaarusiame takutinneqar-simasutut, takuuk assiliaq 2.



Pisiniarfiup tungaanut aqqut



- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1: Tunisassiorfik B-49/63 | 2: Ataatsimoorussamik sullivik | 3: Immik allaffik/qatserutaasivik |
| 4: Iliveqarfikoq | 5: Iliveqarfittaaq | 6: Eqqaavik |
| 6A: Annanut eqq. | 7: Imm. tarajuaavik imertart. | 8: Innaallagissiorfik B-757 tankeqarf. |
| 9: Tankeqarfik | 10: KNI-p pisiniarfia B-668 | 11: Talittarfik (ilasaq) |
| 12: Helistop-issaq | 13: Atuarfik naalagiartarfitalik | |

Assiliaq 1 - Ikerasaarsumi pioresunuk nalunaarsukkat Naligiisitsineq (1996/97), 1:3.00

6.1. TUNNGAVIUSUMIK SANANEQAATAA

Ikerasaarsuk toqqaannarlugu silaannakkut 20 kilometerip missaani Kangaatsiamit kujasinneruvoq Iginniarfimmullu 12 -15 kilometerit kimmut missaaniilluni. Nunaqarfiit taakku marluk tamarmik 100-t missaanni inoqarput, tassalu Attumit Niaqornaarsumillu mikinerugaatsiarlutik 300-nik 350-nillu inoqarfiusunik. Ikerasaarsuk aatsaat 1993-mi nunaqarfittut taaguuteqalerpoq, taamaalillunilu aatsaat kingusissukkut pisiassanik pilersorneqalersimalluni. II. il.

1999-mi nutaamik helistop-eqalerneratigut angallanerup tungaatigut assut pitsanngortoqartussaavoq, siornatigut Iginniarfimiit aatssat timmisartumut ilaasoqartarsimagaluarpoq.

Upernaakkut nipisanniartoqarsinnaallunilu ammassanniartoqarsinnaavoq.

Ikerasaarsuk nalininnaasumik nalilerneqartarpoq maniitsutut ingerlavigiuminaatsutut kiisalu taamammat sanaartorfiginissaanut periarfissaqarpiannigitsutut. Nunaqarfiup pisoqaanersaa narsaamanimguani nunaqarfiup kujataatungaani inissisimavoq, tamaanilu nunaqarfiup nutaartaa inissinneqarsimalluni.

Innallagissiorfeqarpoq, kisiannili innallagissap aqqutaanik tallilerinissamik pisariaqartitsisoqarluni. 1995 / 96-mi imarmut tarajuiammik milluaasumik pilersitsisoqarsimavoq innaallagissiorfiup eqqaani immikkortortaq E 3-mi, kisiannili nunaqarfimmi imertartarfissanik pisariaqartitsisoqarluni. Illu sulliveqanngilaq, eqqaaveqarfik anartarfinnullu eqqaavik naleqqutinngitsumut inissineqarsimallutik nunaqarfimmi illut eqqannguanni.

1999-mi helistop-iliortoqassaaq. Ukiualunnguit matuma siornagut talittarfeqarfik allineqarsimavoq.

Illu sullivimmik katersortarfimmillu pisariaqartitsisoqarpoq kiisalu aqqusinernik aqqusineeqqanilluunniit pilersitsinissamut pisariaqartitsisoqarluni (aamma eqqaaviup tunngaanut).

Taamaammat tunngaviatigut sananeqaataata illerngup appasinnerusup qaatigut aqqusinniornissap pisinnaalersippaa, immikkoortoq E3-mut atassuserlugu innallagissiorfimmu immikkoortoq E1-mut kiisalu nutaamik eqqaaveqarfissamut anartarfinnullu kueraavissap tungaanut.

Sivingarnup tungaanut aqqusiornissamik periarfissiisoqassaaq illerngup qutsinnerusup tungaatigut illoqarfiup ineriartortinneqarnissaani nunaminertat kiisalu immikkoortumi E2-mi. Aqqusineq takutinneqareersutut iliveqarfiup nutaap tungaanut ingerlatinneqassaaq kiisalu umiatsiaaqqanik pituttuisarfissap tungaanut, nunap assingata avataani inissinneqarsimasumut. Kissaatigineqarportaaq, nunaqarfik siunissami kangimut aliartortinneqassasoq umitatsiaaqaanutpitutuisarfissap tungaanut isikkumigut umiatsialiviereersup tungaanut.


6.2. NUNAMINERTANIK ATUISARNERMI MALUERUAGASSAT

Nunaminertat Iginniarfimmi nunaqarfiup pilersaarutaani ilaatinneqartut siunertanut tunngaviummik sananeqaataani nunaminertanik immikkoortiterinermi ataanilu nunaminertanik atuisarnermi maleruagassanut akerliumik atorineqartassanngillat.

- Nunaminertat taamaallaat kommunalbestyrelsen nunaminertanik agguasarnermi maleruagqusai naapertorlugit atorineqalersinneqartassapput.
- Annikinnerusut eqqarsaatigalugit uniulaarsinnaanerit akuersissutigineqarsinnaapput. Uniuksitinerit annertunerusut, kommunip pilersaarusaanik ilassusiornermik kinguneqartussaassapput.
- Pioreersumik unioqqutitsinngitsumillu atuisarnerit pisarneq malillugu ingerlatiinnarneqarsinnaapput.
- Immikkoortortat A-t taamaallaat ineqarfinnut atorineqarsinnaapput. Taamaattorli tamaani kioskiliortoqarsinnaavoq kiisalu meeqqeriviit aamma ineqarfeqarfinni sanaartorneqarsinnaallutik. Inuutissarsiornikkut ingerlatanik annikinnerusunik ingerlatsisoqarsinnaavoq qulakkeerneqarsinnaappat ingerlataq ineqartumit ingerlanneqassasoq, kiisalu eqqaamiuinut akornutaanngitsumik ingerlanneqarsinnaappat.
- Immikkoortortat C-t taamaallaat ataatsimoorussamik siunertalinnut atorineqartssapput (tassalu pisiniarfinnut, meeqqerivinnut kiisalu pisortatigut sullissinnermut allanut) kiisalu talittarfeqarfinnut- aammalu inuutissarsiornikkut ingerlatsinnermik siunertalinnut. Nunaminertanik inuutissarsiornermut ingerlatsinissamik siunertalinnik agguasarnermi qulakkerneqartariaqarpoq, avatagiisit migutsinneqannginnissat anguniarlugu sillimaniarnissaq. Siunissami ataatsimoorussamik siunertalinnik nunaqarfiup qeqqata tungaani pilersitsoqarnissaanut atatillugu immikkoortortami annikinnerusumik ineqarfinnik pilersitsisoqarnissaa inassutigineqassaaq immikkoortortani C-ni. Utoqqarnut inissiat immikkortortami C-mi sanaartorneqarsinnaapput.
- Immikkoortortat D-t (nunaqarfiup eqqaani nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut (D 1), iliveqarfitoq (D2) kiisalu arsartarfik (D3) sanaartorfigineqassanngillat. Kisiannili immikkortortami D 1-mi annikinnerusumik sanaartortoqarsinnaavoq tele-mut,- sumiissuseriornermut -, kiisalu ledningilersuinnermut nunaminertanik atuinermut atatillugu aammalu piniarnermut - kiisalu silami susasaqartitsimiarnermut siunertalinnik.
- Immikkoortortat E-t taamaallaat helistop-imut (E 2), eqqaaveqarfimmut kisalu anartarfinnik kueraavimmut il.il. atorineqassaaq tassunga ilanngullugu ikuallaavissamik ikkussuinissaq (E 1) kiisalu innaallagissiorfimmu orsussaasivittalimmut (E 3). Nunaminertanik agguasarnermi

eqqumaniarfigineqassapput, avatagiisit migutsinneqannginnissat anguniarlugu suliniuteqartoqarnissaa.


- Pingaanerisutut aqquserneq. Nunaminertanik agguaassisarnermi eqqumaniarfigineqassaaq nunaqarfimmi aqqusinernik tallilerinissamut periarfissiisoqarnissaa nunaqarfimmut pilersaarummi takutinneqareersutut.



Ikerasaarsuk pisiniarfiup eqqaaniit avannamut kimmukanneq isigalugu

Quppenerit tulliuttut : Assiliaq 2 - Ikerasaarsummi tunngaviusumik sananeqaataa.

7. NIAQORNARSUMMI NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT



1: Aalisakk.tunitsivik/nakors./ill.sull.

4: Sannavik B-85

7: Qatserutaasivik B-380

10: Eqqaavik/ann.eqq.

13: Imermut tanke B-756,imert.

16: Umiarsuaqqat talittarfia

2: Ataatsimoor.sull.mersortarfik

5: Im.allaffik B- 559

8: Iliveqarfik

11: Innaallgiss.B-511, tankeqarf.

14: KNI-p pisiniarfia quersuarlu

17: Atuarfik B-59

3: Sannavik B-350

6: Inissiisarfik B-417

9: Iliveqarfittaaq

12: Tankeqarfik,pitrol.

15: Helistop ,arsartarfik

18: katersortarfik B-379

Assilaq 1 - Niaqornaarsumi pioereersunik nalunaarsukkat Naligiisitsineq (1996/97). 1:3.000

7.1. TUNNGAVIUSUMIK SANANEQAATAA

Niaqornaarsuk Kalaallit Nunaanni nunaqarfiit annerit ilagaat kiisalu Kangaatsiap Kommunianni nunaqarfinni annersaalluni, Kangaatsiamiit kujammut kangimukanneq toqqaannarlugu 25 kilometerit missaanni inissisimalluni. 1990-mi nunaqarfik Attumit minnerusimagaluarpoq, kisiannili piffissami 1990-miit 1998-mut inuttussusaa 12 %-mik annertuseriarsimavoq, Attumili taama annertutigisumik innuttaasut ikileriarsimallutik.

Nunaqarfik ukioq kaajallalugu sikuneq ajortumi inissilluarneqarsimavoq. Nunaqarfik aalisarfiullartutut ilisimaneqarpoq, tassani kommunimi aalisakkat pisarineqartartut 60 %-tii pisarineqartarlutik.

Naliginnaasumik aalisarnikkut kinguariartornermut takussutissaavoq innuttaasut ukiuni kingulliunerusuni amerliartorunnaarsimanerat, kisiannili nunaqarfik inuutissarsiornikkut annertuumik periarfissaqartutut oqaatigineqarsinnaavoq.

Taamaammallu Niaqornaarsummut pingaarnersutut siunertarineqarpoq, imermik pilersuinerimi ajornartorsiutit aaqinneqarnissaat kiisalu talittarfeqarnikkut atukkat annikippallaarneri iluarsineqarnissaat ilanngullugit.

Ataatsimoorussamik illu sulliviusoq arlaqartunik naleqqutinngissuteqarpoq tassani tunisassiorfik, illu sulivik kisalu nakorsiartarfeeraq ippit. Aalisakkanik tunisassiortoqartinnagu ingerlatat taakku pingasut ataatsimut ingerlanneqarsinnaapput, kisiannili aalisaluartoqalissappat ingerlatat sinneri marluk matuneqartariaqassapput, tamannalu akueriaminaappoq. Taamaammallu isumaqatigiisutigineqarsimavoq illup siunissami atorneqarnissaanut pilersarusiortoqassasoq.

Nunaqarfip pisoqartaa nuunnguami inissisimavoq tamaanilu sanaartortoqarqqissinnaanai.

Qulaani taaneqareersutut tunisassiorfik illu sullivimmut nakorsiartarfeeqqamullu atatillugu sananeqarsimavoq, taamaammallu nutaamik illu sulliviliortoqarnissaa kiisalu aamma nutaamik nakorsiartarfiliortoqatmissaa pisariaqartinneqarluni.

Pilersaarutaasumik ukioq kaajallallugu imermik pilersuilermissaq piaartumik siuartinneqarnissaa nutaanik imertartarfiliornissamut atatillugu kissaatigineqarpoq. Nunaqarfimmiippat imermik maqitsiviit marluk, ataaseq illumi ukiuunerani imiisivimmut teknikkeqarfiup eqqaani aamma ataaseq qatserisarfiup eqqaani, immikkoortortalli najugarfinni nunaani soqanngilaq.

Kangaatsiami ikuallaaviup Niaqornaarsummut eqqaaveqarfiup anartarfiinnillu kueraaviup nuunneqarnissaanut atatillugu nuunneqarnissaa pilersaarutaavoq.

Nunaminertanik nutaanik pissarsiniarnissaq ajornartorsiutaavoq aqqusinernik innallagissallu aqputaanik pilersitsiniarnermut atatillugu.

Imeqarfiup eqqaani killeqarfilersuineq. Niaqornaarsummi imeqarfiup eqqaa killeqarfilersorneqarallarsimavoq.

7.2. NUNAMINERTANIK ATUISARNERMI MALERUAGASSAT

Nunaminertat Niaqornaarsummi nunaqarfiup pilersaarutaani ilaatinneqartut siunertanut tunngaviusumik sananeqaataani nunaminertanik immikkoortiterinermi ataanilu nunaminertanik atuisarnermi maleruagassanut akerliusumik atorneqartassanngillat.

- Nunaminertat taamaallaat kommunalbestyrelsen nunaminertanik agguasarnermi maleruagassai naapertorlugit atorneqalersinneqartassapput.
- Annikinnerusut eqqarsaatigalugit uniulaarsinnaanerit akuersissutigineqarsinnaapput. Uniuisitinerit annertunerusut, kommunip pilersaarusiaanik ilassusiornermik kinguneqartussaassapput.
- Pioreersumik unioqutitsinngitsumillu atuisarnerit pisarneq malillugu ingerlatiinnarneqarsinnaapput.
- Immikkoortortat A-t taamaallaat ineqarfinnut atorneqarsinnaapput. Taamaattorli tamaani kioskiliortoqarsinnaavoq kiisalu meeqqeriviit aamma ineqarfeqarfinni sanaartorneqarsinnaallutik. Inuutissarsiornikkut ingerlatanik annikinnerusunik ingerlatsisoqarsinnaavoq qulakkeerneqarsinnaappat ingerlataq ineqartumit ingerlanneqassasoq, kiisalu eqqaamiuinut akornutaanngitsumik ingerlanneqarsinnaappat.

- Immikkoortortat C-t taamaallaat ataatsimoorussamik siunertalinnut atorneqartssapput (tassalu pisiniarfinnut, meeqqerivinnut kiisalu pisortatigut sullissinernut allanut) kiisalu talittarfeqarfinnut- aammalu inuutissarsiornikkut ingerlatsinermik siunertalinnut. Nunaminertanik inuutissarsiornermut ingerlatsinissamik siunertalinnik agguuassisarnermi qulakkerneqartariaqarpoq, avatagiisit migutsinneqannginnissat anguniarlugu sillimaniarnissaq. Siunissami ataatsimoorussamik siunertalinnik nunaqarfiup qeqqata tungaani pilersitsoqarnissaanut atatillugu immikkoortortami annikinnerusumik ineqarfinnik pilersitsisoqarnissaa inassutigineqassaaq immikkoortortani C-ni. Utoqqarnut inissiat immikkortortami C-mi sanaartorneqarsinnaapput.
- Immikkoortortat D-t nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut nunaqarfiup eqqaaniitut (D 1) nuna sanaartorfigineqarsimanngitsaq (D 3) kiisalu arsartarfik sanaartorfigineqassanngillat. Kisiannili immikkoortortaq D 1-mi annikinnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq tele-mut, sumiissusersiornermut - , ledningilersuinernullu atatillugu aammaattaaq sanaartukkat annikinnerusut piniarnermut silamilu sammisassaqaqtitsinermut siunertallit sanaartorneqarsinnaallutik. Oqaluffik aqqusineerarlugu tassunga atasooq immikkoortortami D 3-miipput. Oqaluffiup allilerneqarnissaanut periarfissaqarpoq.
- Immikkoortortat E -t eqqakkanik katersuivittut taamaallaat atorneqarsinnaapput, uani ilanngullugu ikuallaavimmik ikussuinissaq immikkoortortami E 1-mi, anartarfinnullu kueraavik immikkoortortami E 2-mi kiisalu helistopi immikkoortortami E 3-mi. Nunaminertanik agguuassisarnermi qulakkerneqarsimassaaq avatagiisit migutsinneqannginnissaannut suliniuteqartoqarsimanissaa.
- Immikkut ittunik killilersukkat. Immikkoortortat A1, A2, C1, C 2, D1, D3 kiisalu E3 helikopterimik tikikkiartormi aalaartarmilu killiussamut attuumassuteqarput. Immikkoortortaq C 1 tankeqarfiup sillimaniarnermi killigititaanut attuumassuteqarluni. Nunaminertat immikkut ittunik killilersorneqarsimasup iluaniittut pineqartuni maleruagassat inuqqutillugit immikkoortortami atorneqassanngillat.
- Tankeqarfimmut atatillugu sillimaniarnermut killiliussanik sanasoqartassaaq "peqqussutini nr. 9 6.marts 1987-meersoq imerpalasunut ikuallajasunut tunngasoq" naapertorlugu. Sillimaniarnermut killiussami , tankeqarfiup silammut killigititaata avataani akuersissummik peqqaartigani inissiisoqaranilu sanaartortoqasannilaq. Sillimaniarnermut killiliussaq avammut tamanut tamaanga 20 meterisut atitussuseqarpoq. Sillimaniarnermi killiliussaq nunaqarfimmut pilersaarummi nalunaarsorneqarsimavoq.
- Helistop-inut sillimaniarnikkut aalajgnersaasoqartassaaq Naalagaaffiup Timmisartortitsinermi peqqussusai , BL 3-25, naliginnaasumik timmisartortitsinermut tunngasut naapertorlugit,, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu helikopterimik mittarfiliornermi. Sillimaniarnermi killissarititaasoq mikkiartortarnermi aallartarmilu kiisalu ikaarsaartarnermi kiliga nunaqarfimmut pilersaarusiame takuneqarsinnaavoq.
- Pingaanerusesutut aqquserneq . Nunaminertanik agguuassisarnermi eqqumaniarfigineqassaaq nunaqarfimmi aqqusinernik tallilerinissamut periarfissiisoqarnissaa nunaqarfimmut pilersaarummi takutinneqareersutut.



Talittarfimmilt timmut isikkivig ataatsimoorussamik ilu sullivik, tunisassiorfik kiisalu nakorsiartarfeeraq

Quppernerit tullit : Assiliaq 2 - Niaqornaarsummi tunngaviusumik sananeqaata

8. NUNAMINERTANIK AGGUAASARNERMI MALERUAGASSAT

8.1 KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP INATSISITIGUT ALLANGORTITASSAANGISSUSIA

Naalakkersuisut kommunimut pilersaarummik akuersissuteqarnissaannut atatillugu illoqarfimmi nunaqarfimmi nuaminertat killeqarfii aalajangersarneqassapput, taakkunani kommunalbestyrelsi nuaminertanik agguaassisarnissamut oqartussaatinneqassalluni. Naalakkersuisut agguaassinermi akuersissutit kommunalbestyrelsimiit inassuteqaatit tunngavigalugit nalunaaruteqarassapput.

Namminersornerullutik Oqartussat peqqussusiaat nr. 23 18.11.1992-meersoq naapqertorlugu nuaminertanik atuisinnaanermi kiisalu pilersaarusiortarnermi kigusinnerusukkat allanngortinneqarsinnaasuni kommunalbestyrelsi:

- kommunimut pilersaarutip atulersinneqarnissaa, uani ilanngullugu nuaminertanik agguaassisarnermi atuutsitsisuusassaaq (§ 10),
- kommunimut pilersaarut pisariaqassatillugu malinnaasittassallugu (§ 11),
- isumagissallugu piffinnut pilersaarutiniq pissarsiniartarnej, kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut pisariaqartitsisoqarneratigut, (§ 13, imm. 2),
- isumagissallugu piffinnut pilersaarutiniq pissarsiniartarnej nuaminertanik annertuunik imaluunniit sanaartugassanik annertuunik nuaminertanik tunniussinnginnermi kiisalu ilunik imaluunniit sanaartukkanik annertunerusunik isaterinnginnerup siornatigut (§ 13, imm. 3),
- qulakkiissallugu, illoqarfiup killeqarfiata iluani naammattumik piffimmi pilersaarusiareersimasumi sanaartorfiusinnaasumik pisariaqartitsinerup matuneqarnissaa qulakkeerniarlugu.
- ataavartumik tamanut saqqummiussisarnissaaq nuaminertat sorliit, kommunimut pilersaarusiap kiisalu nuagissaanissamik nalunaarsuiffiornissaaq, nuaminertamik tunisiffissamut nalunaarutigineqarniassammata (§ 41).

Aalajangersakkat tamakku kingunerissavaat, kommunalbestyrelsip nuaminertanik agguaassisarnermi nuaminertat atorneqarnissaannut akuersinermik nalunaaruteqartartussaanera, kommunimut pilersaarut tunaartarlugu, piffimmi pilersaarummik pissarsiniarnissamik tamanna kinguneqas-sangaluarpulluunniit, atuutsitsinissap piviusunngortinnissaanut pisariaqartinneqassappat.

Kommunalbestyrelsili nuaminertamik atuinissamut atueqqusinani peqqussusiorsinnaavoq, piffimmi pilersaarusiornikkut pinngitsoortinneqarsinnaasumik. Inerteqqut ikiup ataatsip ingerlanerani atorunnaarsinneqarsinnaavoq taamaallunilu ataasiaannarluni pisinnaalluni (§ 15).

8.2 ILLOQARFIMMI NUNAQARFINNILU NUNAMINERTANIK AGGUAASSISARNERMI MALERUAGASSAT

Nuaminertamik atuisarnermi kiisalu pilersaarusiortarnermi nalunaarusami §§ 2 aamma 6 naapertorlugu kommunimut pilersaarusiarni maleruagassat aalajangersarneqartassaapput kommunimi illoqarfiup nunaqarfiillu iluunut atatsimut atuuttussanik. Peqqussutit qinnuteqaatinik assigiissumik suliarinnittarnissaa, kommunimullu pilersaarutip piviusunngortinnissaanut qulakkeerinnittussalluni kiisalu nuagissaasarnermi aningaasartuutissanik agguataarinnermi tunngaviliisussaasalluni aammalu illoqarfimmi ineriartortitsinermi aningaasatigut atukkat allat ilanngullugit. Nuaminertanik agguaassisarnermi pingaarnersutut maleruagassat nalunaarusiap kapitaliini 4-mi aamma 5-mimi takuneqarsinnaapput.

Nuaminertamik piniarnermi qinnuteqartarnej

§ 1.1 Nuaminertani kommunimut pilersaarummi illoqarfiup nunaqarfiillu killeqarfiisa iluani ilanngunneqarsimasuni atuinissaaq nutaamik tamarmi kommunalbestyrelsip akuersissuteqaaqarneratigut aatsaat pisassaaq.

§ 1.2 Nuaminertami sanaartortitsinissamut allannguinerit , utaqqiisaagallartumik nuaminertanik atuisarnej, nunap allanngortinneqarnissaa, ilunik tunniussisarnej (assersuutigalugu tunisinnermut atatillugu) kiisalu ikualattoqareernerata kingornatigut sanaartoqqittarnerit, aammattaaq kommunalbestyrelsip akuersissuteqaaqqaarnissaanik piumasaaqatitaqarput.

§ 2.1 Nuaminertamik pissarsiniarnermi qinnuteqaat skemamut imersorneqaaqqaarluni kommunalbestyrelsimut tunniunneqartassaaq, taanna Kangaatsiap Kommuniarini tunniunneqartassaaq. Qinnuteqaat minnerpaamik makkunanga allagartalersimasassaaq :

1. Qinnuteqartumut paasissutissat (ateq il.il).
2. Tunniussinerimi uppersarsaat nutaamik piginnittortaarnermut atatillugu.
3. Inissiinissamut pilersaarut sumi inissinneqarnissaanik kiisalu qanoq angitiginissaanik tikkuussisoq.
4. Atorneqarnissaanut paasissutissat.
5. Atortussanut sanaartugassallu qanoq isikkoqarnissaanik siunnersuusiaq.
6. Teknikkikkut atortunik paasissutissat.
7. Sukumiinerusumillu nassuiaatigeqqullugit piumasarineqarsinnaapput :
 - toqqaviliornissamut sananeqarnissaanullu tunngaviusussat,
 - qalipaatisaanut siunnersuutit,
 - qinnuteqaatigineqarsimasup piviusunngortinneqarnissaanut piffissamik pilersaarusiorneq, kiisalu
 - paasissutissat allat, ilanngullugit aningaasqarnermut tunngasut, uppersarsaasorsorneqarnissaanik pisariaqartitsiviusut, qinnutigineqartorlu piviusunngortinneqarsinnaallunilu piviusunngorsinnaaneranut tunngasut.

§ 2.2 Nunaminertanik pissarsiniarnermi qinnuteqaatit naammattunik paasissutissanik imaqqanngitsut qaammagini pingasuni nunaminertanik immikkoortitsisunneqarsinnaapput paasissutissanik annertunerusunik pissarsinissap tungaanut.

§ 2.3 §2.2-mi nunaminertanik immikkoortitsinerit atorunnaarsinneqarsinnaapput piffissarititamik qulaani pineqartunik qaangiisoqarneratigut.

Qinnuteqaatinik suliarinnittarnerit

§ 3.1 Nunaminertanik pissarsiniarnermi kommunalbestyrelsi sinnerlugu teknikkikkut ataatsimuititaliaq ilisimatinneqartassaaq.

§ 3.2 Qinnuteqaatit tigoorarneri tulleriarlugit suliarineqartassapput. Qinnuteqaatinik ataatsikkut takkuttoqartillugu, agguassinissaq makitsinikkut aalajangerneqartassaaq.

§ 3.3 Nunaminertanik annikinnerusunik agguassisarnerit , soorlu ikaanut, quinut, majuartarfinnut assigisaannullu allaffissornikkut teknikkikkut aqutsisoqarfimmiit naammassineqartassapput.

§ 3.4 Nunaminertanik agguassinissat nunaqarfiit killeqarfiisa iluiniittut nunaqarfimmi aqutsisunut nassinneqartassapput tusarniagassanngorlugit Teknikkikkut Ataatsimiititaliamut saqqummiunneqannginnerini.

§ 3.5 Piginnittussaq nutaaq imaluunniit kingornussisussaq tamatigut nunaminertamik agguassinerimi salliutinneqartassaaq.

§ 3.6 Kommunalbestyrelsip nunaminertanik qinnuteqaatit akuerinngitsoorsinnaavai, teknikkikkut, aningaasatigut imaluunniit allatigut pissuteqartumik piviusorsuunngippata.

Nunaminertanik agguassisarnermi piumasaqaatit

§ 4.1 Nunaminertanik agguassinerimut atatillugu kommunalbestyrelsip makku tunngavigalugit piumasaqaateqarsinnaavoq:

- 1) Nunaminertap atorneqarnissaa, tassani sumut atorneqarnissai apequtaatillugit soorlu sanaartugassanut, angallannerimut, ledninginut, nunalerinerimut imaluunniit allamut.
- 2) Sanaartornissamut akuersissuteqarnermi piffissamut killissarititaassaaq ukioq ataaseq kiisalu nunaminertap atorneqarnissaanut nunaminertamik agguassereernerup kingorna ukiuni marlunni piffissalernerneqartassallutik.
- 3) Nunaminertamik agguassineq atorunnaarsinneqassaaq, piffissami killiliunneqarsimasumi atorneqarsimanngippat. Sanaartornissamut akuersissut atorunnaarsinneqarsimappat, nunaminertamik agguassisimaneq ilanngulluni atorunnaarsinneqassaaq.
- 4) Kuuffinnit, imermut kiisalu innaallagissamut aqquersinnissamut pisussaataitaaneq.
- 5) Aqqusinernut attavilersinnissamut pisussaataitaaneq
- 6) Nunagissaanerimi aningaasartuutini akiliisarnerimut aalajangersakkat, kommunimut pilersaarusiarnut ilassuteqartoqarneratigut tunngavissaqartinneqassappat.
- 7) Atuisussaataitaaneq atorunnaarsinneqassangaluarpat.
- 8) Pissutsit allat kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut peqqutaatinneqarsinnaasut, ilanngullugu sanaartukkat isikkussai, atortussat, qalipaatinut aalajangiinerit, nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut, ungalulersuinerit il. il.

§4.2 Nunaminertanik agguassineri aamma kommunalbestyrelsi nalingnaasumik makku piumasaqaatigissavai:

- 1) Sanaartortitsinerup naammassineqareernerata kingorna avtagiisaasut isikkuatut isikkoqaler-seqqinneqarnissaat.
- 2) sanaartorneqarsimasoq aserfallattaalioruminaarsagaatinneqassaaq.
- 3) Nunaminertamik / sanaartukkamik / illumilluunniit piginnittoqavtagiisit avatagiisit takujuminartuutissavai.

§ 4.3 Piumasarisaasut taagorneqareersut eqquutsinneqanngippata nunaminertanik agguassineru-galuaq atorunnaarsinneqarsinnaavoq. Nunaminertaq / illu/ sanaartugarluunniit atulerner-qarsimappat, kommunip eqqiluisaarnissamik aserfallattaliuinissamillu piumasaqarsinnaavoq. Piumasaqaatigineqatoq eqquutinneqassanngikkaluarpat, piginnittussaasumut akiligassanngorlugu suliarineqarsimasoq akiliagassiutigineqarsinnaavoq.

Nunaminertanik agguassinerit tamanut saqqummiunneqartarneri

§ 5.1 Kommunalbestyrelsi ingerlaavartumik saqqummiuttassavai nunaminertami sorlerni, kommunimut pilersarusiaq naapertorlugu nunaminertanik agguassinisaq ilimagineqarsin-naasoq.

§ 5.2 Nunaminertanik agguassisoqalersinnagu, kommunip allaffiani /nunaqarfiup allaffiani nunaminertanik agguassinerit tamanut saqqummiunneqartassapput nivinngaasuinnikkut qinnuteqaatigineqarsimasunut ullunik 14-nik assuarliuteqarnissamut piffissalerlugit .

§ 5.3 Assuarliisuteqartoqarsimassagaluarpat qinnuteqaammut ilanngullugu suliarineqartassaaq.

§ 5.4 Nunaminertanik pisaarsiniarnerit tamanut saqqummiunneqartarneri uniuuutsinneqarsin-naapput, piffimmut pilersaarummik imaluunniit nunaqarfimmut pilersaarummik peqassapat , imaluunniit annertunngitsunik nunaminertanik agguassisoqarneratigut.

§ 6.1 Nunaminertanik agguassinerit nalunaarutigineqarsimasut kiisalu tassunga piumasaqaatit pinngitsooratik tamanut saqqummiunneqartassapput. Tamanut saqqummiusinerit naammagit-taalliuuteqarnissamut periarfissanik paasissutissanik ilaqartinneqartassaaq § 48 nunaminertanik atuinnissamut pilersarusiornissamullu nalunaarsiaq naapertorlugu . Iisimatitsisussaaitaanermut pisussaaffik sanioqqunneqarsinnaavoq, annikinnerusunik nunaminertanik agguassoqartillugu.

§ 7.1 Nunaminertamik pissarsiormerit qinnuteqaatit, immikkoortortamut imaluunniit nunaqar-fimmut pilersaarumut naapertuutinnngitsut, tamanut saqqummiunneqartassapput, nunaminertamik agguassisoqarnissaanut aalajangiisoqartinnagu. Tamanut saqqummiusineq kommunip allaffiani / nunaqarfiupallaffiani nivinngaanikkut pisassaq minnerpaamik ullumi 14-nini.

Nunaminertanik agguanneqarsimasunik nalunaarsuisarneq

§ 8.1 Nunaminertat agguanneqarsimasut tamarmik nalunaarsorneqartassapput kommunimi A-normunut nalunaarsuivimmi. Siuserinnerusukkut agguassinerit nalunaarutigineqarsimasut nalu-naarsorneqartassapput piginnittussaaitanerup tunniunneqarnerani, piffimmi pilersarusianik sananerni, piumasarineqassapata kiisalu allattuisoqartillugu.

§ 8.2 Nunaminertanik nalunaarsuinnerut makku ilaatinneqassapput :

1. A - normut
2. Piginnittussaaitaasoq
3. Inissiiinissaq, angissuseq kiisalu nunaminertap agguanneqarsimasup sumut atorneqarnissaa.
4. Nunaminertamik agguassineri piumasaqaatit.
5. Nunap assinga nunaminertamik agguanneqarsimasumik sumiinnissaanillu titartagartaler-sukkamik ilalik.
6. Nunaminertamik agguassinissamut skemamik.

§ 8.3 Nunaminertamik agguassinerit tamarmik Kalaallit Nunaanni qitiusumik nunaminertanik nalunaarsuiffiusumut nalunaarutigineqartassaput, NIN - Grønlands Arealregister, AIAQ-MIT ingerlanneqarlunilu nakkutigineqartumut, Misissueqqaarnerit, Nuummiittoq.



Niaqornaarsummi meeqqat

10.09.2000 28. september

9.1 INATSISITIGUT TUNNGAVISSAT KIISALU INATSISITIGUT ALLANNGORTITASSANNGISSUSIA


Namminersomerullutik Oqartussat peqqussusiaanni nr. 23 -mi 18.november 1992-meersumi nunaminertanikatuinissamat kiisalu pilersaarusiornissamat kingusinnerusukkut allanngortinneqarsinnaasunut tunngatillugu Naalakkersuisut aalajangiisimapput, kommunit tamarmik kommunimut pilersaarummik sanassasut. Kommunimut pilersaarut kommunimut pilersaarutip siu nertaanik kiisalu kommunip inerirtortitsineri anguniagaanik imaqartinneqassapput kiisalu pilersaarutini najoqqutassamillu piviusunngortinnissaanut atugassanik imaqartinneqassalluni.


Naalakkersuisut kommunimut pilersaarummik akuersissuteqameranut takussutissaavoq, pilersaarut Namminersomerullutik Oqartussat kommunalbestyrelsillu akornanni "isumaqatigiissutitut" oqaatigineqarsinnaasoq siunissani ineriartortitsinerup piviusunngortinneqarnissaanut, uani nuna-minerutanik agguaassisarneq ilanngullugu.

9.2 NALUNAARSUINERIT

KOMMUNALBESTYRELSIP AKUERSINERA


- Kangaatsiap Kommuniani kommunimut pilersarusiaq kommunalbestyrelsimut akuersissutigineqarpoq ulloq 16.06.99 tamanut saqqummiunneqarnissaa siunertaralugu. Tamatuma kingorna kommunemut pilersaarummik siunnersuut piffissami 16.06.99-10.09.99-imi tamanut saqqummiunneqarpoq.
- Kommunalbestyrelsep Ikerasaarsummi qulimiguulimmut mittarfeeqqap inissinneqarnissaanut siunnersuutip allanngorneranut tunngatillugu naqqiummik akuersissuteqameranut tunngatillugu tamanut saqqummiussineq sapaatit akunnerinut arfinilinnut, 22. oktober 1999-ip tungaanut sivitsorneqarpoq. Allanguineq Mittarfeqarfiup qulimiguulimmut mittarfeeqqap allamut nuunneqarnissaanut kissaatigisaanit pissuteqarpoq.
- Namminersomerullutik Oqartussat pisortaqarfiini, suliffeqarfiit taakku ataanniittut ilanngullugit tusarniaanermi Avatangiisnut Pinngortitamullu Pisortaqarfiimut aamma Nukis-siorfinnit oqaaseqaateqartoqarpoq. Taakku saniatigut Ineqarnermut, Attaveqarnermut Piler-suinerimullu Pisortaqarfiimut oqaaseqaatit allaaserisamut aqqissuussinerimut tunngasu-teqartut arlallit nassiunneqarput.
- Kommunalbestyrelsep kommunemut pilersaarut naggataarutaasumik qulaani naqqiissutit ilanngullugit 16.05.2000-imi akuersissutigaa.


16-5-2000

 Paulus Steenholdt
 Borgmester
 Borgmester

16/5-2000

 Avgo Sørensen
 Kommunaldirektør
 Kommunaldirektør

Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisunit akuerineqarpoq ulloq 28. september 2000. Akuersissuteqarnermik allakkiaq 25. september 2000-imeersoq naapertorlugu akuersissutigineqarpoq.


Nuuk ulloq 28. september 2000



 Hans U. Lindahl


 Henriette Lynge

Tamanut nalunaarutigineqarpoq ulloq 20/11/2000

ILANNGUNNEQARPOQ: NUNAP ASSINGA 1 - KANGAATSIAP ILLOQARFIATA TUNNGAVIUSUMIK SANANEQAATAA







ATTU

1:3.000

-  NUNAQARFIUP ILUA
BYGDEZONE
-  INISSIARQARFIK
BOLIGOMRÅDE
-  UMIARSUALIVEQARFIK
HAVNEOMRÅDE
-  ATAATSIMUT ATUGASSAT
FÆLLES FORMÅL
-  SANAARTORFIGEQUSAANNGITSQ
FRIHOLDT
-  IMMIKKUT ATUGASSIAQ
SÆRLIG ANVENDELSE
-  KILLEQARFEQARTITAQ
KLAUSULERET ZONE





Se kote d. 29-7-76 127



IKERASAARSUK

1:3.000







KANGAATSIAP KOMMUNIA

Kommuneplan 1998 - 2010

Forslag til "KANGAATSIAP KOMMUNIA - KOMMUNEPLAN 1998-2010" er udarbejdet af Kangaatsiap Kommunua i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre og arkitekt maa Niels Bennetzen.

OKTOBER 2000

KOMMUNEPLANENS FORMÅL OG OPBYGNING

Formålet med kommuneplanen er at fastlægge et plangrundlag for den fremtidige by- og bygdemæssige udvikling i Kangaatsiap Kommunia.

Kommuneplanen er opbygget med :

- en planredegørelse, der sektor for sektor beskriver den aktuelle situation i kommunen og de tiltag, der på den baggrund ønskes iværksat, og
- en række fysiske planer for Kangaatsiaq by og de fire bygder Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk.
- Bagest findes kommunalbestyrelsens retningslinjer for administration af arealtildelinger.

Planen skal gennemgås rutinemæssigt een gang om året i forbindelse med budgetlægningen, således at der løbende sker en ajourføring af planens forudsætninger og en prioritering og koordinering af anlægsønsker med hjemmestyrets investeringsplanlægning.

Kommunalbestyrelsen forventer således, at kommuneplanen kan blive et nyttigt værktøj i arbejdet med at udvikle kommunen og forbedre levevilkårene for befolkningen.

På kommunalbestyrelsens vegne



Borgmester Paulus Steenholdt

FORORD	3
INDHOLD	4
1 PLANREDEGØRELSE	
1.1 Planlægningsforudsætninger	5
1.1.1 Hidtidig planlægning og årlig planrytme	5
1.1.2 Landsplanlægning	6
1.1.3 Befolkningsforhold og bebyggelsesmønster	7
1.1.4 Den kommunale økonomi	11
1.1.5 Kommunalbestyrelsens hovedmålsætninger	12
1.2 Sektorplaner	14
1.2.1 Erhvervsplan	15
1.2.2 Kommunal virksomhed og miljø- og forsyningsplan	19
1.2.3 Boligplan	25
1.2.4 Trafikplan	28
1.2.5 Social- og sundhedsplan	33
1.2.6 Skoleplan	36
1.2.7 Kultur- og fritidsplan	39
1.3 Bygdeforhold	42
1.3.1 Befolkningsforhold	42
1.3.2 Boligforhold	42
1.3.3 Anlæg og udbygningssønsker	43
2 BY- OG BYGDEZONEPLAN	
2.1 Arealmyndighed	44
2.2 Kangaatsiaq Kommunia	44
2.3 Byzone	45
2.4 Bygdezoner	46
2.5 Interesser i frilandszone	47
3 BYPLAN FOR KANGAATSIAQ	
3.1 Hovedstruktur	48
3.2 Rammer for lokalplanlægningen	51
4 BYGDEPLAN FOR ATTU	
4.1 Hovedstruktur	57
4.2 Retningslinjer for arealanvendelse	57
5. BYGDEPLAN FOR IGINNIAFIK	
5.1 Hovedstruktur	64
5.2 Retningslinjer for arealanvendelse	64
6. BYGDEPLAN FOR IKERASAARSUK	
6.1 Hovedstruktur	69
6.2 Retningslinjer for arealanvendelse	70
7. BYGDEPLAN FOR NIAQORNARSUK	
7.1 Hovedstruktur	76
7.2 Retningslinjer for arealanvendelse	76
8. RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING	
8.1 Kommuneplanens retsvirkninger	81
8.2 Retningslinjer for arealtildeling i by- og bygdezone	81
9. VEDTAGELSESPÅTEGNING	
9.1 Lovgrundlag og retsvirkninger	85
9.2 Påtegninger	85
KORTBILAG - KANGAATSIAQ HOVEDSTRUKTUR	

1.1.1 HİDTİDİG PLANLÆGNİNG OG ÅRLİG PLANRYTME

Hİdtidig planlægning

Indtil 1986 havde Kangaatsiaq by kun status som bygd, og der var derfor - i henhold til dagældende lovgivning - ikke pligt til at tilvejebringe en byplan. Bystrukturen var dog på mange måder fuldt sammenligneligt med en række andre byer, og savnet af en byplan var derfor reelt til stede. På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i 1986 at tilvejebringe en byplan for Kangaatsiaq by.

Efter ikrafttræden af et nyt lovgrundlag for kommunernes planlægning stillede landsstyret i 1990 krav om, at alle kommuner senest den 1. juli 1992 skulle udarbejde en kommuneplan. Fristen blev dog forlænget for Kangaatsiaq Kommunia, og med nærværende kommuneplan foreligger der for første gang en samlet plan for udviklingen i Kangaatsiap Kommunia.

Kommuneplanen er en "1. generationsplan" - det vil sige et plangrundlag, som vil blive udbygget og ajourført i takt med udviklingen af en planlægningspraksis i kommunen.


Den årlige planrytme

Fig. 1 - Den årlige planrytme

Som udgangspunkt for udviklingen af denne planlægningspraksis vil kommuneplanen blive gennemgået een gang om året, således at der løbende sker en ajourføring af kommuneplanens forudsætninger og sektorplaner. Hensigten er tillige at udvikle en plandialog med hjemmestyret om investeringer i kommunen og skabe et samlet, ajourført overblik over den kommunale planlægning.

Den årlige planrytme (se figur 1) indebærer følgende :

- 4. og 1. kvartal. Planredegørelsen revideres i forlængelse af den kommunale budgetvedtagelse og landstingets vedtagelse af finansloven. Som grundlag for denne revision vil landsstyret hvert år fremlægge en anlægsredegørelse og en landsplanredegørelse.
- 1. marts. Planredegørelsen vedtages sammen med en samlet udmelding af anlægsønsker til hjemmestyrets finanslov for det næste år. Planredegørelsen og udmeldingen indsendes til landsstyret den 1. marts hvert år.
- 2. kvartal. Planredegørelsen kan danne grundlag for en prioriteringsdebat i kommunalbestyrelsen, og på det grundlag fastlægges rammer for det kommende års budget.

Hjemmestyrets og kommunens anlægsplanlægning samordnes, og hjemmestyret udsender en anlægsbudgetgennemgang med indstillinger til landsstyret.

- 3. kvartal. I 3. kvartal udarbejdes forslag til budget for det følgende år.
- 4. kvartal. I 4. kvartal vedtager landstinget finansloven og kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for det følgende år. Landsstyret offentliggør anlægsredegørelse og landsplanredegørelse som kommunens udgangspunkt for overgangen til næste budgettrunde.

1.1.2 LANDSPLANLÆGNING

Landsplanlægningen omfatter :

- landsplanmæssige hovedretningslinjer, der fastlægges af landstinget på grundlag af den årlige landsplanredegørelse, og
- hjemmestyrets investeringsplanlægning.

Kommuneplanlægningen må ikke stride mod den overordnede landsplanlægning.

Landsplanmæssige hovedretningslinjer

"Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen" indeholder bestemmelser om kommunalbestyrelsens pligt til at medvirke til, at de landsplanmæssige bevaringshensyn bliver tilgodeset i planlægningen og administrationen af kommunens by og bygder. Bevaringshensynene fremgår af notatet "Kangaatsiaq - Bevaringsværdige bygninger og bydele", udarbejdet i 1990 af Økonomidirektoratet under Grønlands Hjemmestyre. Det konstateres heri, at der i Kangaatsiaq by ikke er udpeget samlede byområder med bevaringsinteresser, og at bevaringsinteresserne kun knytter sig til 4 enkeltbygninger :

- Kirken (B-55), der er opført i 1920 og udvidet i 1988-89. Det er en bræddebeklædt bindingsværksbygning, som fremtræder som det mest markante hus i bybilledet. Helhedsindtrykket understreges af kirkens frie beliggenhed på en selvstændig fjeldknude. På fjeldet sydøst for kirken står en klokkestabel og nord for et kapel.
- Det tidligere bødkerværksted (B-27), der er opført i 1932.
- Lagerbygningen (B-36), der formentlig også er opført i begyndelsen af 1930'erne.
- Indkvarteringshuset (B-303) fra 1957, der er en velbevaret type HB 149.

Bestemmelser om sikring af de bevaringsværdige bygninger fremgår af rammebestemmelserne for de områder, bygningerne er omfattet af.

- I henhold til §4 skal kommunalbestyrelsen også tilvejebringe en kortlægning og dokumentation af bevaringsinteresserne i bygder og anden bebyggelse uden for byen. §4 interesserne vil blive kortlagt i et senere tillæg til kommuneplanen.

I landsstyrets landsplanredegørelse fra 1998 er den store udfordring spørgsmålet om mulighed for at fremkalde en tilstrækkelig økonomisk vækst i samfundet som grundlag for at skabe tilstrækkelige arbejdspladser samtidig med, at velfærdssamfundet fastholdes og udbygges.

Ifølge landsplanredegørelsen ligger vækstmulighederne først og fremmest i en større satsning på de to "erhvervslokomotiver" turisme og råstofudvinding, der skal supplere fiskeriet som bærende erhvervsområder. Herover er der behov for at styrke de landbaserede erhverv for at opnå et mere flersidigt erhvervsliv, for blandt andet at modvirke det høje importniveau.

Kangaatsiaq Kommunalbestyrelse er enige om, at en erhvervsudvikling i Kangaatsiap Kommunia skal baseres på de naturlige ressourcer i kommunen, hvilket vil sige sæler, visse fiskearter og krebsdyr samt turisme.

I sidstnævnte forbindelse er der etableret et Erhvervs- og Turistråd, og der er indledt et turistmæssigt fremstød i samarbejde med de øvrige kommuner i Disko området (Ilulissat, Aasiaat, Uummannaq, Qasigiannuit og Qeqertarsuaq).

Landsplanredegørelsen analyserer også konsekvensen af den forventede befolkningsudvikling. Der forudses et øget udgiftspres på service- og overførselsområderne, fordi alderssammensætningen vil ændres med relativt flere unge og en markant stigning i antallet af ældre. En udvikling, der - alt andet lige - betyder større udgifter i de offentlige budgetter. Den fremtidige befolkningsudvikling i Kangaatsiap Kommunia må - i store træk - anses at følge denne generelle tendens, selv om der er afgørende demografiske forskelle.

Hjemmestyrets investeringsplanlægning

Hjemmestyrets anlægsinvesteringsplan for Kangaatsiap Kommunia fremgår af landstingsfinanslov 1999 og viser, at der er planlagt investeringer for ialt 38,1 mio. kr. i 4 års perioden 1999 - 2002. Se figur 2.

SEKTORPLANNUMMER OG AKTIVITET	1999	2000	2001	2002	IALT
2 - Udbygning vandindvinding, Kangaatsiaq	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0
2- Reparation af dæmning, sø 2, Kangaatsiaq	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
4 - Udvidelse af skonnertbro, Kangaatsiaq	1,3	0,0	0,0	7,0	8,3
5 - Vuggestue, 20 pladser, Kangaatsiaq	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
5 - Alderdomshjem, 12 pladser, Kangaatsiaq	0,0	0,0	0,6	0,7	1,3
2 - Elnetsrenovering, Attu	0,6	0,0	0,6	0,0	1,2
4 - Helistop, Attu	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
6 - Renovering/ombygning skolen, Attu	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
2 - Ny vandforsyning, Iginniarfik	0,0	0,0	1,5	1,0	2,5
2 - Udbygning af ledningsnet, Iginniarfik (vand)	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
4 - Helistop, Iginniarfik	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
2 - Forbrændingsanlæg, Niaqornaarsuk	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
2 - Aut. spændingsreg. mm, Niaqornaarsuk	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
2 - Udbygning af ledningsnet, Niaqornaarsuk (vand)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
2 - Udbygning vandforsyning, Niaqornaarsuk	0,0	0,0	2,5	2,5	5,0
2 - Udbygning af ledningsnet, Ikerasaarsuk (vand)	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
4 - Helistop, Ikerasaarsuk	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
IALT	8,1	7,9	7,6	14,5	38,1

Fig. 2 - Hjemmestyreinvesteringer , 1999

1.1.3 BEFOLKNINGSFORHOLD OG BEBYGGELSESMØNSTER

Befolkningsforhold

Landsplanredegørelsen konkluderer med udgangspunkt i Grønlands Statistiske Kontors befolkningsprognose for perioden 1995-2005, at "udviklingen i det samlede befolkningstal vil i de kommende år især være præget af det markante fald i fødselshyppigheden, der fandt sted i slutningen af 60'erne og i begyndelsen af 70'erne. De årgange, som nu er på vej ud på arbejdsmarkedet, og som kommer i den alder, hvor de fleste kvinder føder børn, er altså betydeligt mindre end i de foregående år.

Gruppen af 20-24 årige kvinder er i dag kun 2/3 så stor som for 10 år siden, og aldersgruppen 15-24 årige var i 1984 dobbelt så stor som i dag. Det vil uvilkårligt betyde et fald i fødselstallet. Derimod er der som følge af den hidtidige konstante befolkningstilvækst flere indbyggere i den aldersgruppe, som i de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet og gå på pension. Af den grund vil nettotilgangen til arbejdsmarkedet falde, mens antallet af aldersbetingede pensionsberettigede forventes at stige markant.

Mens der per 1. januar 1994 var 8 indbyggere i den erhvervsaktive aldersgruppe for hver indbygger på 60 år og derofter, vil forholdet i 2004 være 6 til 1. Samtidig forudser prognosen, at der vil være 6% flere børn og unge (0-19 år) per indbygger i den erhvervsaktive gruppe."

Fig. 3 viser tal for udviklingen 1988-98 og den af Grønlands Statistiske Kontor udarbejdet prognose for udviklingen 1998-08. Der forventes herefter en beskeden, samlet befolkningstilvækst på 1,3 % i perioden 1998-08 på landsplan. Foruden faldet i de mindste aldersgrupper og i aldersgruppen 25-59 årige (som følge af det førnævnte fald i fødselstallet) samt stigningen blandt de ældste er det især karakteristisk, at der forventes en markant, relativ stigning i aldersgruppen 15-24 årige.

HELE LANDET	1988	1998	2008	98-08
00-04	5.113	5.299	4.988	- 5,9 %
05-14	8.291	10.089	9.878	- 2,1 %
15-19	4.512	3.770	4.696	24,6 %
20-24	6.868	3.193	3.825	19,8 %
25-59	26.443	29.409	27.745	- 5,7 %
60-	3.297	4.316	5.663	31,2 %
IALT	54.524	56.076	56.795	1,3 %

Fig. 3 - Udviklingen 1988-98 og prognose for udviklingen 1998-08, hele landet

Kangaatsiaq

Det må forventes, at befolkningsudviklingen i Kangaatsiaq - i store træk - vil følge de tendenser, der forudses i den landsdækkende befolkningsprognose. Der er dog en række demografiske forskelle, der giver kommunen dets særpræg og tegner et billede af erhvervsudviklingen i kommunen. :

- Den procentvise befolkningstilvækst i perioden 1985-95 var væsentligt højere i Kangaatsiap Kommunia (21%) end på landsplan (8%).
- På grund af de senere års erhvervsmæssige og økonomiske vanskeligheder, har der derimod været et fald i befolkningstallet i kommunen i perioden 1995-98 på -1,3%, hvor væksten på landsplan lå på 0,6%. Faldet i befolkningstallet indtræffer samtidig med en voldsomt stigende ledighed i kommunen.
- Bygdebefolkningen har traditionelt udgjort en væsentlig og konstant andel af det samlede befolkningstal i kommunen (63% i 1985 og 57% i 1998).
- Der er tale om en relativ ung befolkning, hvor aldersgruppen 0-19 år udgør 44,4% af befolkningstallet i Kangaatsiap Kommunia og kun 34,2% på landsplan.
- Da videregående og supplerende uddannelse sker i landets skolebyer og i Danmark, kan der registreres en relativ lille andel i befolkningsgruppen 20-29 år.
- Der er en relativ lille andel i den erhvervsaktive alder (målt som 17-59 årige) i Kangaatsiap Kommunia på 52% sammenlignet med 62% på landsplan.

BEBYGGELSER	1985	1990	1995	1998
Kangaatsiaq by	467	536	662	641
Bygder ialt	795	811	860	861
Attu	365	353	325	307
Iginniarfik	76	67	81	99
Ikerasaarsuk	50	74	102	100
Niaqornaarsuk	304	317	352	355
IALT	1.262	1.347	1.522	1.502

Fig. 4 - Befolkningstallets udvikling, 1985-98, Kangaatsiaq




Fig. 5- Aldersfordeling 1.1.1998, Kangaatsiap Kommunia / hele landet

Konklusion

Det må konkluderes, at der er behov for særlige initiativer for at få vendt de seneste års negative udvikling med befolkningstilbagegang, stor ledighed og svigtende indtjening. Hovedårsagen til denne udvikling er den generelle tilbagegang for fiskeriet, der i særlig grad har ramt Kangaatsiaq, og de heraf afledte forringelser af eksistensgrundlaget for den private sektor uden alternative indtjeningsmuligheder.

Kangaatsiaq Kommunalbestyrelse har derfor - i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre - tilrettelagt en bedre økonomistyring af de kommunale udgifter og indtægter, og der er gennemført administrative forenklinger af besparelseshensyn. Herover er der taget initiativ til en påtrængende udvikling af alternative erhvervsmuligheder med henblik på at skabe vedvarende arbejdspladser.

Bebyggelsesmønster




Fig. 6 - Bebyggelsesmønster, 1 : 500.000

Med 1502 indbyggere (per 1.1.1998) er Kangaatsiaq kommunia blandt de mindste kommuner i Grønland.

Indtil 1950 havde Kangaatsiaq kun status af handelsplads og siden af bygd under Aasiaat kommune. I 1986 fik byen bystatus.

Kommunens bebyggelsesmønster er først og fremmest kendetegnet ved :

- at næsten 60% af befolkningen bor i de fire bygder. Kun i Upernavik kommune bor en større andel af befolkningen i bygderne.
- at alle fire bygder har en bæredygtig størrelse, hvor Niaqornaarsuk (355 indbyggere) og Attu (307 indbyggere) begge er blandt de 7 største bygder i landet.

Det er karakteristisk, at befolkningstallet i Attu - der frem til 1995 var den største bygd i kommunen - har været konstant faldende. Derimod har befolkningstallet i den anden, store bygd, Niaqornaarsuk, været konstant stigende.

De to mindste bygder, Iginniarfik og Ikerasaarsuk, er begge vokset markant, hvor befolkningstallet i Ikerasaarsuk er fordoblet fra 1985 til 1995.

1.1.4 DEN KOMMUNALE ØKONOMI

En hovedoversigt over den kommunale økonomi fremgår af figur 7 (1.000 kr.). Som det fremgår, udviste driftsresultatet i 1996 et underskud på cirka 1,2 mio. kr. Efter de tre første kvartaler af 1997 forventedes der et endnu større underskud i 1997 som følge af den generelle, forværrede økonomiske situation i kommunen.

På trods af optagelse af lån nødvendiggjorde udviklingen et indgreb fra hjemmestyret i november 1997. Umiddelbart før indgrebet havde kommunalbestyrelsen dog iværksat en række initiativer med henblik på at forbedre kommunens økonomi, og i samarbejde med hjemmestyret tilrettelagdes en stram økonomisk styring og udgiftsprioritering. Indsatsen resulterede i en markant forbedring af driftsresultatet for 1997, der i modsætning til det forventede, store underskud udviste et overskud på over kr. 700.000. (På grund af merforbrug i løbet af 1997 var det ikke muligt at realisere det budgetterede resultat for 1997).

I forlængelse af den stramme økonomistyring gennemførtes der en række omstruktureringer i administrationen med henblik på rationaliseringer af arbejdsgange og rutiner og derved besparelser.

På det grundlag budgetteres der med positive driftsresultater i 1998 og i overslagsårene 1999 - 2001.

BUDGET 98	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Driftsudgifter	44.437	43.660	44.852	45.212	45.160	45.244
Anlægsudgifter	1.230	1.432	762	0	0	0
UDGIFTER IALT	45.667	45.092	45.614	45.212	45.160	45.244
Skatter	- 11.978	- 12.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100
Tilskud, udligning mv	- 32.502	- 35.961	- 37.228	- 37.228	- 37.228	- 37.228
Renter mv	63	463	585	463	341	219
INDTÆGTER IALT	- 44.417	- 47.598	- 48.743	- 47.865	- 47.987	- 48.109
DRIFTSRESULTAT	1.250	- 2.506	- 2.129	-2.653	- 2.827	- 2.865

Fig. 7 - Regnskab 96, korrigeret budget 97 og budget 98 med overslagsår 99 - 01

Indtægter

Den væsentligste indtægtskilde for kommunen stammer fra udligningsskat og tilskud fra hjemmestyret, der i budgettet for 1998 udgør over 75% af de samlede indtægter. Der er ikke budgetteret med stigende indkomst- eller selskabsskat.

BUDGET 98	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Tilskud, udligning mv	- 32.502	- 35.961	- 37.228	- 37.228	- 37.228	- 37.228

Udgifter

Den største udgiftspost vedrører kommunens skoler (cirka 36%). Der er budgetteret med besparelsesmuligheder i forhold til 1996 og 1997. På anlægssiden er der planlagt en renovering og ombygning af skolerne i Attu og i Niakornaarsuk.

BUDGET 98	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Skolevæsenet	17.290	17.136	16.490	16.490	16.490	16.490

Selvom den næststørste udgiftspost i kommunen er sociale udgifter (cirka 26%), er Kangaatsiap Kommunia ikke desto mindre blandt de kommuner med den dårligste institutionsdækning. På anlægssiden er der dog planlagt ny vuggestue i 1998/2001 og nyt alderdomshjem i 2001 i Kangaatsiaq. Der henvises til social- og sundhedsplanen.

BUDGET 98	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Socialområdet	12.633	11.980	12.073	12.739	12.724	12.820

Den tredjestørste udgiftspost er administrationsområdet (cirka 28%), der først og fremmest omfatter udgifter til den kommunale forvaltning og til folkevalgte. Posten omfatter dog tillige en budgetreserve på 0,750 mio. kr.

BUDGET 98	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Administration	9.836	11.507	12.668	12.668	12.668	12.668

Det tekniske område, der omfatter drift af veje, snerydning, offentlig rengøring, servicehuse, fællesværksteder, indkvarteringshuse og kommunal entreprenørvirksomhed beslaglægger i dag kun cirka 4% af de samlede udgifter.

BUDGET 98	R 96	B 97	B 98	O 99	O 00	O 01
Teknik	2.746	1.726	1.923	1.934	1.961	2.008

Som det fremgår af figur 7, er der ikke budgetteret med kommunale udgifter i forbindelse med *anlægsvirksomhed* i overslagsårene 1999 - 2001.

1.1.5 KOMMUNALBESTYRELSENS HOVEDMÅLSÆTNINGER

- Befolkningstilbagegangen i Kangaatsiap Kommunia hænger nøje sammen med det faldende indtægtsniveau og den stigende ledighed på grund af vanskelighederne indenfor fiskeriet, der traditionelt er det dominerende erhvervsgrundlag.

De skærpede problemer de seneste år kan ikke løses af kommunen alene, og det er derfor kommunalbestyrelsens hovedmålsætning dels at styrke fiskeriet, dels at søge at skabe nye, vedvarende indtægtsmuligheder i et snævert samarbejde med hjemmestyret.

- Den relativt store andel af børn og unge i Kangaatsiap Kommunia stiller samtidig krav til lokalsamfundets forsyning med serviceydelser, uddannelsesmuligheder, fritidsbeskæftigelse og fremtidige arbejdspladser.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor - også i et samarbejde med hjemmestyret - nøje at vurdere muligheder for en række tiltrængte udbygninger og forbedringer på uddannelses-, kollegie- og fritidsområdet.

- Bosætningsmønsteret med en bygdebefolkning, der traditionelt har udgjort en væsentlig og konstant andel af det samlede befolkningstal i kommunen afspejler efter kommunalbestyrelsens opfattelse et bæredygtigt bosætningsmønster, som dog i dag fordrer udbygning af en infrastruktur som grundlag for en videreudvikling af de særlige kvaliteter, der kendetegner Kangaatsiaq Kommunia.
- Kangaatsiaq by skal fremover fortsat udvikles som kommunens hovedby og center for service, trafik, undervisning og administration. I kommuneplan sammenhæng betyder det, at de overordnede funktioner i Kangaatsiaq Kommunia fortsat bør lokaliseres i Kangaatsiaq by.
- De fire bygder skal sikres mulighed for at udvikle sig som selvhjulpne lokalsamfund. I kommuneplan sammenhæng betyder det, at de allerede foretagne investeringer i indhandlingsanlæg og offentlig service bør følges op med erhvervsmæssige tiltag og forbedringer af miljø-, bolig- og serviceforholdene.
- Kommuneplanen udpeger ikke områder udenfor by- og bygdezone, som aktuelt bør gøres til genstand for en nærmere frilandsplanlægning. Kommunalbestyrelsen vil løbende vurdere behovet i forbindelse med turistsamarbejdet med de øvrige kommuner i Disko området.

I det følgende gennemgås Kangaatsiap Kommuniass sektorplanlægning.

Hver sektorplan indeholder :

- En beskrivelse af status og udviklingstendenser i form af prognoser og en vurdering af serviceniveauet.
- En formulering af kommunalbestyrelsens overordnede målsætning for sektorområdets udvikling på længere sigt.
- En handlingsplan for anlægsaktiviteter på området. Handlingsplanen danner grundlag for kommunalbestyrelsens årlige udmelding af anlægsønsker til hjemmestyrets investeringsplanlægning.

SEKTORPLAN	PLANEMNER
1. Erhvervsplan	Fangst, fiskeri Håndværk, husflid Service, handel og omsætning Beskæftigelsesforanstaltninger
2. Kommunal virksomhed og miljø- og forsyningsplan	Administration Teknisk driftsvirksomhed Servicehuse Brandvæsen Kirkegårde Affaldshåndtering El, vand og varme forsyning Tele Tankanlæg
3. Boligplan	Boligudbygning Boligforbedring
4. Trafikplan	Helistops Havneanlæg Veje og stier
5. Social- og sundhedsplan	Offentlig hjælp Forebyggelse Børn og unge Ældre Sundhed
6. Skoleplan	Skoler
7. Kultur- og fritidsplan	Kultur Fritid Bevaring

Fig. 1 - Oversigt over sektorplaner

1.2.1 ERHVERVSPLAN

Status og udviklingstendenser

- **Erhvervsgrundlag.** Kangaatsiap Kommunia er et udpræget fisker- og fangersamfund med fiskefabrik i byen (B-28) og produktionsanlæg i alle bygder. (I Attu i B-70, i Niaqornaarsuk i B-777, i Iginniarfik i B-17 / B-18 og i Ikerasaarsuk i B-49 og B-63).

Den væsentligste ressource i kommunen er de rige forekomster af rejer, der fiskes umiddelbart vest for Kangaatsiaq by. Kuttere hjemmehørende i Kangaatsiaq indhandler til rejefabrikkerne i Sisimiut og i Aasiaat.

Indhandling af torsk til de lokale produktionsanlæg har tidligere sikret en god indtjening og beskæftigelse i kommunen, men den generelle tilbagegang for torskefiskeriet og den efterfølgende lukning af samtlige Royal Greenlands produktionsanlæg i kommunen fjernede med et slag det bærende erhvervsgrundlag i kommunen.

Resultatet er blevet en stærkt forringet beskæftigelse og dermed indtjening.

Fiskefabrikken i Kangaatsiaq by er relativ ny og blev taget i brug i 1988, hvor der blev produceret rejer og tørrede og frosne fiske- og kødprodukter af blandt andet torsk, havkat, laks, hval og ren. Der var på det tidspunkt beskæftiget op mod 80 personer.

De senere år har der været cirka 20-30 beskæftigede på fabrikken. Fillettering på fabrikken blev indstillet i 1995/96, og produktion af tørret fisk blev indstillet i november 1997. I april 1998 blev fabrikken genåbnet, dog alene med en begrænset og sæsonbestemt produktion af tørret torsk.



Fig. 1 - Produktionsanlægget i Kangaatsiaq

Som det fremgår af figur 2 er indkomstudviklingen i Kangaatsiap Kommunia i perioden 1988-1995 blevet væsentligt forringet i forhold til udviklingen på landsplan som følge af denne udvikling. Situationen blev yderligere forværret i perioden efter 1995 med skærpede beskæftigelsesproblemer.

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Indkomst (% af landsgennemsnit)	66,5	69,6	70,2	76,1	66,8	68,8	65,1	65,0
Kommuner med lavere indkomst	3	3	4	4	0	1	0	1

Fig. 2 - Indkomstudvikling 1988-1995, Kangaatsiap Kommunia (GSK)

I perioden 1988-1991 var der 3 / 4 kommuner, der havde en lavere gennemsnitlig indkomst end Kangaatsiap Kommunia, hvorimod Kangaatsiap Kommunia i perioden 1992-1995 enten lå på sidste eller næstsidste pladsen.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Berørte af ledighed	6,3	9,8	6,6	6,6	8,0	11,3	ca. 20

Fig. 3 - Berørt af ledighed (%), Kangaatsiaq by (GSK)

En opgørelse over de seneste års stærkt stigende ledighed i Kangaatsiaq by fremgår af figur 3. Opgørelsen viser ledighedsprocenten blandt personer født i Grønland i aldersgruppen 15-59 år. I 1997 var cirka 20% af denne gruppe berørt af ledighed.

• *Arbejdspladser.* Private arbejdspladser findes kun i beskedent omfang i Kangaatsiap Kommunia. Der er 2-3 entreprenørfirmaer, et tømrerfirma, et malerfirma, en grillbar, en kiosk og en skindvirksomhed. Beskæftigelsen i virksomhederne er generelt meget afhængig af anlægsaktiviteter i kommunen, hvor der de seneste år har været en kraftigt dalende aktivitet.

Der er kun i meget begrænset omfang beskæftigelse i bygderne (kommunal virksomhed, teknisk forsyning, KNI og dagpleje / hjemmehjælp). En samlet oversigt over den offentlige beskæftigelse i Kangaatsiap Kommunia fremgår af figur 4.

ANSÆTTELSESSTED	ANSATTE	HERAF HELTID
Kangaatsiap Kommunea	195	74
Hjemmestyret	33	13
A/S Boligselskabet INI	5	3
KNI	54	29
Royal Greenland A/S	1	1
Tele Greenland A/S	2	0
Amutsiviit	1	0
Nukissiorfiit	10	8
IALT	301	128

Fig. 4 - Offentlig beskæftigelse, ultimo 1996 (GSK)

• *Beskæftigelsesfremme.* Det kommunale uddannelses- og beskæftigelsesprojekt for unge, ungdomstjenesten AIS, er indrettet i den tidligere skolebygning B-57 (der påregnes nedrevet) og vil blive flyttet til det kommunale vodbinderi, B-739, der indrettes til fællesværksted. Der er indrettet skindbehandlingsværksted i Kangaatsiaq i to sammenbyggede containere (B-432). Værkstedet planlægges ligeledes flyttet til det nye vodbinderi. Herover er der skindarbejde i Attu, Iginniarfik og Ikerasaarsuk samt stofsugning i Niaqomaarsuk.

Der er fællesværksteder i Kangaatsiaq by (B-514 og B-450) og i alle 4 bygder. I Attu i B-172, i Niaqornaarsuk i B-560 (systue), B-709, B-85 (tømrerværksted) og i B-350, i Iginniarfik i B-271 og i Ikerasaarsuk (ved butikken).

Målsætninger

- Det er kommunalbestyrelsens overordnede erhvervspolitiske målsætning at støtte de lokale erhvervsudviklingsmuligheder med udgangspunkt i en udnyttelse af de stedlige, naturlige ressourcer. Det vil sige fiskeri, fangst og forædling af de lokale bestande af sæler, visse fiskearter og krabber.
- Sigtet er at vende den aktuelle udvikling med faldende indtægtsniveau, beskæftigelse og befolkningstal.
- Det er endvidere kommunalbestyrelsens ønske, at produktion af rejer på fiskefabrikken i Kangaatsiaq genoptages. Dette forudsætter imidlertid, at vandindvindingskapaciteten kan øges.
- I bygderne bør mulighederne for en bedre udnyttelse af de eksisterende produktionsfaciliteter undersøges - eventuelt på andelsbasis.
- På turismeområdet er der allerede indledt et samarbejde med de øvrige Disko kommuner. Udviklingen af turismen bør tage udgangspunkt i vandrer- og hytteturisme, jagt (herunder troføjagt på moskus) og hundeslædekørsel. I forbindelse hermed er der taget initiativ til etablering af en turistforening.
- Det er planlagt at tilrettelægge temadage i byen og i bygderne om erhvervsudviklingsmulighederne. Det er hensigten at samle erfaringerne i et idékatalog og bearbejde resultaterne i et samarbejde med SULISA A/S.
- I forbindelse med omstruktureringen af kommunens administration ønsker kommunalbestyrelsen at undersøge muligheder for yderligere rationaliseringsgevinster gennem et øget samarbejde med nabokommunerne om ansættelse af fælles resourcepersoner i administrationerne.
- I overensstemmelse med trafikplanen ønsker kommunalbestyrelsen at tilrettelægge godsforsyningen af bygderne i Kangaatsiaq Kommunian fra Kangaatsiaq.
- Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte beskæftigelsen på anlægsområdet ved at fastlægge en langsigtet handlingsplan for bygningsrenoveringer - eventuelt som grundlag for en udvikling af beskæftigelsesprojekter i kommunen.

Handlingsplan

Handlingsplanen nedenfor indeholder ikke konkret anlægsprojekter, men tjener mere som en oversigt over de erhvervspolitiske tiltag, kommunalbestyrelsen ønsker at iværksætte.

	1999	2000	2001	2002
Genoptagelse af rejeproduktion i Kangaatsiaq				
Udnyttelse af bygdeproduktionsanlæg				
Udvikling af turismesamarbejdet				
Tværkommunale ansættelser				
Bygdegodsbetjening fra Kangaatsiaq				
Handlingsplan for bygningsrenovering				
Forsøgsfiskeri i alle bygder				

■ ønske optaget på finanslov og / eller budget

■ ønske, der fremgår af sektorplan

Forholdet til hovedstrukturen

Arbejdspladserne i Kangaatsiaq by er i altovervejende grad placeret i arealer til havne- og erhvervsformål (B områder), arealer til fælles formål (C områder) og i områder til særlig anvendelse (E områder).

Der er i hovedstrukturen fastlagt mulighed for etablering af en overordnet vej, der forbinder disse områder.

Herover er der reserveret mulighed for udvidelse af havneanlægget ved fiskefabrikken i Kangaatsiaq og mulighed for at tilvejebringe mere havnebagland umiddelbart nordøst for KNI's pakhus. Der henvises til trafikplanen.

I den nordlige bydel er der endelig udlagt areal til entreprenørvirksomhed og oplag, således at eksisterende virksomhed af den art kan udflyttes.

De centrale arealer i byen er reserveret fælles formål og udvidelser af eksisterende fælles funktioner (detailhandel, administration, institutioner o.l.).

Kommunal virksomhed omfatter:

- den kommunale administration,
- den tekniske driftsvirksomhed (drift af veje m.v., snerydning, offentlig rengøring samt drift af fællesværksteder, indkvarteringshuse og servicehuse),
- brandvæsen og
- kirkegårde.

Miljø- og forsyningsplanen omfatter:

- håndtering af spildevand, dag- og natrenovation samt kemisk affald,
- el-, vand- og varmforsyning,
- telekommunikation,
- tankanlæg og
- vareforsyning.

Kommunal virksomhed, status og udviklingstendenser

Kommunal administration, drift og øvrig virksomhed beskæftigede ultimo 1996 ialt cirka 74 personer på heltid og cirka 121 på deltid.

• *Kommunal administration.* Per 1.1.1998 blev administrationen omstruktureret således, at der idag kun er to forvaltninger. Hensigten har været at tilrette administrationen kommunens beskedne befolkningstal og opnå en rationaliseringsgevinst ved et øget samarbejde med nabokommuner. Blandt andet omkring ansættelser af fælles ressourcepersoner som nævnt i erhvervsplanen.

Kommunekontoret i Kangaatsiaq er indrettet i B-478. Der foreligger skitser til opførelse af en ny administrationsbygning centralt i byen i område C1. I forbindelse med omstruktureringen af den kommunale administration er der dog fremlagt alternativt forslag til nyindretning af den eksisterende bygning, således at de forskellige funktioner i højere grad kan understøtte hinanden i forhold til den igangværende implementering af den nye organisation.

Der er filialkontorer i alle bygder. I Attu indrettet i B-493, i Niaqornaarsuk i B-559, i Iginniarfik i B-710 (med brandskur) og i Ikerasaarsuk i B-770 (med brandskur). Der er behov for væsentlige ombygninger af samtlige filialkontorer eller opførelse af nye kontorer bortset fra i Niaqornaarsuk, hvor en tilbygning formentlig er tilstrækkeligt.

• *Teknisk driftsvirksomhed.* Den tekniske driftsvirksomhed omfatter drift af veje m.v., snerydning, offentlig rengøring samt drift af fællesværksteder, indkvarteringshuse og servicehuse. Der er ingen kommunal entreprenørvirksomhed. Offentlig renholdelse forestås af kommunen, hvorimod snerydning er udliciteret til privat entreprenør.

Der er kommunale indkvarteringshuse i Kangaatsiaq (B-303, B-494 og B-542), i Attu (B-238) og i Niaqornaarsuk (B-512). I konsekvens af at driftsopgaverne i vidt omfang er udliciterede til private, er der ikke behov for nye kommunale indkvarteringshuse.

Der er servicehuse i Attu (B-776) og i Niaqornaarsuk (i B-777 sammenbygget med produktionsanlægget og bygdekonsultation). Bygningerne er relativt nye (1993).

Der er behov for etablering af et større, servicehuslignende fælleshus med bedefaciliteter, vaskeri og mulighed for husflid i Kangaatsiaq og etablering af selvstændigt servicehus i Niaqornaarsuk.

Der er etableret omvendt osmoseanlæg i Ikerasaarsuk, og i forlængelse heraf har det længe været et ønske at få etableret et servicehus kombineret med forsamlingslokale i bygden. Bygningen foreslås placeret i området ved skolen og filialkontoret.

I forbindelse med den planlagte etablering af vandforsyning i Iginniarfik vil det være naturligt at imødekomme behovet for et servicehus med forsamlingslokale.

- *Brandvæsen.* Brandvæsenet har station (B-548) og brandskur (B-309) i Kangaatsiaq. Bygningerne er nedslidte, og de er planlagt nedrevet og funktionen flyttet ud til erhvervsområdet nord for byen. Samtidig hermed vil det visuelle indtryk af kirken og kirkeomgivelserne kunne forbedres væsentligt.

Der er brandskure i Attu (B-377 opført i 1965), i Iginniarfik (sammenbygget med filialkontoret B-710 opført i 1992), i Ikerasaarsuk (sammenbygget med filialkontoret B-770 opført i 1992) og i Niaqornaarsuk (B-380 opført i 1966). Brandskuret i Attu bør renoveres og udvides, og brandskuret i Niakornaarsuk renoveres. Endvidere er brandskuret i Iginniarfik uhensigtsmæssigt placeret og ønskes derfor flyttet.

- *Kirkegårde.* Kirkegården i den nordøstlige del af Kangaatsiaq var beliggende indenfor spærrezonen omkring byens vandressourcer (Sø 2) med risiko for forurening af vandsøen. Det har derfor været nødvendigt at placere en ny kirkegård på øen øst for byen. Den oprindelige kirkegård midt på halvøen ved teleanlæggene er nedlagt.

Der er kirkegårde i alle 4 bygder, og der er ikke behov for nyanlæg eller udvidelser af eksisterende kirkegårde i bygderne.

Miljø- og forsyningsplan, status og udviklingstendenser.

- *Spildevand.* Der er kun etableret kloak i forbindelse med de nye rækkehuse i den nordlige bydel. Spildevandet udledes til havet ved den nuværende natrenovationsplads syd for helistoppet.

Der er ikke kloakeret i bygderne, men der er stigende problemer i de to store bygder Attu og Niakornaarsuk.

Den nordlige del af område A7 og den sydlige del af område A11 er planlagt tilsluttet kloak som en 1. etape i udbygningen af nettet. Nye byområder skal så vidt muligt tilsluttes kloak- og vandforsyning. Kloakledning og vandledning skal fremføres langs den planlagte ringvej. En kloakplan forventes udarbejdet i 1999.

Afledning af det grå spildevand volder enkelte steder problemer. Således skal skolens afløb udbygges til et egentligt kloakudløb til havet. Det er hensigten at tilslutte sundhedscenteret det ny kloakudløb.

De generelle gener med gråt spildevand søges afhjulpnet ved fastlæggelse af bestemmelser i forbindelse med arealtilladelser.

- *Dag- og natrenovation.* Håndtering af dagrenovation forestås af privat entreprenør såvel i Kangaatsiaq by som i bygderne. I Kangaatsiaq deponeres renovationen på lossepladsen i den nordlige bydel, hvor der er opstillet forbrændingsanlæg i 1995. Anlægget er dog underdimensioneret, og der skal på den baggrund findes en løsning på kapacitetsproblemerne.

I bygderne deponeres dagrenovationen på lossepladserne, hvor den afbrændes.

I Niakornaarsuk er det dog planen, at der skal opstilles et nyt affaldsforbrændingsanlæg i år.

Ny natrenovationsanstalt i Kangaatsiaq by foreslås etableret i område E3, idet det er ønskeligt at nedlægge den eksisterende syd for helistoppet ved boligarealer. Forbrændingsanlægget i Attu skal færdiggøres, og herover bør der etableres anlæg i Iginniarfik og i Ikerasaarsuk.



fig. 1 - Forbrændingsanlægget i Kangaatsiaq

Håndtering af natrenovation såvel i Kangaatsiaq som i bygderne er udliciteret til privat entreprenør. Der er poseordning med brugerbetaling og tømning 2 gange ugentligt. Der er behov for nye natrenovationsramper i alle 4 bygder.

- *Kemisk affald.* Et arbejde med udarbejdelse af vedtægter for håndtering af kemisk affald og metalaffald pågår, men aktuelt deponeres al affald - herunder skrot og gamle fangstredskaber - på lossepladserne. Det er hensigten, at der skal foreligge vedtægter senest i forbindelse med ibrugtagning af den nye deponeringsplads.

Der er ved flere lejligheder konstateret udslip af diesel, benzin og petroleum ved påfyldning af tankanlægget, men der foreligger ikke beredskabsplan for olie- og kemikalieudslip.

- *Hundehold.* Der er udlagt arealer til hundehold i Kangaatsiaq by, og det er hensigten at udpege tilsvarende arealer i bygderne i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde. Flere øer anvendes om sommeren til hundehold.

- *Kapitel 5 virksomhed.* I forlængelse heraf vil kapitel 5 virksomhed i byen og i bygderne omfattes af bilaget til Landstingsforordning nr. 12 af 22.12.1988 om beskyttelse af miljøet (som ændret ved Landstingsforordning nr. 7 af 13.05.1993) blive kortlagt.

- *Elforsyning.* Elforsyning i Kangaatsiaq er baseret på det dieseldrevne elværk B-621. Værket blev renoveret i 1997 blandt andet med udskiftning af 2 dieselaggregater, og værket kører i dag tilfredsstillende. Der skal etableres nyt nødelsværk i 1998.

Nukissiorfiit overtog elforsyning af bygderne per 1.1.1998. De enkelte bygdeelværker kører generelt godt. Der er kun problemer med tankanlægget i Niakornaarsuk.

- *Vandforsyning.* Vandforsyning i Kangaatsiaq er baseret på vandindvinding fra en sø (Sø 2) nord for byen. For at sikre tilstrækkelige vandmængder er yderligere en sø (Sø 3) ved at blive inddraget i vandindvindingen.

Der er planlagt opført en ny pumpestation i forbindelse med en renovering af dæmningen samt udskiftning af råvandsledning til vandværket, således at vand i tilstrækkelige mængder kan pumpes fra Sø 3 til Sø 2 om efteråret. Projektet forventes afsluttet i 1999.

De planlagte tiltag på vandforsyningsområdet i Kangaatsiaq forventes dog ikke at give en sådan merkapacitet, at det vil være muligt at føde en genoptagelse af rejeproduktionen udover stigningen i det øvrige vandforbrug.

I 1998 er der udskiftet vandledninger i byen, og der er etableret hovedvandledning. I forbindelse med den nye byudvikling vil en ringforbindelse for fremføring af vand blive etableret langs ringvejen. Forbindelsen vil give større forsyningssikkerhed.

Der har været problemer med vandforsyningen i Attu. Hele forsyningsanlægget blev dog udskiftet i 1996-98, og der er nu 5 tapsteder i bygden. Der er dog behov for yderligere et tapsted i den østlige del af bygden.

I Iginniarfik er vandindvindingen baseret på is- og vandafhentningsordning fra søen syd for bygden. Der er planlagt et osmoseanlæg i 2001, men bygdebestyrelsen ønsker mulighederne for vandforsyning fra to søer nord for bygden nærmere undersøgt i stedet for osmoseløsningen.

I Ikerasaarsuk blev der i 1995 etableret omvendt osmoseanlæg og tapsted. Der er behov for flere tapsteder i Ikerasaarsuk.

I Niaqornaarsuk er der etableret vintervandtank (B-756) med helårsvandledning til byen. Tankens kapacitet har dog været i underkanten af det ønskelige, og indførelse af begrænsninger af vandforbruget i vinterperioden har været på tale. Der er derfor planlagt etableret en 1.800 m. helårsvandledning til bygden i 2001, hvorefter vandtanken vil blive anvendt som buffertank. Der er behov for flere tapsteder.

Herudover er der planlagt en udbygning af vandledningsnettet i Iginniarfik, Ikerasaarsuk og i Niaqornaarsuk.

- *Fjernvarme.* Der produceres ikke fjernvarme i Kangaatsiaq Kommunia. Den eneste form for varmeproduktion sker i forbindelse med elværket, hvor overskudsvarme anvendes til at sikre tilstrækkelig temperatur på drikkevandet.

- *Tankanlæg.* De eksisterende tankanlæg i Kangaatsiaq by og i bygderne fungerer tilfredsstillende.

Problemerne med tankanlægget til elforsyning i Niaqornaarsuk blev løst ved opstilling af yderligere en 50 m³ olietank i 1998.

Der er reserveret areal til udvidelse af tankanlægget i Kangaatsiaq by.

- *Vareforsyning.* Der er KNI butik og lagerfaciliteter i Kangaatsiaq by og i alle bygder. I forbindelse med det videre kommuneplanarbejde vil eventuelle behov for udbygninger blive vurderet. Det er dog et ønske - blandt andet af beskæftigelses hensyn - at bygdernes forsyning med varer tilrettelægges fra Kangaatsiaq by og ikke, som tilfældet er idag, fra Sisimiut.

Målsætninger

- Kommunalbestyrelsen ønsker at videreføre de igangsatte initiativer omkring omstrukturering af den kommunale administration og et tværkommunalt samarbejde omkring ansættelse af fælles ressourcepersoner som nævnt under erhvervsplanen.

- Den øvrige kommunale virksomhed omfatter en række vigtige serviceydelser overfor borgerne og fungerer i det store hele tilfredsstillende. For at sikre en basal teknisk serviceforsyning er der dog behov for en række konkrete tiltag, der fremgår af nedenstående handlingsplan.

- På miljøområdet må det erkendes, at en løsning af affaldsproblemerne i stigende omfang trænger sig på. Selv om der er etableret forbrændingsanlæg i kommunen, er der behov for yderligere tiltag.

- Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at de nævnte tiltag bør følges op af en langsigtet strategi for etablering af kloak i de eksisterende områder i Kangaatsiaq by og i begrænset omfang i Attu og i Niaqornaarsuk. I forvejen er det kommunalbestyrelsens målsætning, at nye bydele så vidt muligt skal etableres med kloak- og vandforsyning.
- Der er behov for en udbygning af vandforsyningen i Kangaatsiaq som forudsætning for ønsket om at kunne genoptage rejeproduktionen.
- Endelig er der behov for etablering af flere tapsteder i samtlige bygder samt etablering af servicehuse, hvor disse mangler.

Forholdet til hovedstrukturen

I hovedstrukturen for Kangaatsiaq er der reserveret areal til udvidelser af kommunkontoret og areal til placering af nyt "servicehus XL" i område C1.

Der er udlagt areal til ny kirkegård øst for byen, ny vej og ny losseplads nordøst for byen, ny natrenovationsanstalt samt nyt fællesværksted (i område B3, hvor der tillige vil være mulighed for en udflytning af brandstationen).

Handlingsplan, kommunal virksomhed

	1999	2000	2001	2002
Nyindretning af adm.bygning, Kangaatsiaq				
Om- / nybygning af filialkontor, Attu				
Om- / nybygning af filialkontor, Iginniarfik				
Om- / nybygning af filialkontor, Ikerasaarsuk				
Tilbygning af filialkontor, Niaqornaarsuk				
Servicehus XL, Kangaatsiaq				
Service- / forsamlingshus, Ikerasaarsuk				
Service- / forsamlingshus, Iginniarfik				
Nyt servicehus, Niaqornaarsuk				
Ny brandstation, Kangaatsiaq				
Renovering og udvidelse af brandskur, Attu				
Renovering af brandskur, Niaqornaarsuk				
Flytning af brandskur, Iginniarfik				

 ønske optaget på finanslov og / eller budget
  ønske, der fremgår af sektorplan

Handlingsplan, miljø- og forsyningsplan

	1999	2000	2001	2002
Elnetsrenovering i Kangaatsiaq				
Udbygning af vandforsyningen i Kangaatsiaq				
Reparation af dæmning, Sø 2, Kangaatsiaq				
Ny vandforsyning, Iginniarfik				
Udbygning af vandforsyning i Niaqornaarsuk				
Udbygning af vandledningsnet i Iginniarfik				
Udbygning af vandledningsnet i Ikerasaarsuk				
Udbygning af vandledningsnet i Niaqornaarsuk				
Nyt forbrændingsanlæg i Niaqornaarsuk				
Automatisk spændingsregulering, Niaqornaarsuk				
Færdiggørelse af forbrændingsanlæg i Attu				
Flere tapsteder i alle bygder				
Ny natreno i Kangaatsiaq				
Nye natrenoramper i alle bygder				
Kloakering, område A7 og A11 (1. etape)				
Kloakering af eksisterende byområder				
Kloakudløb for skole og sundhedscenter				
Kloak i Attu og i Niaqornaarsuk				
Forbedring af affaldsforbrænding i Kangaatsiaq				
Forbrændingsanlæg, Iginniarfik				
Forbrændingsanlæg, Ikerasaarsuk				

ønske optaget på finanslov og / eller budget

ønske, der fremgår af sektorplan

1.2.3 BOLIGPLAN

Boligplanen omfatter:

- boligudbygning, og
- boligforbedring.

Status og udviklingstendenser

• *Boligudbygning.* Tilgangen af boliger i Kangaatsiap Kommunia de sidste 5 år fremgår af figur 1. Faldet i boligtilgangen afspejler de seneste års økonomiske vanskeligheder med begrænsede muligheder for at deltage i finansiering af nye boliger.

BOLIGTILGANG	1993	1994	1995	1996	1997
Kangaatsiaq by	16	5	21	2	0
Bygder	9	16	13	5	0
IALT	25	21	34	7	0

Fig. 1 - Tilgangen af boliger i Kangaatsiap Kommunia (GSK)

• *Boligforsyning.* Boligforsyningen i Kangaatsiap Kommunia kan beskrives ved den gennemsnitlige husstandsstørrelse (det vil sige det gennemsnitlige antal personer per bolig). Se figur 2.

Faldet i den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Kangaatsiaq by fra 1997 til 1998 er ikke udtryk for, at der er sket en boligudbygning. Derimod afspejler tallene tilbagegangen i befolkningstallet i 1997-98 (jvf. figur 3).

Kangaatsiaq by har de seneste 3 år haft den største gennemsnitlige husstandsstørrelse af samtlige byer i landet, hvilket vil sige, at boligforsyningen i Kangaatsiaq by (målt som antal personer per bolig) er det ringeste blandt alle byer i landet - og endda ringere end gennemsnittet for alle bygder under eet.

HUSSTANDSSTØRRELSE	1994	1995	1996	1997	1998
Byer, hele landet	2,59	2,59	2,57	2,58	2,52
Kangaatsiaq by	3,29	3,09	3,44	3,52	3,16
Bygder, hele landet	3,17	3,07	3,02	2,96	2,89
Bygder, Kangaatsiap Kommunia	4,48	4,30	2,99	3,03	2,98

Fig. 2 - Boligforsyningen, Kangaatsiap Kommunia og hele landet (GSK)

I bygderne er den gennemsnitlige husstandsstørrelse kun overgået af tallene for Narsaq, Upernavik og Qaqortoq. Det vil sige, at boligforsyningen i bygderne i Kangaatsiap Kommunia (målt som antal personer per bolig) er blandt de ringeste sammenlignet med de øvrige bygder i landet.

BEFOLKNINGSTAL PER 01.01.	1994	1995	1996	1997	1998
Kangaatsiaq by	625	662	668	690	641
Bygder, Kangaatsiap Kommunia	895	860	850	875	861
IALT	1.520	1.522	1.518	1.565	1.502

Fig. 3 - Befolkningstallets udvikling, Kangaatsiap Kommunia (GSK)

- **Boligbehovet per 01.01.1998.** Grønlands Statistik har beregnet boligbehovet for samtlige kommuner i landet ud fra det potentielle boligbehov :
 - for personer på 20 år og derover (PB20, det vil sige, hvor mange boliger, der skal til, for at alle samlevende og enlige over 20 år skal kunne anvise en bolig), og
 - det tilsvarende behov for personer på 25 år og derover (PB25).

Tallene viser i hvilket omfang, den eksisterende boligbestand tilfredsstiller de to mål (dækningsprocenten). Se figur 4.

DÆKNINGSPROCENT	PB20	PB25
Byer, hele landet	85,3 %	88,9 %
Kangaatsiaq by	88,6 %	97,6 %
Bygder, hele landet	86,0 %	96,6 %
Bygder, Kangaatsiap Kommunia	95,1 %	104,3 %

Fig. 4 - Boligbehov per 01.01.1998 (GSK)

Det er paradoksalt, at boligdækningen både i byen og i bygderne ligger over landsgennemsnittet, samtidig med at boligforsyningen (se figur 2) i kommunen målt som antal personer per boliger er væsentligt dårligere end på landsplan.

Forholdet afspejler formentlig den atypiske aldersfordeling i Kangaatsiap Kommunia med en eentydig, relativ overvægt af personer i aldersgruppen 0-19 år - der alt andet lige giver store familiestørrelser.

Det er ikke mindre påfaldende, at boligbehovet beregnet efter samme principper per 31.12.1991 viste, at boligdækningen i Kangaatsiaap Kommunia var den ringeste på landsplan såvel for byen (63 % mod 87 % på landsplan) som for bygderne (63 % mod 79 % på landsplan).

Efter PB20 modellen kan underskuddet af boliger i Kangaatsiap Kommunia per 01.01.1998 beregnes til 41 boliger, se figur 5. Hertil kommer behov for opførelse af 25 erstatningsboliger i forbindelse med sanering, se figur 6.

BOLIGBEHOV	boligbestand	boligbehov	underskud
Kangaatsiaq by	203	229	26
Kangaatsiaq bygder	289	304	15
IALT	492	533	41

Fig. 5 - Boligbehov per 01.01.1998 (PB20) (GSK)

- **Sanering og renovering.** Boligselskabet INI A/S udførte i juli 1996 en registrering af sanerings- og renoveringsbehovet i samtlige bygder. Resultatet af registreringen for Kangaatsiap Kommunia fremgår af figur 6.

BOLIGFORBEDRING	renovering	sanering	ialt	boligbestand
Attu	82	4	86	112
Iginniafik	11	8	19	27
Ikerasaarsuk	18	1	19	33
Niaqornaarsuk	63	12	75	99
IALT	174	25	199	271

Fig. 6 - Sanerings- og renoveringsbehov, bygder per 01.01.1997 (INI A/S)

Som det ses, er der behov for at sanere ialt 25 boliger svarende til 9 % af den samlede boligmasse i bygderne, hvilket er et relativt lille tal i forhold til behovet på landsplan. Der er dog behov for en omfattende renoveringsindsats, hvilket også er tilfældet på landsplan.

Målsætninger

- Kommunalbestyrelsen ønsker - i samarbejde med Boligselskabet INI A/S - at foretage en nærmere vurdering af udbygningsbehovet i kommunen.
- Kommunalbestyrelsen vurderer, at boligforsyningen halter efter udviklingen på landsplan. Dels for at indhente dette efterslæb, dels for at understøtte den lokale beskæftigelse ønsker kommunalbestyrelsen at undersøge muligheder for opførelse af boliger med 80/20 finansiering - også af hensyn til det stigende behov for ældreboliger.
- Endelig vil der være behov for ældreboliger såvel i byen som i bygderne.

Handlingsplan

	1999	2000	2001	2002
Selvbyggerboliger				
Boliganalyse i samarbejde med INI A/S				
80/20 finansieringsmuligheder				
Saneringsprogram for alle bygder				
Ældreboliger				

■ ønske optaget på finanslov og / eller budget ■ ønske, der fremgår af sektorplan

Forholdet til hovedstrukturen

I hovedstrukturen er der udlagt samlede arealer til fremtidig boligbyggeri i den østlige del af byen i tilknytning til udbygning af en fremtidig ringvej.

Det aktuelle udbygningsområde er i den nordlige del af byen ved helistoppet, hvor der er planlagt en afrunding af det eksisterende rækkehusbyggeri.

Herudover er der kun i begrænset omfang mulighed for indpasning af nybyggeri i eksisterende boligområder. Ubebyggede arealer er nemlig i vidt omfang beslaglagt til hundehold.

Endelig er der udlagt areal til udbygning af det eksisterende alderdomshjem.

Trafikplanen omfatter udbygning af:

- helistops,
- havneanlæg, og
- veje og stier,

Status og udviklingstendenser

• *Beflyvning.* Kangaatsiaq er den eneste by i landet, der ikke råder over en heliport, men kun et helistop. Byen er derfor ikke koblet på det almindelige rutenet, men beflyves fra Aasiaat via bygdebeflyvningsprogrammet med Bell 212 helikoptere med begrænset passagerkapacitet. Der er ingen ventefaciliteter ved helistoppet.

Der er helistops i alle bygder på nær i Ikerasaarsuk. Der er på finansloven afsat midler til flytning og opgradering af helistoppet i Attu i 2002 i Iginniarfik i 2001 og etablering af nyt helistop i Ikerasaarsuk i 1999.

• *Havneanlæg.* Kangaatsiaap Kommunia besejles i perioden maj-december. I Attu kan besejling dog ske allerede i februar/marts måned. Kystskibet lægger imidlertid ikke til i Kangaatsiaq, hvilket svækker muligheden for en udvikling af turismen.

Bygdebesejlingen varetages af Royal Arctic Bygdeservice A/S for så vidt angår godsbetjeningen og af Arctic Umiaq Line A/S på passagersiden.

Kangaatsiaq havn afgrænses mod syd af læmolen og mod nordøst af Nuunguaq. Den nuværende skonnertkaj anvendes til gods- og passagertrafik samt til indhandling af fisk.

Pladsforholdene er trange og giver ofte problemer ved skibsanløb. Der er afsat midler på finansloven til forstærkning og udvidelse af kajen til større vanddybde med planlagt ibrugtagning i 2002.




Fig. 1 - Havneområdet i Kangaatsiaq

Kajen kan efter bygning af en særlig fiskerikaj cirka 45 meter sydvest for den eksisterende kaj overgå alene til anvendelse som skonnertkaj.

Det lægvide vandareal bag molen kan udnyttes til liggepladser for småbåde ved udlægning af pontoner. Se figur 1.

Bygderne råder over følgende havnefaciliteter :

Attu : anløbsbro (6,5 m.), fiskeribro (5 m.), pontonbro og bedding. Hele havneanlægget bør forbedres, og der er behov for ny kaj og pontonbro til joller, se figur 2.




Fig. 2 - Havneområdet, Attu

Iginniarfik : pontonbro og moleanlæg. Anlæggene er utilstrækkelige, og der er for ringe vanddybde, hvorfor molen ønskes forlænget og udvidet. Se figur 3.




Fig. 3 - Havneområdet, Iginniarfik

•




Fig. 4 - Havneområdet, Ikerasaarsuk

Niaqornaarsuk : Kutterkaj og banksætnings- og ophalersted. Kajanlægget er uhensigtsmæssigt smalt i forbindelse med håndtering af gods og ønskes derfor gjort bredere, men også forlænget af hensyn til vanddybden, se figur 5.




Fig. 5 - Havneområdet, Niaqomaarsuk

- **Veje og stier.** I Kangaatsiaq er der etableret uasfalterede kørespor, efterhånden som behovet for adgang til nye områder og for motorkørsel er opstået.

De eksisterende veje og stier er som følge heraf i nogen grad utilstrækkelige til at imødekomme de krav til transport, der eksempelvis stilles i forbindelse med en forbedring af

affaldsbortkørsel. Der eksisterer ikke et egentligt vejnet i bygderne (når bortses fra simple kørespor i Attu og i Niaqornaarsuk).

Målsætninger

- På passagersiden er der behov for at koble Kangaatsiaq by på Grønlandsflys rutenet ved opgradering af helistoppet til heliport med tidssvarende ventefaciliteter.
- Herover er det et ønske at etablere nødvendige havnefaciliteter således, at kystskibet kan lægge til i byen - ikke mindst af hensyn til turistudviklingsmulighederne.
- På godssiden er der behov for en række konkrete forbedringer og udbygninger af havnefaciliteterne, således som det fremgår af handlingsplanen.
- Det er ligeledes et ønske, at godsforsyning til bygderne tilrettelægges fra Kangaatsiaq.
- Der er behov for at fastlægge og udbygge et overordnet, asfalteret bydelsvejnet i Kangaatsiaq by, der kan sikre den primære transport i byen. Det vil sige transport fra havneområdet til helistoppet, fremtidig renovationsareal samt i forbindelse med nye boligområder.
- Endelig er der behov for at etablere et simpelt vejnet i hver bygd.
- Kommunalbestyrelsen ønsker på længere sigt at sikre mulighed for etablering af en ny jollehavn eller marina i byens nordlige område.

Forholdet til hovedstrukturen

I hovedstrukturen for Kangaatsiaq by er der reserveret areal til havneudvidelse.

Der er fastlagt sikkerhedszoner for helistoppet i Kangaatsiaq (se hovedstrukturen) og for helistops i bygderne (se bygdeplanerne).

Afrøgnsningen af naboarealer til helistoppet i Kangaatsiaq tager højde for mulighed for opgradering af helistoppet til heliport.

Der er fastlagt tracé for etablering af et bydelsvejnet i Kangaatsiaq by (se hovedstrukturen) og et simpelt transportvejnet i bygderne (se bygdeplanerne).

Endelig er der udlagt areal til ny jollehavn umiddelbart nordøst for helistoppet i område B2.

Handlingsplan

	1999	2000	2001	2002
Udvidelse af skonnertbro i Kangaatsiaq				
Flytning og opgradering af helistop i Attu				
Opgradering af helistop i Iginniarfik				
Nyt helistop i Ikerasaarsuk				
Udbygning og forbedring af veje i by og bygder				
Heliport med ventefaciliteter i Kangaatsiaq				
Anløbsfaciliteter for kystskib i Kangaatsiaq				
Bygdegodsforsyning fra Kangaatsiaq				
Havneforbedringer i Attu				
Udbygning af havneanlæg i Iginniarfik				
Forbedring af kajanlæg i Niaqornaarsuk				
Ny jollehavn / marina i Kangaatsiaq				

ønske optaget på finanslov og / eller budget

ønske, der fremgår af sektorplan

1.2.5 SOCIAL- OG SUNDHEDSPPLAN

Social- og sundhedsplanen omfatter :

- offentlig hjælp,
- forebyggelse,
- børn og unge,
- ældreforsorg, og
- sundhedsforhold.

Status og udviklingstendenser

• *Offentlig hjælp* ydes i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. Herover kan der ydes hjælp i forbindelse med revalidering. Hjælpen omfatter underholdsbidrag og hjælp til boligudgifter. Medlemmer af fagforeninger kan opnå takstmæssig hjælp i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel i indtil 13 uger.

I takt med den stigende ledighed har der været et øget behov for udbetaling af offentlig hjælp. Efter de to første måneder af 1998 blev således cirka 25-30% af budgettet til offentlig hjælp således allerede forbrugt.

• *Forebyggelsesarbejdet* har til formål at begrænse problemers opståen i forbindelse med misbrug (alkohol, euforiserende stoffer o.l.). Til varetagelse af opgaverne er der planlagt ansættelse af en socialrådgiver/forebyggelseskonsulent (1 person).

Der var tidligere etableret et tværfagligt samarbejde mellem skole-, sundheds- og socialvæsen, og der er et stort behov for at genoptage dette arbejde.

• *Børn- og ungeområdet* omfatter de 0-6 årige (vuggestue- og børnehavealderen). Figur 1 viser en oversigt over antallet af institutionspladser samt dækningsgraden for de 0-6 årige sammenlignet med dækningen på landsplan. Som det ses, var dækningsgraden i 1996 væsentligt lavere i Kangaatsiaq Kommunia end på landsplan.

	inst.pladser	dagpleje	0-6 årige	dækning %	ventelister
Kangaatsiaq	24	45	273	25%	44 (16%)
Hele landet				50%	(18%)

Fig. 1 - Institutionsdækning, 1996

Børneinstitutionen i Kangaatsiaq by er en aldersintegreret institution (B-390 opført i 1968) med aktuelt 11 vuggestue- og 15 børnehavepladser. Institutionen har i lang tid været for lille, og på finansloven var der tidligere en bevilling til opførelse af en ny aldersintegreret institution i år efter nedrivning af B-57 (ungdomstjenesten, der udflyttes til det kommunale værksted). Denne institution var oprindeligt planlagt opført i Attu.

Bevillingen er fjernet, og på finansloven er der kun bevilling til etablering af en ny vuggestue med 20 pladser i år 2001 i området ved de nye rækkehuse. Det er dog stadig et stort ønske at opføre en børneinstitution med fritidsklub i bygden.

Der er et stort behov for uddannet personale, idet alle ansatte i børneinstitutionen idag er uuddannede.

Der er ikke institutionspladser i bygderne, men alene dagplejeordninger. Der er behov for egentlige institutioner i Niaqornaarsuk, Attu og Ikerasaarsuk.

- **Ældreforsorg.** Der er et alderdomshjem (B-667 opført i 1990) normeret til 6 pladser i Kangaatsiaq samt bokollektiv med 2 pladser. Der har længe været behov for en egentlig plejeafdeling til alderdomshjemmet.

På finansloven er der indpasset beløb til etablering i år 2001/2002 af et nyt alderdomshjem med 12 pladser i tilknytning til det eksisterende alderdomshjem.

Der er 4 ældreboliger i Attu og 4 i Niaqornaarsuk. Med stigningen i antallet af pensionister, må der regnes med et tilsvarende øget behov for ældre- og handicapvenlige boliger såvel i byen som i bygderne. I forlængelse heraf må der også forventes behov for en udbygning af hjælpeforanstaltninger for de ældre.

	1988	1993	1998
60+ årige	77	98	120

Fig. 2 - 60+ årige, Kangaatsiap Kommunia

- **Sundhedsforhold.** Det nye sygehus er opført i 1996/97 og normeret med læge, (deltids) tandlæge, afdelingssygeplejerske og to stationssygeplejersker. Aktuelt er lægestillingen, afdelingssygeplejerske stillingen og den ene stationssygeplejerske stilling ubesatte, og sygehuset er ikke udstyret som oprindelig planlagt. Relativt simple opgaver som eksempelvis fødsler og knoglebrud må som følge heraf udføres i Aasiaat.

I Niaqornaarsuk er der indrettet konsultationsfaciliteter i et rum i B-777. Der er behov for en egentlig bygdekonsultation med tandlægefaciliteter.

I Attu trænger den eksisterende sygeplejestation (B-416 opført i 1972) til renovering, og der bør etableres vandforsyning. Der er derfor uheldigt, at beløb på finansloven afsat til renovering af bygningen er fjernet i forbindelse med finanslov 1999.

I Ikerasaarsuk og Iginniarfik er der etableret nye sygeplejestationer i forbindelse med skoleme.

Målsætninger

- Kommunalbestyrelsen ønsker at nedbringe antallet af offentlig hjælp modtagere gennem en udvikling af beskæftigelsesmulighederne og dermed indtjeningen i kommunen.
- Kommunalbestyrelsen ønsker endvidere at opprioritere forebyggelses- og oplysningsarbejdet ved at undersøge muligheder for at genoptage det tidligere tværfaglige samarbejde med skole- og sundhedsvæsenet.
- På sundhedsområdet er der behov for etablering af ny, selvstændig bygdekonsultation i Niaqornaarsuk og renovering af sygeplejestationen i Attu.
- Ud fra ønsket om at forbedre institutionsdækningen i Kangaatsiaq by ønsker kommunalbestyrelsen at undersøge mulighederne for at fremrykke ibrugtagning af den planlagte institution.

Herover er der behov for egentlige institutioner i Niakornaarsuk og i Attu. I Ikerasaarsuk ønskes et værested for børn.

Det må beklages, at opførelsen af en planlagt aldersintegreret institution i Attu i 1998 er taget af finansloven.

- I forlængelse af kommunalbestyrelsens overordnede målsætning om at ældre og personer med handicap så vidt muligt kan forblive i eget hjem må der forventes et stigende behov for opførelse af ældre- og handicapvenlige boliger.

Handlingsplan

	1999	2000	2001	2002
Ny vuggestue med 20 pladser i Kangaatsiaq				
Nyt alderdomshjem med 12 pladser i Kangaatsiaq				
Renovering af sygeplejestationen i Attu				
Bygdekonsultation i Niaqornaarsuk				
Børneinstitutioner i Niaqornaarsuk og i Attu				
Værested for børn i Ikerasaarsuk				
Ældre- og handicapvenlige boliger (80/20)				

■ ønske optaget på finanslov og / eller budget

■ ønske, der fremgår af sektorplan

Forholdet til hovedstrukturen

Der er reserveret areal til ny børneinstitution i 1998 centralt i byen efter nedrivning af B-57 og til ny vuggestue ved rækkehusene i byens nordlige del.

Der er reserveret areal til nyt alderdomshjem ved det eksisterende alderdomshjem.

Ældre- og handicapvenlige boliger forudsættes integreret i den almindelige boligmasse.

Status og udviklingstendenser

• *Skolesøgende.* Væksten i aldersgruppen 6-16 år i Kangaatsiap Kommunia de seneste ti år er vist på figur 1. Som det ses, er aldersgruppen vokset med 19% de seneste 5 år, hvor væksten på landsplan i samme periode kun var cirka 11%. Aldersgruppen udgør en relativ stor andel (26%) af befolkningen, hvor tallet på landsplan er 22% (se figur 2).

	1.1.1988	1.1.1993	1.1.1998
06 - 16 årige	231	331	393

Fig. 1 - Udviklingen indenfor aldersgruppen 06-16 årige

Der forventes derfor en fortsat kraftig vækst i den skolesøgende aldersgruppe i forhold til situationen på landsplan og dermed et fortsat pres på skoleområdet i kommunen.

En opgørelse af elevtallet i kommunen for skoleåret 1997/98 fremgår af figur 2. Figuren viser også den andel af befolkningen, der udgøres af de 6-16 årige.

SKOLEELEVER 97/98	ANTAL	6-16 årige
Kangaatsiaq	170	26 %
Attu	56	23 %
Niaqornaarsuk	81	27 %
Ikerasaarsuk	31	30 %
Iginniarfik	26	29 %
IALT	364	26 %

Fig. 2 - Elevtallet, skoleåret 97/98

• *Skolen i Kangaatsiap Kommunia.* Der tilbydes dog kun undervisning frem til og med 11. klasse i eet spor i Kangaatsiaq. Kangaatsiap Kommunia hører således til blandt de 3 kommuner, der ikke tilbyder 12. klasse undervisning til sine elever, og herover er der kun undervisning på alment niveau i 10. og 11. klasse.

Elever på udvidet linie i 10. og 11. klasse, 12. klasse, efterskole, GU og erhvervsuddannelse modtager derfor undervisning udenfor kommunen (og i Danmark) mod betaling.

Det er hvert år nødvendigt nøje at vurdere, om kollegiebehovet for disse elever kan tilfredsstilles med den kollegiekapacitet, der stilles til rådighed. (I Sisimiut, Aasiaat og i Illulissat var der i 1997 56 pladser til rådighed).

Per august 1998 er der cirka 80 elever, der på den måde skal fortsætte deres skolegang udenfor kommunen. Det drejer sig om en væsentlig udgift for kommunen.

Ud over centralskolen i Kangaatsiaq er der skoler i de enkelte bygder, hvor der tilbydes undervisning til og med 9. klasse. 10. og 11. klasseelever fra bygderne undervises i byen, hvor eleverne indlogeres hos plejefamilier, der modtager plejevederlag.

Skolen i Kangaatsiaq (B-65 opført i 1960 og udvidet i 1979) er senest udvidet i 1995/96 med B-823. Skolen er forsynet med bibliotek og tandteknik. Der er mangel på faglokaler og for en gymnastiksal og boldbane.

På længere sigt skal der tages højde for behovet for en udvidelse af skolen (blandt andet ud fra ønsket om etablering af udvidet linie for 10. og 11. klasse samt 12. klasse for elever i kommunen).




Fig. 1 - Skitse til skoleudbygningen 1995/96

Skolen i Kangaatsiaq anvendes også som fritidsklub for de 10-15 årige og til skolefritidsordning for de mindre børn.

Der er et stort behov for en skolefritidsordning, der ønskes indrettet i skolen i forbindelse med en flytning af fritidsklubben.

I Attu er der på finansloven afsat beløb til renovering og ombygning i 1998/99 af skolen.

Skolen i Niaqornaarsuk er under renovering og udbygning, idet skolekapellet er blevet udvidet. Der er dog allerede idag behov for en yderligere udbygning.

I Ikerasaarsuk er der skolekapel i B-694. Bygningen er relativ ny (1992). Det er et ønske at indrette bygningen alene til skoleformål og opføre en ny kirke. Der vil dog stadig være behov for en skoleudvidelse, selv om kirkefunktionen udflyttes.

I Iginniarfik er der ligeledes et relativt nyt skolekapel. Bygningen ønskes på samme måde som i Ikerasaarsuk indrettet alene til skoleformål og udvidet.

- *Kollegie.* Der er et stort behov for opførelse af et kollegie i byen til cirka 30 elever. Alternativt et mindre kollegie, der kombineres med plejefamilieordningen. Behovet skal også vurderes i forhold til ønskerne i Sisimiut, Ilulissat og Aasiaat om at kunne benytte kollegiepladserne der til kommunens egne 9. klasser fra bygderne.
- *Videreuddannelse.* Al videreuddannelse foregår udenfor kommunen. Der er ønske om at undersøge muligheder for at etablere en *fangstskole*.

Målsætninger

- Det er kommunalbestyrelsens målsætning, at alle skoleelever i Kangaatsiaq Kommunia skal have mulighed for at blive undervist lokalt. Dels af hensyn til elevernes trivsel og tilknytningsforhold til lokalsamfundet dels ud fra ønsket om i videst muligt omfang at begrænse behovet for kollegiepladser udenfor kommunen.
- I overensstemmelse hermed bør skolen udbygges således, at der etableres fuld 1-årig forskole, 8-årig grundskole og 3-årig fortsættelses- og kursussskole (10. - 12. klasse), hvor eleverne fra bygderne kan tilbydes undervisning i byen fra 10. klasse.
- Dette stiller krav om opførelse af et kollegie og faglokaler i byskolen.
- I forlængelse heraf bør der etableres skolefritidsordning og fritidsklub i byen.

Forholdet til hovedstrukturen

Arealet omkring skolen er næsten fuldt udnyttet. For at give mulighed for nødvendige udvidelser er arealer omkring skolen forbeholdt skolen.

Behovet for en egentlig gymnastiksal foreslås imødekommet ved opførelse af en minihal (der henvises til kultur- og fritidsplanen nedenfor). I forbindelse hermed kan der opføres et kollegie i området og en boldbane.

Handlingsplan

	1999	2000	2001	2002
Renovering og ombygning af skolen i Attu				
Faglokaler i skolen i Kangaatsiaq				
Gymnastikfaciliteter i skolen i Kangaatsiaq				
Yderligere udbygning af skolen i Niaqornaarsuk				
Skoleudbygning i Ikerasaarsuk				
Skoleudbygning i Iginniarfik				
Kollegie / skolehjem i Kangaatsiaq				
Udvidet linie 10. og 11 samt 12 klasse i Kangaatsiaq				
Skolefritidsordning i Kangaatsiaq				
Fritidsklub i Kangaatsiaq				
Fangstskole i Kangaatsiaq				

■ ønske optaget på finanslov og / eller budget

■ ønske, der fremgår af sektorplan

1.2.7 KULTUR- OG FRITIDSPLAN

Kultur- og fritidsplanen omfatter aktiviteter, der indgår som vigtige elementer for andre sektorplaner - især skolen, børn- og ungeområdet samt ældreområdet.

Status og udviklingstendenser

- *Fritidsklub* for de 10-15 årige er indrettet i skolen i Kangaatsiaq. Som nævnt i skoleplanen ønskes fritidsklubben flyttet til selvstændige lokaler i byen.

Der er ikke fritidsklubber i bygderne.

- *Fritidsanlæg*. Der er fodboldbane i Kangaatsiaq og boldarealer i Niaqornaarsuk og i Iginniarfik. I forlængelse af skolerenoveringen i Attu planlægges der etableret fodboldbane ved skolen.

Der er ingen haller i kommunen, men det har været et længe næret ønske at opføre en minihal eller tilsvarende, som blandt andet kunne fungere som skolens gymnastiksal og tilbydes idrætsforeninger i kommunen. Der er derfor udlagt areal (område C5) til aktivitetsbygning / aktivitetslokaler. Herover har bygdebestyrelsen i Attu udtrykt ønske om etablering af aktivitetslokaler / minihal i bygden.

Endelig er det et ønske at indrette en jollehavn i Kangaatsiaqs nordlige bydel (område B2).

- *Forsamlingshuset* i Kangaatsiaq (B-405) bør udbygges og renoveres. Der er nyt forsamlingshus i Niaqornaarsuk (B-379), hvorimod forsamlingshuset i Attu (B-427) trænger til renovering. I Ikerasaarsuk har der, som nævnt i kommunal virksomhedsplan, længe været behov for et kombineret service- og forsamlingshus, hvilket også er tilfældet i Iginniarfik, hvor den gamle skole (B-53) anvendes idag.

- *Bibliotek*. Der er indrettet nyt bibliotek i forbindelse med skoleudvidelsen i Kangaatsiaq. Der er biblioteksfaciliteter i de fire bygder, dog er der behov for forbedringer i Ikerasaarsuk og i Iginniarfik.

Skolekapellerne i Iginniarfik og i Ikerasaarsuk fungerer uhensigtsmæssigt i forbindelse med skoleundervisningen. Der er således behov for at frigøre lokaler til skoleformål og opføre nye kirker i de to bygder.

- *Kirken* (B-55 opført i 1920 og udvidet i 1988/89) er en vigtig, historisk og markant bygning i byens centrale område. I 1998 færdiggøres en ny kirke i Niaqornaarsuk.

- *Museum*. Der er ikke museum i Kangaatsiap Kommunian, men der har været overvejelser om indretning af B-36 i den centrale bydel til formålet.

- *Bevaringsforhold*. I "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen" er der fastlagt bestemmelser om kommunalbestyrelsens pligt til at medvirke til, at de landsplanmæssige bevaringshensyn bliver tilgodeset.

I henhold hertil er følgende enkeltbygninger udpeget som bevaringsværdige : B-55 (kirken), B-27 (tidligere bødkerværksted), B-36 (lagerbygning) og B-303 (indkvarteringshus).

I overensstemmelse hermed er det i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fastslået, at disse bygninger ikke må nedrives, og at der ved eventuel om- eller

tilbygning skal tages særlige hensyn til bygningernes arkitektoniske udtryk og konstruktion.

I henhold til §4 i bevaringsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen også tilvejebringe en kortlægning og dokumentation af bevaringsinteresserne uden for byen. Disse §4 interesser vil blive kortlagt i et tillæg til kommuneplanen.



Fig. 1 - Kirken i Kangaatsiaq

Målsætninger

- Det er et overordnet mål for kommunalbestyrelsen at sikre, at skole-, kultur- og fritidsaktiviteterne så vidt muligt bakkes op af frivillige kræfter for at sikre bred deltagelse og ansvarlighed over for tilbud.
- Med udgangspunkt heri er det kommunalbestyrelsens mål så vidt muligt at udbygge og forbedre de fysiske rammer for kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter i kommunen. I byen ved etablering af en række konkrete anlæg og i bygderne i forbindelse med en styrkelse af servicehus konceptet til også at omfatte fritidsklub- og forsamlingshuslignende aktiviteter.
- Skolekapellerne i Ikerasaarsuk og i Iginniarfik fungerer ikke efter hensigten, og der bør tilstræbes en adskillelse af funktionerne ved opførelse af nye kirker i de to bygder.

Forholdet til hovedstrukturen

Der er sikret mulighed for opførelse af et aktivitetshus eller aktivitetslokaler i område C5 samt reserveret areal og mulighed for trafikal adgang til eventuel fremtidig jollehavn i Kangaatsiaqs nordlige bydel (område B2).

Bevaringsinteresserne er fulgt op i rammerne for lokalplanlægning ved fastlæggelse af bestemmelser herom.

Handlingsplan

	1999	2000	2001	2002
Nyindretning af fritidsklubben i Kangaatsiaq				
Ny jollehavn i Kangaatsiaq				
Renovering af forsamlingshuset i Kangaatsiaq				
Renovering af forsamlingshuset i Attu				
Ny kirke i Iginniarfik				
Ny kirke i Ikerasaarsuk				
Aktivitetshus / minihal i Attu				
Fodboldbaner i Attu og i Iginniarfik				
Biblioteksforbedringer i Ikerasaarsuk				
Biblioteksforbedringer i Iginniarfik				
Museum i Kangaatsiaq (B-36)				

 ønske optaget på finanslov og / eller budget

 ønske, der fremgår af sektorplan

1.3.1 BEFOLKNINGSFORHOLD

Figur 1 viser befolkningstallets udvikling i Kangaatsiap Kommunia fordelt på byen og de fire bygder. Som beskrevet ovenfor (se afsnit 1.1.3 side 8) lå den procentvise befolkningstilvækst i perioden 1985-95 i Kangaatsiap Kommunia væsentligt over landsgennemsnittet.

På grund af de senere års erhvervsmæssige og økonomiske vanskeligheder er udviklingen i perioden 1995-98 vendt til et fald i modsætning til en fortsat (omend svækket) vækst på landsplan.

BEBYGGELSER	1985	1990	1995	1998
Kangaatsiaq by	467	536	662	641
Bygder ialt	795	811	860	861
Attu	365	353	325	307
Iginniarfik	76	67	81	99
Ikerasaarsuk	50	74	102	100
Niaqornaarsuq	304	317	352	355
IALT	1.262	1.347	1.522	1.502

Fig. 1- Befolkningstallets udvikling, 1985-98

Bygdebefolkningen har traditionelt udgjort en overvejende og konstant andel af det samlede befolkningstal (i 1998 : knap 60%), hvor det kun er i Upernavik kommune, at der kan registreres en større andel af befolkningen bosiddende i bygderne. Herudover er det karakteristisk, at befolkningstallet i bygderne har været stigende, omend med en stagnation de seneste år. Det er en atypisk udvikling i forhold til udviklingen på landsplan, hvor bygdebefolkningstallet er faldende. Alt andet lige er denne udvikling udtryk for bygdernes betydning i kommunen.

Det spredte bosætningsmønsteret er betinget af den traditionelle fisker- og fangerkultur, hvormed de to største bygder, Niaqornaarsuq og Attu, begge er blandt de 7 største bygder i landet. De to mindste bygder i kommunen har dog den kraftigste relative befolkningsvækst, hvorfor det må konkluderes, at bygdesamfundene har en bæredygtig størrelse.

1.3.2 BOLIGFORHOLD

I 1996 foretog A/S Boligselskabet INI en registrering af boligtilstanden i kommunens bygder. Resultatet fremgår af figur 2 - 4 nedenfor og viser generelt, at der er et relativt begrænset saneringsbehov, men et stort renoveringsbehov.

I første kolonne angives boligbestanden, herefter antallet af boliger, der vurderes saneringsmodne. Boligbehovet er beregnet efter PB20 modellen, jvf. side 26. Nybyggeribehovet er beregnet som forskellen mellem det beregnede boligbehov og boligbestanden tillagt erstatningsboliger for saneringer.

	boligbestand	saneringsbehov	boligbehov	nybyggeribehov
Attu	109	4	127	22

	boligbestand	saneringsbehov	boligbehov	nybyggeribehov
Iginniarfik	27	8	30	11

	boligbestand	saneringsbehov	boligbehov	nybyggeribehov
Ikerasaarsuk	26	1	39	14

	boligbestand	saneringsbehov	boligbehov	nybyggeribehov
Niaqornaarsuk	99	12	123	36

Fig. 2-4 - Saneringsbehov i bygderne (INI)

Der er således behov for sanering af ialt 25 boliger. Inklusiv erstatningsboliger herfor er der beregnet et nybyggeribehov i de fire bygder på ialt 83 boliger.

1.3.3 ANLÆG OG UDBYGNINGSØNSKER

Nedenstående skema giver en oversigt over anlæg og udbygningsønsker.

	Attu	Iginniarfik	Ikerasaarsuk	Niaqornaarsuk
Produktionsanlæg	√ •	√ •	√ •	√ •
Filialkontor	√ •	√ •	√ •	√ •
Kom. indkvartering	√			√
Fællesværksted	√	√	√	√
Service- / forsaml.hus	√	•	•	√ •
Brandskure	√ •	√ •	√	√ •
Kirkegårde	√	√	√	√
Forbrændingsanlæg	√ •	•	•	•
Natrenovationsramper	√ •	•	•	√ •
Elforsyning / - net	√ •	√ •	√ •	√ •
Tankanlæg	√	√	√	√ •
Vandforsyning	√ •	•	√ •	√ •
Helistop	√ •	√ •	•	√
Havneanlæg	√ •	√ •	√	√ •
Veje	√ •	•	•	√ •
Børneinstitution	•		•	•
Bygdekonsultation	√ •	√	√	√ •
Skole	√ •	√ •	√ •	√ •
Kirke	√	•	•	√
Boldbane	•	√	•	√
Minihal	•			
Forsamlingshus	√ •	•	•	√

√ : Anlæg etableret

• : Behov for nyanlæg / udbygning

Fig. 5 - Eksisterende anlæg og udbygningsbehov

2. BY- OG BYGDEZONEPLAN

2.1 AREALMYNDIGHED

I henhold til §2 i arealbekendtgørelsen skal en kommuneplan indeholde en afgrænsning af de arealer i kommunen, hvor kommunalbestyrelsen er arealmyndighed.

Kommunalbestyrelsen er arealmyndighed i byzonen omkring Kangaatsiaq by og i bygdezonerne omkring de enkelte bygder. Afgrænsningen af byzonen er vist på figur 2, og afgrænsningen af bygdezonerne er vist på bygdeplanerne for Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk.




Fig. 1 – Kangaatsiaq kommunes placering i forhold til nærmeste byer

2.2 KANGAATSIAP KOMMUNIA

Kangaatsiaq, der betyder "det temmelig lille forbjerg", ligger mellem Aasiaat og Sisimiut cirka 200 kilometer nord for polarcirkelen. I praktisk og geografisk sammenhæng hører kommunen dog med til Diskobugten, selv om Kangaatsiaq by ligger cirka 80 kilometer syd for Diskobugten.

Byen ligger helt ud til det åbne hav, og mellem byen og indlandsisen er der et cirka 150 kilometer dybt, skærgårdspræget fjordsystem med et væld af øer, fjorde og vige. Se figur 1.

Kangaatsiaq er Grønlands yngste by, idet den først fik bystatus i 1986 efter at have været "bygdekommune" siden 1953. Tidligere hørte kommunen under Aasiaat.

Med cirka 1.500 indbyggere er Kangaatsiaq Kommunia blandt landets mindste kommuner, og under centraliseringsbestræbelserne i 1960'erne var det endda tæt på, at hele kommunen blev affolket. En stædig befolkning satte sig dog med held imod de planlagte nedlæggelser og fraflytning af bosættelserne i kommunen, og tilsvarende nægtede indbyggerne i Ikerasaarsuk – i 1993 - at medvirke til et politiske ønske om at lukke bygden.

Kangaatsiaq by har derfor - på godt og ondt – stadig karakter af en stor bygd blandt kommunens øvrige bygder. Godt fordi byen har en overskuelig størrelse med sit typiske, grønlandske præg i behold uden de (for de øvrige grønlandske byer) karakteristiske betonboligblokke. På den anden side er trafikforbindelserne til og fra kommunens by- og bygdemæssige samfund – og dermed vareforsyningen - udpræget dårlige, ligesom de fysiske strukturer er præget af de senere (mange) års beskedne anlægsaktivitet.

Til gengæld – som Philip Lauritzen skriver i sin rejsebog - er Kangaatsiaq "et ægte stykke Grønland – alt det man forstår ved et grønlandsk samfund. Et bybillede præget af kulørte énfamiliehuse, der er placeret alle mulige og umulige steder og omgivet af de alskens ting og sager, der hører til et fanger- og fiskerhjem: slæder, hunde, tørrestativer til kød og fisk, udspilede skind, bøger, net og kajaker samt børn og hundehvalpe, der bruger det hele som legeplads".

2.3 BYZONE

Byzonen omfatter den eksisterende bymæssige bebyggelse i Kangaatsiaq, arealudlæg til fremtidig byudvikling samt nærrekreative arealer og vandindvindingsområdet. Se figur 2. Området omfatter den med stedplaner i målestok 1:2.000 kortlagte del af den halvø, som Kangaatsiaq by ligger på. Mod øst følger byzonegrænsen på land de laveste punkter i tre karakteristiske lavninger i terrænet. Byzonegrænsen følger herefter kysten mod sydvest frem til skæringen med et land- og vandareal omkring byen, der er afgrænset med koordinater som vist på figur 2.

Byzonens afgrænsning er begrundet i arealbehovet for fremtidige byudviklingsarealer, hensynet til friluftslivet og ønsket om at inddrage vandindvindingsarealerne i byzone.

For arealer i byzone har kommunalbestyrelsen arealkompetencen. Arealanvendelse i byzone må kun ske i henhold til kommuneplanens hovedstruktur og de rammebestemmelser der er fastlagt i henhold hertil. Se afsnit 3.1, "Hovedstruktur for Kangaatsiaq" og afsnit 3.2, "Rammer for lokalplanlægningen".

Spærrezoner for vandressourceoplande for Kangaatsiaq by.

Der er fastlagt spærrezoner omkring drikkevandsressourcerne for Kangaatsiaq by som vist på figur 2. Disse zoner er fastlagt af det daværende GTO, men nye forslag til zoner er fremsendt til kommunalbestyrelsens godkendelse, hvilket forventes at ske i løbet af 1999.

Arealer til ny kirkegård og nyt areal til dagrenovation er udlagt som vist på figur 2.




Fig. 2 – Byzone, oplande til drikkevandsressourcer, ny kirkegård og nyt renovations-område

2.4 BYGDEZONER

Bygdezoner omkring hver bygd omfatter den eksisterende bygdemæssige bebyggelse samt arealudlæg til fremtidig udvikling (hovedstrukturen) og de arealer, der på en naturlig måde knytter sig til den enkelte bebyggelse. Der henvises til bygdeplanerne for de enkelte bygder, afsnit 4, 5, 6 og 7.

For arealer i bygdezone har kommunalbestyrelsen arealkompetencen. Arealanvendelse i bygdezone må kun ske i henhold til bygdeplanernes hovedstruktur og de retningslinjer for arealanvendelse, der er fastlagt i henhold hertil.

Bygdezonerne afgrænsning er således begrundet i arealbehovet for den fremtidige bygdemæssige udvikling og hensynet til friluftslivet. Herudover har det i flere tilfælde været nødvendigt alene at anvende netstrukturen i kortgrundlaget som udgangspunkt for afgrænsning af bygdezoner, fordi der kun er opmålt et begrænset areal omkring den enkelte bygd.

- Bygdezonen for Attu er således alene afgrænset med koordinater som vist på bygdeplanen for Attu.
- Bygdezonen for Iginniarfik er således mod nord afgrænset i forhold til et stejlt fjeldparti og mod syd således, at en fjeldkam er inddraget i bygdezonen, og det lavere og sydligere beliggende areal er fastholdt udenfor bygdezone. Bygdezonegrænsen er på det grundlag fastlagt med koordinater som vist på bygdeplanen for Iginniarfik.

- Bygdezonen for Ikerasaarsuk er således alene afgrænset med koordinater som vist på bygdeplanen for Ikerasaarsuk.
- Bygdezonen for Niaqornaarsuk er således mod nordvest afgrænset i forhold til et stejlt fjeldparti og mod nordøst i forhold til en slugtdannelse, der ønskes inddraget i bygdezone. Bygdezonegrænsen er på det grundlag fastlagt med koordinater som vist på bygdeplanen for Niaqornaarsuk.

2.5 INTERESSER I DET ÅBNE LAND (FRILANDSZONE)

For arealer udenfor by- og bygdezone hvor Kommunalbestyrelsen har en særlig interesse (for eksempel i forbindelse med turisme, fangstområder o.l.), kan Kommunalbestyrelsen udarbejde såkaldte frilandsplaner og på det grundlag eventuelt overtage arealkompetencen fra landsstyret.

Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde supplere kommuneplanen med en mere detaljeret beskrivelse og udpegning af interesseområder i det åbne land .

3. BYPLAN FOR KANGAATSIQ

Byplanen for Kangaatsiaq består af en hovedstruktur for byens eksisterende og fremtidige bebyggelse, jvf. afsnit 1 og kortbilag 1, samt bestemmelser for den fremtidige lokalplanlægning, jvf. afsnit 3.2.

3.1 HOVEDSTRUKTUR

I hovedstrukturen fastlægges Kangaatsiaqs overordnede bystruktur ved udlæg af arealer til byformål (erhvervsformål, boligformål, klausulerede arealer m.v.) og ved fastlæggelse af beliggenheden af veje, øvrige trafik anlæg og klausulerede zoner :

Erhvervsforhold. Arbejdspladserne i Kangaatsiaq by er i overvejende grad placeret i center- og havnearealerne i byens sydvestligste hjørne (område B1 og C1). I området er der reserveret mulighed for udvidelse af havneanlægget, herunder havnebagland ved KNI's pakhus, og i den nordlige bydel er der udlagt areal til entreprenørvirksomhed og oplag.

Kommunal virksomhed samt miljø- og forsyningsforhold. Der er mulighed for udvidelse af kommunekontoret og placering af et nyt "servicehus XL", det vil sige et servicehus med bade faciliteter, vaskeri, værksteder og opholdsareal. Eksisterende arealer i bymidten er iøvrigt reserveret til institutioner - herunder til ny børneinstitution og udvidelse af skolen - med blandt andet skolefritidsordning - og publikumsorienteret virksomhed (butik, o.l.).

Brandstationen påtænkes udflyttet til det nye entreprenørområde i byens nordlige udkant (område B3). Den gamle kirkegård er nedlagt, og ny kirkegård er placeret øst for byen. Der er udlagt areal til etablering af nyt forbrændingsanlæg i tilknytning til en udflytning af lossepladsen. Ny natrenovation placeres i område E3.


I forbindelse med udbygningen af den nye bydel øst for byen vil der blive etableret ringforbindelse for fremføring af vand i den planlagte ringvej.

Boliger. Der er udlagt rigelige arealer i den østlige del af byen til boligformål, og der er planlagt en afrunding af det aktuelle udbygningsområde ved helistoppet. Der er kun begrænsede muligheder for nybyggeri i den eksisterende by. Der er dog reserveret mulighed for en udvidelse af alderdomshjemmet i område C2.

Trafikforhold. Hovedstrukturen fastlægger mulighed for en udvidelse af havneanlægget og baglandet ved havnen. Naboarealer til det eksisterende helistop er friholdt for at sikre mulighed for en opgradering af helistoppet til heliport og etablering af meget tiltrængte ventefaciliteter.

Herover er der fastlagt tracé for etablering af et sammenhængende bydelsvejnet, der forbinder alle væsentlige trafikmål i et ringvejsprincip; det vil sige havn, helistop, centerareal, losseplads, eventuel ny jollehavn og eventuelt nyt idrætsområde med boligområderne.

Eksisterende forhold. Kort over de vigtigste funktioner i byen er vist på figur 3




KANGAATSIAQ TUNNGAVIUSUMIK
SANANEQAATAA

KANGAATSIAQ HOVEDSTRUKTUR

FORMAT: DWG/AUTOCAD REV. 14 MÅL 1 A3 : 1/3000

A	[Hatched Box]	INISSIARQARFIK BOLIGOMRÅDE
B	[Horizontal Lines Box]	UMIARSUALIVEQARFIK SULLIVEQARFILLU HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDE
C	[Stippled Box]	ATAATSIMUT ATUGASSAT FÆLLES FORMÅL
D	[Dotted Box]	SANAARTORFIGEQQUSAANNITSOQ FRIHOLDT
E	[Empty Box]	IMMIKKUT ATUGASSIAQ SÆRLIG ANVENDELSE
	[Thick Solid Line]	AQQUSINEQ PIØREERSQ EKSISTERENDE VEJ
	[Dashed Line]	AQQUSINNIASSAQ FREMTIDIG VEJ
	[Line with Tick Marks]	KILLEQARFEQARTITTAQ KLAUSULERET ZONE



- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. helistop | 8. fodboldbane | 15. kirke | 22. tankanlæg | 29. sundhedsstat. |
| 2. losseplads | 9. elværk | 16. kommunekontor | 23. KNI pakhus | 30. skole |
| 3. forbrænd.anlæg | 10. kiosker | 17. kiosk | 24. detention | 31. TELE |
| 4. kom. værksted | 11. nødelværk | 18. indkvartering | 25. forsamlingshus | 32. gl. kirkegård |
| 5. stenbrud | 12. institution | 19. KNI butik mm | 26. brættet | 33. lægebolig |
| 6. natrenovation | 13. indkvartering | 20. prod.anlæg | 27. skindstue | |
| 7. ældrehjem | 14. brandstation | 21. kom. værksted | 28. Nukissiorfiit | |

Fig. 3 - Kangaatsiaq by, eksisterende forhold (1996/97)

Klausulerede zoner. Klausulerede zoner fastlægges af overordnede myndigheder for at beskytte særlige tekniske anlæg mod overlast (spærrezoner) og for at beskytte offentligheden mod særlige tekniske anlæg (sikkerhedszoner). Se figur 4.

NR. OG TYPE	ANLÆG	AFGRÆNSNING	HJEMMEL
S1 (spærrezone)	Vandressource opland	Spærrezonen forløber som hovedregel 30 meter uden for oplandsgrænsen.	Landstingsforordning nr. 12 af 22.12.88 om beskyttelse af miljøet som ændret ved Landstingsforordning nr. 7 af 13.5.95.
S2 (sikkerhedszone)	Tankanlæg	50 m. fra tankanlæggets ydre begrænsninger, dvs 50 m. fra hvert enkelt bassin.	Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker udarbejdet i medfør af Bekendtgørelse nr. 9 af 30.12.92 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.
S3 (sikkerhedszone)	Helistop	Zonen udstrækker sig 10 m. udenfor start- og landingsområdet. Områdets ydre afgrænsning er sammenfaldende med den ydre afgrænsning af område E1.	Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart fastsættes i medfør af Lov om luftfart, jvf. Lovbekendtgørelse nr. 408 af 11.9.85 som ændret ved lov nr. 837 af 18.12.91 : Bl3-25 : Bestemmelser om etablering af helikopterflyvepladser på Færøerne og i Grønland.
S4 (ind- og udflyvningsområde)	Helistop	Ind- og udflyvningsområdet er projektionen på terræn af ind- og udflyvningsfladen, der udgår fra sikkerhedszonen med en horisontal længde på 800 m. og en stigning på 12,5%. Fladens indre kant er sammenfaldende med sikkerhedszonens ydre kant, og sidelinierne divergerer hver 10% fra ind- og udflyvningsretningen.	Samme.
S5 (overgangs-område)	Helistop	Overgangsområdet er projektionen på terræn af overgangsfladerne, der til begge sider stiger 100% væk fra sikkerhedszonen og ind- og udflyvningsfladen. Øverste kant løber parallelt med sikkerhedszonen i en højde af 45 m. over pladsen og derfra til ind- og udflyvningsfladens endepunkter.	Samme.
I1 (indsigtszone)	Tele	Som vist på hovedstrukturkortet.	Landstingslov nr. 11 af 15.12.87 om foranstaltninger mod forstyrrelser af radiomodtagning.

Fig. 4– Klausulerede zoner for Kangaatsiaq by

- Arealer omfattet af en spærre- eller sikkerhedszone må ikke bebygges eller anvendes til andre formål.

Såfremt særlige forhold alligevel taler herfor, skal dispensation indhentes hos den ansvarlige myndighed i hvert enkelt tilfælde.

For så vidt angår spærrezone S1 skal det bemærkes, at der endnu ikke foreligger nye zoner godkendt af landsstyret.

- Arealer, der er omfattet af *ind- og udflyvningsområder* omkring helistops, må ikke bebygges eller anvendes på en måde, der medfører, at hindringsfrie flader brydes.
- Arealer omfattet af en *indsigtszone* må kun bebygges eller anvendes til andre formål efter forhandling med den myndighed, der har indseende med området.

3.2 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNINGEN

Områdeinddeling

Hovedstrukturen er opdelt i delområder ud fra områdernes primære anvendelse :

- A : boligformål,
- B : havne- og erhvervsformål,
- C : fælles formål,
- D : friholdte arealer, og
- E : områder til særlig anvendelse.

Nedenfor er der fastsat dels generelle bestemmelser for anvendelse og udformning af disse områder dels supplerende, konkrete bestemmelser for de enkelte områder. Bestemmelserne danner grundlag for den mere detaljerede lokalplanlægning.

Generelle rammebestemmelser for boligområder (A områder)

Boligområder omfatter såvel eksisterende som nye boligområder. I hovedstrukturen er der alene udlagt arealer til åben/lav bebyggelse som enkelthuse og dobbelthuse i maksimalt 1,5 etager og i begrænset omfang rækkehuse i maksimalt 2 etager. I lokalplaner for A-arealer må der kun udlægges areal til boligformål, og der skal fastsættes bestemmelser, der sikrer :

- at ubebyggede arealer bevares i naturtilstand,
- at terrænændringer kun må foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af boligbyggeriet,
- at ubebyggede arealer ikke må anvendes til henkastning af affald,
- at der træffes foranstaltninger til forebyggelse af gener i forbindelse med udledning af gråt spildevand,
- at der fastlægges arealer til hundehold,
- at der kan drives begrænset erhvervsvirksomhed under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det ikke medfører gener for de omliggende boliger, og
- at der kan placeres eller indrettes børneinstitutioner i boligområder.

Generelle rammebestemmelser for havne- og erhvervsområder (B områder)

Havne- og erhvervsområder omfatter arealer, udlagt til produktion, lager og havneformål samt administration. Der kan være tale om særligt forurenende virksomhed, der er omfattet af bestemmelserne i Miljøforordningens kapitel 5. I lokalplaner for B-arealer må der kun udlægges areal til havne- og erhvervsformål, og der skal fastsættes bestemmelser, der sikrer :

- at der i forbindelse med etablering af særligt forurenende virksomheder træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder gennem bestemmelser for udledning af spildevand,
- at der sker en regulering af de ubebyggede arealers anvendelse, herunder vedrørende oplag og hegning,

- at der træffes foranstaltninger til forebyggelse af gener i forbindelse med udledning af gråt spildevand, og
- at der ikke kan tillades hundehold med mindre, der er tale om hundehold i tilknytning til eksisterende boliger.

Generelle rammebestemmelser for områder til fælles formål (C områder)

Fælles formål omfatter butikker, institutioner, administration og service samt ældreboliger. I lokalplaner for C-arealer må der kun udlægges areal til fælles formål, og der skal fastsættes bestemmelser, der sikrer :

- at ny bebyggelse gives en udformning, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området,
- at ubebyggede arealer og fælles friarealer skal friholdes for oplag og henkastning af affald,
- at der træffes foranstaltninger til forebyggelse af gener i forbindelse med udledning af gråt spildevand,
- at der ikke kan tillades hundehold med mindre, der er tale om hundehold i tilknytning til eksisterende boliger, og
- at der for område C1 snarest skal udarbejdes lokalplan for området under eet.

Generelle rammebestemmelser for friholdte arealer (D områder)

Friholdte områder omfatter de bynære naturområder, hvor blandt andet de to nedlagte kirkegårde er beliggende (område D1), eksisterende fodboldbane (område D2) samt område D3 til eventuelt nyt idrætsområde mm.. I lokalplaner for D-arealer skal der fastsættes bestemmelser, der sikrer :

- at friholdte arealer så vidt muligt bevares i naturtilstand,
- at der kan udlægges særskilte arealer til hundehold, og
- at der - med mindre andet er bestemt i de konkrete rammebestemmelser - alene kan meddeles arealtildelinger til mindre, faste anlæg i form af teleanlæg, navigationsanlæg, tekniske ledningsanlæg samt mindre anlæg, der er nødvendige for områdernes anvendelse til fangst og friluftsmæssige formål.

Generelle rammebestemmelser for områder til særlig anvendelse (E områder)

Særlig anvendelse omfatter trafik- og forsyningsanlæg, lossepladser, tank- og tele anlæg. Der er i de fleste tilfælde tale om funktioner, der er omfattet af bestemmelserne om særligt forurenende virksomhed i Miljøforordningens kapitel 5 og / eller funktioner, der medfører sikkerhedsrisiko for de nærmeste omgivelser. I lokalplaner for E-arealer må der kun fastsættes bestemmelser, der sikrer :

- at miljøpåvirkninger af omgivelserne forebygges, og
- at trafikanlæg tilsluttes det overordnede vejnet.

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte delområder


Nedenfor er der fastsat en række konkrete bestemmelser for de enkelte delområders fremtidige anvendelse og udformning.

OMRÅDE	ANVENDELSE	BEBYGGELSE	BESTEMMELSER
A1	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse (enkelt- og dobbelthuse). Området rummer ca 55 boliger. Områdets rummelighed er cirka 70 boliger.	I forbindelse med bydelsvejens udbygning kan der etableres ny boligvej fra koordinat 26,2 / 83,8 parallelt med eksisterende bydelsvej.
A2	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse (enkelt- og dobbelthuse). Kommunal indkvartering B-494 er beliggende i området. Området rummer cirka 10 boliger. Området er fuldt udbygget.	Ny bebyggelse kun i forbindelse med sanering.
A3	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse (enkelt- og dobbelthuse). Området rummer cirka 13 boliger . Området er fuldt udbygget.	Ny bebyggelse kun i forbindelse med sanering.
A4	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse (enkelt- og dobbelthuse). Området rummer ca. 35 boliger. Områdets rummelighed er ca. 40 boliger.	
A5	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse (enkelt- og dobbelthuse). Området er i naturtilstand og kan rumme cirka 10 boliger.	Området må kun bebygges på grundlag af en lokalplan for området. Området berøres af spærrezonen omkring vandindvindingsområdet og klausulerede zoner for helistopet.
A6	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse (enkelt- og dobbelthuse). Området rummer ca. 18 boliger og fuldt udbygget.	Området berøres af klausulerede zoner for helistopet.
A7	Boligformål.	Åben/lav bebyggelse. (enkelt- og dobbelthuse). Området rummer ca 38 boliger . Områdets rummelighed er cirka 50 boliger.	
A8	Boligformål.	Rækkehuse i maks. 2 etager, Området er under udbygning. Der kan opføres ny institution i området.	Ny bebyggelse må kun opføres på grundlag af en lokalplan. Området berøres af klausulerede zoner for helistopet.
A9 A10	Boligformål	Områderne ligger i naturtilstand; ialt ca. 7,5 ha. med en betydelig boligrummelighed.	Ny bebyggelse kun på grundlag af en lokalplan for området under eet.

OMRÅDE	ANVENDELSE	BEBYGGELSE	BESTEMMELSER
B1	Havne- og erhvervsområde.	Området rummer produktionsanlægget, KNI pakhus, brættet, kommunale værksteder samt tankanlæg. Herover skonnertkaj, bedding og læmole. Rummeligheden er meget begrænset, og der er derfor vist mulighed for udvidelser i o. m. havneplanen.	Området reserveres eksisterende funktioner og berøres af sikkerhedszone for tankanlægget.
B2	Ny jollehavn.	Området er i naturtilstand og udlægges til jollehavn og mindre skure. Området kan anvendes til hundehold, indtil det inddrages til jollehavn.	I området kan der opføres moleanlæg og anlæg til joller. Ny bebyggelse må ikke anvendes til beboelse. Forinden området tages i anvendelse, skal der i en lokalplan fastlægges byggefelt og vejadgang. Området berøres af klausulerede zoner for helistoppet.
B3	Nyt erhvervsområde.	Området omfatter eksisterende losseplads og forbrændingsanlæg, 2 private værksteder samt nyt kommunalt værksted (i det tidligere vodbinderi). Brandstationen forventes udflyttet hertil. Herover stenbrud. Området udlægges til erhvervsformål, værksteder, oplag, garager o.l. Området har betydelig rummelighed.	Der kan etableres administrationsvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed. Oplagsarealer skal indhegnes. Der kan ikke opføres boliger. I f.m. en udflytning af eksisterende losseplads og forbrændingsanlæg skal der træffes foranstaltninger til genopretning af området.
C1	Fælles formål.	Området omfatter en række servicefunktioner (private butikker, skole, institution, kommunekontor, KNI butik og bank mm. kiosker, brandstation mm). Der er meget begrænset restrummelighed, der forbeholdes udvidelse af kommunekontor, nyt servicehus XL og ny børneinstitution. Brandstation og -skur forventes udflyttet.	Der kan kun opføres boligbebyggelse i området i form af ældreboliger og i forbindelse med sanering. B-55, B-27, B-36 og B-303 er bevaringsværdige og må ikke nedrives. Ved om- og tilbygning skal der tages særlig hensyn til disse bygningers arkitektur og oprindelige konstruktion.
C2	Alderdomshjem.	Restrummeligheden i området er forbeholdt udvidelse af alderdomshjemmet.	
C3 C4	Fælles formål.	Området er i naturtilstand og udlægges til fælles formål som institutioner, butik, kiosk o.l. og evt. hotel.	Forinden områderne tages i brug, skal der udarbejdes lokalplan for det enkelte område.
C5	Areal til nyt aktivitetshus / nye aktivitetslokaler	Området er i naturtilstand og udlægges til opførelse af bygning med aktivitetsmuligheder og lignende.	Forinden området tages i brug, skal der udarbejdes lokalplan for området under eet.

OMRÅDE	ANVENDELSE	BEBYGGELSE	BESTEMMELSER
D1	Friholdt område. Bynært natur- og friluftsareal, der omfatter alle friarealer i byzone på nær område D2 og D3.	Området henligger i naturtilstand og er stort set ubebygget. Området rummer bl.a. teleanlæg, ledningsanlæg samt 2 nedlagte kirkegårde.	Området skal friholdes for bebyggelse, og området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald. Området berøres af spærrezone omkring vandindvindingsområdet, indsigtssone omkring teleanlægget og klausulerede zoner for helistoppet.
D2	Fodboldbane.	Området er ubebygget.	Området skal friholdes for bebyggelse og indrettes til fodboldbane. Eksisterende fodboldbane kan udvides. Området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald.
D3	Idræts- og kollegieområde.	Området henligger i naturtilstand og er ubebygget. Området er udlagt til eventuelle idrætsformål og kollegier.	Inden området tages i brug, skal der udarbejdes lokalplan for området under eet.
D4	Ny kirkegård.	Bebyggelse kun i f.m. områdets udnyttelse til kirkegårdsformål.	Området er beliggende udenfor areal omfattet af stedplaner, se figur 2, side 47.
E1	Helistop.	Bebyggelse kun i f.m. områdets udnyttelse til helistop.	Området omfatter helistoppets start- og landingsareal samt sikkerhedszonen S3 og berøres af ind- og udflyvningsområder samt overgangsområde for helistoppet, se figur 4. Der er og kan ske udvidelser af kapitel 5 virksomhed i området.
E2 E4	Tekniske forsyningsanlæg.	Område E2 rummer elværk og nød- elværk. Område E4 er udlagt til vandforsyningsanlæg mm.	Område E2 er berørt af klausulerede zoner for helistoppet.
E3	Natrenovations område.	Området er udlagt til placering af ny natrenovationsrampe med hertil knyttede anlæg. Området henligger i naturtilstand.	Der vil forekomme kapitel 5 virksomhed i området.
E5	Telestation.	Området er udlagt til Teles funktioner (antennor, telestation mm. samt begrænset beboelse i tilknytning til Teles funktioner i området). Rest- rummelighed forbeholdt udvidelser af eksisterende funktioner.	Området er berørt af af indsigtssone omkring teleanlæg. Området er omfattet af indsigtssone omkring teleanlægget, I1.
E6	Ny dump.	Området udlægges til skrot- og dagrenovation samt forbrændingsanlæg. Bebyggelse og anlæg kun i f.m. områdets udnyttelse til renoplads. Der kan (efter nærmere retningslinjer herfor udarbejdet i en lokalplan) indrettes areal til henstilling af kommunalt materiel og anden entreprenørmateriel.	Håndtering af dagrenovation skal henlægges til område E6, når vejadgang hertil er etableret. Området er beliggende udenfor areal omfattet af stedplaner, se figur 2, side 47.

4. BYGDEPLAN FOR ATTU



- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 : Fiskeriindustri B-70 | 2 : Fællesværksted B-172 | 3 : Filialkontor B-493 |
| 4 : Servicehus B-776 | 5 : Brandskur B-377 | 6 : Kirken B-424 |
| 7 : Dagrenovation (ny helistop) | 8 : Natrenovation | 9 : Forbrænd.anlæg u. opf. |
| 10 : Elværk B-510 | 11 : Tankanlæg | 12 : Helårsvandledning |
| 13 : KNI-butik og pakhus | 14 : Havneanlæg | 15 : Sygeplejestation B-416 |
| 16 : Skolen B-291 | 17 : Forsamlingshus B-427 | |

Fig. 1 - Attu, eksisterende forhold (1996/97). Mål 1 : 3.000

4.1. HOVEDSTRUKTUR

Attu er en af Grønlands største bygder og ligger cirka 45 kilometer i luftlinie syd for Kangaatsiaq.

Tidligere var Attu den største bygd i Kangaatsiaq kommune, men som den eneste bebyggelse i kommunen er befolkningstallet faldet jævnt med 13% i perioden 1990-98, og i dag er Niaqornaarsuq større end Attu.

Bygdens gunstige placering tæt på "åbentvandsområdet" betyder, at Attu kan besejles stort set hele året. Ikke desto mindre har indtjeningen i bygden været begrænset, først og fremmest på grund af tilbagegangen i fiskeriet og lukningen af bygdens produktionsanlæg. Den afledte ledighed har medført en fraflytning af unge, hvilket er et særligt stort problem i Attu.

Der foreligger ikke et overblik over fiskeressourcegrundlaget og dermed erhvervsudviklingsmulighederne, og det er derfor et stort ønske, at der iværksættes forsøgsfiskeri i området. Lokalt vurderes det, at der er muligheder for fiskeri efter blandt andet kammuslinger, krabber, søpindsvin og lodde. Lokalt vurderes det endvidere, at havbunden omkring bygden har lidt skade ved tidligere forsøgsfiskeri efter kammuslinger.

Bygden er beliggende på et relativt fladt og sine steder vandlidende areal. Der findes nyt elværk, og vandforsyningen fungerer idag tilfredsstillende.

I den ældre del af bygden er stisystemet af en rimelig standard, men i den nyere del af bygden er udbygningen af stisystemet ikke fulgt med, og adgang til en del boliger er derfor lidt besværlig.

Hovedstrukturen fastlægger en ringvejsforbindelse igennem bygden, der forbinder de enkelte delområder. Område B1 er reserveret til havne- og erhvervsfunktioner, idet rummeligheden er øget ved reservation af et ubebygget næs til fremtidige havneformål. Det centrale område til fælles formål, område C1, er først og fremmest reserveret til en række ønsker om en fremtidig udbygning af bygdens fælles funktioner. Der bør derfor ikke placeres boliger i området, hvis ikke det drejer sig om ældreboliger. Nyt areal til dagrenovation og forbrændingsanlæg er placeret i bygdens nordøstlige udkant (område E3).

Det flade terræn og udbygningen af vandforsyningen skærper behovet for at kunne aflede overfladevand og gråt spildevand, og det er derfor et ønske, at muligheder for kloakering og grøftning nærmere undersøges.

Spærrezoner for vandressourceopland

Der er endnu ikke fastlagt spærrezoner omkring vandressourceoplandet øst for Attu.

4.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE

Arealer omfattet af bygdeplanen for Attu må ikke tages i anvendelse til formål, der strider mod hovedstrukturens arealudlæg og nedenstående retningslinjer for arealanvendelse.

- Arealer må kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
- Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen.
- Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.


- A-områder må kun anvendes til boligformål. Der kan dog tillades opførelse af kiosk og institutioner i boligområder. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det ikke medfører gener for de omliggende boliger.
- B-områder må kun anvendes til havne- og erhvervsvirksomhed. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne.
- C-områder må kun anvendes til fælles formål (område C1) det vil sige butik, institution og anden offentlig service. Af hensyn til ønsket om at sikre fremtidige fællesanlæg en central placering i bygden må der kun opføres boliger i begrænset omfang. Ældreboliger kan placeres i området. Område C2 fastlægges til kirke og kirkeomgivelser.
- D-områder skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog i område D1 tillades opførelse af mindre anlæg i form af tele-, navigations- og ledningsanlæg samt mindre anlæg i tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmæssige formål.
- E-områder må kun anvendes til helistop (område E1), natrenovation (område E2) og dump og forbrændingsanlæg (område E3). Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne.

Klausulerede zoner.

- Områderne D2, E1 og E2 berøres af ind- og udflyvningszoner for helikopterbeflyvning.
- Område B1 berøres af sikkerhedszonen omkring tankanlægget.
- Arealer indenfor klausulerede zoner må ikke anvendes i strid med de til enhver tid gældende bestemmelser for de pågældende zoner.
- For *tankanlæg* fastsættes sikkerhedszoner i medfør af "Bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige vædske". I sikkerhedszonen, som måles fra tankanlæggets ydre begrænsninger, må der ikke uden særlig tilladelse etableres bygninger eller oplag. Sikkerhedsgrænsen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er angivet på bygdeplanen.
- For *helistop* fastsættes sikkerhedszone i medfør af Statens Luftfartsvæsenes bestemmelser for civil luftfart, BL 3-25, Etablering af helikopterfyvepladser for Færøerne og Grønland. Yderste grænse af sikkerhedszonen samt ind- og udflyvningsflader og overgangsflader er vist på bygdeplanen.


Overordnet vejnet.

- Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som vist på bygdeplanen, se figur 2.



Forbrændingsanlægget i Attu

Omstående sider : *Fig. 2 – Hovedstruktur for Attu*




ATTUMI NUNUQARFIMMUT
PILERSAARUT

BYGDEPLAN FOR ATTU

FORMAT: DWG/AUTOCAD REV. 14 MÅL 1 A3 : 1/3000

A		INISSIARQARFIK BOLIGOMRÅDE
B		UMIARSUALIVEQARFIK HAVNEOMRÅDE
C		ATAATSIMUT ATUGASSAT FÆLLES FORMÅL
D		SANAARTORFIGEQQUAANNITSOQ FRIHOLDT
E		IMMIKKUT ATUGASSIAQ SÆRLIG ANVENDELSE
		AQQUSERNIT/PISUINNAAT AQQUTAAT ILUSAAT VEJ- / STISTRUKTUR
		KILLEQARFEQARTITAQ KLAUSULERET ZONE
		NUNAQARFIUP ILUA BYGDEZONE

5. BYGDEPLAN FOR IGINNIARFIK



- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 : Produktionsanlæg B-17/18 | 2 : Fællesværksted B-271 | 3 : Filialkont/brandsk B-710 |
| 4 : Kirkegård | 5 : Dag- og natrenovation | 6 : Nyt elværk |
| 7 : Tankanlæg | 8 : Ny KNI butik og lager | 9 : Pontonbro |
| 10 : Nyt skolekapel | 11 : Forsamlingshus i gl. skole | 12 : Helistop |
| 13 : Boldbane | | |

Fig. 1 - Iginniarfik, eksisterende forhold (1996/97). Mål 1 : 3.000

5.1. HOVEDSTRUKTUR

Iginniarfik ligger cirka 25 kilometer i luftlinie syd for Kangaatsiaq, og selv om Iginniarfik er den mindste bygd i Kangaatsiaq kommune, er det påfaldende, at bygden har haft den største relative vækst (på hele 48%) i perioden 1990-98.

Indhandling foregår til indhandlingsanlægget i nabobygden Ikarsaarsuk 15 km i vestlig retning, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt. Det er et ønske, at Nuka A/S etablerer tørrefaciliteter; men det er et stort problem, at der ikke er vandforsyning i bygden. Man vil derfor tage selvstændige initiativer med vintertørret torsk. Der anses herudover at være muligheder for udvikling af turisme.

Den ældste del af bygden er beliggende ved en vig i en lavning i terrænet syd for et stejlt fjeldparti. Elværket kører tilfredsstillende, men der er behov for en udbygning af ledningsnettet.

Der er som nævnt ikke helårsvandforsyning, men om sommeren og i perioder med megen nedbør etableres sommervandledning fra en sø syd for bygden. I de øvrige måneder hentes vand/is i joller/slæder.

Der er ingen servicehus, og der er behov for etablering af et simpelt vej- eller stisystem (blandt andet til dumpen).

Der findes ikke kajanlæg, men kun pontonbro, og vanddybden ved pontonbroen er ringe.

Hovedstrukturen fastlægger et simpelt net af bygdeveje/stier, der forbinder det nordlige areal til fælles formål (område C1) med de højere beliggende arealer mod syd til boligformål, helistop og ny dag- og natrenovation.

Fællesarealets beliggenhed i en slugt gør det nødvendigt at etablere trapper både mod syd til boligområdet og mod nord til kirkegården.

5.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE

Arealer omfattet af bygdeplanen for Iginniarfik må ikke tages i anvendelse til formål, der strider mod hovedstrukturens arealudlæg og nedenstående retningslinjer for arealanvendelse.

- Arealer må kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
- Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen.
- Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
- A-områder må kun anvendes til boligformål. Der kan dog tillades opførelse af kiosk og institutioner i boligområder. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det ikke medfører gener for de omliggende boliger.
- C-område må kun anvendes til fælles formål (det vil sige butik, institution og anden offentlig service) og til erhvervsformål. Af hensyn til ønsket om at sikre fremtidige fællesanlæg en central placering i bygden må der kun opføres boliger i begrænset omfang. Ældreboliger kan placeres i området. Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne.

- D-områder skal friholdes for bebyggelse (friarealer omkring bygden (D1), kirkegård (D2), boldareal (D3) og udsigtspunkt (D4)). Der kan dog i område D1 tillades opførelse af mindre anlæg i form af tele-, navigations- og ledningsanlæg samt mindre anlæg i tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmæssige formål.
- E-områder må kun anvendes til helistop (E1), værksted (E2), dump, natrenovation o.l. herunder opstilling af forbrændingsanlæg (E3). Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne.

Klausulerede zoner

- Områderne A1, D1, E1 og E2 berøres af ind- og udflyvningszoner for helikopter-beflyvning.
- Områderne C1 og D1 berøres af sikkerhedszonen omkring tankanlægget.
- Arealer indenfor klausulerede zoner må ikke anvendes i strid med de til enhver tid gældende bestemmelser for de pågældende zoner.
- For *tankanlæg* fastsættes sikkerhedszoner i medfør af "Bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige vædske". I sikkerhedszonen, som måles fra tankanlæggets ydre begrænsninger, må der ikke uden særlig tilladelse etableres bygninger eller oplag. Sikkerhedsgrensen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er angivet på bygdeplanen.
- For *helistop* fastsættes sikkerhedszone i medfør af Statens Luftfartsvæsenes bestemmelser for civil luftfart, BL 3-25, Etablering af helikopterflyvepladser for Færøerne og Grønland. Yderste grænse af sikkerhedszonen samt ind- og udflyvningsflader og overgangsflader er vist på bygdeplanen.

Overordnet vejnet

- Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som vist på bygdeplanen, se figur 2.



På vej til butikken


Omstående sider : *Fig. 2 – Hovedstruktur for Iginniarfik*

IGINNIARFIMMI NUNUQAR- FIMMUT PILERSAARUT

BYGDEPLAN FOR IGINNIARFIK

FORMAT: DWG/AUTOCAD REV. 14 MÅL I A3 : 1/3000

- A  INISSIARQARFIK
BOLIGOMRÅDE
- C  ATAATSIMUT ATUGASSAT
FÆLLES FORMÅL
- D  SANAARTORFIGEQQUSAANNITSOQ
FRIHOLDT
- E  IMMIKKUT ATUGASSIAQ
SÆRLIG ANVENDELSE
-  AQQUSERNIT/PISUINNAAT AQQUTAAT ILUSAAT
VEJ- / STISTRUKTUR
-  KILLEQARFEQARTITAQ
KLAUSULERET ZONE
-  NUNAQARFIUP ILUA
BYGDEZONE



6. BYGDEPLAN FOR IKERASAARSUK




Fig. 1 - Ikerasaarsuk, eksisterende forhold (1996/97). Mål 1 : 3.000

6.1. HOVEDSTRUKTUR

Ikerasaarsuk ligger cirka 20 kilometer i luftlinie syd for Kangaatsiaq og kun cirka 12-15 kilometer vest for Iginniarfik.

De to bygder har hver cirka 100 indbyggere, og de er dermed væsentligt mindre end Attu og Niaqornaarsuk med henholdsvis cirka 300 og 350 indbyggere. Ikerasaarsuk opnåede først bygdestatus i 1993, og dermed sent butiksforsyning mv.

Med etablering af nyt helistop i Ikerasaarsuk i 1999 vil der ske en væsentlig forbedring af trafikforholdene, hvor man hidtil har fløjet fra Iginniarfik.

Der er muligheder for at fiske efter stenbider (rogn) og lodde om sommeren.

Ikerasaarsuk er generelt karakteriseret ved et vanskeligt, kuperet terræn og dermed besværlige udbygningsmuligheder. Den ældste del af bygden er beliggende på et lille, fladt areal syd for et fjeldmassiv, hvor den nyere del af bygden er placeret.

Der findes elværk, men der er behov for en udbygning af ledningsnettet. Der blev etableret et omvendt osmose vandforsyningsanlæg i 1995/96 ved elværket i område E3, men der er behov for etablering af tapsteder i bygden. Der er ikke servicehus, og dag- og natrenovationen er beliggende uhensigtsmæssigt tæt på bebyggelse i bygden.

Der etableres helistop i 1999. Havneanlægget er udvidet for kun få år tilbage.

Der er behov for etablering af et service- og forsamlingshus og for udbygning af et simpelt vej- eller stisystem (blandt andet til dumpen).

Hovedstrukturen fastlægger en vej på det lave plateau, der forbinder område E3 (med elværket) med område E1 (til nyt dag- og natrenovationsområde).

Der fastlægges herfra mulighed for etablering af en vej op ad skrænten til det højere beliggende plateau med de nye boligarealer frem til det kommende helistop i område E2. Vejen er vist videreført til den nye kirkegård og det nye fortøjningsareal, der er beliggende udenfor kortet. Det er et ønske, at bygden på længere sigt udvikler sig i østlig retning mod fortøjningsarealet, der har karakter af en naturhavn.

6.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE


Arealer omfattet af bygdeplanen for Iginniarfik må ikke tages i anvendelse til formål, der strider mod hovedstrukturens arealudlæg og nedenstående retningslinjer for arealanvendelse.

- Arealer må kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
- Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen.
- Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
- A-områder må kun anvendes til boligformål. Der kan dog tillades opførelse af kiosk og institutioner i boligområder. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det ikke medfører gener for de omliggende boliger.
- C-områder må kun anvendes til fælles formål (det vil sige butik, institution og anden offentlig service) samt til havne- og erhvervsformål. Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne. Af hensyn til ønsket om at sikre fremtidige fællesanlæg en central placering i bygden må der kun opføres boliger i begrænset omfang i C-områder. Ældreboliger kan placeres i C-områder.
- D-områder (friarealer omkring bygden (D1), gammel kirkegård (D2) og boldareal (D3) skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog i område D1 tillades opførelse af mindre anlæg i form af tele-, navigations- og ledningsanlæg samt mindre anlæg i tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmæssige formål.
- E-områder må kun anvendes til helistop (E2), dump og natrenovation m.m. herunder opstilling af forbrændingsanlæg (E1) og elværk med tankanlæg (E3). Ved

arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne.


Overordnet vejnet.

- Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som vist på bygdeplanen, se figur 2.



Iginniarfik set fra butikken mod nordvest

Omstående sider : Fig. 2 – Hovedstruktur for Ikerasaarsuk




IKERASAARSUMMI NUNUQAR-FIMMUT PILERSAARUT	
BYGDEPLAN FOR IKERASAARSUK	
FORMAT: DWG/AUTOCAD REV. 14 MÅL I A3 : 1/3000	
A	INISSIARQARFIK BOLIGOMRÅDE
C	ATAATSIMUT ATUGASSAT FÆLLES FORMÅL
D	SANAARTORFIGEQQUSAANNITSOQ FRIHOLDT
E	IMMIKKUT ATUGASSIAQ SÆRLIG ANVENDELSE
	AQQUERNIT/PISUINNAAT AQQUAAT ILUSAAT VEJ- / STISTRUKTUR
	NUNAQARFIUP ILUA BYGDEZONE

IGINNIARFIMMI NUNUQAR-
FIMMUT PILERSAARUT


BYGDEPLAN FOR IGINNIARFIK

FORMAT: DWG/AUTOCAD REV. 14 MÅL I A3 : 1/3000

- A  INISSIARQARFIK
BOLIGOMRÅDE
- C  ATAATSIMUT ATUGASSAT
FÆLLES FORMÅL
- D  SANAARTORFIGEQUSAANNITSOQ
FRIHOLDT
- E  IMMIKKUT ATUGASSIAQ
SÆRLIG ANVENDELSE
-  AQQUERNIT/PISUINNAAT AQQUTAAT ILUSAAT
VEJ- / STISTRUKTUR
-  KILLEQARFEQARTITAQ
KLAUSULERET ZONE
-  NUNAQARFIUP ILUA
BYGDEZONE



7. BYGDEPLAN FOR NIAQORNARSUK



- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 : Prod./ konsult./ servicehus | 2 : Fællesværksted (systue) | 3 : Værksted B-350 |
| 4 : Værksted B-85 | 5 : Filialkontor B-559 | 6 : Indkvartering B-512 |
| 7 : Brandskur B-380 | 8 : Kirkegård | 9 : Ny kirke |
| 10 : Dag- og natrenovation | 11 : Elværk B-511 og tankanlæg | 12 : Tankanlæg og petroleumsskur |
| 13 : Vandtank B-756 og taphus | 14 : KNI-butik B-349 og pakhuse | 15 : Helistop (og boldbane) |
| 16 : Kutterkaj | 17 : Skole B-59 | 18 : Forsamlingshus B-379 |

Fig. 6 - Niaqornaarsuk, eksisterende forhold (1996/97). Mål 1 : 3.000

7.1. HOVEDSTRUKTUR

Niaqornarsuk, der er en af de største bygder i Grønland og den største i Kangaatsiaq kommune, ligger kun cirka 25 kilometer sydøst for Kangaatsiaq. I 1990 var bygden mindre end Attu, men i perioden 1990-98 voksede befolkningstallet med 12%, hvorimod befolkningstallet i Attu faldt tilsvarende.

Bygden har en gunstig beliggenhed med åbent vand året rundt. Bygden er kendt for et aktivt fiskeri, hvor man typisk har fisket omkring 60% af det samlede fiskeri i kommunen.

Den generelle tilbagegang i fiskeriet afspejles i den stagnerende befolkningstilvækst de seneste år, men bygdens erhvervsmæssige potentiale er stort.

Det er derfor en hovedmålsætning for udviklingen i Niaqornarsuk, at der rettes op på problemerne med vandforsyningen og de dårlige havnefaciliteter med et begrænset bagland.

Det kombinerede produktionssted, servicehus og sundhedsplejestation indebærer risiko for en række uhensigtsmæssigheder. Så længe der ikke er fiskeriaktiviteter, kan de tre funktioner drives samlet, men i tilfælde af et bedre fiskeri, vil de øvrige funktioner blive nedlagt, hvilket er uacceptabelt. Det er derfor aftalt, at der skal udarbejdes en handlingsplan for bygningens fremtidige anvendelse.

Den ældste del af bebyggelsen ligger på et næs, der er fuldt udbygget.

Som ovenfor nævnt er produktionsanlægget sammenbygget med servicehus og bygdekonsultation, og der er derfor behov for etablering af nyt servicehus og ny bygdekonsultation.

Den planlagte helårsvandledning ønskes fremskyndet mest muligt i forbindelse med etablering af flere taphuse.

Der er to taphuse i bygden; eet ved teknikbygningen til vintervandtanken og eet ved brandstationen, men ingen i de nye boligområder.

Forbrændingsanlægget i Kangaatsiaq planlægges flyttet til Niaqornaarsuk i forbindelse med etableringen af en vej til dag- og natrenovationen.

Generelt er der problemer med at sikre nye arealer en sideløbende vej- og elforsyning.

Spærrezoner for vandressourceopland

Der er fastlagt midlertidig spærrezone omkring vandressourceoplandet for Niaqornaarsuk.

7.2. RETNINGSLINJER FOR AREALANVENDELSE

Arealer omfattet af bygdeplanen for Ikerasaarsuk må ikke tages i anvendelse til formål, der strider mod hovedstrukturens arealudlæg og nedenstående retningslinjer for arealanvendelse.

- Arealer må kun tages i anvendelse med tilladelse efter kommunalbestyrelsens retningslinjer for arealtildeling.
- Der kan dispenseres for mindre betydende afvigelser. Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen.

- Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
- A-områder må kun anvendes til boligformål. Der kan dog tillades opførelse af kiosk og institutioner i boligområder. Der kan drives mindre erhvervsvirksomheder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at det ikke medfører gener for de omliggende boliger.
- C-områder må kun anvendes til fælles formål (det vil sige butik, institution og anden offentlig service) samt til havne- og erhvervsformål. Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne. Af hensyn til ønsket om at sikre fremtidige fællesanlæg en central placering i bygden må der kun opføres boliger i begrænset omfang i C-områder. Ældreboliger kan placeres i C-områder.
- D-områder (friarealer omkring bygden (D1), kirkegård (D2), friareal (D3) og boldareal (D4) skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog i område D1 tillades opførelse af mindre anlæg i form af tele-, navigations- og ledningsanlæg samt mindre anlæg i tilknytning til arealernes anvendelse til fangst- og friluftsmæssige formål. Kirken og sti til kirken er beliggende i område D3. Der er mulighed for udvidelse af kirken.
- E-områder må kun anvendes til deponering af dagrenovation, herunder opstilling af forbrændingsanlæg i område E1, natrenovation i område E2 og helistop i område E3. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne.

Klausulerede zoner

- Områderne A1, A2, C1, C2, D1, D3 og E3 berøres af ind- og udflyvningszoner for helikopterbeflyvning.
- Område C1 berøres af sikkerhedszonen omkring tankanlægget.
- Arealer indenfor klausulerede zoner må ikke anvendes i strid med de til enhver tid gældende bestemmelser for de pågældende zoner.
- For *tankanlæg* fastsættes sikkerhedszoner i medfør af "Bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige vædske". I sikkerhedszonen, som måles fra tankanlæggets ydre begrænsninger, må der ikke uden særlig tilladelse etableres bygninger eller oplag. Sikkerhedsgrænsen er 20 meter i radius. Sikkerhedszonen er angivet på bygdeplanen.
- For *helistop* fastsættes sikkerhedszone i medfør af Statens Luftfartsvæsenes bestemmelser for civil luftfart, BL 3-25, Etablering af helikopterfyvepladser for Færøerne og Grønland. Yderste grænse af sikkerhedszonen samt ind- og udflyvningsflader og overgangsflader er vist på bygdeplanen.


Overordnet vejnet.

- Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af bydelsvejnettet som vist på bygdeplanen, se figur 2.



Set fra molen til det kombinerede servicehus, produktionsanlæg og konsultation

Omstående sider : *Fig. 2 – Hovedstruktur for Niaqornaarsuk*



NIAQORNAARSUMMI NUNUQAR-FIMMUT PILERSAARUT

BYGDEPLAN FOR NIAQORNAARSUK

FORMAT: DWG/AUTOCAD REV. 14 MÅL I A3 : 1/4000

A		INISSIARQARFIK BOLIGOMRÅDE
C		ATAATSIMUT ATUGASSAT FÆLLES FORMÅL
D		SANAARTORFIGEQQUSAANNITSOQ FRIHOLDT
E		IMMIKKUT ATUGASSIAQ SÆRLIG ANVENDELSE
		AQQUSERNIT/PISUINNAAT AQQUTAAT ILUSAAT VEJ- / STISTRUKTUR
		KILLEQARFEQARTITAQ KLAUSULERET ZONE
		NUNAQARFIUP ILUA BYGDEZONE

8. RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING

8.1 KOMMUNEPLANENS RETSVIRKNINGER

I forbindelse med landsstyrets godkendelse af kommuneplanen afgrænses de by- og bygdezonearealer, hvor kommunalbestyrelsen har kompetence til at meddele arealtildelinger.

Uden for by- og bygdezonearealerne (frilandszonen) har landsstyret kompetencen til at meddele arealtildelinger. Landsstyret meddeler tildelinger på grundlag af indstillinger fra kommunalbestyrelsen.

I henhold til bestemmelserne i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18.11.1992 om arealanvendelse og planlægning med senere ændringer skal kommunalbestyrelsen :

- virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer (§10),
- ajourføre kommuneplanen i fornødent omfang (§11),
- tilvejebringe lokalplaner, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse (§13, stk. 2),
- tilvejebringe lokalplaner, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlig bygge- eller anlægsarbejde og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse (§13, stk. 3),
- sikre, at der altid indenfor byzone findes tilstrækkelige lokalplanlagte arealer til at dække behovet for byudvikling (§13, stk. 4), og
- løbende offentliggøre indenfor hvilke arealer, der ifølge kommunens planlægning og byggemodningsprogram, kan forventes meddelt en arealtildeling (§41).

Det følger af disse bestemmelser, at kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele arealtildeling til arealanvendelse, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, også selv om dette udløser pligt til at tilvejebringe en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at realisere den påtænkte anvendelse.

Kommunalbestyrelsen kan dog nedlægge forbud mod en arealanvendelse, der kan hindres gennem en lokalplan, selv om anvendelsen ellers ikke strider mod kommuneplanen. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år og kun een gang (§15).

8.2 RETNINGSLINJER FOR AREALTILDELING I BY- OG BYGDEZONE

I henhold til §§2 og 6 i bekendtgørelsen om arealanvendelse og planlægning skal der i kommuneplanen fastlægges retningslinjer for tildeling af arealer i kommunens by- og bygdezone under eet.

Retningslinjerne skal sikre en ensartet behandling af ansøgninger, medvirke til at realisere målene i kommuneplanen samt danne grundlag for fordeling af byggemodningsudgifter og andre økonomiske forhold af betydning for byudviklingen.

De overordnede regler for arealtildeling fremgår af bekendtgørelsens kap. 4 og 5.

Ansøgning om arealtildeling

§1.1 Indenfor arealer omfattet af kommuneplanens by- og bygdezoner kræver enhver ibrugtagning af nyt areal tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

§1.2 Ændret areal- og bygningsanvendelse, midlertidig arealanvendelse, terræn-ændringer, overdragelse af bygninger (for eksempel i forbindelse med salg) samt

genopførelse efter brand, kræver ligeledes kommunalbestyrelsens tilladelse.

§2.1 Ansøgning om arealtildeling indgives til kommunalbestyrelsen på et skema, der udliveres af Kangaatsiaq Kommunia. Ansøgningen skal mindst være bilagt:

1. Oplysninger om ansøger (navn m.v.).
2. Dokumentation for overdragelse i forbindelse med ejerskifte.
3. Beliggenhedsplan der viser placering og størrelse af det ansøgte.
4. Oplysning om anvendelse.
5. Skitseforslag der redegør for udseende og materialer.
6. Oplysning om tekniske installationer.
7. Yderligere kan der kræves nærmere redegørelse for:
 -
 - farveforslag,
 - tidsplan for det ansøgte realisering, samt
 - andre oplysninger, herunder økonomiske, som er nødvendige for at dokumentere, at det ansøgte vil blive / kan realiseres.

§2.2 Arealansøgninger som ikke er bilagt tilstrækkelige oplysninger kan gives arealreservation i 3 måneder til fremskaffelse af yderligere dokumentation.

§2.3 Arealreservationen bortfalder ved overskridelse af fristen nævnt i §2.2.

Behandling af ansøgning

§3.1 Arealtildelelse meddeles løbende på kommunalbestyrelsens vegne af Teknisk Udvalg.

§3.2 Ansøgninger behandles i den rækkefølge disse indløber. I tilfælde hvor der er flere samtidige ansøgninger, skal tildelelse afgøres ved lodtrækning.

§3.3 Mindre væsentlige arealtildelinger såsom fangststativer, skure, trapper o.l. tildelles administrativt af Teknisk Forvaltning.

§3.4 Sager om arealtildelinger i bygdezone fremsendes til høring i bygdebestyrelsen forinden forelæggelse for Teknisk Udvalg.

§3.5 Ny ejer, der ved køb eller arv erhverver en ejendom, har altid fortrinsret til en arealtildeling.

§3.6 Kommunalbestyrelsen kan afslå arealansøgninger, som skønnes urealistiske af tekniske, økonomiske eller andre grunde.

Vilkår for arealtildeling

§4.1 I forbindelse med tildelelse af et areal fastsætter kommunalbestyrelsen vilkår for følgende forhold:

- 1) Areallets anvendelse, herunder om der er tale om byggeri, færdsel, ledning, landbrug eller andet.
- 2) En frist på 1 år for ansøgning om byggetilladelse og en frist på 2 år for udnyttelse af arealtildelingen.
- 3) En arealtildeling bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor denne frist. Hvis en byggetilladelse for et tildelt areal bortfalder, bortfalder arealtildelingen samtidigt.
- 4) Pligt om tilslutning til kloak, vand- og elanlæg.
- 5) Pligt om vejtilslutninger.
- 6) Bestemmelser om betaling af byggemodningsudgifter, når principper herfor foreligger i forbindelse med et tillæg til kommuneplanen.
- 7) Brugsrettens eventuelle ophør.

8) Andre forhold af betydning for realisering af kommuneplanen, herunder bestemmelser om bygningers udformning, materialer, farvevalg, ubebyggede arealer, hegning m.v.

§4.2 I forbindelse med tildeling af et areal fastsætter kommunalbestyrelsen endvidere følgende generelle vilkår:

- 1) Ved afslutning af bygge- og anlægsarbejdet skal der ske retablering og rengøring af omgivelserne for det udførte.
- 2) Det opførte skal holdes i forsvarlig vedligeholdelsesstand.
- 3) Bruger eller ejer af et areal / bygning / anlæg skal holde omgivelserne i ryddelig stand.

§4.3 Overholdes nævnte vilkår ikke vil arealtildelingen kunne bortfalde. I tilfælde hvor areal / bygning / anlæg er taget i brug, vil kommunen kunne påbyde renholdelse og vedligehold. Såfremt et påbud ikke efterkommes, kan det nødvendige arbejde udføres for rettighedshavers regning.

Offentliggørelse af arealtildelinger

§5.1 Kommunalbestyrelsen skal løbende offentliggøre indenfor hvilke arealer, der ifølge kommunens planlægning kan forventes meddelt arealtildelinger.

§5.2 Forinden der gives arealtildelinger, skal arealansøgninger med indstilling offentliggøres ved opslag på kommunekontoret / bygdekantorene, og der skal angives en frist på mindst 14 dage til at fremkomme med indsigelser mod det ansøgte.

§5.3 Eventuelle indsigelser skal indgå i behandlingen af det ansøgte.

§5.4 Offentliggørelse af arealansøgninger kan fraviges i de tilfælde, hvor der foreligger en lokalplan eller en bygdeplan, eller hvor der er tale om uvæsentlige arealtildelinger.

§6.1 Meddelte arealtildelinger samt vilkår herfor skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal ledsages af oplysning om klagemulighederne efter §48 i bekendtgørelsen om arealanvendelse og planlægning. Orienteringspligten kan fraviges, hvor der er tale om uvæsentlige arealtildelinger.

§7.1 Ansøgninger om arealtildeling, der ikke er i overensstemmelse med en gældende områdeplan eller bygdeplan, skal offentliggøres, inden der træffes beslutning om arealtildelingen. Offentliggørelsen sker ved opslag på kommunekontoret / bygdekantoret i mindst 14 dage.

Registrering af arealtildelinger

§8.1 Alle arealtildelinger skal registreres i et kommunalt A-nummer register. Tidligere meddelte tildelinger registreres ved overdragelse af rettigheder, ved udarbejdelse af lokalplaner, efter anmodning samt ved ajourføring.

§8.2 Registreringer af arealer skal omfatte følgende:

1. A-nummer.
2. Rettighedshaver.
3. Placering, størrelse og anvendelse af arealtildelingen.
4. Vilkår for arealtildelingen.
5. Kortbilag med illustration af arealtildelingens lokalisering.
6. Kopi af arealtildelingsskema.

§8.3 Alle arealtildelinger skal indberettes til et centralt arealregister for Grønland, NIN - Grønlands Arealregister, som føres og vedligeholdes af ASIAQ, Grønlands Forundersøgelser, i Nuuk.



Unger i Niaqomaarsuk

9. VEDTAGELSESPÅTEGNING

9.1 LOVGRUNDLAG OG RETSVIRKNINGER

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om areal-anvendelse og planlægning med senere ændringer har landsstyret besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en kommuneplan.

Landsstyrets godkendelse af kommuneplanen er udtryk for, at planen på sin vis er en "aftale" mellem hjemmestyret og kommunalbestyrelsen om den fremtidige udvikling i kommunen.

Kommunalbestyrelsen er således forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.

9.2 PÅTEGNINGER

KOMMUNALBESTYRELSENS VEDTAGELSE

Forslag til *Kommuneplan 1998-2010 for Kangaatsiaq Kommunia* blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 16/06/1999 med henblik på offentliggørelse i perioden 16/06/1999 - 10/09/1999.

Høringsperioden blev forlænget i 6 uger til den 22. oktober 1999 i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af et rettelsesblad vedrørende ændring af placeringsforslag til nyt helistop i Ikerasaarsuk. Ændringen var foranlediget af Mittarfeqarfiits ønske herom.

Under høringen i hjemmestyrets direktorater med underliggende virksomheder kom der bemærkninger fra Direktoratet for Natur & miljø og fra Nukissiorfiit. Herudover har Direktoratet for Boliger og Infrastruktur fremsendt en række bemærkninger af redaktionel karakter.

Kommunalbestyrelsen vedtog kommuneplanen endeligt den 16.05.2000 med ovennævnte rettelser.

16-5-2000
Paulus Steenholdt
Borgmester

16/5-2000
Avgo Sørensen
Kommunaldirektør

Godkendt af Grønlands Landsstyre den 28. september 2000. Godkendt i henhold til godkendelsesskrivelse af den 25. september 2000.

Nuuk den 28. september 2000



Hans U. Lindahl



Henriette Lyng

Offentlig bekendtgjort den 20/11/2000

VEDLAGT: KORTBILAG 1 - HOVEDSTRUKTUR FOR KANGAATSIAQ BY

