SIULEQUT

1993-imiit 2005-imut kommunemut pilersaarusiornermut siunnersuusiortoqarnerani Qasigiannguit kommuneanni siunissami ineriartortitsineq pillugu siullerpaamik ataqatigiissumik pilersaarusiortoqarpoq.

Qasigiannguit illoqarfianut pilersaarusiaq ullutsinnut naleqqukkunnaartoq kommunemut pilersaarusiornermik taarserneqassaaq.

Qasigiannguit Kommuneat **tamarmi** pilersaarusiorfigineqarpoq, illoqarfik Qasigiannguit, nunaqarfik Ikamiut kiisalu nunaannaq kommunemut atasoq tamaat ilanngullugu.

Kommunemut pilersaarusiorluta sulinerput tamatsinnut ilinniarfioqaaq, politikerinut, atorfilinnut innuttanullu, naak innuttat oqalliseqataanerat neriuutigisatsinniit annikinnerugaluartoq.

Taamaattumik kommunemi innuttat kajumissaarpakka kommunemut pilersaarusiorneq maanna saqqummiunneqartoq atuarluaqqullugu. Pilersaarusiaq pillugu innuttat isummaminnik saqqummersitsinissaminnik periarfissaqarput ataasinngorneq 26. april 1993-ip tungaanut.

Kommunemut pilersaarusiorneq ukiut tamaasa uterfigineqartassaaq, pisariaqassappallu allanngortinneqarsinnaalluni, taamaammat siunissami kommunep ineriartornera oqallisigineqartuassaaq.

Suut tamarmik allanngoriartupiloornerisa nalaanni inuuvugut, taamaattumik siunissami kommunemut pilersaarusiornerup pikkunarnerusumik oqallisaalernissaa ilimagaara. Sunaluunniimmi aallaqqaataani nalunartarpoq, ingerlatileraangatsiguli ilikkartarparput.

Isumaqarpunga kommunemut pilersaarusiorneq siunissami iluaqutaaliualerumaartoq politikerinut, atorfilinnut innuttanullu tamanut. Pingaartumik pilersaarusiagut ajornartorsiutigullu Nam. Oqartussanut saqqummiunnialeraangatsigit taanna sakkugilluarsinnaavarput.

Taamatut oqaaseqarlunga siunissami oqalilluarnissassinnik kissaappassi.

Inussiarnersumik inuulluaritsi

Chr. Lyberth
Borgmester

FORORD

Med kommuneplanforslag 1993–2005 foreligger nu for første gang en sammenhængende planlægning for den fremtidige udvikling af Qasigiannguit kommune.

Kommuneplanen skal erstatte den tidligere byplan for Qasigiannguit, der har været forældet i flere år.

Endvidere omfatter kommuneplanen **hele** Qasigiannguit kommune, både byen Qasigiannguit, bygden Ikamiut og det øvrige åbne land i kommunen.

Udarbejdelsen af kommuneplanen har været en lærerig proces, både for os politikere, men også for kommunens embedsmænd og for borgerne, selvom den offentlige forhåndsdebat ikke har været så intens, som vi havde håbet.

Derfor vil jeg gerne opfordre kommunens borgere til at studere det kommuneplanforslag, der nu foreligger, og fremkomme med deres mening i løbet af høringsperioden, der slutter mandag den 19. april 1993.

Under alle omstændigheder skal kommuneplanens redegørelse revideres hvert år, så vi får rig lejlighed til også fremover at debattere kommunens udvikling.

Vi lever i en tid med store samfundsomskiftninger, og jeg er derfor overbevist om, at kommuneplandebatten efterhånden vil blive stadig mere levende. Al begyndelse er jo svær, og vi bliver kun bedre ved at øve os.

Jeg tror på, at kommuneplanen i de kommende år vil udvikle sig til et vigtigt værktøj for både politikere, embedsmænd og borgere. Det gælder ikke mindst når vi overfor hjemmestyret og landspolitikerne skal gøre opmærksom på vores planer og problemer.

Med disse ord vil jeg udtrykke ønsket om en god debat om fremtiden.

Med venlig hilsen

Chr. Lyberth
Borgmester

KOMMUNEMUT PILERSAARUSIORNERUP IMAI

- Siulequt – suliarineqarnera – imai

Nassuiaat

- Maannamut ineriartorneq
- Maannamut pilersaarusiorneq
- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiami killissat
- Inuit amerlassusaat
- Ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut
- Siunissami periarfissat
- Ilorraap tungaanut saanneq – torrak!
- Pingaarnertut anguniakkat
- Qasigiannguit kommuneanni pilersaarutit immikkoortut qulit:

1. Inuussutissarsiornermut pilersaarut
2. Ineqarnermut pilersaarut
3. Angallannermut pilersaarut
4. Avatangiisinut pilersaarut
5. Pilersorneqarnermut pilersaarut
6. Kommunemi suliffeqarfinnut pilersaarut
7. Isumaginninnermut pilersaarut
8. Atuarfeqarnermut pilersaarut
9. Kulturimut sunngiffimmullu pilersaarut
10. Ikamiunut pilersaarusiaq

- Aningaasaliinissamut pilersaarusiaq budgetilu

Illoqarfiup nunaqarfiullu killeqarfii

- Qasigiannguit kommuniat
- Qasigiannguit illoqarfiata sumiinnera
- Ikamiut nunaqarfiata sumiinnera
- Nunaannarmi sumiiffiit soqutiginaateqarsinnaasut

Qasigiannguit pilersaarusiorneqarnerat

- Tunngaviusumik ilusaa
- Illoqarfiup pilersaarusiornerani killissaritit at

Ikamiut nunaqarfittut pilersaarusiorneqarnera

- Tunngaviusumik ilusaa
- Nunaminertat atorneqarnissaannut illuliorfissanullu killissaritit at

Malittarisassat

- Nunaminertamik tunniussinermi malittarisassat
- Sanaartornissamut piareersaanermi akiliisitsiniarneq
- Atassusertittussaatitaaneq

KOMMUNEPLANENS INDHOLD

- Forord – statusblad – indhold

Redegørelse

- Hidtidig udvikling
- Hidtidig planlægning
- Landsplanmæssige rammer
- Befolkningsudvikling
- Den onde cirkel
- Fremtidsudsigterne
- Den gode cirkel – sådan !
- Overordnede mål
- 10 sektorplaner for Qasigiannguit kommune:

1. Erhvervsplan
2. Boligplan
3. Trafikplan
4. Miljøplan
5. Forsyningsplan
6. Kommunal virksomhedsplan
7. Socialplan
8. Skoleplan
9. Kultur– og fritidsplan
10. Sektorplan for Ikamiut

- Investeringsplan og budget

By– & bygdezonen

- Qasigiannguit kommune
- Byzonen omkring Qasigiannguit
- Bygdezonen omkring Ikamiut
- Interesseområder i det åbne land

Byplan for Qasigiannguit

- Hovedstruktur
- Rammer for lokalplanlægningen

Bygdeplan for Ikamiut

- Hovedstruktur
- Ramme for arealanvendelse og bebyggelse

Reglerne

- Retningslinier for arealtildeling
- Opkrævning af byggemodningsandele
- Tilslutningspligt

KOMMUNEMUT PILERSAARUSIORNEQ SUNAAVA?

Ukioq 2005-mi Qasigiannguani inuit qassiussappat? Børnehaveni inissat qassit atorfissaqartinneqassappat? Tamatta naammaginartumik inissaqartinneqassagutta inissiat qassit pisariaqartinneqassappat? Meerartagut utoqqartagullu qanoq atugassaqartissavagut?

Tamakku apeqquterpassuillu allat kommunemut pilersaarusiornermi tikinneqassapput. Naalisarlugu oqartoqarsinnaavoq kommunemi pingaartinneqarnerpaat pilersaarusiornermi oqaasertalersorneqartut.

Kommunemut pilersaarusiorneq aammattaaq piffissaq ungasinnerusoq isigalugu aningaasaqarniarneq pillugu pilersaarusiorneruvoq, kommunemi periarfissarititaasut pitsaanerpaamik atorneqarnissaat anguniarlugu.

Illoqarfiup iluani nunaminertat sorliit illuliorfigineqassannginnersut sorliillu illuliorfigineqarsinnaanersut kommunemut pilersaarusiornermi aalajangiiffigineqartarput. Illuliorfigineqarsinnaasuni sumi inissialiortoqassanersoq sumilu inuussutissarsiornermut tunngasunik illuliortoqarsinnaanersoq kiisalu sumi katerisimaartarfiliortoqarsinnaanersoq pilersaarusiornermi aalajangerneqartarportaaq. Illoqarfimmi nunaqarfimmilu nunaminertat sunut atorneqarnissaannik aalajangersaasarnerit tamakku ataatsimut qallunnaatut taaneqartarput fysisk planlægning.

Kommunemut pilersaarusiorneq **innuttanut** periarfissaavoq kommunep pilersaarutaanut malinnaanissamut aamma ammasumik oqallinnikkut kommunep ineriartortinneqarneranut isummersueqataanissamut.

Kommunemut pilersaarusiorneq **politikerit atorfilliillu** ulluinnarni aqutsinerminni pilersaarusiornerminnilu najoqqutassaraat. Taanna najoqqutaralugu ineriartortitsinermi piffissaq sivikinnerusoq sivisunerusorlu eqqarsaatigalugit anguniakkat ingerlanneqarsinnaapput.

Kommunemut pilersaarusiorneq **Namminersornerullutik Oqartussat** iluaqutigisinnaavaat nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup saneqqutaarneqanginneranut nakkutilliinermi. Aamma Qasigiannguani innuttat siunissami ineriartortitsinermut qanoq isumaqarnerannut malinnaanissamut iluaqutigineqarsinnaavoq. Kommunet tamarmik pilersaarusiorneri tassaassapput Namminersornerullutik Oqartussat nuna tamakkerlugu naapertuilluartumik pilersaarusiornissaannut toqqammavissat.

Qallunaaq atuakkiortoq Storm P. ilaanni ima oqarsimavoq: "Eqqoriaaneruna nalunartoq, ingammik siunissaq pillugu".

Kommunemut pilersaarusiorneq pillugu aamma taama oqartoqarsinnaavoq. Pilersaarusiaq una suliarineqarpoq siunissami ineriartornerup ingerlanissaanut ilimagisagut neriuutigisagullu tunngavigalugit. Kisiannili ineriartorneq sukkaqimmat periarfissat allanngoriataarsinnaapput. Allanngoriartornermut assersuutitut taaneqarsinnaapput KNI-p siunissaata oqallisigineqarnera, nioqqutissat assigiimmik akeqarnerisa atorunnaarsinneqarnera kiisalu takornariartitsinerup inuussutissarsiutitut ineriartortinneqarnera il. il.

Taamaattumik pilersaarusiorneq periarfissat allanngorneri mallilugit allanngortinneqartuassaaq.

Anguniakkat aamma aningaasallinissamut pilersaarusiaq ukiumoortumik isummerfigineqartassapput budgetip suliarineqarnerata nalaani. Kiisalu kommunemut pilersaarusiornermut tunngaviusut ukiut tallimakkaarlugit nutarterneqartassapput.

HVAD ER EN KOMMUNEPLAN ?

Hvor mange indbyggere er vi i Qasigiannguit i år 2005? Hvor mange børnehavepladser vil der være behov for? Hvor mange boliger skal vi bruge, for at vi alle kan få en acceptabel bolig? Hvilke forhold vil vi byde vore børn og gamle?

Disse og mange andre spørgsmål forholder kommuneplanen sig til. Stærkt forenklet kan man sige, at kommuneplanen sætter ord på de kvaliteter, som vi her i kommunen tillægger størst betydning.

Kommuneplanen er også en plan for de langsigtede investeringer, i et forsøg på at få mest muligt ud af de midler vi har til rådighed her i kommunen.

Endelig fastlægger kommuneplanen hvilke områder der skal friholdes for byggeri, og hvilke der må bebygges. For de bebyggede områder fastlægges hvor der skal være boliger, hvor der skal være erhverv, og hvor der skal være centerfunktioner. Alle disse bestemmelser omkring anvendelsen af arealer i byen og bygden kaldes fysisk planlægning.

For borgerne er kommuneplanen en mulighed for at få indsigt i kommunens planer, men også en chance for at deltage i den offentlige debat og medvirke til at forme kommunens udvikling.

For politikere og embedsmænd er kommuneplanen et værktøj i kommunens daglige ledelse og planlægning. Et værktøj til af fastholde både de kortsigete og langsigtede mål for udviklingen.

For hjemmestyret er kommuneplanen et værktøj til kontrol af, at rammerne i landsplanlægningen overholdes, og til at få indsigt i hvordan borgere og politikere ønsker Qasigiannguit kommune skal udvikle sig i fremtiden. På baggrund af alle kommuneplaner tilrettelægges hjemmestyrets planlægning, således at flest mulige ønsker tilgodeses.

Den danske forfatter Storm P. sagde en gang: "Det er vanskeligt at spå, især om fremtiden".

Sådan er det også med kommuneplanen. Den foreliggende plan er udarbejdet på grundlag af, hvordan vi forventer og håber fremtiden vil udvikle sig. Men vi er som bekendt i en rivende udvikling, hvor forudsætningerne til stadighed ændrer sig. Det gælder debatten om KNI, ophævelse af ensprissystemet, udvikling af turismen som erhverv osv.

Det er derfor nødvendigt jævnligt at justere vores mål og planer i forhold til de nye forudsætninger.

Én gang om året i forbindelse med den årlige budgetlægning justeres målsætninger og investeringsplan. Hvert femte år fornys hele prognosegrundlaget for kommuneplanen.

KALAALLIT NUNAANNI PILERSAARUSIORIAASEQ

Kalaallit Nunaanni pilersaarusiornerit pingasoqiusaapput: nuna tamakkerlugu pilersarusiorneq, kommunemut pilersaarusiorneq kiisalu kommunemi nunaminertat pilersaarusiorfigineqarnerat. Pingasoqiusamik pilersaarusiornerit imminnut ataqatigiinneri ima iluseqarput:

Aqunneqarneri: nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi kommunemut pilersaarusiornermut suut ilaassanersut aalajangerneqartarput, kommunemullu pilersaarusiornermi nunaminertanut tunngasut aalajangerneqartarlutik.

Pilersaarusiornerit ataqatigiiaartinneqarnerat: nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi kommunit pilersaarusiorneri aamma Namminersornerullutik Oqartussat nuna-immikkoortortakkuutaarlugit pilersaarusiorneri ataqatigiiaartinneqartarput.

Siammasissumik aqutsineq: kommunemut pilersaarusiorneq ataatsimoortillugu saqqummiunneqareerlunilu akuersissutigineqareeraangat kommunalbestyrelsep nammineq illoqarfimmi nunaqarfimmilu nunaminertanut pilersaarusiornerit sullaralugillu akuersissutigisussaavai.

Innuttat peqataatinneqarnerat: nuna tamakkerlugu-, kommunemut- aamma nunaminertanut pilersaarusiornerit pillugit paasisitsiniaasoqartassaaq, pilersaarusiornermi siunertat anguniakkallu pillugit oqallittoqarnissaa anguniarlugu.

Pilersaarusiornerit pingasoqiusaaneri Kinamiut illerfiusaattut ipput, tassa milliartortut tamarmik anginerup iluaniissinnaasut makku:

NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUSIORNEQ
Naalakkersuisunit sullarineqassaaq
Kommunemut pilersaarusiornermut tunngaviussaaq

KOMMUNEMUT PILERSAARUSIORNEQ
Naalakkersuisunit akuerineqartussaavoq
Nunaminertanut pilersaarusiornermut tunngaviussaaq

NUNAMINERTANUT PILERSAARUSIORNEQ
Kommunalbestyrelsemit sullarineqassaaq
Kommunalbestyrelsemit akuerineqassaaq
Innuttanit pisortanillu malinneqartussaavoq

PLANSYSTEMET I GRØNLAND

Det grønlandske plansystem er opbygget i 3 niveauer: landsplanlægning, kommuneplanlægning og områdeplanlægning. Planlægningen på de 3 niveauer hviler hver især og indbyrdes på følgende hovedprincipper:

Rammestyring: landsplanlægningen fastlægger rammerne for indholdet af kommuneplanerne, og kommuneplanerne fastlægger rammerne for indholdet af områdeplanerne (lokalplaner).

Sammenfattende planlægning: landsplanlægningen samordner kommunernes planlægning med hjemmestyrets overordnede sektorplanlægning. Kommunernes planlægning tager tilsvarende samlet stilling til alle forhold af betydning for by og bygder.

Decentralisering: når en kommuneplan er offentliggjort og godkendt, så er det kommunalbetyrelsen selv, der tilvejebringer og endeligt godkender områdeplaner (lokalplaner) indenfor byzonen og bygdezonen.

Borgermedvirken: i forbindelse med al landsplanlægning, kommuneplanlægning og områdeplanlægning skal iværksættes en oplysning med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planlægningens mål og indhold.

Plansystemet kan illustreres som 3 kinesiske æsker indeni hinanden:

LANDSPLANLÆGNING
Forestås af Landsstyret
Ramme for kommuneplanlægningen

KOMMUNEPLANLÆGNING
Godkendes af Landsstyret
Ramme for områdeplaner

OMRÅDEPLANLÆGNING
Forestås af kommunalbestyrelsen
Godkendes af kommunalbestyrelsen
Bindende for borgere og myndigheder

INATSISIT TUNNGAVIGINEQARTUT

Kommunemut pilersaarusiornermi inatsisitigut tunngavigineqartut makkuupput

- Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 19. december 1986-imeersoq nunaminertat atorneqarnissaannut pilersaarusiorfigineqarnerannullu tunngasoq.
- Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq nunaminertat atorneqarnissaannut pilersaarusiorfigineqarnerannullu tunngasoq.

Nalunaarut nutaaq atuutilissaq 1. januar 1993.

Kommunemut pilersaarusiorneq una nalunaarutip nutartikkap periarfissiinera sapingisamik malillugu suliarineqarpoq.

LOVGRUNDLAGET

Lovgrundlaget for kommuneplanlægningen er

- Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning
- Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1993.

Udarbejdelsen af nærværende kommuneplanforslag er så vidt muligt sket i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse.

SULIARINEQARNERA AKUERINEQARNERALU

Kommunemut pilersaarusiornermut siunnersuut una kommunalbestyrelsemit suliarineqarpoq piffissami august 1991-imiit september 1992-ip tungaanut kommuneingeniør Ole Rendal aamma civilingeniør Lars Tolboe allattoralugit. Kalaallisuunngortitsisuupput Helene Risager aamma Juliane Mikaelsen.

Akuerineqarallarnera: kommunemut pilersaarusiornermut siunnersuut kommunalbestyrelsemit akuerineqarallarpoq januar 1993.

Tamanut ammasumik tusarniaasoqarnera: siunnersuut innuttanut tammanut ammasumik saqqummiunneqassaaq oqallisigineqassallunilu sap. akunnerini 12-ini, ataasinngorneq 25. januarimiit ataasinngorneq 19. april 1993-ip tungaanut.

Akuerineqavinnera: siunnersuut kommunalbestyrelsemit akuerineqavittussaavoq maj 1993-imi.

Atortussanngortinneqarnera: kommunemut pilersaarusiornerup Namminersornerullutik Oqartussanit juni 1993-imi atortussanngortinneqarnissaa ilimanarpoq.

Nalileeqqittarneq: Kommunep pilersaarusiorneranut nassuiaat aamma aningaasaliinermut pilersaarusiaq ukiut tamaasa naliliiffigeqqinneqartassapput piffissami septemberimiit novemberimut, siullermeerluni taamaaliortoqassalluni 1993-imi. Aningaasartaasa qaffanneri pisussanillu ilimagisanik allattugartai ukiut tallimakkutaarlugit naliliiffigeqqinneqartassapput.

Akuersissutigineqarnera

Kommunemut pilersaarusiaq kommunalbestyrelsemit akuersissutigineqarpoq ulloq ___. januar 1993.

Chr. Lyberth
Borgmester

/ Jørn Byrsing
Kommunaldirektør

STATUSBLAD

Udarbejdelse: nærværende kommuneplanforslag er udarbejdet af kommunalbestyrelsen i perioden august 1991 til september 1992 med kommuneingeniør Ole Rendal og civilingeniør Lars Tolboe som penneførende embedsmænd. Forslaget er tolket af Helene Risager og Juliane Mikaelsen.

Foreløbig vedtagelse: kommuneplanforslaget er foreløbigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 1993.

Offentlig høring: forslaget fremlægges til offentlig høring i 12 uger i perioden fra mandag den 25. januar 1993 til mandag den 19. april 1993.

Endelig vedtagelse: forslaget vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen i maj 1993.

Godkendelse: kommuneplanen forventes derefter godkendt af landsstyret i juni 1993.

Revision: kommuneplanens redegørelse og investeringsplan skal revideres hvert år i perioden september til november, næste gang ultimo 1993. Fremskrivninger og prognoser skal revideres ca. hvert 5. år.

Vedtagelsespåtegning

Kommuneplanforslaget er vedtaget af kommunalbestyrelsen den ___. januar 1993.

Chr. Lyberth
Borgmester

/ Jørn Byrsing
Kommunaldirektør

NASSUIAAT 1993

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornerup killissarititaasa iluanni Qasigiannguit kommuneanni aningaasaqarnermut allanullu ineriartortitsinermut kommunalbestyrelsep politikia nassuiaatip imaraa.

Ukiup 2005-ip tungaanut ineriartortitsinermi kommunalbestyrelsep pingaarnerpaatut anguniagai tunngaviupput.

Aningaasaliinissamut tunngaviusussaavoq Kommunep aningaasat ukiuannut 1993-imut kiisalu 1994-96-imut aningaasaaliinissamut pilersaarusiaa.

Pingaarnertut anguniakkat, pilersaarusiat immikkoortut aamma aningaasaliinissamut pilersaarusiaq ukiumut ataasiarlutik, september - novemberimi, naliliiffigineqaqqittassapput.

REDEGØRELSE 1993

Redegørelsen udtrykker kommunalbestyrelsens politik for den økonomiske og fysiske udvikling af Qasigiannguit kommune indenfor rammerne af de landsplanmæssige forudsætninger.

Den bygger på kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger for denne udvikling med en planlægningshorisont frem til år 2005.

Det økonomiske grundlag er kommunes budget og investeringsplan for 1993 med overslagsårene 1994-96.

Overordnede mål, sektorplaner, investeringsplan og budget revideres én gang om året i perioden september til november måned.

Imai: Qup.

- Maannamut ineriartorneq 2
- Maannamut pilersaarusiorneq 9
- Nuna tamakkerlugu pilersaarusiami killissat 10
- Inuit amerlassusaat 13
- Ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut 20
- Siunissami perlarfissat 25
- Ilorramut aallariarneq - torrak! 27
- Pingaarnertut anguniakkat 31
- Pilersaarutit immikkoortut 10-t 33

1. Inuussutissarsiornermut pilersaarusiaq 34
2. Inissaqartitsinermut pilersaarusiaq 43
3. Angallannermut pilersaarusiaq 59
4. Avatangiisinut pilersaarusiaq 68
5. Pilersorneqarnermut pilersaarusiaq 78
6. Kommunemi suliffeqarfinnut pilersaarusiaq 90
7. Isumaginninnermut pilersaarusiaq 99
8. Atuarfeqarnermut pilersaarusiaq 112
9. kulturimut sunngiffimmullu pilersaarusiaq 120
10. Ikamiunut pilersaarusiaq 131

- Aningaasaliinissamut pilersaarusiaq budgetilu 147

Indhold: Side

- Hidtidig udvikling 2
- Hidtidig planlægning 9
- Landsplanmæssige rammer 10
- Befolkningsudvikling 13
- Den onde cirkel 20
- Fremtidsudsigterne 25
- Den gode cirkel - sådan ! 27
- Overordnede mål 31
- 10 sektorplaner 33

1. Erhvervsplan 34
2. Boligplan 43
3. Trafikplan 59
4. Miljøplan 68
5. Forsyningsplan 78
6. Kommunal virksomhedsplan 90
7. Socialplan 99
8. Skoleplan 112
9. Kultur- og fritidsplan 120
10. Sektorplan for Ikamiut 131

- Investeringsplan og budget 147

MAANNAMUT INERIARTORNEQ

Qasiglannguit illoqarfia

Illoqarfik Qasiglannguit 50-ikkut pingaartumillu 60-ikkut ingerlaneranni raajarniarnerup kingunerisaanik alliartupiloorpoq. Alliartorneq 70-ikkut ingerlaneranni unippoq, 80-ikkullu aallartinneranni inuttunerpaagami 1.800 missaannik inoqarpoq. Tamatuma kingorna **inukilliartulerpoq,** maannakkullu inuit amerlassusaat aalaakkaanerulerluni 1.600 missaanniippoq.

Inuttussutsip allanngorarnerata misissoqqissaarnerani paasinarsimavoq, 80-ikkut naajartulerneranni inukilliartulernera illoqarfimmiit nutsertoqarpallaarneranik patsiseqanngitsoq, akerlianilli inuit kommuninit allaniit nuuttut ikiliartornerannik patsiseqartoq. Naligiikkuttaat inissisimanerannut 60-ikkunni inunngortorpassuit sunniuteqarput, Nunarpummi tamakkerlugu taamak pisoqarpoq, taakkulu maanna 20-it 30-illu akornanni ukioqartut amerlaneruneratsuli malunnarpoq.

Inuutissarsiutitigut ineriartornermut 50-ikkunni 60-ikkunnilu aalisarnerup raajaleriviullu piorsarneqarneri aamma attaveqarnermut, pilersuinermullu tunngassuteqartunik sanaartortoqarnera malunniuteqarluarput, kiisalu inuttusineq pissutigalugu inissianik sanaartortoqarluarluni. Ineriartorneq 70-ikkunni unikaallappoq, 80-ikkunnilu aalisarnerup piorsaaffigineqarnera unittoorpoq, illoqarfimmilu aalisariutit pigineqartut ikilillerneqarlutik.

Unittoornerup kingunerisaanik aningaasaliisarneq annikinnerulerpoq, tamannalu inuttussutsimut sunniuteqarpoq. Royal Greenland-imi KNI-milu pisariillisaanermi sulisut ikilisarneqarmata, sulisut ilai innuttanik kiffartuussinermi suliffinnut nuupput. Tamatuma nalaani kommunip sulliviutaanik piorsaasoqarmat sulisut tamakku amerlanersaat suliffissarsisinnaasimapput. Ukiunili kingullerni suliffiit innuttanik kiffartuussinermut attuumassuteqartut sulisuminnik ikilillerilerput, pingaartumik naalagaaffiup, kommunep aamma Nam. Oqartussat suliffeqarfiini. **Taamak pisoqarnera pissutigalugu suliffissaaruttut amerliartulernissaat aarlerinarsivoq.**

Royal Greenland 1988-89-mi qeritisivissuartaarmat ukiukkut sulisoqarsinnaalerpoq, taamaalillunilu ukiuunnerani suliffissaaleqisarnerujussuaq annikinnerulerpoq. Niaqornap Tunuani ukiuunerani aalisartoqartarnera suliffissaqartitsinermut iluaqutaavortaaq. Raajaleriffiup Quilimmut nuunneqarnissaanik pilersaarutit piffissami aalajangersimanngitsumi taamaatiinnarneqarallarput, inuiaqatigiit akornanni aningaasakilliorneq pissutigalugu.

Hotel Igdlo 1989-90-mi sananeqarmat takornariartitsinerup siunissami ineriartortinneqarnissaa periarfissaqalerpoq.

Inissiallortiterneq 50-ikkunni aallartilluarpoq, illoqarfiup qeqqani ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliortiterneq ingerlanneqarluni. 60-ikkunnilu inissiarpassuit sanaartorneqalerput, illut uiguleriiaat arlallit, blok A-J aamma Quikoq-mi, Skivevej-imi Iminnguamilu ilaqutariinnut ataasiakkaanut illorpassuit sanaartorneqarlutik.

HIDTIDIG UDVIKLING

Qasigiannguit by

Udviklingen af Qasigiannguit by tog fart op gennem 50'erne og specielt 60'erne som en direkte følge af rejefiskeriet. Væksten aftog i løbet af 70'erne og toppede i begyndelsen af 80'erne med et befolkningstal på ca. 1.800. Derefter har der været tale om en direkte **tilbagegang**, således at befolkningstallet nu har stabiliseret sig på omkring 1.600.

En analyse af befolkningsudviklingen viser, at det faldende befolkningstal i sidste halvdel af 80'erne ikke skyldes øget fraflytning, men derimod faldende tilflytning af unge fra andre kommuner. Aldersfordelingen har som overalt i Grønland været præget af de store årgange fra 60'erne, der siden har bevæget sig op gennem aldersgrupperne og nu udgør den store aldersgruppe mellem 20 og 30 år.

Erhvervsudviklingen har helt naturligt i 50'erne og 60'erne været præget af fiskeriets og rejefabrikkens vækst og af de meget store bygge- & anlægsaktiviteter i form af infrastruktur, forsyningsanlæg og boligbyggeri som følge af det voksende befolkningstal. Udviklingen afdæmpedes i 70'erne, og i 80'erne har fiskeriet været i stagnation og specielt har den lokale fiskerflåde været i tilbagegang.

Stagnationen førte til faldende investering, der igen har påvirket befolkningstallet. Omfattende rationalisering ved Royal Greenland og KNI har flyttet dele af arbejdsstyrken til servicesektoren, bl.a har udbygningen af de kommunale institutioner kunnet opsluge en stor del af den samlede arbejdsstyrke. I de senere år er også servicesektoren begyndt at rationalisere, ikke mindst indenfor offentlig administration ved stat, kommune og hjemmestyrevirksomheder. **Dette truer nu med voksende ledighed.**

De sæsonbetonede udsving i beskæftigelsen er dog delvist udjævnet med opførelsen i 1988-89 af Royal Greenlands frysehus, der har muliggjort vinterproduktion på fabrikken. Den gunstige udvikling af isfjordsfiskeriet bidrager til denne udjævning. På grund af den almindelige økonomiske afmatning er planerne om udflytning af rejefabrikken til Quilik /Spækholmen skrinlagt på ubestemt tid.

Opførelsen af Hotel Igdlo i 1989-90 har skabt et udgangspunkt for en mulig fremtidig udvikling af turisterhvervet.

Boligudviklingen har tilsvarende været kraftig i 50'erne præget af enfamiliehuse i bymidten, og nærmest eksplosiv i 60'erne med opførelsen af gl. og ny rækkehuse, blok A-J og et stort antal enfamiliehuse langs Quikoq, Skivevej og Iminnguaq.

Naak inuutissarsiornerup ineriartornera unittooraluartoq 70-ikkunni Illut-71-inik kiisalu illoqarfiup avannaa-kangiatungaani ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliortoqartorujussuuvoq, 80-ikkunnilu Qaarsorasaami blokkinik arlalinnik inissialiortoqarpoq, Agfarlequtaanilu ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliortoqarluni.

1980-ikkunni inuit amerlerianngimmata illuliortiternerup ingerlatiinnarneqarnera ineqarnerup pitsanngoriangaatsiarneranik kinguneqarpoq. Agguaqatigiisitsineq najoqqutaralugu inoqutigiit amerlassusaat 1980-imi 3,9-usoq 1990-imi 2,9-iinnanngoorsimavoq. Taamatuttaaq inuit inimi ataatsimi najugaqartut agguaqatigiisillugit 1,39-imit 1,03-imut ikileriarput. Kalaallit Nunaanni inissaaleqineqarnera agguaqatigiisikkaanni Qasigiannguani inissaaleqineq illoqarfinnit allanit annikinneruvoq.

Angallannerup piorsaaffigineqarnera ilusilerneqarsimavoq illoqarfiup qeqqani niuertarfinniit pingasunik aqqusinniortoqarneratigut:

- kimmut Margrethevej Quilimmi umiarsualivimmut
- kangimut H.B.Nielsensvej /Poul Egedesvej Heliportimut raajalerivimmullu
- avannamut Poul Hansensvej/Skivevej inissiaqarfiulluartunut

Raajaleriffiup Heliportillu tungaanut aqquserngup ilaa atortussaarniarfikup B-4-ap katersugaasiviullu B-3-ip akornanniittoq amitsuararsuaq angallannermut ajornartorsiutaaleriartorpoq. B-4-ip nuunneqarnissaa pilersaarutaagaluarpoq, maannali Skivevej-imiit Heliportimut aqqusinniortoqarnissaa kissaatigineqarnerulerpoq, tassanilu aqqusinissaq "ajunaarnersuaqartillugu aqqusineq"-mik taaneqarpoq.

1978-imi heliporti illutaarpoq, 80-ikkullu aallartinneranni Qeqertarsuup Tunuani mittarfissap Qasigiannguaniitinneqarnissaanik aalajangernerugaluaq piffissaq kingulleq atorlugu allanngortinneqarpoq mittarfik Ilulissaniittussanngorlugu. Ilisimaneqarporli Kalaallit Nunaanni akikinnerpaamik Qaqqarsuup ataani mittarfiliortoqarsinnaasoq.

Kutterit ikilisarneqarnerat kilisaassuillu amerlisarneqarnerat umiarsualiviup atorneqarnerulerneranik kinguneqarpoq, maannakkullu talittarfissuup allineqarnissaa kissaatigineqarpoq. Taamatuttaaq raajaleriviup eqqaani talittarfiup allineqarnissaanik pilersaarutaagaluaq taamaatiinnarneqarallarpoq.

Avatangiisinut tunngasut Qasigiannguani naammaginarput, Qeqertarsuup Tunuani illoqarfinni allanitut qimmeqarneq illullu amerlasuut maangaannaq kuuffeqarnerat malunnarpoq.

Illoqarfiup qeqqani kuuffik 80-ikkunni tallineqarpoq Qaarsorasaani inissialiornermut atatillugu, maannakkullu illoqarfimmi illoqatigiit 560-it missaasa affaat kuuffilersorneqareerput. Illoqarfiup avannaa-, kangia- aamma kujataa tungaani najugaqartut kuuffilersorneqarnissaannik pilersaarutit suli piviusunngortinneqanngillat. Raajaleriffivimmiit Qinngunnguata imartaannut kuuffik aasakkut ajornartorsiutaasarpoq, kuuffiullu tallineqarnissaa kommunimit kissaatigineqarluni.

Trods den stagnerende erhvervsudvikling fortsatte det kraftige boligbyggeri i 70'erne med Illut-71 bebyggelsen og enfamiliehusområderne mod nordøst, og i 80'erne med blokbebyggelsen på Vaskebrættet og det nye enfamiliehusområde ved Agfarlequtaa.

Det fortsatte boligbyggeri betød en væsentlig forbedring af boligstandarden, fordi befolkningstallet ikke voksede i 80'erne. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er således faldet fra 3,7 personer pr. bolig i 1980 til 2,8 i 1990, og antal personer pr. værelse er tilsvarende faldet fra 1,31 til 1,02. Boligmangelen i Qasigiannguit er nu lidt mindre end gennemsnittet for de grønlandske byer.

Den trafikale udvikling har været præget af byens stringente opbygning omkring de 3 store veje, der udgår fra butiksområdet i bymidten:

- mod vest Margrethevej til atlanthavnen på Quilik
- mod øst H.B.Nielsensvej /Poul Egedesvej til Heliporten og rejefabrikken
- mod nord Poul Hansensvej /Skivevej til de store boligområder

Den smalle passage mellem den tidligere materialebutik B4 og museet B3 har været en voksende flaskehals for trafikken til og fra rejefabrik og heliport. Tidligere planer om at flytte B4 er nu afløst af ønsket om en vejforbindelse mellem Skivevej og Heliporten, den såkaldte "katastrofevej".

I 1978 opførtes en ny heliportbygning, og i begyndelsen af 80'erne blev en beslutning om at placere Diskobugtens lufthavn i Qasigiannguit i sidste øjeblik ændret til fordel for Ilulissat. Det er dog fortsat en kendsgerning, at den planlagte landingsbane nedenfor Qaqqarsuaq kan blive Grønlands billigste.

Fiskerflådens udvikling i retning af flere trawlere og færre kuttere har øget belastningen af atlantkajen, der således ønskes udvidet. Samtidig er tidligere planer om en udbygning af liggekajen ved rejefabrikken stillet i bero.

Miljøforholdene i Qasigiannguit er rimelige og adskiller sig ikke fra de øvrige Diskobugt-byer, hvor hundehold og udledning af gråt spildevand på terræn præger bybilledet.

Kloakeringen af Qasigiannguit's bymidte er udvidet i 80'erne i takt med opførelsen af boligblokkene på Vaskebrætfjeldet, således at ca. halvdelen af byens ca 560 husstande nu er forsynet med kloak. Sektorplanen for kloakering af de øvrige eksisterende bydele mod nord, øst og syd er endnu ikke realiseret. Rejefabrikkens spildevandsledning til havnebugten frembyder problemer om sommeren, og der er fremsat et kommunalt ønske om en forlængelse.

Eqqaavissuaq Margrethevej-imi Qaasiinamiikkaluartoq 70-ikkunni illoqarfiup avannaatungaanut aqquserngup Qaarsorassaat naaneranut nuunneqarpoq, taamaaliornikkullu eqqaavimmiit pujup illoqarfimmut ajornartorsiutaanera milliallappoq. Qaasiinami anartarfinnut eqqaavik suli atorneqarpoq, tassanilu illut suliffeqarfiillu 300-ut missaasa anartarfii immamut imaarneqartarput.

Oliakut eqqakkallu toqunartortallit 80-ikkut ingerlaneranni ajornartorsiutaaleriartorput, maannakkullu avatangiisit pillugit peqqussutip 1988-imeersup inatsisinik allanik qanittukkut malitseqarnissaa utaqqineqarpoq.

Pilersorneqarneq atorfissaqartitsineq naapertorlugu piorsarneqarpoq, 50-ikkunni 60-ikkunnilu ineriartuleruttornerup nalaani annertunerpaamik aningaasaliiffigineqartarsimalluni.

Innaallagissiorfik Margrethevej-imiittoq 1960-imi sananeqarpoq, ukiullu ingerlaneranni allilerneqarsimalluni. Ukiuni kingullerni innaallagissamik atuineq annertusiartorunnaarmat innaallagissiorfiup 1995-imi allineqarnissaanik pilersaarutit kinguartinneqaratarsinnaapput. Imeq kissartoq innaallagissiorfimmiit igitassaagaluaq iluaqutigalugu illoqarfiup qeqqani inissiat pisoqqat kiassarneqarput, inissiallu Qaarsorasaamiittut Juunarsip Atuarfiani kiassaateqarfimmit kiassarneqarlutik.

Qasigiannguit kujataata kangiatungaani Kuussuup Tasiani erngup nukissiorfiliornissaq 1982-83-imi misissuiffigeqqaarneqarpoq, imminullu akilersinnaassutut nalilerneqaraluartoq Nam. Oqartussat taamanikkulli tulleriiaarinerminnut ilanngussimanngilaat.

Imeqarfittaaq 1971-mi H. Blicher Nielsenvej-ip naanerani sananeqarpoq imeqarfitoqqamut Iminnguamiittumut taarsiullugu. Iminnguamiittoq maanna qaffasissumi imiisivittut atorneqarpoq. Illoqarfiup qeqqata kuuffilersorneqarnera peqatigalugu imermik attavilersuineq ingerlanneqarpoq, maannakkullu illoqarfimmi ineqarfiit affaasa missaat ukioq naallugu imermik pilersorneqarput.

Radiukkut tusarnaarniarnermi sakkortusaavik (SMA-hytte) illoqarfiup avannaa tungaaniittoq 1974-imi sananeqarpoq, 80-ikkunnilu nutarterneqarpoq ataatsikkut TV-kut isiginnaarsinnaalernermut atatillugu.

Telestationi Skivevej-imiittoq 1949-imi sananeqartoq imannarsuaq pingaaruteqarunnaarpoq illoqarfiup qeqqani illuni uigulerilaani B-380-mi telefoncentral-iliortoqarmat. Telefoncentrali ukiuni qaninnerpaani nutarterneqassaaq digital-inngortillugu, taamanikkussamullu telestationi atorunnaavissaaq. Qaarsorassaani lorentz-stationeqarfitoqaq maanna helikopterinik timmisartunillu angallannermi sakkortusaavittut atorneqarpoq.

Meeqqat meeqqerivinniittut 0-5 ukiullit amerlanerpaagamik 70-ikkut aallartinneranni 375-it missaanniipput, tamatuma kingorna ikiliartorlutik 1990-imi 175-iinnanngorsimapput. Meeqqat amerliartornerannut naleqqiullugu kommune kingusinaalaarluni pingasunik ulluunnerani paaqqinnittarfiliortitsisimavoq, meeqqallu ikinnerulermata børnehaveni inissaqartitsineq maanna naammaginarpoq, vuggestuenili inissaqartitsineq suli amigarluni.

Dumpen blev i 70'erne flyttet fra Qaasiina ved Margrethevej til ny placering for enden af Qaarsorassaat nord for byen, hvorfra den kun sjældent frembyder røggener for byen. Natrenovationen fra ca. 300 husstande og institutioner tømmes dog fortsat i havet ved Qaasiina.

Spildolie og kemisk affald har i løbet af 80'erne frembudt et stigende problem, og der ventes på dette område i den nærmeste fremtid udsendt en række følgelove til miljøforordningen af 1988.

Udbygningen af forsyningsanlæg er sket løbende i takt med behovet og med den betydeligste investering placeret i den store vækstperiode i 50'erne og 60'erne.

Elværket ved Margrethevej blev opført i 1960 og er løbende blevet udbygget. Et stagnerende elforbrug i de seneste år vil muligvis udskyde den i 1995 planlagte kapacitetsudvidelse. Elværket leverer spildvarme til de gamle boligblokke i bymidten, og varmecentralen på Juunarsip Atuarfia fjernvarmeforsyner det nye etageboligområde på Vaskebrætfjeldet.

Vandkraftpotentialet ved Kuussuup Tasia sydøst for Qasigiannguit blev forundersøgt og rentabilitetsvurderet i 1982-83, men trods positiv rentabilitet har hjemmestyret ikke siden prioriteret anlægget.

I 1971 opførtes et nyt vandværk for enden af H. Blicher Nielsensvej til afløsning af det gamle ved Iminnguaq, der nu fungerer som højdebeholder. Vandforsyningen er udbygget i takt med kloakeringen af bymidten, således at nu ca. halvdelen af byens husstande er forsynet med helårsvand.

Radiokædestationen (SMA-hytten) nord for byen blev opført i 1974 og moderniseret i 80'erne i forbindelse med radiokædens udbygning til samtidigheds-TV.

Telestationen B62 på Skivevej, der blev opført i 1949, mistede det meste af sin betydning med etableringen af en ny telefoncental i B-380 ny rækkehuse i bymidten. Denne påregnes indenfor de nærmeste år udskiftet med en digital central, hvorefter telestationen nedlægges helt. Den gamle lorentz-station ved Qaarsorassaat fungerer nu som radiofyr for helikopter- og flytrafikkens autopiloter.

Antal børn i institutionsalderen fra 0-5 år toppede i begyndelsen af 70'erne med omkring 375, hvorefter det er faldet helt ned til 175 i 1990. Udbygningen af kommunens 3 daginstitutioner skete lidt forsinket i forhold til denne udvikling, og med det reducerede børnetal er daginstitutionsdækningen nu rimelig mht. børnehavepladser, men stadig noget utilstrækkelig mht. vuggestuepladser.

Inequnaami maannakkut meeraaqqanut 45-inut inissaqarpoq, meeqqerivimmi Kulunnguami 60-inut inissaqarpoq, Arnarsami ukiumikkut akuleriinnut 20-inut inissaqarpoq kiisalu kommunip ulluunerani angerlarsimaffinni paaqqinnittarfiini 10-inut inissaqariuni, tassa katillugit 135-inut inissaqarpoq, procentinngorlugu atorfissaqartitsisut 77%-ii meeqqerivinni inissaqartinneqarlutik. Vuggestueni inissanik amigaateqarneq 80-ikkunni kommunimut nuuttut ikileriarnerannut patsisaaqataasimasinnaavoq.

Meeqqat atuartut 6-17 akornanni ukiullit amerlanerpaagamik 70-ikkut qiteqqunneranni 500-it missaaniipput, tamatuma kingorna ikiliartorlutik 80-ikkut naalerneranni 320-it missaannanngorput.

Juunarsip Atuarfia pisariaqartitsineq naapertorlugu allilerneqarsimavoq, taamaattumillu 80-ikkunni inissaqartitsilluarluni. Klassenili atuartut ikippallaalersimanerat atuarfiup aningaasaqarniarneranut sunniuteqarpoq, ilinniartitsisullu kalaallit suli amerlanerusut atorfissaqartitsineqaraluarput. Tamannali anguneqassappat meeqqerivinni inissat naammattut pisariaqartinneqartut paasineqarpoq.

Inuusuttut ilinniagaqartut 18-24-inik ukiullit amerlanerpaagamik 1982-imi 272-iupput, tamatuma kingorna ikiliartuaarlutik 1990-imi 215-ipput. 1988-imi STI ilinniarfeqalerpoq 1991-milu isumaginnittunngorniartut atuarfiat atulerluni, taakku iluaqutigalugit maani najugaqartut ilinniarnissaminnut periarfissarissaarnerulerput, kisiannili illoqarfimmi suliffissat killeqarmata praktikerfissaaleqineqarlunilu ilinniareernermi suliffissarsinissaq ajornakusoorpoq.

Inersimasut Inuutissarsiortut 25-59-inik ukiullit 60-ikkut kingorna amerliartortuarput. Taamatut ukiullit 1980-imi 669-upput 1990-imilu 745-inngorsimallutik.

Taamak ukiullit amerliartornerat tunngaviatigut ilorramut aallariarneruvoq, nammatassat ikiliallalaarmata, tassa inuussutissarsiortup ataatsip pilersugassai meeqqat, inuusuttut utoqqaallu inuussutissarsiortuniit ikinnerulerput, kisiannili suliffiit sulisuminnik ikilisaanerisa naligimmassuk aamma suliffissaaleqisut amerliartorput, suliffissaasinnaasunillu arlalissuarnik pilersitsisoqanngippat siunissami suliffissaaleqisut amerliartuinnassapput.

Utoqqaat 60-it sinnerlugit ukiullit 60-ikkut kingorna amerliartuaarput. 1980-imi utoqqaat 118-upput 1990-imilu 139-inngorlutik amerleriarsimallutik. Utoqqaat illuat B-355 15-inut inissaqartoq 1968-imi sananeqarpoq, kiisalu 1985-87-imut napparsimaviup eqqaani utoqqalinersiutillit illuinik mikisunik 12-inik sanasoqarluni.

Utoqqaat paarisariallit amerliartorput maannakkullu utoqqaat illuanni najugaqartut 15-it amerlanersaat, tassa 11-it paarisariaqartuupput, taakkualu saniatigut sapertut 5-it napparsimavimmiiginnartuupput. Taamaattumik utoqqarnut sapertunngorsimasunut immikkoortortaqarfeqalernissaq, utoqqarnut katerisimaartarfillornissaq (ulluunerani katerisimaartarfimmik) kiisalu utoqqalinersiutilinnut amerlanerusunik illuliornissaq pisariaqalivippoq.

Der er pt. 45 vuggetstuepladser på Inequnaat, 60 børnehavepladser på Kulunguak, 20 aldersintegrerede pladser på Arnarsaq samt 10 kommunale dagplejepladser, dvs. ialt 135 pladser eller en dækningsgrad på 77%. Det må antages at manglende vuggestuepladser har været en medvirkende årsag til den faldende tilflytning til kommunen i 80'erne.

Antal skolesøgende børn fra 6-17 år toppede midt i 70'erne med omkring 550, hvorefter det er faldet helt ned til ca. 320 i slutningen af 80'erne.

Juunarsip Atuarfia er løbende blevet udbygget i takt med behovet og har derfor i 80'erne haft tilskrækkelige fysiske rammer. Skolens økonomi er dog påvirket af de små klassestørrelser, og der er fortsat et udækket behov for en øget tilgang af grønlandske lærerkræfter. Et tilstrækkeligt antal daginstitutionspladser har vist sig at være en af forudsætningerne herfor.

Antal unge i den uddannelsessøgende alder fra 18-24 år toppede i 1982 med 272 og er derefter faldet til 215 i 1990. Med etableringen i 1988 af den lokale erhvervsuddannelse og tilkomsten af SPS-brancheskolen i 1991, er der nu væsentlig bedre adgang til en lokal uddannelse, men beskæftigelsessituationen forringer mulighederne både for en praktikplads og et fast job efter endt uddannelse.

Antal voksne i den erhvervsaktive alder fra 25-59 år har været konstant stigende siden 60'erne. Befolkningsgruppen er vokset fra 669 personer i 1980 til 745 i 1990.

Dette er umiddelbart positivt i form af en svagt faldende forsørgerbyrde, dvs. der er blevet færre børn, unge og ældre at forsørge for hver person i den erhvervsaktive aldersgrupper, men den tiltagende rationalisering tegner samtidig et billede af voksende arbejdsløshed fremover, hvis der ikke sættes ind med meget betydelige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Antal ældre over 60 år har været stigende siden 60'erne. Fra 118 personer i 1980 er antallet steget til 139 personer i 1990. Alderdomshjemmet B-355 med 15 pladser blev opført i 1968, og i 1985-87 opførtes 12 små aldersrenteboliger i bymidten ved sygehuset.

Det voksende antal plejekrævende ældre har medført, at 11 ud af 15 beboere på alderdomshjemmet nu er plejekrævende, samtidig med at der er 5 plejepatienter på sygehuset. Der er således et påtrængende behov for etablering af nye plejefaciliteter, et ældrecenter (dagcenter) samt flere aldersrenteboliger.

Isumaginninnermi aningaasartuutit ataatsimut isigalugit 1980-ikkunni ukiuni tallimani siullerni qaffariarujussuarsimapput, kommunillu aningaasartuutai ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit (ataatsimoortumik tapiissutit utertoorutillu peerlugit) 1981-imiit 87-imut marloriaat sinnerlugu amerleriarput, akit aalajangersimasut najoqqutaralugit. Tamatuma kingorna apparitartuaaminerput, siullermik **pisortatigoortumik ikiorsiissutinut tunngasut**, aappassaanillu **meeqqanut inuusuttunullu tunngasut**, kisianni aningaasartuutit **utoqqarnut** tunngasut allannguuteqanngillat.

Namminersornerullutik Oqartussat utoqqarnut aningaasartuutaat 80-ikkut naajartorneranni qaffariarujussuarput, taamaalilluni nammaqatigiinneq kommunenimut iluaqutaasumik nikippoq.

Kulturi sunngiffeqarnerlu: Qasigiannguit kommunianni peqatigiiffippassuaqarpoq, minnerunngitsumik timersoqatigiiffiit malunniuteqarluarlutik. 1990-imilu Qasigiannguani Timersortarfeqalermat periarfissat pitsanngoriarput. Aammattaaq sisorarneq 80-ikkut ingerlaneranni siuariartorpoq, maannalu Qeqertarsuup Tunuani siullersaalluni sisorartartut majuartaatitaarnissaat pilersaarutigineqarpoq.

Timersortarfiup ingerlanneqarneranut tapiissuteqartarneq eqqaassanngikkaani, kommunip kulturimut sunngiffeqarnermullu tapiissutigisartagai ikiliartorput, tamatumuunalu eqqorneqarnerpaapput sunngiffimmi- inersimasunillu atuartitsineq aamma aaqqissuussisarnerit kuturimut tunngassuteqartut.

Illoqarfiup alliartortinneqarnera illoqarfiup pisoqartaaniit Poul Egedesvej-imiit KGH-ip illuutitoqaasa eqqaanniit (katersugaasivik) raajaleriffimmiillu aallartillugu ingerlanneqarpoq. Ullumikkut illoqarfiup ilusaa 60-ikkunni pilersikkiartuaarneqalerpoq maanna illoqarfiup qiteriligaani illuliortitertoqarneratigut, taamanimiit inissialiat illuliallu amerlanersaat illoqarfiup avannaa tungaani aamma avannaa- kangia tungaani sanaartorneqarput.

Pingaartumik Skivevej atuarlugu avannamut kangimut illoqarfik alliartortinneqarpoq. Skivevej-ip tallissinneqarneratigut illoqarfik suli alliartorfissaqarluarpoq.

Eqqaavissuaq 1970-ikkunni aqquserngup Qaarsorasaat naaneranut nuunneqarmat illoqarfiup avannamut kimmut tungaa inuutissarsiornermut tunngassuteqartoqartunut sanaartorfiusinnaanngorpoq.

Taamatuttaaq Qinngunnguani assagarsuup, arsaattarfiup iliveqarfiullu tungaanut aqqusineeraq Qaqqarsuup tungaanut ingerlateqqinneqarsinnaasoq illoqarfiup inuussutissarsiornermut tunngasutigut kujammut-kangimut ineriartortinneqarnissaanut iluaqutigineqarsinnaavoq, periarfissarlu taanna ukiorpassuarni atuuppoq.

Illoqarfimmi suli illuliorfissaqarluarpoq inissianut, institutioninut suliffeqarfinnullu atorneqarsinnaasunik. Assersuutitut taaneqarsinnaavoq 110 missaannik angerlarsimafittalinnik inissialiorfissaqarmat sumiiffinni makkunani: Qaarsorasaani inissialiortoqarsinnaavoq 14-ninik angerlarsimaffittalinnik, nunaminertami A6-mi 42-nik rækkehuseliortoqarsinnaavoq, A-10-mi 35-nik uigulerliaanik illuliortoqarsinnaalluni kiisalu A8-mi, A9-imi, A10-mi A11-milu 20-ninik ataasiakkaanik illuliortoqarsinnaalluni.

De sociale udgifter som helhed steg meget kraftigt i første halvdel af 80'erne, og kommunens nettoudgifter (renset for bloktilskud og refusion) blev således mere end fordoblet fra 1981 til -87 målt i faste priser. Derefter har der været tale om et moderat fald, primært på området **offentlig hjælp** og sekundært på området **børn & unge**, medens udgifterne på **ældreområdet** har været konstante.

Hjemmestyrets udgifter på ældreområdet er dog fortsat steget kraftigt i 80'ernes sidste halvdel, og der er således sket en forskydning i byrdefordelingen til fordel for kommunen.

Kultur- og fritidsområdet i Qasigiannguit kommune er præget af et rigt foreningsliv, herunder ikke mindst i sportsforeningerne, der i 1990 fik betydelig bedre faciliteter for deres virke med ibrugtagningen af idrætshallen Qasigiannguani Timersortarfik. Også skisporten har i løbet af 80'erne været i en kraftig vækst, bl.a. med planer om etablering af Diskobugtens første mobile skilift ved de alpine skisportssteder i baglandet.

Bortset fra driftstilskudet til idrætshallen har det kommunale kultur- & fritidsbudget været vigende i de senere år, hvilket har ramt både fritids- og voksenundervisningen og kulturelle arrangementer.

Byudviklingen er udgået fra den gamle bydel omkring Poul Egedesvej med KGH's bygninger (nuværende museum) og rejefabrikken som centrum. Den nuværende bystruktur opstod med udbygningen af den nye bymidte i 60'erne, og siden er byudviklingen næsten udelukkende sket mod de nye boligområder i nord og nordøst.

Specielt har byudviklingen været kraftig mod nordøst langs Skivevej. En forlængelse af Skivevej frembyder en naturlig potentiel mulighed for yderligere boligudvikling.

Med udflytningen af dumpen til nuværende placering for enden af Qaarsorassaat blev i 70'erne skabt en potentiel mulighed for erhvervsmæssig byudvikling mod nordvest.

På samme måde har køresporet på Sletten til grusgrav, fodboldbane og kirkegård gennem mange år frembudt en potentiel trafikal og erhvervsmæssig byudvikling mod sydøst i retning mod sletten foran Qaqqarsuaq.

Imidlertid har det eksisterende byområde endnu en betydelig restrummelighed for både boliger, institutioner og virksomheder. Boligrummeligheden omfatter f.eks 110 boliger: 14 etageboliger på Vaskebrætfjeldet, 42 rækkehusboliger i område A6, 35 kædehuse i område A10 samt ca. 20 enfamiliehuse i områderne A8, A9, A10 og A11.

Nunaqarfik Ikamiut

Ikamiut 1980-ip missaa tikillugu inuttusiartuaarusaarsimavoq, tamatumalu kingorna aalaakkaanerulerlutik 100-it missaanniilerput. Siunissami inuit amerlassusaasa allanngungaarnissaat ilimanaateqanngilaq.

Kommunip allaffiani, atuarfimmi KNI-milu sulisut amerlanngitsut sanlatigut piniarneq, aalisarneq aalisakkanillu tunisassiorneq inuussutissarsiutigineqarput. Taamaattumik nunaqarfiup inukinneranut naleqqiullugu kommunep mandtiminik tapiissuteqartarnera annertuvoq. Suliffissaarusimasut nalunaarsorneqartanngillat annertussusilerilikkamillu ikiorsiissutit qaqutiguinnaq atorneqartarput.

Aalisakkerivik pisoqalisoq siornatigut Aasianniit ingerlanneqaraluartoq 91-imi Qasigiannguani RG-imit ingerlanneqalerpoq 92-imilu nutarterneqarluni. Tunisassiorfittaarnerup kingorna tunisisoqarnerulerlunilu tunisassiortoqarnerulernissaa nalorninarpoq, nunaqarfiup eqqaani qanoq aalisagaqartiginersoq assigiinngitsunik isumaqarfigineqarmat. Amernut tarajorteriveqalernissaa ukiuni kingullerni marlunnik pilersaarutigineqaraluarpoq.

Nunaqarfimmi 35-nik illoqarpoq, amerlanersaat BSU aqqutigalugu sanaat sinnerilu kommunep illuutigai (taakkunannga 4-at utoqqalinersiutillit illoraat). Inuusuttut nunaqarfimmiit allamut nuuttarnerannut illussaaleqineq pissutaavoq, kommunelilu illuutai aserfallassimaqaat iluarsarneqartariaqaleraluarlutillu.

Nunaqarfik 1980-ikkut ingerlaneranni atortorissaarutinik pilersorneqarluarpoq, innaallagissiorfittaarluni, imeqarfittaarluni kiisalu TV-iikkut toqqaanartumik isiginnaarsinnaalerlutik. 1991-imi illut aasaanerani ruujorinik imeqarfilersorneqarnerat naammassineqarpoq, nutaamillu KNI-ip angallataasa tulaffigisinnaasaannik puttasortaarluni. Ikamiut kommuninit marlunnit isumagineqarnera, tassa Aasianniit nioqqutissanik pilersorneqarnera kommunitulli Qasigiannguanut atanera arlalitsigut ajornartorsiortitsisarpoq, ilaatigut allakkat ingerlaartarnerat ajornartorsiutaasarluni.

Nutaalianik atortorissaaruteqalerneq pissutigalugu aningaasarsiornissaq pisariaqarnerulerpoq, annikitsuinnarmillu aalisakkanik tunisisoqartarlunilu tunisassiortoqarmat aningaasarsiorfissaaleqisoqartarpoq, tamannalu ilaatigut kommunep sulisut akissarsiassaannut budgetia sipporlugu atuisoqartarneratigut malunniuttarpoq.

Kommuni utoqqarnut angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermik ulluuneranilu meeqqanik pingasunik angerlarsimaffimmi paaqqinnittarfimmik ingerlatsivoq. Ulluunerani meeqqeriveqalernissaq nunaqarfimmiunit kissaatigineqaraluarpoq.

Katersortarfittalimmik illu sullivittaarnissaq Ikamiormiut ukiut arlallit kissaatigalugu saqqummiuttarpaat, katersortarfitoqaq nutaanngilisuuvimmat. Atuarfik maannakkut ataatsimiittarfittut atorneqartarpoq. Atuarfik 80-ikkunni allineqangaatsiarpoq, allineqarneratalu nalaani atuartut 20-niit 12-inut ikileriarput. Taamaattumik atuarfiup illutaa naammaginarpoq.

Nunaqarfimmi inissialiornissamut suliffeqarfiliornissamullu suli sanaartorfissaqarpoq. Eqqaavik initoqqaminiit 300 m kippasinerusumut nuunneqarmat nunaqarfik kimmut alliartorfissaqarlualerpoq.

Bygden Ikamiut

Ikamiut's udvikling har været præget af en jævn befolkningstilvækst frem til 1980, hvorefter befolkningstallet har ligget stabilt omkring 100.

Bortset fra de få ansatte ved bygdekontoret, skolen og KNI er fangst, fiskeri og fiskeproduktion bygdens eneste erhverv. Derfor tildeles bygden en i forhold til befolkningstallet stor andel af kommunens tilskudsfinansierede mandtimer. Der sker ikke en egentlig registrering af ledige, og takstmæssig hjælp udbetales kun i begrænset omfang.

Det forældede fiskeproduktionsanlæg blev i 1991 overtaget af Royal Greenland Qasigiannguit og skal moderniseres i 1992. Det er usikkert om dette vil betyde øget indhandling & produktion, idet der er modstridende oplysninger om fiskebestanden omkring bygden. I de sidste 2 år har der været planer om etablering af et skindsalteri i bygden.

Bygden rummer ca. 35 boliger, hovedsagelig BSU-huse og kommunehuse (heraf 4 aldersrenteboliger) samt ganske få selvbyggerhuse. Boligmangel er årsag til en vis fraflytning af unge, og der er et udtalt behov for renovering af kommunehuse.

Bygden er i løbet af 1980'erne blevet veludbygget med forsyningsanlæg, herunder elværk, vandværk og samtidigheds-TV. I 1991 er desuden etableret sommervand og en ny pontonbro, der kan anløbes af KNI's forsyningsskibe. Det forsyningsmæssige tilhørsforhold til Aasiaat på trods af det kommunale tilhørsforhold til Qasigiannguit afføder en lang række problemer, bl.a omkring postgangen.

De moderne forsyningsanlæg har medført et øget behov for pengeøkonomi i bygden, og med en forholdsvis ringe indhandling og produktion er de økonomiske problemer i bygden derfor voksende. Dette har bl.a givet sig udslag i budgetoverskridelser på de kommunale lønninger i bygden.

Der er etableret en kommunal hjemmehjælpsordning for de ældre samt kommunal dagpleje for indtil 3 børn. Bygden har påpeget et behov for etablering af en egentlig børneinstitution i bygden.

Bygden har gennem flere år udtrykt ønske om et servicehus, evt. sammenbygget med et nyt forsamlingshus, idet det eksisterende private forsamlingshus er i dårlig stand. Pt. afholdes møder i skolen, der blev kraftigt udvidet i 80'erne, samtidig med at elevtallet blev næsten halveret fra 20 til 12 elever. Skolens lokaleforhold er derfor tilfredsstillende.

Der er endnu en vis restrummelighed for boliger og institutioner i bygden, men der er dog et voksende behov for en udbygning mod vest, betinget af, at dumpen flyttes 300 m længere mod vest.

Nunaannaq

80-ikkunni illoqarfiup nunaqarfiullu avataani nunaannarmi sunngiffimmi atugassanik illuaraliortoqarluarpoq, kiisalu qamuteralannik angallattoqartorujussuanngorluni, Qasigiannguit kommuniata qamuteralaat atorneqarnerannut killilersuinngitsumik politikkeqarnera pissutigalugu.

Qasigiannguit kommunianni 200 missaannik qamuteralaqarpoq, taamaalilluniilu Qasigiannguit kommuneat inuttussutsimut naleqqiullugu Nunatsinni qamuteralaqarfiunerpaavoq. Taamak qamuteralaqartiginera piniagassanut aalisakkanullu ajoqutaanersoq assigiinngitsunik isumaqarfigineqarpoq.

Sumiiffinni ataani allassimasuni makkoqarpoq:

- Qasigiannguaniit Ilimanamut Tasiusamullu kiisalu kujammut Kangersorngup Tasia, Orpissuup Nunaa, Ilulialik aammalu Tasiusarsuup Qinngua aqqusaarlugit Qooruarsuarmut Tasiusarsuarmullu qimussit aqquteqarput
- Ikamiuniit Aasiannut, Naternamut aammalu Eqaluliata Itinneranut qimussit aqquteqarput
- Niaqornap Tunuani qaleralinniarfimmit qaleralinnik assartuisoqartarpoq
- Naternami marraqarfeqarpoq
- Sarqarlermi Akullernilu ukkusissaqarpoq piiarneqarsinnaasumik
- Kuussuup Tasiani erngup nukissiorfiliortoqarsinnaavoq
- Tasiusami, Angissani, Akullerni Illorsuatsiaanilu piniartut illuaraqarpoq
- Eqaluit Qinnguani, Eqalunnguani, Kangersornup Qinnguani, Orpissuumi, Isortuarsunni, Nalingaap Qinnguani, Annertusup Qinnguani aamma Tasiusarsuarmi Killernata Eqaluliani eqaloqarfeqarpoq.
- Appannguit Ikamiullu kujataata akornanni, Ilulialimmi, Tasiusarsuarmi aamma Eqaluliata Itinnerani tuttut eqqissisimatinneqarput (tuttunniarfigeqqusaanngitsoq qanoq isorartutigissanersoq maanna sukumiinerusumik isumaliutigineqarpoq)
- Naternami umimmannik nuussisoqarnissaa pilersaarutigineqarpoq
- Qeqertasussummi arfernut pilattarfeqarpoq amoorutitalimmik
- Nunaqarfikoq Akulliit lejrskoleqarfiusarpoq
- Itsarsuarnisaqarfeqarpoq ilaatigut Qeqertasussummi.

Nunaqarfikumi Akullerni illuaraliornissamut toqqavissanik qinnuteqartut amerliartorput.

Det åbne land

Det åbne land uden for byen og bygden har gennem 80'erne været præget af en stigende fritidsaktivitet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved opførelse af et stort antal fritidshytter og en stærkt voksende snescootertrafik, betinget af Qasigiannguit kommunes meget liberale politik på området.

Med sine ca. 200 snescootere har Qasigiannguit kommune således landets højeste antal snescootere pr. indbygger. Der er meget forskellige holdninger til spørgsmålet om, hvorvidt denne udvikling er til skade for jagt, fangst og fiskeri.

Det åbne land er endvidere karakteriseret ved følgende aktiviteter og muligheder:

- slædeveje fra Qasigiannguit mod Ilimanaq og Tasiusaq samt sydover via Kangersorngup Tasia, Orpissuup Nunaa, Ilulialik og Tasiusarsuup Qinngua til Qooruarsuaq og Tasiusarsuaq
- slædeveje fra Ikamiut mod Asiaat, Naternaq (lersletten) og Eqaluliata Itinnera
- transport af hellefisk fra isfjordsfiskeriet ved Niaqornap Tunua
- lerforekomster på Naternaq (Lersletten) syd for Sydostbugten
- potentiel udnyttelse af fedtstensforekomster ved Sarqarleq og på Akulliit
- vandkraftpotentiale ved Kuussuup Tasia
- fangsthytter ved Tasiussaq, Angissat, Akulliit og Illorsuatsiaat
- ørredelve ved Eqaluit Qinngua, Eqalunnguit, Kangersornup Qinngua, Orpissooq, Isortuarsuk, Nalingaap Qinngua, Annertusup Qinngua og Killernata Eqalulia i Tasiusarsuaq
- fredet område for rensdyrjagt omfattende hele Appannguit mellem Sydostbugten, Ilulialik, Tasiusarsuaq og Eqaluliata Itinnera (udstrækningen af forbudsområdet er pt. under nærmere overvejelse)
- planer om at udsætte moskusokser på Naternaq
- hvalophal på Jakobsholm
- lejrskoleophold i den nedlagte bygd Akulliit
- fortidsminder, bl.a. ved Qeqertasussuk.

Der er konstateret stigende interesse for arealtildeling til fritidshuse i den nedlagte bygd Akulliit.

MAANNAMUT PILERSAARUSIORNEQ

Qasiglannguit kommuneat ataatsimut isigalugu

Qasigiannguit kommuneanni maannamut pilersaarusiorneq tassaavoq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut ilanngussaq taaneqartoq "Kommunep anguniagai - siunissami ineriartorneq" Polarconsult-imit 1980-imi suliarineqartoq.

Nalunaarusiaq taanna suliarilluagaavoq, tunngavilersorluagaailuni ungasinnerusoq isigalugu kommunip aningaasaqarniarnikkut periarfissai killissaalu ilanngullugit allaaserineqarsimallutik. Tunngaviusutut isummiussat ilai suli atuupput, pingaartumik kommunemi namminersortunik ingerlatsiviunngingajattumi pisortat aningaasaliisarnerisa qanoq sunniuteqartigisarnerannut tunngasut.

Siunissami ineriartornerup qanoq ingerlanissaanik eqqoriaanermi 80-ikkut ingerlaneranni pisortat aningaasaliisarnerisa qaffariartornissaat inuillu amerliartuaarnissaat ilimagineqaraluarpoq. Naluneqanngitsutulli taamak pisoqanngilaq.

Qasigiannguit illoqarfiat

GTO 1980-imi Qasigiannguit illoqarfiannut pilersaarusiorpoq, taannalu 1982-imi Polarconsult-imit nutarterneqarpoq. Aamma 80-ikkut ingerlaneranni illoqarfimmut pilersaarusiaq malillugu illoqarfiup ilaanut 5-inut pilersaarusiortoqarpoq: A4, A8, B2, C2 aamma C5-imi. 1990-91-imi illoqarfiup ilaanut 4-nut pilersaarusiortoqaqqippoq: A8.b, A10.a, C1, E2-milu (maannalu B3-mi)

Kiisalu Qasigiannguit illoqarfiata pilersaarusiorneqarallarnera 1990-imi akuerineqarpoq, kommuninut immikkoortunullu pilersaarusiorneq pillugu nalunaarut nr. 25, 9. november 1987-imeersumi § 3 imm. 2 naapertorlugu.

Ikamiut

Qasigiannguit illoqarfiannut pilersaarusiortoqarnerani aamma Ikamiut killeqarfilerneqarpoq, killeqarfiullu iluani nunaminertanik illuliorfissanik tunniussinissamut kommunalbestyrelse piginnaatitaalerpoq.

Kommune 1986-imi nunaqarfimmut pilersaarusiorpoq. Pilersaarusiaq bygderådemi oqaluuserineqarpoq, kommunalbestyrelsemili akuersissutigineqarsimanngisaannarluni. 1989-imi NIN nunaqarfiit ineriartortinneqarnissaannut pilersaarummik saqqumiussaqarpoq, tassanilu Ikamiunut ukioq 2000 tikillugu aningaasaliissutissat 18,7 mio kr-iussangatinneqartut allanneqarsimavoq.

Nunaannaq

Nunaannarmut tunngasumik siornatigut pilersaarusiortoqarsimanngilaq.

HIDTIDIG PLANLÆGNING

Qasigiannguit kommune som helhed

Den hidtidige planlægning for Qasigiannguit kommune som helhed omfatter kommunens planoplæg "Kommunal målsætning - fremtidig udvikling" til landsplanudvalget, udarbejdet af Polarconsult 1980.

Redegørelsen var grundig, veldokumenteret og fremsynet med hovedvægten på kommunens økonomiske muligheder og begrænsninger. En række af dens konklusioner er stadig gyldige, herunder specielt befolkningsudviklingens afhængighed af det offentlige investeringsniveau i en kommune med et svagt privat erhvervsliv.

Redegørelsens prognosegrundlag forudsagde imidlertid et øget investeringsniveau i sidste halvdel af 80'erne med en jævn befolkningsfremgang gennem hele 10-året. Dette holdt som bekendt ikke stik.

Qasigiannguit by

For Qasigiannguit by foreligger GTO's byplan af 1980, der blev revideret ved Polar-Consult i 1982. Endvidere er i løbet af 80'erne udarbejdet 5 lokalplaner: A4, A8, B2, C2 og C5, i overensstemmelse med byplanen. I 1990-91 er udarbejdet yderligere 4 lokalplaner: A8.b, A10.a, C1 og E2 (nu B3).

Endelig fik kommunen i 1990 godkendt midlertidige planlægningsrammer for Qasigiannguit by i henhold til § 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 25 af 9. nov. 1987 om kommune- og områdeplanlægning.

Ikamiut

Samtidig med udarbejdelse og revision af byplanen for Qasigiannguit er udlagt en bygdezone omkring Ikamiut, indenfor hvilken arealtildelingskompetancen er delegeret til kommunalbestyrelsen.

I 1986 blev udarbejdet et kommunalt udkast til en bygdeplan. Udkastet blev behandlet af bygderådet, men aldrig godkendt i kommunalbestyrelsen. I 1989 udsendte NIN en sektorplan for bygdernes udvikling, hvori Ikamiut indgår med anslåede investeringer på 18,7 mio kr indtil år 2000.

Det åbne land

Det åbne land har ikke tidligere været gjort til genstand for en egentlig planlægning.

NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUSIORNERMI PERIAATSIT

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Inatsisartut ukiut tamaasa **nuna tamakkerlugu pilersaarusiap nassuiaatitaa** akuersissutigisarpaat, tassanilu inuiaqatigiit ineriartorneranni tunngavigineqartussat pingaarnersaat aalajangersarneqartarput.

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiap nassuiaatitaa pingaarnerutitatut qulequtarineqartoq tunngavigalugu suliarineqartarpoq. 1990-imi illoqarfiit anginerit sisamat ineriartortinneqarnissaat tunngavigineqarpoq, 1992-imilu makkua qulequtarineqassagunarput: KNI-p aggulunneqarnissaa, kisermaassisuunerup assigiimmillu akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnissaat kiisalu Nam. Oqartussani kommunenilu aningaasat ingerlaartut erseqqinnerusumik naatsorsuusiorneqartalernissaat.

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiami ilanngunneqartarputtaaq Nam. Oqartussat suliffeqarfinnut assigiinngitsunut taakkualu aningaasaliiffigineqarnissaannut pilersaarutaat, nunagissaasarnermi tunaartassat pingaarnersaat, eriagisassat kiisalu nunaminertassiinermi malittarisassat. Tamakkununnga tunngasut quppernerni tulliuttuni allaaserineqassapput.

Nam. Oqartussat suliffeqarfinnut pilersaarusiortarnerat

Nam. Oqartussat suliffeqarfinnut assigiinngitsunut pilersaarusiorneranni ilanngunneqartarput suliffeqarfissuit, taakkulu akuttunngitsunik pilersaarusiorfigineqartarput. Ilaatigut kommunit sanaartugassatut kissaatigisaat tunngavigalugit pilersaarusiortoqartarpoq, sanaartugassallu soorngunami aningaasanut inatsimmi akuersissutigineqarsimasut malillugit pilersaarusiorneqartarput.

Kommunet pilersaarusiortarnerat manna tikillugu ataqatigiissaagaangitsumik ingerlanneqarpoq, amerlanertigut qullersaniit ammut naalakkiutitut ingerlanneqartarluni. Kommunimut pilersaarusiortoqartalernerani pissutsit allanngortinneqangaatsiassagunarput, suliffeqarfiit assigiinngitsut Nam. Oqartussanut atasut imminnut suleqatigiinnerulerlutillu ataqatigiissaarinerulernissaat piumasaqaataammat. Suliffeqarfinnut assigiinngitsunut pilersaarutit maannamut saqqummiunneqareersut makkuupput:

NIN	nunaqarfiit ineriartortinnerat	1989
Inuutissarsiornermi pisortaqarfik	angallanneq pillugu isumaliutissiissut takornariartitsinermi pilersaarut	1991 1991
HAPA	talittarfeqarneq	1991
Nukissiorfiit	innaallagiaq, imeq kiassarnerlu	1991
TELE	immikkoortunut pilersaarut	1992
Isumagin. Pisortaqarfik	Isumaginninnerup piorsarneqarneranut pilersaarusiaq	1991
KIIP	?	?
Peq.& Avatangiisinut pisortaqarfik	peqqinnissamut pilersaarut avatangiisit pillugit pilersaarut	1991 ?

Namminersornerullutik Oqartussat - aamma kommunep suliffeqarfinut assigiinngitsunut pilersaarusiaat imminnut attuumassuteqanngimmata malugiuk.

LANDSPLANMÆSSIGE RAMMER

Landsplanlægningen

Hvert år vedtager landstinget en **landsplanredegørelse**, hvori de overordnede retningslinier for samfundets udvikling beskrives.

Landsplanredegørelsen er som regel opbygget omkring et hovedtema. I 1990 var det de 4 vækstcentre, og i 1992 må det forventes at blive opsplitningen af KNI, afskaffelsen af monopoler og ensprissystem samt synliggørelse af pengestrømme i både hjemmestyrevirksomheder og kommuner.

Landsplanlægningen omfatter tillige hjemmestyrets sektor- og investeringsplanlægning, principper for overordnet byggemodning, bevaringsinteresser samt overordnede retningslinier for arealtildeling. Disse forhold behandles på de følgende sider.

Hjemmestyrets sektorplanlægning

Hjemmestyrets sektorplanlægning omfatter en række sektorområder, indenfor hvilke der med jævne mellemrum udsendes sektorplaner. Planerne udarbejdes bl.a. på grundlag af kommunernes anlægsønsker, der naturligvis skal underordne sig gældende planer, som de er vedtaget i finansloven.

Hidtil har kommunernes planlægning dog været ret usammenhængende med en tendens til, at planlægningen er sket oppefra og nedefter. Kommuneplanlægningen må formodes at ændre radikalt på dette forhold med et krav om større samarbejde og koordinering mellem hjemmestyrets enkelte sektorer. Pt. foreligger følgende sektorplaner:

NIN	bygdeudvikling	1989
Erhvervs-direktoratet	trafikbetænkning turisme-masterplan	1991 1991
HAPA	havneanlæg	1991
Nukissiorfiit	el, vand og varme	1991
TELE	strategisk langtidsplan	1992
Social-direktoratet	social udbygn.plan	1991
KIIP	?	?
DSM	landssundhedsplan miljøplan	1991 ?

Bemærk, at der ikke er sammenfald mellem hjemmestyrets og kommunens sektorplanområder.

Nam. Oqart. aningaasalersuinissamik pilersaarusiortarnerat

Nam. Oqartussat aningaasalersuinissamik pilersaarutaat (sulifeqarfinnut pilersaarutit) ataani allassimasut malillugit suliarineqartarput, suleriaaserlu taanna tunngavigalugu kommunemut pilersaarusiami "nassuiaat"it ukiumoortumik allanngortinneqartarneri naammassineqartassapput. Maannakkut "nassuiaat"-inut aningaasaliissutissanullu pilersaarummi 1993-imut aningaasanut inatsit tunngavigineqarpoq:

4. kvt 91	- 1992-imut aningaasanut inatsit aamma 93-95-imut missingersersuutit akuersissutigineqassapput
	- kommunet 1993-imi sanaartugassatut kissaataat 94-96-imullu missingersersuutaat tigujumaneqassapput
1. kvt 92	- suliffiit assigiinngitsut 1993-imi sanaartornissamut budgetilsa annertussusaat Nam. oqartussat nalunaarutigissavaat
	- nuna tamakkerlugu pilersaarusiap nassuiaatitai saqqummiunneqassapput
2. kvt 92	- nuna tamakkerlugu pilersaarusiap nassuiaatitaani periarfissat iluanni sanaartugassanut ataqatigiissaarineq 94-96-imullu missingersersuutit suliarineqassapput
3. kvt 92	- 1993-imut aningaasanut inatsisissamut aamma aningaasaliinissamut pilersaarummut siunnersuutit 94-96-imullu missingersersuutit saqqummiunneqassapput.
4. kvt 92	- 1993-imut aningaasanut inatsit 94-96-imut missingersersuutit ilanngullugit akuersissutigineqassaaq

Illuliorfissat piareersarneqartarnerat

Illuliorfigineqartussat tungaanut piareersaanermi suliassat **pingaarnersaat** Nam. Oqartussat suliaralugillu aningaasalersugassaraat. Sanaartornissamulli aningaasaliissutissat killeqarmata ukiuni makkunani nutaamik inissialiassaannarnut piareersaaneq aningaasalersorneqartarpoq. **Inissialiorfinni ataasiakkaani** piareersaaneq kommunit suliaralugillu aningaasalersugaraat, piareersaanerillu taamaattut suliap ataatsimut ingerlanneqarnera aqqutigalugu 60/40-mik imaluunniit 80/20-mik tapiiffigineqarsinnaapput.

Taamatut nammaqatigiinneq Qasigiannguani inissialiorfissanut nutaanut marlunnut atuutissaaq, takuuk nunap assiga 8:

Illoqarfiup ilaani A6-imi illunik sanileriiaanik sanaartorfissap tungaanut erngup aqqutaanik eqqakkanullu kuuffimmik aqqusiinissaq Sanaartortitsiviit 1992-imi suliarivaa. Kommunep isumagisassaraa sillimmatitut innaallagissiorfimmiit Iminnguamut erngup eqqakkallu kuuffiisa inissianut attavilerneqarnissaat aamma aqqusineeraliornissaq.

Illoqarfiup ilaani A10-mi illuliorfissap tungaanut erngup aqqutaata eqqakkallu kuuffiata illoqarfiup qeqqaniit Gl. Kirkevej-imut taassumalu ilassutissaanut tallineqarnissaat Sanaartortitsiviit 1994-imi suliarissavai, tamanna illuliornissamut piareersaanermi suliassat pingaarnersaattut isigineqarmat. Kommunep isumagisassarai biilinut unittarfiliornissaq aamma illut uiguleriiaat erngup eqqakkallu kuuffiinut attavilerneqarnissaat.

Hjemmestyrets investeringsplanlægning

Hjemmestyrets investeringsplanlægning (sektorplanlægning) foregår efter den nedenfor anførte procedure, som nøje fastlægger forløbet af den årlige revision af kommuneplanens redegørelse. For den aktuelle redegørelse og investeringsplan gælder det finanslov 1993:

4. kvt 91:	- vedtagelse af finanslov 1992 med overslagsår 93-95
	- indkaldelse af kommunernes anlægsønsker for 93 med overslagsår 94-96
1. kvt 92:	- udmelding af budgetrammer for 93 for hjemmestyrets sektorområder
	- fremlæggelse af landsplanredegørelse
2. kvt 92:	- samordning af anlægsønsker for 93 med overslagsår 94-96 indenfor rammerne af landsplanredegørelsen
3. kvt 92:	- fremlæggelse af forslag til finanslov og investeringsplan for 93 med overslagsår 94-96.
4. kvt 92:	- vedtagelse af finanslov 93 med overslagsår 94-96

Overordnet byggemodning

Hjemmestyret varetager og finansierer den **overordnede** byggemodning. På grund af begrænsede anlægsmidler finansieres dog i disse år kun byggemodning til nye boligområder. Indenfor de enkelte boligområder varetager og finansierer kommunerne tilsvarende den **lokale** byggemodning, der dog kan 60/40- eller 80/20-finansieres over projekterne.

Denne byrdefordeling er aktuel for de planlagte 2 nye boligområder i Qasigiannguit, se kort 8.

Grønlands Byggevæsen gennemfører således i 1992 fremføring af vand og kloak til den nye rækkehusbebyggelse i lokalområde A6. Den lokale byggemodning omfatter vand og kloak samt lokalvej fra nødelværket til Iminnguaq.

I lokalområde A10 gennemfører Grønlands Byggevæsen i 1994 fremføring af vand og kloak fra bymidten til Gl. Kirkevej samt dennes forlængelse, der er defineret som overordnet byggemodning. Den lokale byggemodning omfatter P-pladser og stikledninger i den planlagte kædehusbebyggelse.

INUIT AMERLASSUSAAT

Inuit qanoq amerlatiginerannut katitigaaneranullu pissutsit marluk pingaaruteqarput:

- **inunngortut toqusullu amerlassusaat**, inunngortut toqusuniit amerlaneruneratikinneruneralluunniit inuttussutsimut aalajangiisuusarpoq.
- **illoqarfimmut illoqarfimmiillu nutserneq**, illoqarfimmiit nutsertut illoqarfimmut nutsertunit amerlanerusinnaanerat ikinnerusinnaanerallu inuttussutsimut sunniuteqartarpoq.

Qasigiannguani Ikamiunilu inuit amerlassusaasa nikerarnerat imminnut attuumassuteqanngaanngillat, taamaattumillu immikkoortinneqartariaqarlutik. Nunaqarfimmut tunngasut immikkoortup matumani naggataani allaaserineqarput.

Qasigiannguani tikisitat ima ikitsigaat, Kalaallit Nunaanni aamma nunani allani inunngorsimasut immikkoortinneqarnissaat pisariaqarani. Qallunaat Kalaallillu inuiaqatigiit ineriartorneranni tamarmik suleqataapput, tamarmik akileraartartuupput tamarmillu paaqqinnittarfinnik pisariaqartitsisarlutik. Taamaattumik innuttat immikkoortinnagit ataatsimut isigalugit allaaserineqarput.

Qasigiannguani inukilleriarneq

Qasigiannguit 60-ikkunni inuttuseriarujussuarput, 70-ikkunnilu amerliartornerat unikaallanneruvoq, 1982-imilu amerlanerpaagamik inuit 1800 missaannilipput. **Tamatuma kingorna inukilliartorput 1990-milu 1600-it missaannaanngorsimallutik.**

Inukilliartorneq ilutigalugu naleqatigiikkuutaat inissisimanerat allanngorpoq, 60-ikkunni inunngortorpassuit 20-30-nik ukioqalerput. Naleqatigiippassuit taakku sunniutaat siunissami ineriartornermut malunniuteqassaaq.

Inunngortut toqusullu amerlassusaat
= inunngortut AMERLANERUPPUT

Qasigiannguit kommuneanni inunngortut toqusuniit **amerlanerujuarsimapput**, nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermi Qasigiannguani qitorniorneq 20%-ip missaanik qaffasinnerulluni, piffissamili 1985-89-imut appasinnerulaarpoq 1981-85-mut naleqqiullugu.

20-24-nik ukiullit qitorniornerpaasarput, tulliuppullu 25-29 ukiullit. Peqqinnissami pissutsit pitsaanerulermata meeraaqqat toqusarneri qaqutigoornerulerpoq utoqqaallu inuuneqqortusinerullutik, tassa ataatsimut isigalugu toqusartut ikinnerulerput. Kisianni inunngortartut amerlaneruneratpilersaarusiorfiup ingerlanerani appariassagunarpoq.

BEFOLKNINGSUDVIKLING

Befolkningens størrelse og sammensætning fastlægges primært af to forhold:

- **antal fødsler og dødsfald**, der sammenlagt bestemmer om der er tale om et fødselsoverskud eller fødselsunderskud
- **til- og fraflytningen**, der sammenlagt bestemmer om der er tale om et vandringsoverskud eller vandringsunderskud

Befolkningsudviklingen i Qasigiannguit og i Ikamiut er rimeligt uafhængige af hinanden og må derfor behandles hver for sig. Forholdene i bygden behandles derfor til sidst i dette afsnit.

Endvidere er der så få tilkaldte i Qasigiannguit, at den traditionelle sondring mellem personer født i og udenfor Grønland forekommer irrelevant for Qasigiannguit kommune. Både dansk og grønlandsk fødte deltager i samfundets opbygning og udvikling, og alle borgere indgår f.eks i skattegrundlaget og har behov for institutionspladser. Den samlede befolkning behandles derfor under eet.

Befolkningstallet i Qasigiannguit er faldet

Befolkningstallet i Qasigiannguit steg voldsomt i 60'erne og moderat i 70'erne indtil det toppede med ca. 1800 indbyggere i 1982. **Derefter er befolkningen gået tilbage til ca. 1600 i 1990.**

Samtidig er aldersfordelingen ændret ganske betydeligt i takt med, at de store årgange fra 60'erne har bevæget sig op gennem aldersgrupperne og nu befinder sig i aldersgruppen 20-30 år. Dette forhold vil også præge udviklingen fremover.

Antal fødsler & dødsfald = fødselsOVERSKUD

Qasigiannguit har altid haft et betydeligt fødsels**overskud**, dvs. der fødes flere end der dør. Fødselsoverskudet er betinget af en høj fødedygtighed (fertilitet), som ligger ca. 20% over landsgennemsnittet, dog var fertiliteten lidt lavere i perioden 1985-89 sammenlignet med 1981-85.

Fertiliteten er størst i aldersgruppen 20-24 år efterfulgt af aldersgruppen 25-29 år. De forbedrede sundhedsforhold har medvirket til en lavere dødshyppighed (mortalitet) i forbindelse med nedsat spædbørnsdødelighed og en højere levealder. Det store fødselsoverskud må forventes at falde noget i løbet af planperioden.

Nuuttut aallartullu
= Qasigiannguanut nuuttut IKINNERULERNERAT

Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit angallanneruleraluttuinnarput, ukiut tamaasa kommuneni tamani nutsertoqartorujussuusarpoq, ilaat aallartut ilaat tikittut, pingaartumik inuusunnerusut akornanni. 1970-ip kingorna Qasigiannguanut nuuttut aallartuniit ikinnerulerput, tassa illoqarfimmut nutsertuniit aallartut amerlanerulerput. Inunngortartulli aamma amerlimmata inuttusiartorneq ingerlaannarpoq.

Kisianni 80-ikkut aallartinneranni illoqarfimmut nuuttut malunnartumik ikileriarput, inunngortullu amerlassusaat allanngungikkaluartoq Qasigiannguani inuit 1982-imi 1800-ut missaanniittut 1990-imi 1600-ut missaannanngorlutik ikileriarsimapput.

Inukilliartorneq maanna unikaallaappoq, 1990-mi inuttussuseq allanngunngilaq, 1991-imilu amerleriaqqilaarlutik.

Kalaallit Nunaanni kommuninut allanut nutsertut

1982-ip kingorna inunngortut ikinnerulaalernerat aamma allanut nuuttut amerlanerulaalernerat inuit ikileriarnerannut pissutaapput, inuilli ikileriarnerannut pissutaanerpaavoq illoqarfimmut nutsertut ikinnerulernerat.

Inukilliartorneq unikaallakkaluarpoq, kisiannili inunngortut illoqarfimmullu nuuttut amerlassusaat kommunep inuttussusaannut aalajangiisuunerpaavoq. **Qasigiannguaniillu kommunenut allanut nuuttut Qasigiannguanut nuuttuniit amerlanerupput.**

Allanut nuuttut amerlanersaat illnniagaqarluarsimasuupput, taamaattumik Qasigiannguit kommuneanni innuttat nunap sinnerani innuttanut sanilliukkaanni ilinniagaqarnerat aningaasarsiornerallu appasinneruvoq. Allatut oqaatigalugu oqartoqarsinnaavoq **ilisimasallit** Qasigiannguaniit **aallarartut.**

Siumut ilimagisanik eqqoriaasiorneq anguniakkallu

Inunngortut utoqqaallu amerlassusaat pilfugit maannakkut ilisimasagut najoqqutaralugit kiisalu siunissami inunngortussat aamma kommunimut kommunemiillu nutsertut amerlassusaat eqqoriakannerlugit siunissami inuttussutsip qanoq ingerlanissaa naatsorsorneqarsinnaavoq. Soorunami inuttussuseqarnissaq siumut eqqoriaruminaatsuuvoq. Taamaapportaaq Qasigiannguit kommuneanni, tassami inuttussuseq 80-ikkut ingerlaneranni allanngorarpoq, amerliartoriarlutik ikilliartulerput kingornalu aalaakkaanerulerlutik.

Taamaattumik siumut eqqoriaasiussagaanni ineriartornerup qanoq ingerlanissaanik naatsorsuinerit arlallit periarfissatut tunngavigineqartariaqarput. Periarfissallu arlaat piviusorpalaarnerusorisaq **anguniagassatut** toqqammavissatut qinerneqartariaqarpoq.

Toqqammavissaq sorliussanersoq qinerneqareerpat, tassani eqqoriarneqartut kommunemut pilersaarusiornermi anguniakkatut piviusunngortitassatut siunniunneqassapput.

Til- & fraflytninger = vandringsUNDERSKUD

Mobiliteten i det grønlandske samfund er generelt meget høj, dvs. der er hvert år et stort antal fra og tilflytninger i hver kommune, specielt blandt de yngre borgere. Siden 1970 har Qasigiannguit haft et mindre vandrings-**underskud**, dvs. flere fraflytninger end tilflytninger. Det store fødselsoverskud bevirkede dog, at befolkningstallet fortsat steg.

Fra begyndelsen af 80'erne faldt antallet af tilflytninger imidlertid betydeligt, og vandringsunderskudet blev dermed så stort, at der på trods af fødselsoverskudet skete en egentlig befolkningstilbagegang i Qasigiannguit by fra ca. 1800 personer i 1982 til ca. 1600 i 1990.

Det ser ud til at vandringsunderskudet nu er aftaget, idet befolkningstallet er stabiliseret i 1990 og for 1991 var der endog tale om en lille stigning.

Befolknings-eksport til det øvrige Grønland

Befolkningstilbagegangen siden 1982 er altså sammensat af en lidt lavere fertilitet, en lidt forøget fraflytning, men specielt af en lavere tilflytning.

Selv om tilbagegangen tilsyneladende er klinget ud, så er situationen stadig præget af balance mellem et føselsoverskud og et vandringsunderskud. Qasigiannguit er således **netto-eksportør** af borgere til landets øvrige kommuner.

Det er ofte de bedst uddannede, der rejser, og Qasigiannguit kommune har både et lavere uddannelses og indkomstniveau end landet som helhed. Der er således tale om en **vidensflugt** fra Qasigiannguit.

En prognose og en målsætning


Befolkningstallet lader sig fremskrive på grundlag af den nuværende aldersfordeling samt passende antagelser om det fremtidige fødselsoverskud og vandringsmønster. En befolkningsprognose er dog behæftet med meget stor usikkerhed. Dette gælder specielt for Qasigiannguit kommune, hvor befolkningsudviklingen i løbet af 80'erne har svinget fra vækst til tilbagegang og derefter igen stabilisering.

Det er derfor nødvendigt at opstille alternative prognoser og som **målsætning** for den fremtidige udvikling vælge et realistisk alternativ.

Den kommunale planlægning må derefter indrettes på at opfylde dette mål.


QASIGIANNGUIT ILLOQARFIANNI 1990-2005-IMI INUIAQATIGIINNIK EQQORIAANEQ

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR QASIGIANNGUIT BY 1990–2005



QASIGIANNGUIT ILLOQARFIANNI 1990-IMI INUTTUSSUTSIP TITARTARNEQARNERA

BEFOLKNINGSPYRAMIDE FOR QASIGIANNGUIT BY 1990



Eqqoriaasiornermi tunngavigineqarsinnaasut

Siunissami inuttussuseqarnermik eqqoriaasiornermi toqqammavissat pingasut atorneqarput, 1980-ikkunni inuttussutsip nikerarnera tunngavigalugu.

Inunngortut, toqusut aamma illoqarfimmut illoqarfimmillu nuuttut amerlassusaasa agguaqatigiisinnerat piffissat ataani allassimasut ingerlaneranniluut ingerlaannassasoq naatsorsuutigaanni tunngavissat pingasuupput:

1. piffissaq 1980-84-mi pisut
2. piffissaq 1985-89-mi pisut
3. piffissami tamarmi 1980-89 -mi pisut

Piffissani taakkunani inuttussuseqarneq tunngavigalugu 1990-2005-imut pisussat ima eqqoriarneqarsinnaapput:

1. piffissami tamarmi 12%-imik inuttuseriangaatsiassaaq
2. piffissap naalernerani 3%-imik inukillerialaassaaq
3. piffissami tamarmi 6%-imik inuttusiartuaassaaq

Eqqoriaanermi tunngavissarsiorneq

Siunissami Qasigiannguani aningaasaliisarnissaq maannakkut takorloorsinnaasatsitut iluseqartillugu, ukiuni aggersuni innuttusiartungaarnissaq **ilimanaateqanngilaq.** Aningaasaliisarnerup innuttusiartornerullu ataqatigiinnerisa "Ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut"-ni allaaserineqarnera takuuk.

1990-91-mut inuttussutsip aalaakkaanerulernera inuttusiallaqqilaarneralu tunngavigalugu periarfissaq 2 piviusorpalaanngitsutut immikkoortinneqareersinnaavoq.

Taamaattumik kommunalbestyrelse aalajangerpoq, kommunemut pilersaarusiornermi **periarfissat 3-at, tassa innuttusiartuaartoqarnissaa** tunaartaralugu anguniarneqassasoq.

Periarfissaq 3-mi piffissap ingerlanerani 6%-mi inuttusiartuaarnissaq ilimagineqartoq piviusunngussappat 80-ikkunni inukilleriarnerup amerlaqataanik ukioq 2005-ip tungaanut inuttuseriarneqassaaq.

Assersuutitut taaneqarsinnaavoq Q-datap eqqoriaasiornerani Kalaallit Nunaanni tamarmi piffissami pilersaarusiorfiusumi 11%-imik inuttuseriarnissaq ilimagineqarmat. Taamaattumik eqqoriaasiornermi tunngavissatut qinerneqartoq najoqqutaralugu oqartoqarsinnaavoq piffissap taassuma ingerlanerani **inuttussuseq aalaakkaanerulinnartussaasoq.**

Naleqatigiilaat nikerarnerat pilersuisuusullu

Naleqatiglikkutaat qanoq inissisimaneri inuttusutsitulli pilersaarusiornermut sunniuteqartigisarpoq. Allaaserineqareersutullu inuttussiartuaalaarnissaa ilimagineqarpoq.

Prognose-alternativer for Qasigiannguit

På grundlag af befolkningsudviklingen i 80'erne er anvendt 3 forskellige sæt af forudsætninger til belysning af den fremtidige befolkningsudvikling i Qasigiannguit.

Det er således antaget, at fertilitet, mortalitet og vandringsmønster fortsætter som gennemsnit for:

1. perioden 1980-84
2. perioden 1985-89
3. hele perioden 1980-89

For planperioden fra 1990 til år 2005 er resultaterne af disse antagelser:

1. kraftig stigning over hele perioden på små 12%
2. svag tilbagegang sidst i perioden på 3%
3. moderat stigning over hele perioden på små 6%

Valg af prognose-alternativ

Som det fremtidige investeringsniveau i Qasigiannguit for øjeblikket tegner sig, synes der **ikke** at være noget belæg for at antage en kraftig befolkningsvækst i de kommende år. Jvf. beskrivelsen af sammenhængen mellem investeringer og befolkningsvækst i afsnittet om "den onde cirkel".

Efter befolkningstallets stabilisering og svage stigning i 1990 og -91 synes det på den anden side at være realistisk at fravælge alternativ 2.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at den kommunale planlægning skal baseres på at opfylde **alternativ 3: moderat befolkningstilvækst.**

Den således forventede stigning i befolkningstallet på små 6% svarer til, at ca. halvdelen af 80'ernes tilbagegang vindes tilbage i løbet af planperioden frem til år 2005.


Til sammenligning forudser Q-datas befolkningsprognose en tilvækst i planperioden på 11% for hele Grønland. Det valgte prognose-alternativ kan derfor næppe betegnes som andet end slet og ret en **stabilisering af befolkningstallet.**


Aldersfordeling og forsørgerbyrde


Befolkningens aldersfordeling er af mindst lige så afgørende betydning for planlægningen som det samlede befolkningstal, der altså forudsættes kun at stige svagt.


QASIGIANNGUIT ILLOQARFIANNI 1990-2005-IMI NALEQATIGIIT NIKERARNERAT


ALDERSFORDELING FOR QASIGIANNGUIT BY 1990–2005











60-ikkunni inunngorsimasorpassuit utoqqaliartornerat ilutigalugu inuit ukiumikkut agguataarsimanerisa inissisimanerat allanngoriangaatsiartussaavoq. Eqqoriaasiornermi tunngavissatut qinigaq toqqammavigalugu naatsorsuusiornerit tabelimi ataaniittumi muminganilu titartakkami takuneqarsinnaapput.

		1960	1970	1980	1990	**1995**	**2000**	**2005**
0- 5	ukiullit	130	300	215	175	**205**	**195**	**180**
6-17	ukiullit	160	460	525	340	**325**	**355**	**370**
18-24	ukiullit	50	130	245	215	**175**	**170**	**170**
25-59	ukiullit	200	530	670	745	**785**	**790**	**790**
60-	ukiullit	30	80	115	140	**160**	**180**	**195**
Illoqarfik		570	1500	1770	1610	**1650**	**1690**	**1705**

Tabel 1: Qasigiannguani ukioq 2005 tikillugu ukioqqortussutsit inissisimanerat, eqqoriaasiornermi toqqammavik 3 malillugu.

Ukioq 2005-ip tungaanut ukioqqortussutsit nikerarnerat imaassangatinneqarpoq:

0- 5 ukiullit	Meeraaqqat	Aallaqqaataani amerleriangaatsiassapput, kingusinnerusukkullu ikiliartoqqilerlutik.
6-17 ukiullit	Atuartut	Aallaqqaataani ikiliartulaassapput kingusinnerusukkullu amerliartulaalisallutik.
18-24 ukiullit	Inuusuttut	Aallaqqaataani ikiliartussapput kingusinnerusukkullu aalaakkaanerulissallutik.
25-59 ukiullit	Inuutissarsiortut	Aallaqqaataani amerliartulaassapput kingusinnersukkullu aalaakkaanerulissallutik.
60- ukiullit	Utoqqaat	Malunnartumik amerliartortuassapput.

Inuttussutsip titartarneqarneranni qattunersatut saqqummersut marluk makkuupput: Angineq tassaavoq 60-ikkunni inunngorarsimasorpassuit, minnerulaartorlu tassaalluni taakkua meeraat. Naligiiaaqatigiippassuit taakku marluk piffissap ingerlanerani nikikkiartornerat allanngornermut pissutaanerpaavoq.

Pilersuisutut taaneqartut tassapput inuussutissarsiortut 25-59-nut ukiullit **aamma** 18-24-nut ukiullit 75%-ii, tassami inuusuttut taamatut ukiullit 25%-iinnai ilinniagaqartuummata. Pilersorneqartutut taaneqarput meeqqat, utoqqaat inuusuttullu ilinniagaqartut. Amerlassutsimikkut assigiinngissutaat **nammataq**mik taaneqarpoq.

	1960	1970	1980	1990	**1995**	**2000**	**2005**
Pilersorneqartut			915	705	**730**	**770**	**785**
Pilersuisut			855	905	**920**	**920**	**920**
Nammataq			107	78	**79**	**84**	**86**

Tabel 2: Qasigiannguani 2005-ip tungaanut nammataqarneq, eqqoriaanermi toqqammavik 3 najoqqutaralugu.

På grund af de store årgange fra 60'erne vil fordelingen til stadighed ændre sig ganske betydeligt. I tabellen herunder og på figuren på modstående side er vist tallene for det valgte prognose-alternativ.

		1960	1970	1980	1990	**1995**	**2000**	**2005**
0- 5	år	130	300	215	175	**205**	**195**	**180**
6-17	år	160	460	525	340	**325**	**355**	**370**
18-24	år	50	130	245	215	**175**	**170**	**170**
25-59	år	200	530	670	745	**785**	**790**	**790**
60-	år	30	80	115	140	**160**	**180**	**195**
Hele byen		570	1500	1770	1610	**1650**	**1690**	**1705**

Tabel 1: Aldersfordelingen i Qasigiannguit by frem til år 2005 for prognose-alternativ 3.

I løbet af perioden til år 2005 kan således ventes følgende udvikling for aldersgruppernes størrelse:

0- 5 år	Småbørn	Vokser betydeligt først i perioden og falder derefter igen.
6-17 år	Skolesøgende	Falder lidt først i perioden og stiger derefter moderat.
18-24 år	Unge	Falder noget først i perioden og vil så være konstant.
25-59 år	Erhvervssøgende	Vokser lidt først i perioden og vil derefter være konstant.
60- år	Ældre	Vokser markant i hele perioden.

Det er karakteristisk, at befolkningspyramiden udviser 2 pukler: en stor pukkel, som er de store årgange fra 60'erne, og en lille pukkel, som er børn af de store årgange. Det er primært disse puklers forskydning op gennem aldersgrupperne, der skaber de store forskydninger i aldersfordelingen.


Forsørgerbyrden defineres som forholdet mellem forsørgede (børn, gamle, unge under uddannelse) og forsørgere (den erhvervssøgende aldersgruppe). Som erhvervssøgende regnes i denne forbindelse hele aldersgruppen 25-59 år **og** 75% af gruppen 18-24 år, idet kun ca. 25% er under uddannelse.

	1960	1970	1980	1990	**1995**	**2000**	**2005**
Forsørgede			915	705	**730**	**770**	**785**
Forsørgere			855	905	**920**	**920**	**920**
Forsørgerbyrde			107	78	**79**	**84**	**86**

Tabel 2: Forsørgerbyrden i Qasigiannguit by frem til år 2005 for prognose-alternativ 3.

QASIGIANNGUIT ILLOQARFIANNI 1980-2005-IMI PILERSUISUUNEQ

FORSØRGERBYRDEN I QASIGIANNGUIT BY 1980-2005



Pilersuisutut nammataqarneq 80-ikkut ingerlaneranni appariangaatsiarpoq, 1980-mi 107-ugami 1990-imi 78-inngorsimalluni.

Pilersaarusiorfiup ingerlanerani inuutissarsiorsinnaasutut ukiullit amerlilaassapput, tamannalu ilutigalugu meeqqat, utoqqaat inuusuttullu ilinniagaqartut aamma suli amerleriarnerulaassallutik. Taamaattumik pilersaarusiorfiup ingerlanerani pilersuisutut nammataqarneq 86-inngorluni qaffariaqqilaassaaq.

Pilersuisutut nammataqarnerup appasinnera ajunngitsuuvoq, tamannali taamaallaat iluatsisinnaavoq sulisinnaasut tamarmik suliffissaqartinneqassappata.

Ataatsimut naalisarlugu imaappoq

Pilersaarusiorfiup nalaani 6%-mik inuttusiartuaalaarnissaa inuttussutsillu aalaakkaanerulernissaa eqqoriaanermi toqqammavittut piviusorpalaartutut **anguniagassatullu** aalajangiunneqarpoq.

Taamak aalajangernermut pissutaavortaaq kommunalbestyrelse isumaqarmat 80-ikkut ingerlaneranni inukilleriartulernera kommunemut pilersaarusiornermi apeqqutitut pingaarnerpaatut isigineqartariaqartoq.

Qasigiannguani 2005-ip tungaanut inuttusseqarneq pillugu eqqoriaanermi pissutsit pingaaruteqartut pingasut isiginiartariaqarputtaaq, makkuusut:

1. Pilersuisut amerliartulaassapput 2 % missaanik
2. Utoqqaat amerliariarujussuassapput 40 % missaanik
3. Nammataqarneq qaffariartulaassaaq 10 % missaanik

1 pillugu: Pilersaarusiorfiup nalaani ikinnerpaamik suliffinik nutaanik 15-inik pilersitsisoqanngippat suliffissaaruttut amerlissapput, inuussutissarsiorsinnaasut amerlissammata.

2 pillugu: Utoqqaat amerliartornerat isumaginninnermi aningaasartuutinut malunniuteqassaqaaq. Aningaasartuutit matussutissaqartinniarlugu akileraarutit qaffarneqartariaqassapput, tamatumalu kingunerissavaa aningaasarsiat nalikillinerat. Ulluinnarni inooriaseq allanngortinneqassanngippat aningaasarsiat amerlisinneqartariaqassapput. Akissarsiallu qaffariarnissaat ilimagineqarsinnaanngimmat, amerlanernik suliffissaqartitsinikkuinnaq aningaasarsiat amerlisinneqarsinnaassapput.

3 pillugu: Pilersuisutut nammatassaq qaffakkiartorpat inuutissarsiorsinnaasut nerisitassaat amerlanerulissapput. Tamatuma kingunerissavaa amerlanerusut suliffissaqartinneqarnissaat, ulluinnarni inooriaaseq allanngortinneqassanngippat.

Pissutsit pingaaruteqartut pingasut taakku tunngavigalugit inuttusutsip aalaakkaanerulernissaa kingunerluttussaavoq, piffissap taassuma ingerlanerani suliffissanik amerlanerusunik pilersitsisoqanngippat.

Forsørgerbyrden er faldet betydeligt i løbet af 80'erne fra 107 i 1980 til 78 i 1990.

I løbet af planperioden vokser antallet af personer i den erhvervsaktive alder lidt, men samtidig vokser det samlede antal børn, gamle og unge under uddannelse lidt mere. Derfor vil forsørgerbyrden i løbet af planperioden igen stige moderat til 86.

Det er umiddelbart positivt, at forsøgerbyrden holder sig på et forholdsvis lavt niveau, men naturligvis kun, såfremt der kan skaffes arbejde til tilgangen af personer i den erhvervsaktive alder.

Sammenfatning og konklusion for Qasigiannguit

Med udgangspunkt i en realistisk vurdering er som **målsætning** valgt et prognose-alternativ, der udviser en stabilisering af befolkningstallet med en svag tilvækst på små 6% over hele planperioden.

Dette valg hænger sammen med kommunalbestyrelsens fokusering på 1980'ernes befolkningstilbagegang som kommuneplanarbejdets hovedspørgsmål.

Desuden kan drages 3 væsentlige konklusioner for befolkningsudviklingen i Qasigiannguit frem til år 2005:

1. antal forsørgere vil stige svagt ca. 2%
2. antal ældre vil stige betydeligt ca. 40%
3. forsørgerbyrden vil stige moderat ca. 10%

Ad 1: Hvis der ikke i løbet af planperioden skabes mindst 15 nye arbejdspladser, så vil ledigheden vokse på grund af et øget antal erhvervssøgende.

Ad 2: Det stigende antal ældre vil få alvorlige konsekvenser for de sociale udgifter. Afværge-tendensen vil være højere skat, hvorved reallønnen vil falde. Der skal altså tjenes mere for at opnå en uændret levestandard. Da lønningerne ikke kan forventes at stige, kan dette kun ske ved at flere forsørgere kommer i arbejde.

Ad 3: En voksende forsørgerbyrde betyder flere munde at mætte for hver person i den erhvervssøgende aldersgruppe. Også dette betyder, at flere forsørgere skal i arbejde, hvis levestandarden skal fastholdes.

Alle 3 konklusioner leder således frem til, at en stabilisering af befolkningstallet vil få negative konsekvenser, hvis der ikke samtidig skabes nye arbejdspladser.

Nalilinerit tamakku tunngavigalugit Qasigiannguani kommunalbestyrelse anguniagassanik pingaaruteqartunik imaattunik aalajangiussaqarpoq:

Pilersaarusiornerup ingerlanerani suliffissat nutaat ikinnerpaamik 25-it pilersinneqartariaqarput, inuttussutsip aalaakkaanerulernera ullumikkut inooriaatsip appartinneqarnissaanik kinguneqassanngippat.

Med udgangspunkt i disse betragtninger har kommunalbestyrelsen derfor draget følgende generelle og meget vigtige konklusion for Qasigiannguit:

En stabilisering af befolkningstallet betyder i sig selv, at der i løbet af planperioden skal skabes mindst 25 nye arbejdspladser, såfremt den nuværende beskæftigelse og levestandard skal fastholdes.

Qasigiannguit illoqarfiani inuttussutsip allanngorarnissaanik eqqoriaasiornermik 1991-mi suliaqartuuvoq illoqarfimmi pilersaarusiornermi siunnersorti Niels Holtmann Kryger, makkua atorlugit

Programmel	IPSS (inuttussutsinik eqqoriaanermi-programmi) EXEL 3 (matematiskimik qarasaasiamik programmi)
Paasiniaaviit	Grønlands Befolkning, 1980-91 Statistisk Årbog, tabel 448, 450 aamma 451 Grønlands Årbog, 1980-89 Qasigiannguit Kommuneanni folkeregisteri GSK, fertilitetsdata på enkeltårgange Q-data, statistiske meddelelser 1989
Aallartiffik	1990-mi illoqarfimmi inuttussuseq
Tunngavigineqartut	Inunngortut, toqusut nutsertullu naatsorsorneqarnerat 1) piffissami 1980-84-mut 2) piffissami 1985-89-mut 3) piffissami tamarmi 1980-89-mut


---

Befolkningsprognosen for Qasigiannguit by er udarbejdet i 1991 af byplankonsulent Niels Holtmann Kryger under anvendelse af

Programmel	IPSS (befolkningsprognose-program) EXEL 3 (matematisk database-program)
Kilder	Grønlands Befolkning, 1980-91 Statistisk Årbog, tabel 448, 450 og 451 Grønlands Årbog, 1980-89 Folkeregistret i Qasigiannguit kommune GSK, fertilitetsdata på enkeltårgange Q-data, statistiske meddelelser 1989
Udgangspunkt	Hele bybefolkningens sammensætning 1990
Forudsætninger	Fertilitet, mortalitet og migration som gennemsnit af 1) perioden 1980-84 2) perioden 1985-89 3) hele perioden 1980-89.

IKAMIUNI 1990-IMI INUTTUSSUTSIP TITARTARNEQARNERA

BEFOLKNINGSPYRAMIDE FOR IKAMIUT 1990



Ikamiuni Inuit amerlassusaat

Ikamiut 1980-ip tungaanut inuttusiartuaarusaarpoq, tamatumalu kingorna aalaakkanerulerlutik 100-ut missaanniilerput.

Nunaqarfimmi inunngortut toqusunit amerlanerulluartuarnerat pissutigalugu nunaqarfimmiit allamut nuuttoqartaraluaqisoq inuttussuseq allanngorneq ajorpoq. Inuusuttorpassuit, pingaartumik arnat, inissaaleqineq ilinniagaqarnerluunniit pissutigalugit nunarfittik qimattarpaat.

Nunaqarfimmiut naleqatigiikkuutaat arnanut angutinullu aggua-taarsimanerat imaappoq:

- o meeraararpassuit, amerlanersaat niviarsiaqqat
- o inuusuttorpassuit, amerlanersaat angutit
- o inersimasorpaaluit, angutit arnallu amerlaqatigiit

Ikamiuni inukinnera pisussallu eqqoriaruminaanerat pissutigalugit inuit amerlassusaasa qanoq ingerlanissaat eqqoriaasiorneqarsinnaanngilaq.

Ataatsimut isigalugu inuttusutsip allanngungaarnissaa ilimagineqanngilaq, taama meeqqiorluartoqartigitillugu qimaguttartut ikinnerujuassagunarmata.

Inuttussutsip taamaaginnarnissaanik ilimasunneq tunngavigalugu 2005-ip tungaanut naligiikkuutaat inissisimanerisa allanngorarnissaat imannak ingerlassasoq ilimagineqarsinnaavoq:

0- 5 ukiullit	Meeraaqqat	Piffissap aallartinnerani amerliartussapput kingornalu ikiliartulaalerlutik
6-17 ukiullit	Atuartut	Piffissap aallartinnerani amerliartupiluussapput kingornalu aalaakkaanerulissallutik
18-24 ukiullit	Inuusuttut	Piffissap aallartinnerani ikiliartupiluussapput kingornalu amerliartoqqillutik
25-59 ukiullit	Inuutissarsiortut	Piffissap aallartinnerani amerliartussapput kingornalu aalaakkaanerulissagunarlutik
60- ukiullit	Utoqqaat	Piffissap aallartinnerani amerliartulaarlarlutik kingornalu aalaakkaanerulissagunarlutik.

Nunaqarfimmi suliffissaqarnerusuuppat allanut nuuttut ikiliallannissaat ilimanarluinnarpoq, pingaartumik arnat allanut nuuttut ikiliallassagunaraluarlutik.

Taamaalilluni meeqqiorluarneq inuttulerunermik kinguneqarsinnaagunaraluarpoq.

Befolkningsudviklingen i Ikamiut

Befolkningsudviklingen i Ikamiut har udvist en jævn befokningstilvækst frem til 1980, hvorefter befolkningstallet har været stabilt omkring 100.

Bygden har et stort fødselsoverskud, der holdes i skak af et tilsvarende stort vandringsunderskud. Mange unge, specielt kvinder, vælger at fraflytte bygden på grund af boligmangel eller for at uddanne sig.

Aldersfordelingen i bygden er kendetegnet ved

- o mange småbørn med en overvægt af piger
- o mange unge med en overvægt af mænd
- o en del midaldrende med ligelig fordeling på køn

Det er ikke muligt at udarbejde en egentlig befolkningsprognose for bygden. Dertil er befolkningen for lille og forudsætningerne for usikre.

Generelt ventes befolkningstallet dog ikke at ændre sig væsentligt i planperioden, idet bygdens store fødselsoverskud fortsat vil holde det tilsvarende vandringsunderskud i skak.

Med denne antagelse om uændret befolkningstal kan endvidere siges følgende om udviklingen af de enkelte aldersgruppers størrelse i planperioden frem til år 2005:

0- 5 år	Småbørn	Vokser først i perioden og falder derefter noget.
6-17 år	Skolesøgende	Vokser stærkt først i perioden og vil derefter måske være konstant.
18-24 år	Unge	Falder stærkt først i perioden og vil derefter igen vokse.
25-59 år	Erhvervssøgende	Vokser først i perioden og vil derefter måske være konstant.
60- år	Ældre	Vokser svagt først i perioden og vil derefter måske være konstant.

Vandringsunderskuddet kan uden tvivl mindskes, såfremt der kan skaffes øget beskæftigelse i bygden til især kvinder.

Derved kan det stigende børnetal i begyndelsen af planperioden måske føre til en forøgelse af befolkningstallet.

AJORNARTORSIUTIT ILUARSIUMINAATSUT

Kommunemi pilersaarusiornermi ajornartorsiutaanerpaapput

Inuerukkiartorneq ajornartorsiutit annersaraat

80-ikkut ingerlaneranni inuit ikiliartulernerat ingerlanerliornermut ilisarnaataavoq, nunarpummi tamaat isigalugu inuit amerliartorput.

Taamaattumik kommunalbestyrelse aalajangerpoq inuit ikiliartornerat kommunillu ineriartornikkut unittoornera kommunemut pilersaarusiornermi qaangerniagassatut pingaarnerpaatut sammineqassasut. Tamakku ataatsimut taaneqarput "**ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut**", tassa pissutsit imminnut malersuuttutut ittut.

Immikkoortumi uani ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut sunik patsiseqarneri, qanoq sunniuteqartarneri kiisalu kingunerisa suuneri itisilerneqassapput. Qasigiannguanut nutsertut ikinnerulernerat inukilliartornermut patsisaavoq, tamannalu itisilerinermi tunngavittut isigineqarpoq.

Qasigiannguani ajortoqarpasinngikkaluarpoq

Qasigiannguanut nuukkusuttut ikinnerulernerat paasiuminaappoq, imaammat:

- 80-ikkut ingerlaneranni Qasigiannguani inissialiorneq ingerlanneqarluarpoq, maannalu inissaaleqisut nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermit ikinnerupput (1988-mi 23%-voq PB-20 malillugu).
- Suliffissaaleqineq annertoorujussuunngilaq (1989-mi 90-milu 5,7%-ulluni), maannakkullu nunap sinneratulli iinnarluni, nuna tamakkerlugu suliffissaaleqineq annertusiartuinnarmat (Qasigiannguanili ukiuunnerani suliffissaaleqineq annertusaqaaq).
- Sunngiffimmi sammisassaqartitsineq kommuninit allanit allaanerunngillaq, ingammik 1990-mi hoteleqalerlunilu timersortarfeqalernerata kingorna.
- Akileraarutit procentiat qaffasippoq (1989-miit 29%-ulluni), kisianni Qasigiannguit kommunillu allat nikingassutaat 1992-mi annikinnerulerpoq.
- Nunatta sinneranut assersuutissagaanni isertitarineqartarneq qangali 20%-ip missaanik appasinneruvoq, sulilu appariartorluni. Kisianni 1990-miilli nikingassut milliartorpoq nunarput tamakkerlugu isertitat appariartormata.

Taamaattumik Qasigiannguanut nutsertut ikiliartornerat allanik patsiseqarsimassaaq.

DEN ONDE CIRKEL

Kommuneplanens hovedspørgsmål

Hovedproblemet er befolkningstilbagegangen

Det faldende befolkningstal i 80'erne er et sygdomstegn i og med, at befolkningstallet for landet som helhed har været fortsat voksende i perioden.

Som kommuneplanlægningens hovedspørgsmål har kommunalbestyrelsen derfor valgt at fokusere på befolkningstilbagegangen og stagnationen i kommunens udvikling. Dette hovedspørgsmål har fået betegnelsen "**den onde cirkel**".

I dette afsnit gennemføres en analyse af den onde cirkel med henblik på at indkredse dens årsager, virkninger og resultater. Der tages udgangspunkt i, at befolkningstilbagegangen som påvist er betinget af et mindre antal tilflytninger til Qasigiannguit end tidligere.

Umiddelbart er alt OK i Qasigiannguit


Det forekommer umiddelbart vanskeligt at pege på årsager til den mindre interesse for at flytte til Qasigiannguit:

- Boligforsyningen i Qasigiannguit har udviklet sig gunstigt i 80'erne, og boligmangelen er således nu lidt under landsgennemsnittet (23% i 1988 efter PB-20).
- Ledigheden er ikke specielt høj: 5,7% i 1989 og -90 svarende til landsgennemsnittet, som iøvrigt er stigende (dog er sæsonledigheden meget stor i Qasigiannguit).
- Fritidsmulighederne er ikke ringere i Qasigiannguit end i flertallet af Grønlands øvrige kommuner, specielt ikke efter tilkomsten i 1990 af hotel og idrætshal.
- Skattetrykket er højt: 29% siden 1989, men forskellen mellem Qasigiannguit og de øvrige kommuner er siden udlignet væsentligt.
- Indkomstdannelsen har traditionelt været 20% lavere i Qasigiannguit kommune end i landet som helhed og er fortsat faldende. Forskellen er dog delvist udlignet siden 1990, hvor realindkomsten er faldet betydeligt på landsplan.

Der må således være andre faktorer, der gør sig gældende.

KALAALLIT NUNAANNI KOMMUNEMI 1980-85-IMI ANINGAASALERSUINERIT INUIAQATIGIILLU

INVESTERING OG BEFOLKNINGSVÆKST I GRØNLANDSKE KOMMUNER 1980-85



△ Kommunet nunaqarfeqqortuut / Kommuner med stor bygdebefolkning

◍ Kommunet nunaqarfeerallit / Kommuner med lille bygdebefolkning

Aningaasaliisarneq inuttussuserlu

1980-85-mut kommunit tamarmik aningaasaliiffigineqartarneri inuttussusiilu saniliukkaanni takuneqarsinnaavoq aningaasaliisoqartarnera inuit amerliartortarnerannut aalajangiisuusartoq.

Taakku ataqatigiinnerat kommuneni mikisuni malunnarnerpaavoq.

Qasigiannguit kommuneat kisiartaalluni 1980-85-mut inukilleriarpoq, piffissamilu tassanerpiaq aamma kommunini inuttussuseq najoqqutaralugu Qasigiannguit aningaasaliiffiginikinnerpaalluni, inummut ataatsimut ukiumut 7.600 kr-nik aningaasaliisoqartarpoq. Nuup kommuneani ukiuni taakkunani inummut ataatsimut ukiumut 22.500 kroninik aningaasaliisoqarpoq.

Qasigiannguit kommunianni inuit ikiliartussanngippata inummut ataatsimut ukiumut 17.600 kroninik aningaasaliisoqartariaqaraluarpoq, 1992-mi aningaasat nalingi najoqqutaralugit. Taamak pisoqarsimagaluarpat Qasigiannguit kommuneannut aningaasaliissutit tassaassagaluarput ukiumut **30.5 mio kr.**

Kisiannili piffissami 1980-85-mut Qasigiannguit kommuneannut aningaasaliissutit 22.8 mio kr-niinnaapput, 1992-mi aningaasat nalingi najoqqutaralugit. Taakkua iluanniipput kommunep nammineq aningaasaliissutai 1.8 mio kr/ukiumut. Taamaasillutik Nam. Oqartussat naalagaaffiillu aannerpaamik **21.0 mio kr/ukiumut** aningaasaliisimapput, 1992-mi aningaasat nalinginik.

Nunarput tamaat isigalugu aningaasaliisarneq 1987-mi qaffasinnerpaagami ukiumut ca 1.6 mia kr-voq. 90-ikkut aallartinneranni allanngorarpallaarunnaarluni 1.4 mia kr-ninngorpoq. Nam. Oqartussat aningaasaliussaat tassaapput 1.1 mia kr (aningaasaqarnermut inatsit 92), sinnerilu kommunep naalagaaffiullu aningaasaliussaraat.

Taamaattumik Nam. Oqartussat aningaasaliisarnerat sunniuteqarnerpaasarpoq. Inuttussuseq naapertorlugu agguaqatigiisitsisoqarsimagaluarpat Qasigiannguit kommuneata pissarsiarisussaagaluarpai 3.1%, aningaasanngorlugit **ca. 34 mio kr/ukiumut,** 92-mi aningaasat nalingi najoqqutaralugit.

Nam. Oqartussat aningaasaliissutaanniit "pissarsiassaagaluit" pineqarsimasuuppata inuit amerliartorsimassagaluarput.

Kisianni Nam. Oqartussat Qasigiannguit kommuniannut aningaasaliissutigisarsimasai ikinneralaarsuupput. Taamaallaat 1988-90-mut Qasigiannguit kommuneannut aningaasaliussat nunatta sinneranut aningaasaliussanut naleqqutingajapput, taamanikkut qerititsivissualiortoqarlunilu, timersortarfiliortoqarlunilu (namminersortut aningaasaligaannik hoteliliortoqarpoq).

Tamakku aamma kommuneni akileraarutit procentiisa assigiinerulernerat pissutaagunarlutik inukilliartorneq 1990-91-mi uniimivoq.

Tunngaviatigut ima paasisariaqarpoq, Nam. Oqartussat Qasigiannguit kommuneannut allanut naleqqiullugu aningaasaliinikippallaarsimanerat 80-ikkunni inuit ikiliartulernerannut patsisaanerpaat ilagaat.

Investeringsniveau og befolkningsvækst

En sammenligning mellem investeringer og befolkningstal i kommunerne for perioden 1980-85 viser, at der er proportional sammenhæng mellem investering pr. indbygger og befolkningstilvækst.

Denne sammenhæng er specielt entydig for kommuner med lille bygdebefolkning.

Qasigiannguit kommune er den eneste kommune, hvor befolkningstallet gik tilbage over perioden 1980-85 som helhed, og i samme periode var Qasigiannguit også den kommune, hvor der pr. indbygger blev investeret mindst, nemlig 7.600 kr/år pr. indbygger mod f.eks 22.500 kr/år pr. indbygger i Nuuk kommune.

Set isoleret ud fra denne sammenhæng skal der i 1992-priser investeres 17.600 kr/år pr. indbygger for at fastholde en kommunes befolkningstal. For Qasigiannguit kommune som helhed svarer dette til **30.5 mio kr/år**.

I perioden 1980-85 blev der imidlertid kun investeret gennemsnitligt 22.8 mio kr/år i Qasigiannguit kommune omregnet til 1992-priser. Heraf udgjorde kommunens egne investeringer i snit 1.8 mio kr/år. Hjemmestyret og staten har således højst investeret **21.0 mio kr/år** i 1992-priser.

Det samlede investeringsniveau på landsplan toppede i 1987 med ca. 1.6 mia kr og har i begyndelsen af 90'erne stabiliseret sig på ca. 1.4 mia kr. Heraf tegner hjemmestyret sig for ca. 1.1 mia kr (finanslov 92), kommunerne og staten for resten.

Det er således hjemmestyrets investering på 1.1 mia kr om året, der tegner billedet, og i forhold til befolkningstal burde Qasigiannguit kommunes andel heraf være 3.1% eller ca. **34 mio kr/år** i 92-priser.

Denne "retmæssige" andel af hjemmestyrets investeringer ville altså være ensbetydende med befolkningsvækst.

Men hjemmestyrets faktiske investeringer i Qasigiannguit kommune er altså langt mindre. Kun i perioden 1988-90 under opførelsen af frysehus, idrætshal (og det privatfinansierede hotel) var investeringsniveauet i Qasigiannguit kommune oppe i nærheden af landsgennemsnittet.

Dette i forening med udligningen af forskellen i skattetryk kan være en årsag til, at befolkningstallet har stabiliseret sig i 1990-91.

Konklusionen er således, at hjemmestyrets uforholdsmæssigt lave investeringsniveau i Qasigiannguit kommune er en af hovedårsagerne til kommunens befolkningstilbagegang i 80'erne.

Aningaasaliisarnerit, suliffissaaleqineq nuuttoqartarneralu

Taamak annikitsigisumik aningaasaliisoqartarsimanerani suliffissaaleqisut suli amerlinerulersimanngimmata tupigineqarsinnaavoq. Allaammi suliffissaaleqisut ikiliallalaarsimapput Royal Greenland 1989-miit ukiukkut suliassaqartitsisalermat.

Taamak pisoqarnerata nalaani inuussutissarsiorsinnaasut, tassa 18-59-nut ukiullit (minus ilinniartut), amerliartorluarlutik 1980-mi 855-upput, 1990-imilu 905-unngorsimallutik, 60-ikkunni inunngortorpassuit suliffissarsiortunut ilanngummata. Taamak pisoqarneranut pissutsit marluk aalajangiisuupput:

Siullermik inuiaqatigiinnik **kiffartuussineq ineriartortinneqarpoq**, tamatumunngalu ilaapput kommunep paaqqinnittarfiutai suliffiilllu allat sulisussanik atorfissaqartitsisut. Taamaattumik Royal Greenland KNI-lu 80-ikkut ingerlaneranni sulisuminnik ikilisaangaatsiaraluartut, amerlasuut allanik suliffissarsisinnaasimapput.

Aappassaanik **inuiaqatigiit akornanni nutserneq annertoqaaq**, ingammik inuusuttut akornanni. 80-ikkut ingerlaneranni Qasigiannguit kommuneanniit aallartut 2.000-upput tikittullu ikinnerulaarlutik. Tassa inuit amerlassusaat sinnerlugu angallattoqartarsimavoq. Taamaattumik isumaqarnarpoq inuit sumiiffinni suliffissaqarluartuni, tassa aningaasaliiffigineqarnerusuni nunasisartut.

Isertitat nalikilliartornerat

80-ikkut ingerlaneranni aningaasanik isertitakilliartulernermut pissutaanerpaapput aalisariutit ikilisarneqarnerat aamma sanaartornermik suliaqartut suliassaaleqilernerat.

Aamma tunisassiorfik Royal Greenland siornatigut sulisorpassuaqartaraluartoq 80-ikkunni sulisukinnerulerpoq, akissarsiatigullu inuiaqatigiinnut tunniuttagai ikinnerulerlutik. Tassani sulisuusimasut ilaat pisortat innuttanik kiffartuussiviini sulisuulerput, soorlu kommunip paaqqinnittarfiini il. il.

Isertitat ikileriarnerat aamma kommunip innuttanik kiffartuussinerata pitsanngorsarneqarnera pissutigalugit kommunemut akileraarutit qaffangaatsiarput, tamakkulu kinguneraat akissarsiat nalikinnerulernerat.

Ajornartorsiutit allat ilimanarsipput

Allaaserineqareersutut inuit ikiliartornerat 1990-91-mi uniimivoq, 1988-90-mut aningaasaliisoqarnerunera tamatumunnga ilaatigut pissutaagunarluni.

Investering, ledighed og mobilitet

Man kan undre sig over, at det lave investeringsniveau ikke har ført til voksende ledighed. Ledigheden er endda faldet svagt i forbindelse med Royal Greenlands indførelse af vinterproduktion i 1989.

Denne udvikling er sket på trods af, at antallet af personer i den erhvervsaktive alder fra 18-59 år (minus unge under uddannelse) er steget fra 855 i 1980 til 905 i 1990 som følge af de store årgange fra 60'erne, der nu er kommet ind på arbejdsmarkedet. Der er 2 årsager hertil:

For det første har **servicesektorens udvikling**, herunder udbygningen af de kommunale institutioner, kunnet opsluge en stor del af den samlede arbejdsstyrke, selv om der i 80'erne er gennemført omfattende rationalisering ved Royal Greenland og KNI.

For det andet er **mobiliteten i det grønlandske samfund** meget stor, specielt blandt de unge. I Qasigiannguit kommune er der således i 80'erne sket over 2.000 fraflytninger og lidt færre tilflytninger, altså mere end det samlede befolkningstal. Det må derfor antages, at befolkningen allokerer sig der, hvor arbejdet er, dvs. der hvor der investeres mest.

Indkomstdannelse og realløn

Den faldende indkomstdannelse i 80'erne skyldes primært, at den hjemmehørende fiskerflåde er gået stærkt tilbage, og at bygge- & anlægssektoren har færre opgaver.

Samtidig betyder 80'ernes kraftige rationalisering i produktionsledet på Royal Greenlands fabrik, at denne iøvrigt sunde virksomhed nu giver et mindre lønafkast til lokalsamfundet. Arbejdskraften er overflyttet til den offentlige servicesektor, bl.a. de kommunaler institutioner.

Lavere indkomstdannelse og en større kommunal servicesektor har udløst 80'ernes kraftige stigning i den kommunale skatteudskrivning, hvilket yderligere har udhulet reallønnen.

Nye tendenser truer

Befolkningstallet er som nævnt stabiliseret i 1990-91, sandsynligvis delvist som følge af det relativt store investeringsniveau i 1988-90.

1960-ikkunni inunngorsimasorpassuit ukiuni taakkunani meeqqiulernerat inuit ikiliartorunnaarnerannut patsisaavortaaq, inuit amerlassusaasa titartarneqarneranni portunersaq mikineq takuuk. 90-ikkulli qeqqata missaani inuttusiartorneq uneqqissagunarpoq.

Siunissaq taarpoq, Nam. Oqartussat Qasigiannguit kommuneannut aningaasaliuttagassaat siunissami appasingaatsiartuartussaammata. Taamaallaat 1994-96-mi qaamanerulaarpoq, taamanikkussami Gl. kirkevejep tallissutissaani illuliorfissanik piareersaanermut aamma innaallagissiorfiup nutarternissaanut aningaasaliisoqangaatsiartussammat, Nam. Oqartussat aningaasaliinissamut pilersaarusiaat naapertorlugu.

Siunissamili akimmiffissaasinnaasut pingasut makku ilimanarput:

- **Innuttanik kiffartuussinermi sulisunik ikililerisoqarnera** ukiuni kingullerni malunnarsereerpoq, ingammik naalagaaffiup, kommunit aamma Nam. Oqartussat allaffeqarfiini. Sulinermik ajornaallisaaneq ingerlatsilluarnermut ilisarnaataagaluarpoq, kisiannili sulifffissaaleqisut amerlinerannik taavalu inunnik isumaginninnermi aningaasartuutit qaffannerannik kinguneqartussaavoq.

  Sulisunik ikililerisoqarnera pissutigalugu 2005-ip tungaanut suliffiit ikinnerpaamik 25-it annaaneqassasut kommunalbestyrelsep ilimagaa.

- **Utoqqaat amerliartornerat** 80-ikkut ingerlaneranni inunnik isumaginninnermi aningaasartuutit qaffannerannut pissutaanerpaavoq. 1987-miilli kommunep utoqqarnut aningaasartuutai qaffakkiartorunnaarput, isumaginninnermi nutarterisoqarnera aamma Nam. Oqartussat kommunellu nammaqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarnerat iluaqutaammat. Nammaqatigiinnerup taamak ingerlaannarnissaa ilimagineqarsinnaanngilaq, tamaattumik siunissami kommunep utoqqarnut aningaasartuutaasa qaffariartuinnarnissaat ilimagisariaqarpoq.

  Pilersaarusiorfiup nalaa tamakkerlugu taamak pisoqarnissaa utoqqaallu imminnut ikiorsinnaanngitsut amerliartornissaat ilimanarpoq, isumaginninnermut pilersaarusiaq takuuk.

- **Kommunit akileraarutitigut nammaqatigiinnerat** iluaqutigalugu aningaasat pissarsiarineqartartut 1990-mili ikileriarujussuarput, kommunit anginerusut, pingaartumik Nuup kommunea, nammaqatigiinnermut akileeqataajunnaarmata.

  Pissutsit taamak ingerlaannassagunarput, 1994-milu kommunit mikisut pissarsisarnerat apparnerpaassagunarluni. Qasigiannguit kommuneata tassanga pisartagai 1990-nut naleqqiullugit 93-imi affaannanngoreersimassapput, tassa 8.9 mio kr-niit 4.5 mio kr-nut ikileriarsimassapput.

Pissutsit tamakku tunngavigalugit kommunimut akileraarutit appartinneqarnissaat ilimagineqarsinnaanngilaq. Qaffartariqalernissaalli ilimanarneruvoq.

Stabiliseringen skyldes dog også flere fødsler, idet de store årgange fra 60'erne netop får børn i disse år, jvf. den lille pukkel forneden på befolkningspyramiden. Dette er imidlertid en stakket frist, da virkningen heraf klinger ud midt i 90'erne.

Fremtiden tegner mørkere, da hjemmestyrets investeringsniveau i Qasigiannguit kommune også fremover er meget lavt, dog med en lille lysning i perioden 1994-96, hvor der på hjemmestyrets investeringsplan er indmeldt store beløb til byggemodning af Gl. Kirkevejs forlængelse samt effektforøgelse på elværket i Qasigiannguit.

Samtidig truer 3 nye tendenser:

- **Rationalisering i servicesektoren** er i de senere år begyndt at gøre sig stærkt gældende, ikke mindst indenfor offentlig administration ved stat, kommune og hjemmestyrevirksomheder. Om end rationalisering er et sundhedstegn, så truer dette nu med voksende ledighed og deraf følgende stigende sociale udgifter.

  Kommunalbestyrelsen forudser, at denne tendens vil koste mindst 25 arbejdspladser i løbet af planperioden frem til år 2005.

- **Det stigende antal ældre** har som den største enkeltfaktor påvirket socialbudgettet op gennem 80'erne. Siden 1987 har kommunens reelle andel af udgifterne dog været ret konstant, idet byrdefordelingen er ændret til ugunst for hjemmestyret, ikke mindst i forbindelse med socialreformen. Denne forskydning af byrdefordelingen kan imidlertid ikke forventes at fortsætte, og der forudses derfor stigende kommunale udgifter på ældreområdet i fremtiden.

  Tendensen vil fortsætte i hele planperioden som følge af et fortsat stigende antal ældre, der ydermere bliver stadig mere plejekrævnede, jvf. socialplanen.


- **Den fælleskommunale udligningsskat** er siden 1990 faldet meget drastisk, idet de store kommuner, primært Nuuk kommune, ikke længere bidrager til udligningsordningen.

  Tendensen vil fortsætte i hvert fald til 1994, hvor bunden ventes nået for de små kommuner. Allerede i 1993 vil Qasigiannguit kommunes indtægt på området være halveret i forhold til 1990, dvs. fra 8.9 mio kr til 4.5 mio kr.

Disse tendenser medfører, at det indtil videre ikke vil være muligt at gennemføre en sænkning af den kommunale udskrivningsprocent. Tværtimod forekommer en stigning mere sandsynlig.

AJORNARTORSIUTIT ILUARSIUMINAATSUT

DEN ONDE CIRKEL



Ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut ataqatigiinnerat

Ineriartornermi ajornatorsiutit patsisaat, sunniutaat ajortumillu kinguneqartarneri imatut ataqatigiipput:

Patsisit
- aalisariutit ikinnerulerneri
- raajaleriffimmit isertitakinnerulerneq
- utoqqaat amerliartornerat
- kommunit akileraarutitigut nammaqatigiinneranit pissarsiakinnerulerneq

---

- pisortat sulisunik ikililerineri
- aningaasaliissutit appasinnerat

Sunniutaat
- innuttat isertitakinnerulernerat
- akileraarutitigut isertissinnaasat killeqalernerat
- suliffissaaleqisut amerlineri
- isumaginninnermi aningaasartuutit amerlineri
- akileraarutit qaffanneri
- nutsertut ikinnerulernerat

Kinguneri
- inuit ikiliartulernerat
- sanaartornerup uniiminera
- ineriartornerup unittoornera

Ajornartorsiutit kingunerisa patsisaasut kingulliit marluk sunnertarpaat, **pissutsillu imminnut malersuuttutut ilersarput**, tassaappullu **ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut**.

Et billede af den onde cirkel

Sammenfattende kan årsager, virkninger og resultat den negative udvikling opgøres som følger:

Årsager
- reduceret fiskerflåde
- mindre lønafkast fra rejefabrikken
- stigende antal ældre
- faldende komunal udligningsskat

- offentlig rationalisering
- lavt investeringsniveau

Virkninger
- faldende personindkomster
- svigtende skattegrundlag
- større ledighed
- voksende sociale udgifter
- højere skatteudskrivningsprocent
- svigtende tilflytning

Resultat
- faldende befolkningstal
- lavere aktivitetsniveau
- stagnerende udvikling

Resultatet påvirker igen de 2 sidstnævnte årsager og skaber derved en cyklus: **den onde cirkel**.

SIUNISSAQ

Aningaasassaaleqineq

Kalaallit nunaanni aningaasassaaleqineq 1990-ikkunni malunnassaaq. Aalisarnerup siunissaa nalorninartoqarpoq, allanillu aalisarnermut tunngassuteqanngitsunik suliffiliorniarneq arriitsuinnarmik ingerlavoq.

90-ikkut naangajallugit aningaasassaaleqineqassasoq siulittuutigineqarpoq, piffissamilu tassani inuiaqatigiit akornanni pissutsinik annertuumik allanngortiterisoqartariaqassaaq, piitsuunerup nalaani inuiaqatigiit aningaasaqarnerat nalimmassarniarlugu kiisalu namminersortut periarfissinniarlugit. KNI-p immikkoortunut 4-nut aggorneqarnera, nioqqutissat assigiimmik akeqarnerisa kiisalu kisermaassiluni assartuisinaatitaanerup atorunnaarsinneqarnissaat ilimanarsereersut pissutsit allanngoriartupiloornerannik ersersitsipput.

Kommuneni ineriartorneq ingerlanniaannarlugu Naalakkersuisut aningaasaliinissaat, soorlu inissialiornernut, ilimagineqarsinnaanngilaq. Inissialiornermi atortussat nunanit allanit eqqussuunneqartariaqartut akisuallaaqaat inuiaqatigiit aningaasaqarniarnerannut naleqqiullugit.

Inuiaqatigiit aningaasaataarukkiartornerisa kingunerisaanik kommunenit akiitsoqarneruleriartorput. Akiitsoqarpallaalerneq kommunep nammineersinnaanerata killilersorneqalerneranik kinguneqarsinnaasoq uppernarsineqareerpoq.

Ineriartornermi periarfissat

Kalaallit Nunaat tamakkerlugu ineriartornermi periarfissat makkuunnerupput:

1) aalisakkanik suli tunisassiarineqanngitsunik tunisassiorneq
2) tunisassiat ineriivillugit suliarineqartalernerat
3) oliamik aatsitassanillu qalluineq
4) pisiassat avataanit tikisinneqartartut ikilisinneqarnerat
5) takornariartitsineq

Qasigiannguani Royal Greenland 1992-mi qaleralleriffittaarmat assigiinngitsunik tunisassiorsinnaaneq anguneqarpoq. Qalerallit tunisassiassatut tunineqartartut suli ameriagisassaangillat, siunissamili ineriartortinneqarnissaa periarfissaqarpoq.

Qasigiannguani Royal Greenland-ip suliffissua ima angitigalunilu ingerlalluartigaaq ineriivillugit tunisassiorsinnaanermut periarfissaqartariaqarluni. Aalisakkalli nutaat avammut tunisassiarineqassappata timmisartunut suluusalinnut mittarfittaarnissaq pisariaqarpoq.

Qasigiannguit kommuneanni aatsitassanik isumalluarnartunik suli nassaartoqanngilaq. Qaqqarsuup saavani narsaamanermi marraq avammut tunisassiarineqarsinnaasutut isumalluutaagaluartoq akilersinnaasumik ingerlanneqarsinnaanngitsoq paasinarsivoq.

FREMTIDSUDSIGTERNE

Den økonomiske afmatning

Udviklingen i 1990'erne vil blive præget af den almindelige økonomiske afmatning i Grønland. Fremtiden for fiskerierhvervet er usikker, og etableringen af nye landbaserede erhverv trækker ud.

Lavkonjunkturen forudses at vare det meste af 90'erne og vil være præget af en store landsdækkende samfundsomlægninger med henblik på at tilpasse samfundsøkonomien til de trange tider og at skabe bedre vilkår for det private initiativ. Opsplitningen af KNI i 4 selskaber og den forventede ophævelse af ensprissystemet og fragtmonopolet er eksempler herpå.

Man skal næppe vente sig, at Landsstyret vil pumpe økonomiske midler ud i f.eks. et øget boligbyggeri for at holde aktivitetsniveauet i kommunerne i gang. Dertil er de negative virkninger af byggematerialernes importværdi for stor.

For kommunerne er den økonomiske afmatning endvidere forbundet med en tendens til øget gældsætning. Heri ligger en reel og dokumenteret risiko for at sætte det kommunale selvstyre over styr.

Potentielle vækstmuligheder

De potentielle fremtidige vækstmuligheder for Grønland som helhed ligger primært i

1) produktion af nye fiskearter
2) større forædling i fiskerisektoren
3) olie- og mineraludvinding
4) importbegrænsende produktioner
5) turisme

Med etableringen i 1992 af en filetproduktion på Royal Greenlands fabrik i Qasigiannguit er der nu skabt en flerstrenget produktion. Råvaregrundlaget er pt. beskedent i størrelse, men afdelingen udgør på længere sigt et udviklingspotentiale.

Royal Greenlands fabrik i Qasigiannguit er endvidere så stor og velfungerende, at den bør kunne danne ramme om forædling af fiskeprodukter. I henseende til ferske produkter er en landingsbane for fastvingede fly dog en forudsætning.

I Qasigiannguit kommune er der endnu ikke konstateret lovende mineralforekomster, og forundersøgelserne i forbindelse med lerprojektet har påvist, at lermaterialet fra sletten foran Qaqqarsuaq ikke har de nødvendige egenskaber for rentabel eksport.

Marrarli taanna illoqarfimmi tunisassiarineqarsinaassagunarpoq, soorlu sanaartornermi atugassatut, cementimut akussatut, aqqusinniornermi aamma illunut oqorsaasiornermi.

Hotel Igdlop saneqarnerata kingorna takornariartitsisinnaaneq periarfissaqarnerulerpoq, aamma takornariat nammattagaannallit pisuttuarnermik soqutigisallit amerliartornerat malunnarpoq, tamakkulu Qasigiannguit illoqarfianni inissaqartinnissaat angalaarnissamullu periarfissaqarnerat ineriartortinneqarsinnaalluarpoq.

Nunamut tamarmut imaluunniit immikkoortortanut allaffeqarfiit iliniarfiillu kommunenut minnerusunut, ingammik Qasigiannguanut nuunneqarsinnaanerat ineriartornermut periarfissaalluarportaaq. Brancheskolet nutaat sulliviillu Danmark-imiit nuunneqartut assersuutitut taaneqarsinnaapputtaaq.

Attaveqaatit qarasaasiallu maanna taama pitsaatigimmata soorlu GCL (akisarsialeriffik) Nuummiikkuni Qasigiannguaniikkuniluunniit assigiinnassavaa. Taamaasiortoqassappalli Nam. Oqartussat siammasissumik ineriartortitsinermut piumassuseqartariaqarput.

Naalisarlugu tunngavilersuineq

Ataatsimut isigalugit ima oqartoqarsinnaavoq:

1) 90-ikkunni aningaasassaaleqinissaq piareersimaffigisariaqarparput

2) siunissaq ungasinnerusoq isigalugu isumalluarnartoqarpoq.

Taamaattumik piffissaq sivikinnerusoq isigalugu Qasigiannguit kommuneanni qanoq iliuuseqartoqartariaqarpoq, Qasigiannguit kommuneanni

- kinguariartoqarpallaarnani 90-ikkut qaangerneqarsinnaaniassammata
- siunissaq ungasinnerusoq isigalugu periarfissat ineriartortinneqarsinnaaniassammata.

Aallatut oqaatigalugu ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut imminnut malersuuttutut ittut ilorraap tungaanut saatinneqartariaqarput.

Derimod er der en vis optimisme omkring mulighederne for at udnytte leret til en lokal produktion af byggematerialer, cementtilslag, vejbelægning og evt. isoleringsmateriale.

Turismen er i en vis vækst efter opførelsen af Hotel Igdlo, og Qasigiannguit by rummer gode bygningsmæssige og landskabelige muligheder for at opfylde et konstateret behov for faciliteter til vandrehjems- og campingturister.

Specielt for Qasigiannguit og andre mindre kommuner udgør muligheden for at tiltrække regionale og landsdækkende administrative funktioner og undervisningsinstitutioner en oplagt vækstmulighed. Nye brancheskoler og hjemtagning af institutioner fra Danmark er eksempler herpå.

Med dagens elektroniske kommunikationsforbindelser kan f.eks. GCL lige så godt placeres i Qasigiannguit som i Nuuk. Forudsætningen er, at hjemmestyret udviser en oprigtig vilje til at fastholde en decentral udvikling i Grønland.

Sammenfattende konklusion

Lidt firkantet kan man generelt konkludere:

1) at vi må indstille os på lavkonjunktur i 90'erne

2) at der er grundlag for optimisme på lang sigt.

Derfor er det nødvendigt på kort sigt at gennemføre nye tiltag, således at Qasigiannguit kommune


- kommer ud af 90'erne uden yderligere tilbagegang
- bliver i stand til at udvikle de potentielle vækstmuligheder på længere sigt.

Det er med andre ord nødvendigt at vende den onde cirkel.

KOMMUNEP ANINGAASAQARNERA UNINNGAANNARTOQ

PASSIV KOMMUNAL ØKONOMI

92-IMUT BUDGET-IUGALUARTOQ **(92-akit, mio. kr-inngorlugit)**
OPRINDELIGT BUDGET-92 (92-priser, beløb i mio. kr)



KOMMUNEP ANINGAASAQARNERA INGERLAJUARTOQ

AKTIV KOMMUNAL ØKONOMI


??-IMUT BUDGETI **(92-akit, mio. kr-inngorlugit)**
BUDGET ÅR-?? (92-priser, beløb i mio. kr)

Assersuut:

- **akileraarutit 1%-mik appartinneqarput**
- **ingerlatsineq 5%-mik miilisinneqarpoq (akilersinnaanngitsuinnaat)**
- **aningaasaliisarneq 60%-mik qaffanneqarpoq (akilersinnaasuinnaat)**

Et eksempel:

- skatten nedsættes 1%
- driften reduceres 5% (kun passiv drift)
- investering øges 60% (kun aktiv investering)



ILORRAMUT AALLARIARNEQ - TORRAK!

Ileqqaarneq, nutarterineq pilersaarusiornerlu

Nunap inuisa 3.1%-ii Qasigiannguani najugaqarmata siunissami inuiaqatigiit ineriartortinneqarneranni saliiutinneqarnissaq Qasigiannguit kommuneanni ilimagineqarsinnaanngilaq.

Aningaasarsiornerup akilersinnaanerulernissaa anguniarneqarmat, illoqarfiillu 4-at, Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut aamma Ilulissat, ineriartortinneqarniarnerat eqiterisitsiniarnertut paasineqarsinnaammat, kommunet mikinerusut inuiaqatigiit ineriartortinneqarneranni peqataatinneqarnissartik qulakkeerusukkunikku **eqeersimaartorujussuusariaqarput.**

Eqqaamasariaqarpormi Qasigiannguit kommuneanni aningaasat isertinneqartartut affaat tassaammata tapiissutit Nam. Oqartussaniit amma kommunit naligiissaarinermut akileraarutaanniit. Taakkununnga ilangunneqartariaqarput Nam. Oqartussat aamma suliffeqarfiit Nam. Oqartussanit pigineqartut ukiut tamaasa Qasigiannguit kommuneanni aningaasaliisarnerat.

Nam. Oqartussat tapiissuteqartarnerisa aningaasaliisarnerisalu kommunimi ineriartortitsinissamut qanoq sunniuteqartiginerat piitsuunerup nalaani suli malunnarnerulerpoq. Qasigiannguit kommuneat Nam. Oqartussanit tapiiffigineqartanngikkuni ingerlasinnaanngilaq, taamaammat "Nam. Oqartussat kroniutaannik pissarsiniallaqqinneq" kommunep siunissami qanoq ingerlanissaanut aalajangiisuulluinnassaaq.

Aammattaaq Qasigiannguit kommununeata nammineq inuussutissarsiornermik siuarsaanissaa soorunami pisariaqarluinnarpoq, ingammik inuussutissarsiutit aalisakkanut tunngasuteqangitsut aallartinniarnerini.

Atugassaritaasut tamakku sillimaffigineqassappata **kommune aalajangersimasumik anguniagaqarluni qanoq iliuuseqartariaqarpoq:**

- o ileqqaarnikkut ingerlatsinermilu allanngortiterinikkut
- o aningaasaqarnermut politikikkut inuussutissarsiornerup tapersorneratigut
- o politikikkut allaffeqarnikkullu ingerlatsinernik nutarterinikkut
- o piffissaq ungasinnerusoq isigalugu nunamut aningaasaqarnermullu pilersaarusiornikkut.

Aningaasaqarnermut politiki sunniuteqartoq

Ileqqaarnerit, ingerlatsinermi allanngortiterinerit aamma inuussutisarsiutinik siuarsaanerit, tamarmik tassaapput **sunniuteqartumik** aningaasaqarnermut politikkimik piviusunngortitsinerit.

Qasigiannguit kommuneanni 1992-mut budgetiliornermi siullermi aningaasaliussat katillugit 59.6 mio kroniupput. Taakkunannga 56.4 mio kr ingerlatsinermut atugassanngortinneqarput. Aallarniutissatut aningaasaliissutit 3.2 kr-ullutik.

Ingerlatsinermut aningaasaliussat marloqiusatut atorneqartarput, siullermik ingerlatsinernut **"Iluanaarutaanngitsunut"** 36.8 mio kr aningaasaliunneqarput, tassa allaffeqarnermut isumaginninnermullu. Aappassaanik ingerlatsinermut **"Iluanaarutaasinnaasumut"** 19.6 mio kr aningaasaliunneqarput, tassa aserfallatsaaliinernut, misissuisitseqqaarnernut, atortussanut, atuartitsinermut kiisalu kulturimut.

DEN GODE CIRKEL - SÅDAN !

Besparelser, omstrukturering og planlægning

Med 3.1% af landets befolkning må Qasigiannguit kommune indstille sig på fortsat at spille en marginal rolle i samfundsudviklingen.

Den forventede overgang til markedsøkonomi og tendenserne til koncentrering af udviklingen i de 4 vækstcentre Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat lader endvidere ane, at de små kommuner fremover må præstere en **meget aktiv indsats** for at sikre sig en rimelig andel i samfundsudviklingen.

Dette understreges yderligere af, at halvdelen af Qasigiannguit kommunes indtægter kommer udefra i form af bloktilskud fra hjemmestyret og kommunal udligningsskat. Dertil kommer hjemmestyrets og hjemmestyrevirksomhedernes årlige investeringer i Qasigiannguit kommune.

Den almindelige økonomiske afmatning i samfundet øger endvidere den betydning, hjemmestyrets bloktilskud og investeringer har for den lokale udvikling. Qasigiannguit kommune er således dybt afhængig af hjemmestyretilskud, og kommunens fortsatte eksistensgrundlag handler i høj grad om at markere sig i "kampen om hjemmestyre-kronerne".

Sideløbende må Qasigiannguit kommune naturligvis gå aktivt ind i en lokal erhvervsudvikling, herunder ikke mindst nye landbaserede erhverv.

For at møde disse krav er det nødvendigt at gennemføre en **målrettet kommunal handling**:

- o besparelser og driftsomlægninger
- o en erhvervsfremmende økonomisk politik
- o politisk og administrativ omstrukturering
- o en langsigtet fysisk /økonomisk planlægning.

En aktiv økonomisk politik

Besparelser, driftsomlægninger og erhvervsfremme handler først og fremmest om at føre en **aktiv** økonomisk politik.

Qasigiannguit kommunes oprindelige budgetramme for 1992 var på 59.6 mio kr, hvoraf 56.4 mio kr gik til drift og 3.2 mio kr til investering.

Driftsudgifterne fordelte sig med 36.8 mio kr til **passiv drift** i form af administration og sociale udgifter og 19.6 mio kr til **aktiv drift** (værdiskabende) i form af vedligeholdelse, forundersøgelser, materiel, undervisning og kultur.

Sanaartornermut aningaasaliussat ilaat 3.1 mio kr **iluanaarutaasinnaanngitsunut aningaasaliussaapput** innuttanut kiffartuussinermi (inissiat paaqqinnittarfiillu). Taamaallaallu 0.1 mio kr **iluanaarutaasinnaasunut aningaasaliunneqarput** (attaveqarnernut tunngasunut aamma pilersorneqarnerup pitsanngorsarnerinut).

Pissutsit ilorraap tungaanut saatinneqassappata **aningaasaliussat ingerlatsinermiit iluanaarutaasinnaasunik aallartitsinermut nuunneqarsinnaasariaqarput** (qup. tullia takuuk), soorlu suliffissaqartitsinermut iluaqutaasinnaasunik aallartitsinernut.

Aammattaaq ingerlatsinermut sanaartornermullu aningaasaliunneqartartut atorneqartarneri allanngortinneqartariaqarput, **ingerlatat iluanaarutaanerusinnaasut saliutinnerisigut kiisalu sanaartortitsinermut aningaasaliussat angallannermut pilersorneqarnermullu tunngasunut atorneqarnerulernerisigut**

Piffissarlu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu kommunemut akileraarutit procentiata appartinneqarnissaa anguniarneqartariaqarpoq.

Politikkikkut allaffeqarnikkullu ingerlatsineq nutaaq

Politikkikkut allaffeqarnikkullu ingerlatsinerup nutarterneqarnissaanik siunnersuusiornissami aqutsisussat Qasigiannguit kommuneanni ukiortaap 1992-ip missaani pilersinneqarput.

Ataatsimiitsitaliat ataavartut 3 - 4-raannanngortinneqarnissaat ilimanarpoq. Allaffeqarfimmi immikkoortortat aamma taamatut ikilisinneqassagunarput. Nunamut aningaasaqarnermullu pilersaarusiortarneq pingaartinneqarnerulissagunarpoq, immikkoortortaqarfinngortinneqarluni imaluunniit aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmut ilanngunneqarluni.

Ingerlatsineq nutartigaq atuutilersinneqassaaq kingusinnerpaamik 1993-mi upernaakkut kommunalbestyrelsemut qinersisoqareernerani.

Nunamut / aningaasaqarnermut pilersaarusiorneq

Nam. Oqartussat aningaasaliiumanerulissappata ataqatigiissumik tunngaveqartumillu pilersaarusiortarneq ingerlanneqartariaqarpoq, tassami sanaartugassat pisariaqavissut attaveqarnermut pilersorneqarnermullu tunngasut annertullutillu pisariummata.

Soorlu Nam. Oqartussat suliffeqarfissui erseqqinnerusumik naatsorsuusiortarnermik piumaffigineqartut taamatuttaaq Qasigiannguit kommuneata aningaasat suminngaanneerneri qanorlu ingerlasarneri erseqqinnerusumik takutissinnaasariaqarpai. Tamakku iluatsissappata kontolersuineq naatsorsuutinillu ilusilersuineq nutarterneqartariaqarpoq, taamatuttaaq Ikamiut nunaqarfittut naatsorsuutaai erseqqinnerulertariaqarput.

Aallartitassat suulluunniit suliffeqarfinnut allanut qanoq sunniuteqarsinnaaneri siumut naatsorsuusiorneqareertariaqarput nunap suliffeqarfiillu immikkoortortai kisiisa isiginagit. Tamanna kommunemuinnaq tunnganngilaq, nunaqatigiilli **tamarmik** aningaasaqarnerannut tunngassuteqarportaaq.

Anlægsudgifterne fordelte sig med 3.1 mio kr til **passiv investering** for borgene (boliger og institutioner) og kun 0.1 mio kr til **aktiv investering** for erhvervslivet (infrastruktur og forsyningsanlæg).

Skal udviklingen vendes, så må der skabes mulighed for i væsentlig grad at **overflytte midler fra drift til investering** (se næste side), bl.a. gennem beskæftigelsesmæssige foranstaltninger.

Endvidere må der ske en ændring af drifts- og anlægsudgiftemes fordeling til fordel for **aktiv værdiskabende drift** og **aktiv investering i trafik- og forsyningsanlæg**.

Endelig bør der på længere sigt skabes mulighed for at nedsætte den kommunale skatteudskrivningsprocent.

Ny politisk og administrativ struktur

Qasigiannguit kommune har omkring årsskiftet 1991/92 nedsat en styregruppe, der skal fremkomme med forslag til en ny forenklet politisk og administrativ struktur.

Der forventes at blive tale om en reduktion til kun 3 eller 4 stående udvalg og et tilsvarende antal forvaltninger, hvor fysisk /økonomisk planlægning får en mere central placering, enten som en stabsfunktion eller underlagt økonomisk forvaltning.

Den nye struktur vil blive iværksat senest i forbindelse med kommunalvalget i foråret 1993.

Fysisk /økonomisk planlægning

En sammenhængende og konsekvent planlægning er en nødvendig forudsætning for at tiltrække hjemmestyreinvesteringer, ikke mindst fordi de nødvendige infrastruktur- og forsyningsanlæg er store og komplicerede.

Som for de store hjemmestyrevirksomheder gælder det også for Qasigiannguit kommune om at synliggøre pengestrømmene i den kommunale økonomi. Dette stiller krav til konteringspraksis og regnskabsopstilling, herunder bl.a synliggørelse af et bygderegnskab for Ikamiut.

De økonomiske virkninger af nye tiltag skal kunne konsekvensberegnes på tværs af sektorgrænser og forvaltningsområder. Dette gælder ikke bare for kommunens, men **hele** lokalsamfundets økonomi.

Taamaattumik Nukissiorfiit, Tele/Attaveqaatit Sanaartortitsiviillu suliaat pilersaarutaallu ilanngunneqartariaqarput, suliffeqarfiillu tamakku immikkuutaarnatik suleqatigiillutilli ataqatigiinnerusunik pilersaarusiortarnissaat pisariaqarpoq.

Kommunemut pilersaarusiorneq siunissami pilersaarusioqatigilttarnermut sakkussaatut ineriartortinneqartariaqarpoq.

Nam. Oqartussat aningaasaliinerulernerat

Siunissami ineriartortitsinermut Qasigiannguit kommuneata nammineq akisussaaqataanera tamaanga killiinnariartigu. Kalaallit Nunaanni siammasissumik ineriartortitsineq ingerlatiinnarneqassappat Naalakkersuisuttaaq piumaffigineqartariaqarput.

Soorlu ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut allaaserineqarneranni takutinneqartoq, Nam. Oqartussat qanoq aningaasaliitigisarnerat inuit ikiliartorunnaarnissaannut aalajangiisuuvoq. Inukilliartorneq unitsinneqassappat Qasigiannguit kommuneanni inuttussuseq naapertorlugu Nam. Oqartussat ukiumut aningaasaliisariaqassapput, tassa ca. **34. mio kr/ukiumut** 92-mi akit nalingat najoqqutaralugu, allatut oqaatigalugu aningaasaliissutit minnerpaamik 60%-mik qaffarneqartariaqarput.

Taamaattumik kommunep siunissami sanaartortitsinermut piumasaasa ilarpassui ukiuni tulliuttuni piviusunngortinneqartariaqarput.

Kommunep aningaasaliisarnera qaffanneqartariaqarportaaq

Nam. Oqartussat aningaasaliussaasa ilarpassui kommunep sanaartortitsinermut aningaasaliussaanut tapiissutitut tunniunneqartarput.

Taamaattumik kommunep ingerlatsinermut aningaasaliuttagaasa akilersinnaanngitsut ilai akilersinnaasumik aningaasaliinermut nuunneqartariaqarput kommunep sanaartortitsinermut aningaasaliuttagaanut amerlissutinngorlugit. Taamaalillutik sanaartortitsinermut aningaasaliussat **ukiumut 5.1 mio kroninngussapput,** 1992-mi akit najoqqutaralugit. Allatut oqaatigalugu 1992-mi sanaartornissamut aningaasaliussat 3.2 mio kroniusut 60%-mik qaffarneqassapput.

Taamaaliornikkut aningaasaqarnikkut politikkeqarnissaq akilersinnaanerusoq kisitsitigut tunngavissaqalissaaq.

Akilersinnaasumik aamma akilersinnaanngitsumik ineriartortitsineq

Nam. Oqartussat Qasigiannguit kommuneanni aningaasaliinerulernissaannik piumasaqarneq sunut tamanut aningaasaliinissamik piumasaqarnerunngilaq. Eqqarsaatigilluaqqaarlugit aningaasaliisoqartariaqarpoq, aningaasaliiffigineqartummi ilarpassui ingerlatsinermut aningaasartuutaalersarput taamaalillutilli innuttanut akiligassanngortarlutik.

Inissialiornermut tunngasoq assersuutigineqarsinnaavoq:

Nukissiorfiit's, Tele's og byggevæsenets aktiviter må derfor inddrages, og der skal lokalt kunne samarbejdes og planlægges på tværs af disse organisatoriske grænser.

Kommuneplanen skal udvikle sig til at blive værktøjet for denne planlægning.

Øget hjemmestyreinvestering

Så langt Qasigiannguit kommunes eget ansvar for den fremtidige udvikling. Hvis en decentral udvikling i Grønland skal fastholdes, så er det nødvendigt også at stille krav til landsstyret.

Som påvist i afsnittet om den onde cirkel, så er en stabilisering af befolkningstallet afhængig af, at hjemmestyret placerer den befolkningsmæssige andel af sine investeringer i Qasigiannguit kommune, dvs. **ca. 34 mio kr/år** i 1992-priser.

Derfor må en væsentlig del af kommunens anlægsønsker opfyldes i de kommende år.

Tilsvarende øget kommunal investering

En væsentlig del af hjemmestyrets investeringer sker imidlertid i form af tilskudsfinansiering af kommunale anlægsopgaver.

Dette betyder, at den omtalte overflytning af kommunale midler fra passiv drift til aktiv investering bør ske i et omfang, der mindst øger kommunens anlægsbudget tilsvarende, dvs. til **5.1 mio kr/år** i 1992-priser eller en forøgelse på 60% af det oprindelige anlægsbudget for 1992 på 3.2 mio kr.

Altså en talmæssig begrundelse for en aktiv økonomisk politik.

Aktiv udvikling contra passiv vækst

Kravet om øget hjemmestyreinvestering i Qasigiannguit kommune er ikke et krav om investering i hvad som helst. Der skal investeres med omtanke, for investeringer skaber som bekendt driftsudgifter, der i den sidste ende skal betales af befolkningen.

Et eks. fra boligsektoren kan belyse dette nærmere:

Inuttususiartunnginnerup ilaqutariillu isertittagaasa appariartornerisa nalaanni eqqarsaatigilluaqqaarnagu nutaanik inissiaiornerit nutaanngitsunillu iluarsaassisarnerit kingunipiloqartarput. Taamatut aningaasaliinnerit sivikitsuinnarmik iluaqutaasarput, tassami ineqarnermut akinik akitsoriartortunik akiliisussatuaapput innuttat aningaasaatikilliartortut.

Tamatumalu kingunerisarpaa inissiat anginerusut attartortikkuminaallinerat – naak inissaaleqisoqaraluartoq.

Allatut eqqarsartoqartariaqarpoq: kommunep inuisa affai illuni ataasiakkaani najugaqarput siparninik anartarfilinni imermillu pajunneqartarlutik. Amerlanerpaat taamaattuni illoqarusukkaluarput akikinnerullutilli silataani ilisivissaqarnerummata.

Assersuutitut apeqqutigineqarsinnaavoq Gl. Kirkevejep tallissutaani 35-nik ataqatigiiaartunik illuliortoqarnissaa siunertaralugu 10 mio kr-nit atorlugit illuliornissamut piareersaasoqarnissaa silatusaarnerunersoq.

Immaqa taakkunani ineqartussanut naleqqunnerugaluarpoq siparninik anartarfittalinni imermik pajunneqartartuni akikinnerusunilu illoqarnissaq, aamma **immaqa** 10 mio kr-nit taakku attaveqarnermut tunngasunut kommunep ineriartorneranut iluaqutaanerusunut atorneqarsinnaagaluarput.

Kalaallit Nunaanni Sanaartortisiviit sanaartortitsinermut immikkoortortaqarfiata siunissami pilersaarusiuleraangamik kingunissai eqqarsaatigereerlugit naliliisarnissaat pisariaqalersorinarpoq, aningaasaliissutit akilersinaanngitsunut atornagit kisianni akilersinnaanerusunut atorneqartalernissaat anguniarlugu.

Nunap immikkoortortaanut pilersaarusiornermi apeqqutit tamakku Nam. Oqartussanit ilanngunneqartalernissaat kommunalbestyrelsep kommunemut pilersaarusiorneq aqqutigalugu anguniarpaa.

Naalisarlugit

Ilorramut aallariarnissamut aqqutaasinnaasut naalisakkamik imatut oqaatigineqarsinnaapput:

- aningaasaqarnermut politikimi inuussutissarsiorneq pingaartinneqassaaq
- politikikkut allaffeqarnikkullu nutarterineqassaaq
- ungasissoq isigalugu nunamut/aningaasaqarnermut pilersaarusiortoqassaaq

- kommunemut akileraarutit appartinneqassapput
- kommunep ingerlatsinermut akissaajaatai ikilisinneqassapput
- kommunep aallarnigassanut aningaasaliissutaat qaffanneqassapput
- Nam. Oqartussat aallarnigassanut aningaasaliissutaat qaffanneqassapput

- ingerlatsinermut akissaajaatit akilersinnaanerusunut nuunneqassapput
- akilersinnaanerusumik ineriartortitsisoqassaaq, akilersinnaanngitsumik ineriartortitsineq qimallugu.

Det er farligt bevidstløst at investere i nye boliger og renovering af den gamle boligmasse i en tid, hvor befolkningstallet er uændret og indkomstdannelsen faldende. Investeringen varmer her og nu, men det er den samme befolkning, der med færre midler skal betale det samlede voksende husleje-tryk.

Resultatet bliver uundgåeligt, at store boliger fremover ikke kan udlejes – på trods af boligmangel.

Der må tænkes i andre baner: halvdelen af kommunens befolkning bor i spredt bebyggelse med natrenovation og tilkørt vand, og disse boliger er fortsat de mest efterspurgte på grund af lavere husleje og tilgængelig udenomsplads.

Spørgsmålet er f.eks., om det er fornuftigt at investere mere end 10 mio kr i byggemodning af Gl. Kirkevejs forlængelse for 35 nye kædehuses skyld.

Måske er de kommende beboere bedre tjent med natrenovation, tilkørt vand og en lavere husleje, og **måske** kan de 10 mio kr investeres bedre i f.eks. infrastruktur til gavn for kommunens udvikling.

Byggevæsenets anlægsafdeling bør fremover inddrage sådanne overvejelser i sin planlægning med det mål for øje, at der investeres i aktiv udvikling i stedet for passiv vækst.

Kommunalbestyrelsen agter gennem kommuneplanlægningen fremover at fastholde hjemmestyrets sektorplanlægning på sådanne spørgsmål.

Sammenfatning

Virkemidlerne i den gode cirkel kan sammenfattes således:

- en erhvervsfremmende økonomisk politik
- politisk og administrativ omstrukturering
- en langsigtet fysisk /økonomisk planlægning.

- nedsættelse af kommuneskatten
- reduktion af de kommunale driftsudgifter
- forøgelse af det kommunale investeringsniveau
- forøgelse af hjemmestyrets investeringsniveau

- driftsomlægninger til aktiv drift
- investering i aktiv udvikling, ikke passiv vækst.

ANGUNIAKKAT PINGAARNERIT

Qasigiannguit kommuneanni suliffeqarfinnut assigiinngitsunut pilersaarusiornermi kommunalbestyrelsep aalajangerpaa, nunamut aningaasatigullu pilersaarusiornermi makku anguniarneqassasut

- inuit ikiliartorunnaarlutik aalaakkaanerulernissaat
- inuuniarnermi maanna atukkat allanngunnginnissaat
- suliffissaqartitsinerup allanngunnginnissaa

Ima sakkortutigisumik iliuuseqartoqartariqarpoq

Inuttussutsip allanngorarneranut ajornartorsiutinullu iluarsiuminaatsunut suut pissutaanersut misissoreerlugit iluarseeriarnissamut minnerpaamik qanoq iliuuserineqarsinnaasut makku immikkoortumi "Ilorramut aallariarneq"-mi taagorneqarput:

- Inuit amerlassusaat aalaakkaanerulissappat Nam. Oqartussat Qasiglannguit komuneani inuttussuseq naapertorlugu aningaasaliisariaqalerput, tassa imaappoq kommune ukiumut ca 34 mio kr-nik **(92-imi akit najoqqutaralugit)** aningaasaliiffigineqartariaqarpoq.

- Aamma kommunep nammineq sanaartornermut aningaasaliisarnera minnerpaamik taamaaqataanik qaffanneqartariaqarpoq ukiumut 5,1 mio kroninngortillugit **(92-imi akit najoqqutaralugit)**, tassa procentinngorlugu 1992-imut budgeti 3.2 mio kroniusoq 60%-imik qaffanneqartariaqarpoq.

- Innuttat nammagaqarnerisa annertusiartornera suliffissarsiortullu amerliartornerat illuatungilerneqassappat pilersaarusiorfiup ingerlanerani suliffissat nutaat ikinnerpaamik 25-it pilersinneqartariaqarput.

- Allaffinni suleriaatsip pisariillisarneqarnerani sulisut ikilisarneqarnerat illuatungilerneqassappat pilersaarusiorfiup ingerlanerani suliffissat nutaat allat ikinnerpaamik 25-it pilersinneqartariaqassapput.

- Akileraarutit qaffanneqassanngippata inuuniarnerlu akisunerulissanngippat kommunep ingerlatsinermut aningaasartuutai ikilisinneqartariaqarput pissutsinut makkununnga naleqquttumik

  - innuttat isertitakilliartornerannut
  - naligiissaarinermi akileraarutitigut kommunep isertittagaasa ikilinerinut
  - kommunep aningaasaliinissamut pisariaqartitsinerulerneranut.

- Taamatuttaaq utoqqarnut aningaasartuutit qaffakkaluttuinnartut ingerlatsinermi aningaasartuutit ikilisarneqarnerannik matussuserneqartariaqassapput.

Inuttussutsip, inuuniarnermi atukkat suliffissaqartitsinerullu **allanngortinneqannginnissaannaannut** pisariaqarpoq qulaani taagorneqartut piviusunngortinneqarnissaat.

Pissutsit taamaattut aarlerinartuupput, tassami ineriartortitsivinneq anguneqassappat pilersaarusiorfiup ingerlanerani sulifflit nutaat 50-init amerlanerusut pilersinneqartariaqassapput.

OVERORDNEDE MÅL

Som udgangspunkt for Qasigiannguit kommunes sektorplanlægning har kommunalbestyrelsen besluttet, at den fysiske og økonomiske planlægning skal indrettes på at

- stabilisere befolkningstallet
- fastholde den nuværende levestandard
- fastholde det nuværende beskæftigelsesniveau.

Så meget skal der til

Analysen af befolkningsudviklingen og den onde cirkel kan opsummeres i en række mindstekrav til omfanget og effekten af de tiltag, der er listet op i afsnittet om den gode cirkel:

- en stabilisering af befolkningstallet forudsætter, at hjemmestyret placerer den befolkningsmæssige andel af sine investeringer i Qasigiannguit kommune, dvs. ca 34 mio kr/år (**1992-priser**)

- samtidig skal kommunens eget anlægsbudget mindst øges tilsvarende, dvs. til 5.1 mio kr/år (**1992-priser**) eller en forøgelse på 60% af det oprindelige 1992-budget på 3.2 mio kr

- befolkningsudviklingen iøvrigt, herunder stigende forsørgerbyrde og antal erhvervssøgende, kræver etablering af mindst 25 nye arbejdspladser i løbet af planperioden

- den tiltagende administrative rationalisering indenfor servicesektoren kræver etablering af yderligere mindst 25 nye arbejdspladser i løbet af planperioden

- for at undgå skattestigning og reduceret levestandard skal de samlede kommunale driftsudgifter reduceres, mindst svarende til summen af

  - det reducerede skattegrundlag
  - den reducerede kommunale skatteudligning
  - det øgede kommunale investeringsniveau.

- samtidig skal de stadigt voksende udgifter på ældreområdet modsvares af en løbende reduktion af driftsudgifterne iøvrigt.


Disse krav skal opfyldes for blot at sikre **uændret** befolkningstal, levestandard og beskæftigelse.

Det er en alarmerende konklusion, at der skal skabes mere end 50 nye arbejdspladser i løbet af planperioden, før der overhovedet bliver tale om en egentlig udvikling.

KOMMUNEP ANINGAASAQARNERA UNINNGAANNARTOQ

PASSIV KOMMUNAL ØKONOMI

93-IMUT BUDGETI **(93-akit, mio. kr-inngorlugit)**
BUDGET-93 (93-priser, beløb i mio. kr)




Qup. 27 allakkat titartakkalu takukkat

Se også tekst og figur side 27

KOMMUNEP ANINGAASAQARNERA INGERLAJUARTOQ

AKTIV KOMMUNAL ØKONOMI

98-IMUT BUDGETI ? **(93-akit, mio. kr-inngorlugit)**
BUDGET-98 ? (93-priser, beløb i mio. kr)



Qup. 27 allakkat titartakkalu takukkat

Se også tekst og figur side 27

Pingaarnertut anguniakat oqaasertai

Inuuniarnermi maanna atukkat allanngutsaaliorneqassasut siunertarineqarpoq. Siunertallu anguniarneqarnera ataani allassimasuni Qasigiannguani, Ikamiuni aningaasatigullu ineriartortitsinermi ersarissunik pingaarnertut siunertaqarnikkut erser-sinneqarpoq.

QASIGIANNGUANI ANGUNIAKKAT PINGAARNERIT

- inuttussuseq allanngorarunnaassaaq pilersaarusiorfiullu ingerlanerani 6%-imik, tassa 100-it missaannik inuttuseriarnissaq anguniarneqassaaq.
- pilersaarusiorfiup ingerlanerani suliffissat nutaat ikinnerpaamik 50-it pilersinneqassapput

IKAMIUNI ANGUNIAKKAT PINGAARNERIT

- inuit 100-it missaasa pilersaarusiorfiup nalaani ikilinginnissaat anguniarneqassaaq
- inuuniarneq ajornannginerulersinniarlugu pilersaarusiorfiup nalaani suliffiit ikinnerpaamik 5-it pilersinneqassapput.

ANINGAASAQARNIKKUT ANGUNIAKKAT PINGAARNERIT

Qasigiannguit kommuneanni aningaasarsiornikkut ilungersunartorsiorneq pissutigalugu 1992-mut budgeti ukiup ingerlanerani annertuumik allanngortittariaqarsimavoq 62.1 mio kr-nut killilerneqarsimalluni, taakkunanngalu taamaallaat 2.6 mio kr. sanaartugassanut aningaasaliussaapput.

93-mut budgetiliornermi suli annertunerusumik sipaarniartoqarpoq, budgeti 58.6 mio kr-nut killilerneqarluni, taakkunanngalu 2.0 mio kr sanaartugassanut aningaasaliussaapput. Kiisalu 2.3 mio kr sinneqartoorutissanngorlugit budgetiliortoqarpoq.

Aningaasaqarniarneq toqqissisimanartoq anguniarlugu kommunalbestyrelsep anguniakkat pingaarnerit sisamat aalajangiuppai:

- **Akileraarnermi procenti** kingusinnerpaamik 1998-imi 1%-imik appartinneqassaaq 28%-inngortillugu, tamanna budgetip 0.9 mio kr-nik apparteqqinneqarneratut, tassa 57.7 mio kr.-inngorneratut naleqarpoq.
- **Sanaartornermut aningaasaliussat** ukiut tallimat 1994-98 ingerlaneranni katillugit 160%-mik qaffarneqassapput 5.2 mio kroninngortillugit, siullermik 1994-imi 20%-imik qaffarneqarlutik 2.5 mio kroninngortinneqassallutik.
- **Ingerlatsinermut aningaasartuutit** ukiut tallimat 1993-98 ingerlaneranni katillugit 11%-imik appartinneqassapput 52.5 mio kroninngortillugit, appartitsinissarli akileraarutitigut qanoq isertitaqartigineq il. il. najoqqutaralugu naleqqussarneqarsinnaavoq.
- **Nam. Oqartussat aningaasalilsarnerat** 1998-ip tungaanut qaffarneqassaaq ukiumut ca. 35 mio kroninngortillugu (1993-imi akit najoqqutaralugit).

Opstilling af overordnede mål

Beslutningen om at planlægge efter at fastholde de nuværende levevilkår er udmyntet i nedenstående konkrete hovedmål for udviklingen i Qasigiannguit og Ikamiut samt for den økonomiske udvikling.

HOVEDMÅL FOR QASIGIANNGUIT

- befolkningstallet skal umiddelbart stabiliseres og i løbet af planperioden udvise en svag vækst på 6% eller ca. 100 personer
- der skal skabes en tilvækst på mindst 50 nye arbejdspladser i løbet af planperioden

HOVEDMÅL FOR IKAMIUT

- befolkningstallet på ca. 100 indbyggere skal som minimum fastholdes i planperioden
- eksistensgrundlaget skal styrkes gennem en tilvækst i planperioden på mindst 5 arbejdspladser

ØKONOMISKE HOVEDMÅL

Qasigiannguit kommunes betrængte økonomiske situation har i løbet af 1992 udløst en større budgetomplacering og korrigering af budgetrammen til 62.1 mio kr, heraf kun 2.6 mio kr til anlæg.

I budget-93 er gennemført en yderligere besparelse til en budgetramme på 58.6 mio kr, heraf 2.0 mio kr til anlæg, idet der samtidig er tale om et budgetteret overskud på 2.3 mio kr.

Med udgangspunkt heri har kommunalbestyrelsen vedtaget 4 økonomiske hovedmål som grundlag for en afbalanceret aktiv økonomi:

- **udskrivningsprocenten** skal senest i 1998 reduceres med 1 %-point til 28%, svarende til en yderligere reduktion af budgetrammen med 0.9 mio kr til 57.7 mio kr.
- **anlægsbudgettet** skal over den 5-årige periode 1994-98 øges med ialt 160% til 5.2 mio kr, idet anlægsrammen for 1994 øges med 20% til 2.5 mio kr
- **driftsbudgettet** skal over den 5-årige periode 1994-98 reduceres med ialt 11.0% til 52.5 mio kr, idet reduktionen dog tilpasses en evt. ændring over perioden af skattegrundlag mv.
- **hjemmestyrets investeringsniveau** i Qasigiannguit kommune skal frem til 1998 forøges til ca. 35 mio kr/år (1993-priser).

IMMIKKOORTORTANUT PILERSAARUSIAT 10-IT

Qasiglannguit kommuneanni

Qasigiannguit kommuneanni ineriartornermut pilersaarusiaq 10-nik immikkoortortaqarpoq:

1. Inuussutissarsiornermut pilersaarut
2. Inissaqartitsinermut pilersaarut
3. Angallannermut pilersaarut
4. Avatangiisinut pilersaarut
5. Pilersorneqarnermut pilersaarut
6. Kommunemi suliffinnut pilersaarut
7. Isumaginninnermut pilersaarut
8. Atuarfeqarnermut pilersaarut
9. Kulturimut sungiffimmullu pilersaarut
10. Ikamiunut pilersaarusiaq

Pilersaarusiat 10-it tamarmik pingaarnerutitanik makkuninnga imaqarput:

- pilersaarusiorfiup killingi
- suliarineqarnera
- ineriartornermi ilimagineqarsinnaasut
- anguniakkat
- qanoq iliuuseqassamaarneq
- aningaasaliisarneq budgetilu
- tunngaviusumik ilusaanut naleqqiullugu
- siunissamut eqqarsaatersuutit

Qasigiannguit kommuneanni 1993-mut ingerlatsinermut budgeti ataatsimoortillugu maanna ilanngunneqarpoq, immikkoortortanut pilersaarusiat 10-it allaaserineqarnerisa kingunitsiannguanni. Siunissamili ingerlatsinermi budgeti aggulullugu ilanngunneqartassaaq, "nassuiaatit" nutarterneqaleraangata immikkoortortanut pilersaarusiat 10-it allaaserineqarneranni atuumassuteqartunut ilanngunneqartassallutik.

Ikamiunut tunngassuteqartut immikkoortortanut 10-nut pilersaarusiami immikkoortuni attuumassuteqarfigisaannut ilanngullugit allaaserineqarallarput. Ukiulli arlalinnguit qaangiuppata nunaqarfik immikkoortillugu budgetiliorneqartalissasoq siunertarineqarpoq. Taamaalippallu Ikamiut pillugit immikkut pilersaarusiortoqartalissaaq.

Immikkoortortanut pilersaarusiani tamani qulequttami "siunissami eqqarsaatersuutit"-ini ilanngunneqartassapput pissutsit kommunalbestyrelsep uterfigeqqikkusutai. Taakkulu "nassuiaatit" nutarterneqarneranni uterfigeqqineqartassapput. Tassaappullu pissutsit suli erseqqissumik isummerfigineqanngitsut.

10 SEKTORPLANER

for Qasigiannguit kommune

Planlægningen af den fremtidige udvikling i Qasigiannguit kommune er opdelt i 10 sektorplaner:

1. Erhvervsplan
2. Boligplan
3. Trafikplan
4. Miljøplan
5. Forsyningsplan
6. Kommunal virksomhedsplan
7. Socialplan
8. Skoleplan
9. Kultur og fritidsplan
10. Sektorplan for Ikamiut

De 10 sektorplaner omfatter hver især følgende hovedafsnit:

- afgrænsning af planområdet
- status
- udviklingstendenser
- målsætning
- handlingsplan
- investeringsplan og budget
- forholdet til hovedstrukturen
- fremtidige overvejelser

I nærværende kommuneplan er Qasigiannguit kommunes driftsbudget for 1993 medtaget samlet i afsnittet efter de 10 sektorplaner. Ved fremtidig revison af redegørelsen vil driftsbudgettet blive splittet op på de enkelte sektorområder.

Sektorplanen for Ikamiut fremstår indtil videre som en sammenfatning af alle de øvrige sektorplaners forhold vedrørende bygden. Det er dog tanken i løbet af få år at udskille bygden i et selvstændigt budgetområde. Derved vil sektorplanen for Ikamiut fremstå som en selvstændig plan.

For hver enkelt sektorplan oplistes i afsnittet "fremtidige overvejelser" en række forhold, som kommunalbestyrelsen vil overveje at tage op i forbindelse med fremtidige revisioner af redegørelsen. Der er således tale om forhold, for hvilke der endnu ikke foreligger en afklaret stillingtagen.

INUUTISSARSIORNEQ PILLUGU PILERSAARUT

Inuutissarsiornerup iluaniipput inuutissarsiornerup ilusilersorneqarnera, suliffissaqartitsiniarneq inuutissarsiornerullu siuarsarneqarnera inuutissarsiornermi makkununnga attuumassuteqarfinnut agguataarlugit:

- Piniarneq aalisarnerlu
- Aatsitassanik piiaaneq
- Piareersaaneq saqqummersitsinerlu
- Pilersuineq
- Entreprenørit & assassortut
- Niuerneq, akunnittarfik neriniartarfillu
- Allaffissorneq inuutissarsiutillu nutaanerusut


ERHVERVSPLAN

Erhvervsområdet omfatter erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold og erhvervsudvikling med følgende opdeling i erhvervskategorier:

- Fangst og fiskeri
- Råstofudvinding
- Forarbejdning og fremstilling
- Forsyningsvirksomhed
- Entreprenør- & håndværksvirksomhed
- Handel, hotel og restauration
- Administration og liberale erhverv

1987-imi suliffissaqartitsineq atorfinnut agguataarlugu

Beskæftigelsesvolumen i 1987 fordelt på stillingstyper



Tjenstemandit	Tjenstemænd
Allaff.atorfill.Inuutissars.ilinniagallit	Funktionærer med erhvervsudd.
Allaff.atorfill.annertusisam.ilinimit. pisortatut atorfill.	Funktionærer med videregående udd. eller i ledende stillinger
Suliam.ilinniars.sulisartut	Faglærte arbejdere
Suliam.ilinniarsimanngitsut	Ufaglærte
Lærlingit sulisoris.isuusuttut	Lærlinge og ungarbejdere

TUNNGAVIK

Qasigiannguani **Inuutissarsiornerup ilusaa** Kalaallit Nunaata sinneranitut aalisarnermik sunnersimaneqarpoq. Najukkami aalisariutit taamaattoq pisoqalisimaqaat angallatillu 20-it missaannaanniilerlutik ikilisimaqaat, taakkunannga kilisaat ataaseq 50 BRT sinnerlugu angissusilik. David Olsen-imik Qasigiamillu 1990-imi annaasaqarneq malunnaateqarsimavoq. Akerlianik Royal Greenland-ip suliffissua ingerlalluarsimavoq kommunellu angissusaanut naleqqiullugu angisoorujussuulluni (5-6.000 tons/ukiumut).

Sanaartorneq 80-ikkunni kinguariartorsimavoq, namminersortuararpassuillu kommunip iluani taamaallaat suliaqartut katillugit 15-it missaanniipput.

Royal Greenland-ip assassorlutillu namminersortut saniatigut Hotel Igdlo, pisiniarfik Uiloq aamma Butik-9 illoqarfimmi kisiartaallutik namminersortuupput.

Inuutissarsiorneq taamaat isigalugu pisortaqarfiit, pilersuiviit ilanngullugit, inuutissarsiorfiusunit annertunersaapput.

Suliffissaqartitsiniarnerup annertussusaa kingusinnerpaamik 1987-imi naatsorsorneqarpoq, suliffillit amerlassusaat suliffinnut tamakkiisunut 744-inut missigersersuunneqarsimapput. 15-59-inik ukiullinni inunnut 1125-inut naleqqiullugu inuutissarsiortut nuna tamakkerlugu agguaqatigiisillugu ataatsimut 66 %-iupput.

Inuutissarsiornermi attuumassuteqarfinnik agguataarineq aalisariutinit suliffissaqartitsiniarup ataatsimut annertussusaani taamaallaat 10%-imik annertussuseqartunik sinnerneqarsimavoq. Akerlianik tunisassiorneq annertuvoq, Royal Greenland-ip suliffissua suliffissaqartitsiniarnermi 20%-imik matussusiimmat, kommuninut tamanut naleqqiullugu qaffasinnerpaalluni.

Kommunit allat sinnerisut sullissinerit suliffissaqartitsiniarnerup iluani 50% missarluinnaanniipput. Niuerneq kilsalu sanaartorneq 20%-imik kingullilt annertussuseralugit.

Suliffeqarfinni suliffissaqartitsiniarnerup annertussusaata agguataarneqarnerani paasinarsivoq, Royal Greenland-ip saniatigut namminersortuni sulisut 10% ataallugit sulisorineqarput.

Qasigiannguit kommunianni **sulisut** ilinniagaqarsimasut ikittuinnaapput. Nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermut naleqqiullugu 1987-imi inuutissarsiornermik ilinniagaqarsimallutik atorfillit 10% missaannik ikinnerupput, annertunerusumik ilinniagaqarsimallutik atorfillit 35% missaannik ikinnerupput kiisalu suliamik ilinniagaqarsimallutik sulisut 50%missaannik ikinnerupput.

Kommuninut, pingaartumik ilinniarfilinnut, allanut inuusuttut nutsernerat nuuttunut suliffissaqartitsiniarnermi periarfissat killeqartut peqatigalugit taamatut pisoqarneranut ingerlatitseqataapput.

STATUS

Erhvervsstrukturen i Qasigiannguit er som overalt i Grønland stærkt præget af fiskerisektoren. Den lokale fiskerflåde er dog forældet og stærkt reduceret i størrelse med kun små 20 fartøjer tilbage, heraf kun en enkelt trawler på over 50 BRT. Tabet af trawlerne David Olsen og Qasigiaq i 1990 har været mærkbart. Til gengæld er Royal Greenlands fabrik velfungerende og meget stor i forhold til kommunens størrelse (5-6.000 tons/år).

Bygge- & anlægssektoren er gået tilbage i 80'erne og kendetegnes ved mange små mestervirksomheder, der udelukkende opererer indenfor kommunens grænser, ialt ca. 15 virksomheder.

Foruden Royal Greenland og håndværksmestrene er Hotel Igdlo, Varehuset Uilok, Butik-9, Kakkivik og kioskerne de eneste private virksomheder i byen.

For erhvervslivet som helhed er det den samlede offentlige sektor, herunder forsyningsvirksomhederne, der tegner billedet.

Beskætigelsesvolumenet er senest opgjort i 1987, hvor antal beskæftigede omregnet til fuldtidsarbejdspladser var 744. Set i forhold til de 1125 personer i aldersgruppen 15-59 år var den samlede erhvervsfrekvens således 66%, svarende til landsgennemsnittet.

Fordelingen på erhvervskategorier præges af den svækkede fiskerflåde, der kun tegner sig for knap 10% af det samlede beskæftigelsesvolumen. Til gengæld er fremstillingssektoren stærk, idet Royal Greenlands fabrik dækker 20% af beskæftigelsen, faktisk det højeste tal for alle kommuner.

Som i de øvrige kommuner tegner service og tjenstydelser sig for næsten 50% af beskæftigelsesvolumenet. Handel samt bygge- & anlægsvirksomhed tegner sig for de sidste 20%.


Beskæftigelsesvolumenets fordeling på virksomheder afslører, at bortset fra Royal Greenland er under 10% af arbejdsstyrken privatansat.

Arbejdskraften i Qasigiannguit kommune er forholdsvis ringe uddannet. I forhold til landsgennemsnittet var der i 1987 ca. 10% færre funktionærer med erhvervsuddannelse, ca. 35% færre funktionærer med videregående uddannelse og ca. 50% færre faglærte arbejdere.

Fraflytningen af unge til andre kommuner, primært til uddannelsescentrene, er sammen med de begrænsede beskæftigelsesmuligheder for tilflyttere med til at fastholde denne situation.


Qasigiannguani suliffissaaleqineq

Ledigheden i Qasigiannguit



Suliffissaqannginnermik eqqugaasut / Berørt af ledighed

Piffissap naanerani suliffissaqanngitsut / Ultimo ledige



Suliffissaaleqineq 80-ikkut ingerlaneranni taasariaqartumik allannguuteqarsimanngilaq, pissutsillu naapertorlugit annikilluni: 1989-imi 1990-imilu ukiumut 5.7%-iuvoq. Maanna taanna qaffariartortoq nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermut naapertuuppoq.

Tamatumunnga 80-ikkunni KNI-mi Royal Greenland-illu tunisassiorfianit sulisut ilaasa ingerlaavartumik sullissinermut, pingaartumik pisortaqarfinnut, nussorneqarnerannut pissutaavoq.

Inuutissarsiornermi ajornartorsiutit sammisassaqartitsiniarnerup annikilliartorneranik, pisisinnaassutsip annikinnerulerneranik kiisalu annaariataarsinnaasanik aningaasaliissutinik amigaateqarnermik tunngaveqarput. Aningaasalersueriaatsip, innuttaasut tunngaviata kiisalu inuutissarsiornermi atugarisat akornanni ersarissumik ataqatigiinneqarpoq.

INERIARTORNISSAMI ILIMAGISAT

Sullissinerup iluani pisariillisaaneq annertusiartortoq immini ingerlalluarnermik ersersitsivoq, suliffissaaleqinerulli annertusiartupiloornissaa aarlerinaateqarluni. Tamanna pilersaarutinit isumakulunnarnersaavoq.

Maannakkutut suliffissaqartitsiniarnerup annertussusaa aalajangiusimaannarneqassappat, piffissami pilersaarusiorfiusumi inuutissarsiornerup malunnartumik ineriartortinnissaa pisariaqassaaq

Ilimagisat neriunaatillit arlaqartut aappaatigut ukiuni kingulliunerusuni piviusunngortinneqarsimapput, maannakkuugallartorli killilimmik suliffissaqartitsiniarnikkut suliffinnik 10-15-inik pitsanngouteqarfiulluni:

- niaqornap tunuani ukiuni kingullerni marlunni aalisarneq ineriartorluarsimavoq, ukiumut 225 aamma 300 tons tunineqarsimallutik. Inuutissarsiutip tamatuma ukiup qaammataani inuit 90-it sinnerlugit maanna suliffissaqartippai, sulifflit tamakkiisut 20-it missingi.
- Royal Greenland 1988/89-imi qerititsivissuartaarmat suliffissuarmi ukiuunerani tunisassiortoqarsinnaalerpoq, taamaaliilunilu ukiuunerani suliffissaaleqisut ikiliallapput. Kisianni ukiuunnerani tunisassiassat nungukkaangata sikuernissaata tungaanut maj-juni-mi suliffissaaruttut amerleriarujussuartarput.
- Royal Greenland-ip suliffissuani nerpileriffittaaq niaqornap tunuani aalisarnermit qalerallit tunngavigalugit maj 1992-imi atorneqalerpoq. Nerpileriffik Ilulissani suliffissuarmut naleqqiullugu maannakkut annertunerusumik tunisassiorpoq.
- Inunnik Isumaginnittunngorniat qitiusumik ilinniarfiat misiligutaasumik 1991-ip -92-illu affaani siullerni aallartinneqarsimavoq siunissamilu ingerlaqqissalluni
- Qasigiannguit Timersortarfiat 1990-imi atorneqalerpoq, timersornikkut kulturikkullu annertunerusumik sammisassaqartitsinissamut periarfissiisoq

Ledigheden har ikke ændret sig nævneværdigt i løbet af 80'erne og er efter omstændighederne lav: 5.7% på årsbasis i både 1989 og 1990 og kun 4,5% i 1991. Den er således nu lidt lavere end landsgennemsnittet, som iøvrigt er stigende.

Årsagen hertil er, at der i 80'erne er sket en løbende overflytning af dele af arbejdsstyrken fra KNI og Royal Greenlands produktionsled til servicesektoren, primært den offentlige sektor.

Erhvervslivets problemer er koncentreret omkring faldende aktivitetsniveau, mindre købekraft og mangel på risikovillig kapital. Der er en klar sammenhæng mellem investeringsniveauet, befolkningsgrundlaget og erhvervslivets vilkår.

UDVIKLINGSTENDENSER

Den voksende rationalisering i servicesektoren er i sig selv et sundhedstegn, men truer nu med stærkt voksende ledighed. Dette er så afgjort den mest foruroligende tendens.


Hvis den nuværende beskæftigelsegrad skal fastholdes, er det derfor nødvendigt, at der gennemføres en betydelig erhvervsudvikling i planperioden.

Visse positive tendenser har på den anden side gjort sig gældende i de seneste år, men foreløbig med en begrænset beskæftigelsesmæssig effekt på 10-15 arbejdspladser:

- isfjordsfiskeriet har udviklet sig gunstigt i de seneste 2 år med en indhandling på hhv. 225 og 300 tons om året. Erhvervet beskæftiger nu mere end 90 personer i vintermånederne, svarende til ca. 20 fuldtidsarbejdspladser
- opførelsen af Royal Greenlands fryselager i 1988/89 har muliggjort vinterproduktion på rejefabrikken, hvorved sæsonledigheden er udjævnet betydeligt. Den er dog fortsat meget høj i fabrikkens lukkeperiode i maj-juni
- en ny filetafdeling på Royal Greenlands fabrik blev ibrugtaget i maj 1992 baseret på hellefisk fra isfjordsfiskeriet. Filet-afdelingen har pt. en højere produktivitet end fabrikken i Ilulissat
- SPS-brancheskolen startede som forsøg i 1. halvår af 1991 og -92 og fortsætter fremover
- Idrætshallen Qasigiannguani Timersortarfik blev ibrugtaget i 1990 og har muliggjort afholdelse af større sportslige og kulturelle arrangementer

Inuutissarsiornerup ineriartussagatinneqarnera

Tidsperspektiv for erhvervsudvikling



- Hotel Igdlo 1990-imi aammattaaq atorneqalerpoq, takornariartitsinerullu ineriartortinnissaanut tunngavissaqartitsilerluni

Naiorninarporli inuutissarsiornerup naammaginartumik ineriartortinnissaanut pissutsit taakku immini tunngaviusinnaanersut. Qasigiannguani aalisartut 1992-imi kilisaammik pisiniarnerat neriulluarsaataavoq.

KNI-p allanngortiterneqarneranl Qasigiannguanut nuunneqartussanngorput KNI-Detail-ip nunap immikkoortuanut qullersaqarfia aamma allakkerisarfiit qullersaqarfiat. Suliffeqarfiit taakku suliniutillu allat pissutigalugit illoqarfimmi suliffissat nutaat 34-it pissarsiarineqarput, kisiannili allanngortiterineq ataatsimut isigalugu suliffiit 7-it annaaneqarnissaat ilimagineqarpoq.

Siunissami aalisarnerup qanoq isikkoqarumaarnissaa naiorninaateqarpoq. Angallatit nunamilu tunisassiorfiit malunnartumik ameriallulnnarput. Raajat sinnilimmik aalisarneqarput, qularnanngitsumillu raajat tulaanneqartussaatitaasut ikileriartussaassapput

Aalisarneq aalisakkanillu tunisassiorneq ingerlaannassappat raajanik, saarullinnik qaleralinnillu nerpilerinermi tunisassiornerup, aalisakkanik allanik tunisassiornissap kiisalu aalisakkanik tunisassianik pitsaanerulersitsinissap sulissutigineqarnissaa pisariaqassaaq.

Royal Greenland-ip kilisaatinik ikililerineq aamma pitsanngorsaaneq, nunanit allaniit aalisakkanik Kalaallit Nunaanni tunisassiassanik tikisitsisarnissaq kiisalu aningaasarsianut aningaasartuutit ikililerneqarnissaat pilersaarusiorfigaa. Pilersaarutip inuutissarsiutip iluani tamakkiisumik suliffissaqartitsiniarneq siunertaraa, Qasigiannguanulli qanoq tamanna kinguneqarumaarnersoq suli ilisimaneqanngilaq.

Namminersortutut inuutissarsiorneq inuutissarsiornerup ineriartornerata unittoortussatut isikkoqartillugu annaariataarsinnaasanik aningaasaliissutissanik amigaateqarnermit akornusersimaneqarpoq, pisortaqarfiit aallarniisutut aningaasaliisutullu ikiuutinngippata.

Taamaattumik kommuni inuutissarsiornermi pilersaarutit aalajangersimasut pillugit namminersortunik aningaasaliisartunik suleqateqarnissamut akuliuttariaqarpoq, periarfissaritaasullu makku atorlugit

- Namminersornerullutik Oqartussanit siunnersorteqarneq
- Namminersornerullutik Oqartussanit tapiissutisisinnaaneq
- aningaasalersuinissamut Namminersornerullutik Oqartussanit taarsigassarsisinnaaneq
- ApS aamma A/S nutaani kommunip aningaasaliissuteqarsinnaanera.

Nunami inuutissarsiutunik nutaanik ineriartortitsineq siunissami anguniakkat nalinginnaasut tunngavigalugit piffissani makkunani pisussatut ilimagisat naliliiffigineqarnissaat isumaqarfigineqarpoq:

Qaninnerusoq isigalugu	tunisassiorfiit mikisut avataanit nioqqutissanik tikisitanik millilerisut
Ungasinnerulaartoq isigalugu	takornariartitsineq
Ungasinnerusoq isigalugu	aatsitassanik atuineq

Tunisassiorfinnut mikisunut periarfissat illoqarfinni tunisassiornermi pisariaqartinneqarluinnartunik immikkut taamaallaat tunisassiornissani periarfissaapput, taamaallaat Qasigiannguit imaluunniit Qeqertarsuup Tunua kisiisa tuniniaavigalugit. Nuna tamakkerlugu tuniniaanissamut tunisassiornerup ukiuni qaninnerusuni Nuummut inissinneqarnissaa naatsorsuutigineqartariaqarpoq, Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni erngup nukinga akikinnerusoq atorluarneqarsinnaammat.

- Hotel Igdlo A/S blev også åbnet i 1990 og har skabt en platform for turisterhvervets udvikling.

Det er dog tvivlsomt, om disse forhold i sig selv kan danne grundlag for en tilstrækkelig erhvervsudvikling. Et lyspunkt er, at en gruppe lokale fiskere i 1992 gennemfører et trawlerkøb.

KNI's omstrukturering indebærer, at et regionskontor for KNI-Detail og postvæsenets hovedkontor placeres i Qasigiannguit. Sammen med et antal mindre tiltag tilføres byen 34 nye arbejdspladser, men den totale beskæftigelsesmæssige effekt ventes at blive en nettoreduktion på 7 arbejdspladser.

Fremtiden for fiskerisektoren tegner uvis. Der er betydelig overkapacitet af både fartøjer og landanlæg. Rejebestanden bliver overfisket, og antallet af landingspligtige rejer vil med sikkerhed falde.

Hvis den nuværende beskæftigelse ved fiskeri og fiskeproduktion skal bevares, er det derfor nødvendigt at satse på en flerstrenget produktion omfattende rejer, filetproduktion af torsk og hellefisk, nye fiskearter samt forædling af fiskeprodukter.

Royal Greenland arbejder på en helhedsplan omfattende reduktion og effektivisering af trawlerflåden, import af oversøiske råvarer til forædling i Grønland samt en reduktion af lønomkostningrene. Planen sigter mod fuld beskæftigelse i sektoren, men konsekvenserne for Qasigiannguit er pt. ukendte.

Det private erhvervsliv er hæmmet af mangel på risikovillig kapital i en grad, der tyder på, at al erhvervsudvikling vil gå i stå, med mindre det offentlige hjælper til som iværksætter og investor.

Kommunen må derfor involvere sig i et aktivt samarbejde med private investorer om konkrete erhvervsprojekter og udnytte de givne muligheder for

- konsulentbistand fra hjemmestyret
- økonomisk tilskud fra hjemmestyret
- hjemmestyrelån til finansiering
- kommunale kapitalindskud i nye ApS og A/S.

Udvikling af nye landbaserede erhverv synes på grundlag af de generelle fremtidsudsigter at skulle vurderes i følgende tidsperspektiv:

Kort sigt	importbegrænsende småindustri
Mellemlang sigt	turismen
Lang sigt	råstofudnyttelse

Mulighederne for småindustri ligger primært i helt lokale niche-produktioner, kun med Qasigiannguit eller Diskobugtregionen som marked. Produktion til hele hjemmemarkedet må i de nærmeste år forventes at blive placeret i Nuuk, hvor billig energi fra vandkraftanlægget i Buksefjorden kan udnyttes.

Qasigiannguit kommuniat takornariartitsinermik ingerlatsinissaminut pissutissaqarluarpoq, pingaartumik Qeqertarsuup Tunuani inissisimavik, sammivinnut tamanut pisuttuarnissamik periarfissat tamanut atorsinnaasut kiisalu Kalaallit Nunaanni ilisarnaataalluartut pissutigalugit.

Qasigiannguit kommunianni aatsitassanik piiaanissamut periarfissat naliliiffiginissaat ajornakusoorpoq. Aatsitassanik atorluarneqarsinnaasunik maannamut sull nassaartoqanngilaq, kiisalu Qaqqarsuup ataani qinngunnguani marrarnik misissueqqaarnerit suli takutissimanngilaat atuinissamik periarfissat imminut akilersinnaanersut.

Allaffeqarfinnik, immikkoortortaqarfinnik imaluunniit nuna tamakkerlugu, **nuussinissamik kajumissaarinissaq** sullissinermi pisariillisaanermut toqqaannartumik akerliussaaq, suliffissaqartitsiniarnerullu sunniutaa sulisunut aarlerinartorsiortinneqartunut tunngasussaassalluni.

Ilinniarfeqarfinnik, immikkoortortaqarfinnik imaluunniit nuna tamakkerlugu, **nuussinissamik kajumissaarineq** taamatorluinnangajak sunniuteqassaaq. Aammaattaaq illoqarfimmi pitsaanerusumik ilinniarfissaqalerneq inuusuttut illoqarfinnut allanut nutsernersuannik unitsitsissaaq.

Sulisorineqartut ilinniagaqarsimassusaat aammattaaq qaffassaaq, allaffiit ilinniarfiillu nutaat ilinniagaqarsimasunik annertuumik sulisoqartut pisariillisaanermi pilersaarutit akerliilerneqarnissaata saniatigut illoqarfimmut nutsernissamut tunngavissaqalernissamut annertussuseqartut nusunneqarsinnaappata.

Taamatut nuussinissamik kajumissaarinermut iluaqutaasussat assigiissapput, aalisakkerineq, ilinniarfiit allaffiillu pineqarpata:

- najukkami politikkikkut suliniuteqarluarneq
- annertuumik suliffeqarfiuteqarneq
- kommunimit tapiissutit
- nunaminertamik naleqquttumik tunniussinissamut fysiskiusumik pilersaarusiorneq.

Kiisalu suliffeqarfimmik nutaamik pilersitsinissamut anguniakkanik pisariaqartinneqartunik tamaanik kommunip piffissaq sivikitsoq atorlugu naammassinnissinnaanissaa pingaaruteqarluinnarpoq, tamatumani nunaminertat, imermik kallerup inneranillu pilersuineq, inissiat, paaqqinnittarfinni inissat il.il.

Kalaallit Nunaata avannaani innarluutilinnut nuna tamakkerlugu piaartumik paaqqinnittarfiliornissamik Namminersornerullutik Oqartussat 1991-imi isumaliuteqarnerisigut ineriartornerup takutereersimavaa, piffissaq sivikitsoq atorlugu paaqqinnittarfik **piviusunngortinneqarsinnaasoq.**

Nassiussanik ilaasunillu angallassineq pillugu **angallannerup ilusissaa** ineriartornermut pingaaruteqarluinnarpoq, illoqarfimmi inuutissarsiornermi atugarisanut sunniuteqarluinnartussaq.

Tamanna qaninnerusoq isigalugu angallannerup ineriartortinneqarnissaanut atatillugu Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliissutaasa siaruatsaaliornissaannut kiisalu ungasinnerusoq isigalugu Qasigiannguit kommunianni angallannerup ilusissaata pitsaassusaanut atuuppoq.

Qasigiannguit kommune har gode betingelser for turisme, primært pga. beliggenheden i Diskobugten, de alsidige tur–muligheder i alle retninger samt de originale grønlandske karaktertræk.

De fremtidige muligheder for råstofudvinding i Qasigiannguit kommune er vanskelige at vurdere. Der er pt. ikke gjort fund, der med sikkerhed kan udnyttes, og forundersøgelserne i forbindelse med lerforekomsten på sletten nedenfor Qaqqarsuaq har endnu ikke påvist rentable anvendelsesmuligheder.

Tiltrækning af administrative funktioner, regionale eller landsdækkende, vil være det mest direkte modspil til rationaliseringen i servicesektoren, og den beskæftigelsesmæssige effekt vil rette sig netop mod de truede personalekategorier.

Tiltrækning af uddannelsesinstitutioner, regionale eller landsdækkende, vil have stort set samme effekt. Ydermere vil bedre lokale uddannelsesmuligheder modvirke den store fraflytning af unge.

Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau vil samtidig blive hævet, såfremt nye administrative funktioner og undervisningsinstitutioner med et stort forbrug af uddannet arbejdskraft kan tiltrækkes i et omfang, der udover at modvirke rationaliseringstendensen, også kan skabe et grundlag for tilflytning.

Virkemidlerne i denne tiltrækning vil være de samme, både når det gælder fiskeforædling, uddannelsesinstitutioner og administrative funktioner:


- en aktiv lokalpolitisk indsats
- lobbyvirksomhed
- kommunal støtte
- fysisk planlægning af passende arealudlæg.

Samtidig er det af afgørende betydning, at kommunen med kort varsel kan opfylde alle nødvendige forudsætninger for en ny virksomheds etablering, herunder både areal, vand– og elforsyning, boliger, institutionspladser mv.

Med hjemmestyrets konkrete overvejelser i 1991 om hurtig etablering af en landsdækkende institution for handicappede i Nordgrønland har udviklingen allerede én gang vist, at en ny virksomhed **kan** blive aktuel med meget kort varsel.

Den fremtidige trafikstruktur for både fragt– og passagerbefordring er en mere overordnet udviklingsfaktor, som vil få afgørende indflydelse på vilkårene for det lokale erhvervsliv.

Dette gælder på kort sigt lokalisering af hjemmestyrets investeringer i forbindelse med den trafikale udbygning og på lang sigt kvaliteten af den nye trafikstruktur for Qasigiannguit kommune.



INUUTISSARSIORTOQARFIIT

OMRÅDER MED ERHVERVSFUNKTIONER

Inuutissarsiorfiit
Eksisterende erhvervsområder

Inuutissarsiorfiliorfiusinnaasut
Fremtidige erhvervsområder

Inuutissarsiutigineqartut
Eksisterende erhvervsudnyttelse

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

B

UMIARSUALIVIIT INUUTISSARSIORFIILLU HAVNE OG ERHVERVSOMRÅDER	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Aalisarneq Fiskeri	•/	•//							
Aatsitassanik piiaaneq Råstofudvinding									
Aalisakkanik tunisassiorneq nioqqutissiorfiliu Fremstilling (fiskeproduktion og industri)	•/	•///	///			///		///	///
Pilersuineq, angallanneq avatangiisiilu Forsyning, herunder trafik og miljø		•//							
Entreprenørit namminersortullu sulliffii Entreprenør- & håndværksvirksomhed				•//	•		•//		
Niuerneq, akunnittarfik & neriniartarfik Handel, hotel & restauration		•/	•//			•/			
Allaffeqarfiit inuutissarsiutiilu nutaanerusut Administration og liberale erhverv									

INUUTISSARSIORNERMI POLITIKKIKKUT ANGUNIAKKAT

Anguniakkat pingaarnerit pillugit immikkoortumi taaneqartutut piffissami pilersaarusiorfiusup ingerlanerani suliffinnik minnerpaamik 50-inik pilersitsisoqarnissaa pingaarnertut anguniarneqarpoq, tamatumani

- inuutissarsiortut arlallit pilersuisussaatitaanerullu annertusiartortup akiorniarnissaanut suliffiit 25-it
- pisortaqarfinni pisariillisaanerup annertusiartortup akiorniarnissaanut suliffiit 25-it.

Kommunalbestyrelsep anguniakkat pingaarnerit inuutissarsiorfinni anguniakkanut aalajangersimanerusunut immikkoortitsersimavai:

- **najukkami aalisariutit** ukioq 2000 nallertinnagu 25%-imik amerlineqarnissaat
- Royal Greenland-ip suliffissuani tassungaluunniit atasumik ukioq 2000 nallertinnagu **aalisakkanik allanik tunisassiulernikkut** (arlariinnik tunisassiorneq, pitsaanerungaartumik tunisassiulerneq ilanngullugu) aalisakkanik tunisassiornermi suliffissaqartitsiniarnerup annertusineqarnera
- Danmark-imiit suliffeqarfinnik Kalaallit Nunaannut nussuinermut atatillugu **allaffeqarfinnik** immikkoortortaqarfiusunik imaluunniit nuna tamakkerlugu allaffeqarfiusunik Qasigiannguit kommuniannut nuussinissamik kajumissaarineq
- illoqarfiup ilaani C3-imi C5-imilu ataatsimoortumik ilinniarfeqarnissap ineriartortinneqarnissaa tunngavigalugu **ilinniarfeqarfinnik** immikkoortortaqarfiusumik imaluunniit nuna tamakkerlugu ilinniarfeqarfiusunik nutaanik nuussussinissamik kajumissaarineq
- **nunami inuutissarsiutinik** nutaanik akerlersinnaasunik ukioq 2000 nallertinnagu ineriartortitsinissaq.

ILIUUSEQARNISSAMIK PILERSAARUT

Inuusuttut kiffartuussiviat nutaaq 1. juli 1992-imi pilersinneqassaaq pisortaqarluni Namm. Oqartussanit akilersorneqartumik kiisalu inuusuttut sulisinneqartut 50%-imik Namm. Oqartussanit tapiiffigineqarlutik. Inuusuttut kiffartuussiviata anguniarpaa inuusuttut suliffissaaleqinerisa ikiorsiivigineqarnissaat kiisalu inuusuttut nalinginnaasumik suliffeqarfinni ilinniartinneqarnissaat sulilersinneqarnissaallu. Taassuma suliassarai ilaatigut

- Tasiusami piniartut illuarassaannik sananeq
- Qinngunnguani tammaarsimaartarfiliorneq
- Ikamiuni nammineerluni illuliap inaarsameqarnissaa
- Vaskebrættjeldet-mi nutaamik pinnguartarfiliomeq
- pinnguartarfinni pioreersuni iluarsaassineq aserfallatsaaliinerlu
- sanaartornerni atortunik sinneruttunik atortussanngortitseqqiineq
- ilivernik sanaartorneq
- suni tamani saliineq
- niaqornap tunuani qaleralinniarnermi "ilinniartutut" peqataaneq
- niaqornap tunuani aalisartut piniutaannik iluarsaassineq
- inuutissarsiutitigut ilinniagaqarnissamut piareersarneq

ERHVERVSPOLITISK MÅLSÆTNING

Hovedmålet er som anført i afsnittet om overordnede mål at skabe en tilvækst på mindst 50 nye arbejdspladser i løbet af planperioden, herunder

- 25 arbejdspladser til at imødegå flere erhvervssøgende og en voksende forsørgerbyrde
- 25 arbejdspladser til at imødegå øget administrativ rationalisering i den offentlige sektor.


Kommunalbestyrelsen har udmøntet hovedmålet i mere konkrete målsætninger på erhvervsområdet:

- forøgelse af **den lokale fiskerflåde** med 25% før år 2000
- forøgelse af beskæftigelsen i fiskeproduktionen med mindst 10% inden år 2000 ved etablering af **nye fiskeproduktioner** på eller i tilknytning til Royal Greenlands fabrik (flerstrenget produktion, herunder forædling)
- tiltrækning af regionale og landsdækkende **administrative funktioner** til Qasigiannguit kommune i forbindelse med den igangværende hjemtagning af arbejdspladser fra Danmark
- tiltrækning af nye regionale og landsdækkende **uddannelsesinstitutioner** med henblik på opbygning af et samlet uddannelsesmiljø i lokalområde C3 og C5
- udvikling af nye **landbaserede erhverv** til et bæredygtigt niveau før år 2000.

HANDLINGSPLAN

En ny ungdomstjeneste etableres pr. 1. juli 1992 med en hjemmestyrefinansieret projektleder og med 50% hjemmestyretilskud til de beskæftigede unge. Ungdomstjenestens formål er at afhjælpe ungdomsledigheden samt oplære og udsluse unge på det almindelige arbejdsmarked. Dens opgaver bliver bl.a.

- opførelse af fangsthytte ved Tasiussaq
- opførelse af campinghus på Sletten
- færdiggørelse af selvbyggerhus i Ikamiut
- etablering af en ny legeplads på Vaskebrættet
- rep. & vedligehold af eksisterende legepladser
- genopretning af restmaterialer fra byggeopgaver
- produktion af ligkister
- offentlig renholdelse
- deltagelse som "føl" i isfjordsfiskeriet
- reparation af grej og udstyr til isfjordsfiskerne
- motivering til egentlig erhvervsuddannelse.



INUUTISSARSIORTOQARFIIT

OMRÅDER MED ERHVERVSFUNKTIONER

Ataatsimoorussaqarfiit
Eksisterende områder til fælles formål

Ataatsimoorussanik sanaartorfissat
Fremtidige områder til fælles formål

Inuutissarsiutigineqartut
• Eksisterende erhvervsudnyttelse

Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq
/ // /// Lille / middel / stor restrummelighed

C

SIUNERTAT ATAATSIMOORUSSAT OMRÅDER TIL FÆLLES FORMÅL	C1	C2	C3	C4	C5
Aalisarneq Fiskeri					
Aatsitassanik pilaaneq Råstofudvinding					
Aalisakkanik tunisassiorneq nioqqutissiorfiliiu Fremstilling (fiskeproduktion og industri)					
Pilersuineq, angallanneq avatangiisiiu Forsyning, herunder trafik og miljø					
Entreprenørit namminersortuiiu suliffii Entreprenør- & håndværksvirksomhed					
Niuerneq, akunnittarfik & neriniartarfik Handel, hotel & restauration	•/			///	
Allaffeqarfiit inuutissarsiutiiu nutaanerusut Administration og liberale erhverv	•/	•/	•//	///	•///

Suliffissaqartitsiniarnermi pilersaarutit suliffissaqartitsiniutinik tapiiffigineqartut Namminersornerullutik Oqartussanut qinnuteqarneq naapertorlugu ingerlaavartumik piareersarneqarlutillu ingerlanneqartassapput, tamatumani ilanngullugit

- niaqornap tunuani qaleralinniarneq tunisinerlu
- qaleralinnik Royal Greenland-imut assartuineq
- Ikamiuni pilersaarutit
- Komunip illuutaanik pliaaneq/iluarsaassineq

Qasigiannguani **RG-ip nerpileriffiani tunisassiassaqarnerup annertusineqarnissaa** niaqornap tunuani qaleralinniarnerup siuarsarneqarneranut aasaaneranilu Qeqertarsuup Tunuani qaleralinniarnermut tapiissuteqartarnikkut anguniarneqassaaq. Tamanna pillugu suliaq suliffissaqartitsiniarnermi siunnersortip 1992-imi pisortassatut pilersaarusiorneranut atatillugu aallartinneqassaaq kommunip chefgruppea pilersaarusiornermi suleqatigalugit.

Qasigiannguit kommuniata 1992-imi ingerlatsinermut aningaasatigut pilersaarutaani niaqornap tunuani qaleralinniarnermut atatillugu Tasiusami nutaami illuaraliornikkut, tunitsiviup allineqarneratigut kiisalu aalisakkanut karsit ungalulernerisigut atugassarititaasunik pitsanngorsaanissaq ilanngunneqarsimavoq.

Inuutissarsiornermi & ineriartortitsinermi siunnersuisoqatigiit 1992-ip qiteqqunnerani pilersinneqassapput, kommunalbestyrelsemit, Sulisitsisut Peqatigiiffiannit, SIP-mit, QAPP-mit, Royal Greenland-imit kiisalu kommunip ingerlatsivianit toqqarneqartunik ilaasortaqartumik. Siunnersuisoqatigiit pisinnaatitaaffigissavai ilaatigut

- Qasigiannguit kommunianni inuutissarsiutitigut ineriartortitsinerup siuarsarneqarnissaa aaqqissuunnissaalu, pingaartumik aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq, suliffeqarfiit mikisut avataanit nioqqutissanik tikisitanik millilerisut, takornariartitsineq, najukkami aatsitassanik atuineq kiisalu allaffeqarfiit suliffeqarfiillu nutaat eqqarsaatigalugit
- suliffeqarfiit nutaat nuunneqarnissaanik kajumissaarinissamut fysiskimut, isumaginninnermut ineqarnermullu tunngasut ingerlaavartumik nalilliffigineqartarnissaat
- Qasigiannguit kommuniata Inuutissarsiornermi Pisortaqarfimmik suleqateqarnerata pilersinneqarnissaa siuarsarneqarnissaallu
- Qasigiannguani inuutissarsiorneq pillugu ataatsimeersuarnissap piareersarneqarnissaa ingerlanneqarnissaalu
- Royal Greenland-imut, Namminersornerullutik Oqartussanut il.il. ingerlaavartumik attaveqarnissaq eqqarsaatigalugu suleqatigiinnik pilersitsinissaq
- angallannerup nutaamik ilusilersorneqarnissaani kiisalu KNI-p allanngortiterneqarnissaani najukkami Inuutissarsiornermi kingunerisinnaasat ingerlaavartumik malinnaavigineqarnissaat.

Najukkami marraat pillugit misissueqqaarnerit Qaqqarsuup eqqaani ingerlanneqartut ingerlateqqinneqassapput, tamatumani ilanngullugit

- ujaqqanik ikuallanneqanngitsunik seqinermit panersiilluni misiliineq
- ujaqqanik ikuallaanermik misiliineq
- najukkami marraat atorlugit sanaartornissamut inerlartortitsineq

Beskæftigelsesprojekter med mandtimetilskud tilrettelægges og gennemføres løbende efter ansøgning til hjemmestyret, herunder

- isfjordsfiskeri og indhandling af hellefisk
- transport af hellefisk til Royal Greenland
- projekter i Ikamiut
- sanering /renovering af kommunale ejendomme.

Et øget råvaregrundlag for RG's filetafdeling i Qasigiannguit søges tilvejebragt gennem støtte til udvikling af isfjordsfiskeriet og et sommerfiskeri efter hellefisk i Diskobugten. Arbejdet hermed opstartes som led i arbejdsmarkedskonsulentens lederudviklingsprojekt i 1992 med kommunens chefgruppe som projektgruppe.

På Qasigiannguit kommunes driftsbudget er i 1992 optaget en forbedring af faciliteterne i Tasiussaq til isfjordsfiskeriet, omfattende en ny fangsthytte, udvidelse af indhandlingshytten samt indhegning af fiskekasser.

Et erhvervs- & udviklingsråd oprettes medio 1992 bestående af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, DGA, SIP, QAPP, Royal Greenland samt den kommunale forvaltning. Rådets kommissorium vil bl.a. blive

at fremme og samordne erhvervsudviklingen i Qasigiannguit kommune, specielt med henblik på fiskeri, fiskeproduktion, importbegrænsende småindustri, turisme, lokal råstofudnyttelse og nye administrative funktioner og institutioner

at forestå en løbende vurdering af de fysiske, sociale og boligmæssige forudsætninger for at tiltrække nye virksomheder

at etablere og udvikle Qasigiannguit kommunes samarbejde med Erhvervsdirektoratet

at tilrettelægge og afholde en erhvervskonference i Qasigiannguit

at etablere en lobby med henblik på løbende kontakter til Royal Greenland, hjemmestyret m.fl.

at forestå en løbende opfølgning på konsekvenserne for det lokale erhvervsliv af den nye trafikstruktur og omstruktureringen af KNI.

Forundesøgelser vedr. den lokale lerforekomst ved Qaqqarsuaq vil blive fortsat, herunder

- forsøg med soltørring af ubrændte sten
- forsøg med brænding af sten
- udvikling af en lokal byggeteknik med ler.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993–2005 | November 1992

ERHVERVSPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	1993	Overslag 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
	Fangsthytte i Tasiussaq	(0)					--> anlægsudgiften er afholdt over konto 68-01-00-14-00								
IALT	**KOMMUNEN**	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Filetafdeling rejefabrik	1.500					--> finansieres af Royal Greenland som samfundspålagt opgave								
	Ny KNI-tømmerlade	(3.984)					--> projektet er frafaldet								
	Ialt finanslov 93	**1.500**	0	0	0	0									
ønsker til finanslov 94	(pt. intet)														
	Ialt anlægsønsker			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IALT	**HJEMMESTYRET**	**1.500**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkning:

Qasigiannguit kommune har et generelt ønske til hjemmestyret om placering af regionale og landsdækkende administrative funktioner, erhvervsuddannelser og institutioner i Qasigiannguit.

Takornariartitsinerup siuarsarneqarnissaanut tapiissuteqartarneq takornariartitsinermi ataatsimiititaliap suliassaanut tapiissutitut immikkoortitsinikkut ingerlateqqiinnarneqassaaq. 1993-imi tapiissutissat 247.000 kr.-inut qaffanneqarsimapput, taakkunannga 160.000 kr.-nit takornariartitsinermik suliaqartup aningaasarsiassaanut atorneqassallutik.

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT ANINGAASATIGULLU PILERSAARUSIAQ

Taanna pilersaarusiat immikkoortortaasa 10-it kingornaniittoq innersuunneqarpoq.

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Qasigiannguani **umiarsualivilit inuutissarsiorfiliiu ploreersut** illoqarfiup ilusaani pingaartitassamut tunngavallaanngitsumi inissinneqarsimapput, Qaersorassat aqqutaani namminersortut nuna toqqavigisaat B4 aamma Poul Hansensvej-imi immikkoortoq B5-imi kommunip sanaartortitsiviullu suliffeqarfii ilanngunnagit.

Umiarsualivimmi B1-imi raajaleriviup sumiiffigisaani annikitsuinnarmik sanaartorfissaqarpoq. Akerlianik immikkoortoq B2-imi, Quilimmi, annertuumik sanaartorfissaqarluni. Royal Greenland-ip immikkoortoq B2-mut nuunneqarnissaanik pilersaarutaasoq aningaasaqarniarneq pissutigalugu piffissamut aalajangersimanngitsumut kinguartinneqarsimavoq.

Inuutissarsiorfiit B3, B6 aamma B8 nioqqutissiorfinnik, nioqqutissiorfeeqqanik niuertarfinnillu sanaartornissamut inissaqarluarpoq.

Inuutissarsiorfik B5 tamakkerlugu sanaartorfigineqarsimavoq. Kommunip sanaartortitsiviullu suliffeqarfiisa tamarmik 1992-ip naanerani ilisaajarneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq, siunissamilu sumut atorneqarnissaat paasineqanngilaq.

Inuutissarsiorfiit B4 aamma B7 entreprenørit assassortullu suliffeqarfiinik sanaartornissamut inissaqarpoq.

Ataatsimoorfiit ploreersut illoqarfiup qeqqaniitinneqarput (immikkoortoq C1-mi aamma C2-mi) kiisalu Skivej-ip avannaani (immikkoortoq C3-mi aamma C5-mi).

Illoqarfiup qeqqani ataatsimoorfinni C1-mi aamma C2-mi sullivinnik inuutissarsiorfinnillu nutaanerusunik sanaartornissamut killilimmik inissaqarpoq, akerlianilli immikkoortoq C3-mi qitiusumik ilinniarfimmik, ilinniartut ineqarfiannik tikeraartullu inaannik sanaartornissamuy inissaqalaarpoq, immikkoortumilu C5-imi suliffeqarfiliornissamut allaffeqarfiliornissamullu iniaaqarluarluni.

Inuutissarsiorfiit ataatsimoorfiliiu nutaat ataasiakkaat kiisalu siunertamut immikkut ittunut immikkoortut illoqarfiup ineriartortinnissaanut pilersaarusiornermut atatillugu inissinneqarsimapput

avannamut kimmut B9 /E4 /E5	avatangiisitigut & inuutissarsiornikkut ineriartortitsineq
kujammut kangimukanneq E9/E10	angallannikkut & inuutissarsiornikkut ineriartortitsineq
avannamut kangimukanneq C4	ineqarfinnik ineriartortitsineq

Tilskud til fremme af turismen vil fortsat blive afsat som tilskud til turistudvalgets arbejde. Tilskudet er i 1993 forøget til 247.000 kr, hvoraf de 160.000 kr går til aflønning af en turistmedarbejder.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De eksisterende havne- og erhvervsområder i Qasigiannguit er lokaliseret perifert i bystrukturen med undtagelse af det gamle mesterareal B4 langs Qaarsorasaat og kommunens & byggevæsenets entreprenørpladser i område B5 ved Poul Hansensvej.

I havneområde B1, hvor rejefabrikken er lokaliseret, er der kun en beskeden restrummelighed. Derimod er der en betydelig restrummelighed i område B2, Quilik /Spækholmen. Den oprindelige plan om en udflytning af Royal Greenland til område B2 er dog indtil videre skrinlagt af økonomiske årsager.

Erhvervsområderne B3, B6 og B8 har en betydelig restrummelighed til industri, småindustri og handel, medens erhvervsområde B5 er fuldt udnyttet. Begge entreprenørpladser ventes rømmet med udgangen af 1992, og den fremtidige anvendelse er uafklaret.


Erhvervsområderne B4 og B7 har en vis restrummelighed til entreprenør- & håndværksvirksomhed.

De eksisterende centerområder er lokaliseret i bymidten (område C1 og C2) samt nord for Skivevej (område C3 og C5).

I centerområderne C1 og C2 i bymidten er der kun begrænset restrummelighed til servicefunktioner og liberale erhverv, men til gengæld en vis restrummelighed i område C3 til brancheskole, kollegium og indkvartering og en betydelig restrummelighed i område C5 til institutioner eller administration.

Enkelte nye erhvervs- og centerområder samt områder til særlige formål er placeret i forbindelse med den planlagte fremtidige byudvikling mod

nordvest	B9 /E4 /E5	miljø- & erhvervsudvikling
sydøst	E9 /E10	trafik- & erhvervsudvikling
nordøst	C4	boligudvikling.



INUUTISSARSIORTOQARFIIT
OMRÅDER MED ERHVERVSFUNKTIONER

Aalajangersimasunut sanaartorfiit
Eksisterende områder til særlige formål

Aalajangersimasunut sanaartorfissat
Fremtidige områder til særlige formål

Inuutissarsiutigineqartut
Eksisterende erhvervsudnyttelse

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

E

IMMIKKUT ATORNEQARTUT OMRÅDER TIL SÆRLIGE FORMÅL	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
Aallisarneq Fiskeri										
Aatsitassanik piiaaneq Råstofudvinding					●//				●///	
Aallisakkanik tunisassiorneq nioqqutissiorfiilliu Fremstilling (fiskeproduktion og industri)										
Piiersuineq, angallanneq avatangiisiliu Forsyning, herunder trafik og miljø	●///	●/	●/	///	●//	●//	●//	●/		●///
Entreprenørit namminersortullu suliffii Entreprenør- & håndværksvirksomhed										
Niuerneq, akunnittarfik & neriniartarfik Handel, hotel & restauration										
Allaffeqarfiit inuutissarsiutillu nutaanerusut Administration og liberale erhverv										

Immikkoortup C4-ip piffissami pilersaarusiorfiusumi tamarmi atorneqannginnissaa naatsorsuutigineqarpoq, immikkoortunili B9-mi, E4-mi, E5-mi, E9-mi aamma E10-mi ineriartortitsinerup piffissami pilersaarusiorfiusumi aallartinneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Inuutissarsiornerup ineriartortinneqarnissaanut **sanaartukkat pioreersut akornanni sanaartorfissaasut ataatsimut** ineriartortitsinissamut periarfissaasunut killeqartunut naleqqiullugu annertunerupput. Pingaartumik

- immikkoortoq B3-mi imeq maangaannartumut aqquteqarluni tunisassiornissamut periarfissaqarluarnerata
- immikkoortoq C5-imi allaffiliornissamut, ilinniarfiliornissamut, suliffeqarfiliornissamulluunniit inissaqarluarnerata, minnerunngitsumik immikkoortumi C3-mi timersortarfimmut, STI-atuarfianut ilinniartullu ineqarfiannut/tikeraartut inaannut qaninnera pissutigalugu

erseqqissarneqarnissaanut pissutissaqarpoq. Aammattaaq immikkoortut tamarmik ajornanngitsumik kallerup inneranik pilersorneqarnissaminnut, imermut eqqakkallu aqqutaannut kuuffiierneqarnissaminnut periarfissaqarput.

Inuutissarsiorfiusussani sanaartornissamut nunaminertanik piareersaaneq taamaattoq suli piviusunngortinneqarsimanngilaq, Qasigiannguit kommunianni aningaasaqarniarnerup kommunip sanaartornissamut tamatumunnga aalajangersimasumik aningaasallissuteqarnissaa pisinnaatinngimmagu. Kommunimi inuutissarsiutinik ineriartortitsinissamut anguniakkat aammattaaq tamanna pisinnaatinngilaat.

SIUNISSAMUT ISUMALIUTIT

Inuutissarsiutinik ineriartortitsinissamut pisortassamik atorfinitsitsinissap, *piffissami aalajangersimasumi imaluunniit ataavartumik, 1994-imi aningaasatigut pilersaarusiami pisinnaanissaa isumaliutigineqarpoq.*

Piginneqatigiiffinni ApS-ini A/S-inilu nutaani ***kommunip aningaasallissuteqarnissaanut aningaasat*** *1994-imi aningaasatigut pilersaarusiami (konto 67-imi) pisinnaanissaa isumaliutigineqarpoq.*

Suliffissaaleqisunik ullup ilaa sulisoqarluni ***suliffissaqartitsinianermi sulinlutissat annertuut***

- *kommunip suliarisariaqagaanut*
- *amernik mersortarfimmik ammaaqqinnissamut*
- *piniartut illuarassaannik il.il. sanaartornermut*

atatillugu misissoqqissaarneqassapput, 94-imi aallartitsisinnaanissaq eqqarsaatigalugu, takuuk isumaginninnermi pilersaarut

Inuutissarsiornermi aalajangersimasumik periarfissaqaleriasaartillugu fysiskiusumik, isumaginninnermi ineqarnermilu anguniakkat piaartumik naammassineqarnissaat pillugu ***piareersimanissamik pilersaarut*** *sananiameqassaaq, tamatumani aningaasatigut tamatumunnga tunngavissaq ilanngullugu.*

Område C4 påregnes at forblive uudnyttet i hele planperioden, men udbygning af områderne B9, E4, E5, E9 og E10 ventes påbegyndt i planperioden.

Den samlede restrummelighed til erhvervsudvikling er således meget betydelig set i forhold til de begrænsede potentielle vækstmuligheder. Specielt er der grund til at fremhæve, at

- område B3 rummer gode muligheder for produktion med behov for spildevandsudledning
- område C5 frembyder en attraktiv beliggenhed for administration, uddannelse eller institution, ikke mindst pga. nærhed til idrætshal, STI-skole og kollegie /indkvartering i område C3.

Ydermere har begge områder let adgang til el-, vand- og kloakforsyning.

Byggemodning af erhvervsarealer er dog pt. ikke aktuelt, idet Qasigiannguit kommunes økonomiske spillerum ikke tillader, at kommunen binder anlægsmidler hertil. De aktuelle fremtidsudsigter for erhvervsudviklingen i kommunen giver heller ikke umiddelbart anledning hertil.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

Ansættelse af en erhvervsudviklingschef, *tidsbegrænset eller permanent, overvejes budgetmæssigt muliggjort i 1994.*

Midler til kommunale kapitalindskud *i nye ApS og A/S-selskaber overvejes budgetmæssigt muliggjort fra 1994 (konto 67).*

Et omfattende beskæftigelsestiltag *med deltidsansættelse af ledige i forbindelse med*

- *kommunale behov-opgaver*
- *genåbning af skindsystuen*
- *serieproduktion af fangsthytter mv.*

vil blive analyseret med henblik på mulig iværksættelse fra 1994, jf. socialplanen.

En stående beredskabsplan *for hurtig opfyldelse af de fysiske, sociale og boligmæssige forudsætninger for en pludselig konkret erhvervsmulighed søges tilvejebragt, herunder en økonomisk basis herfor.*

INISSAQARTITSINERMUT PILERSAARUSIAQ

Inissaqartitsinermut pilersaarusiap makku imarai:

- Nutaanik inissialiortarneq
- Illut aserfallatsaalineqarnerat
- Inissiat nutaannginnerusut nutarterneqarnerat

Inissiat assigiinngitsut imatut immikkoortinneqarput:

- Inissiat quleriiaat (eqimattunik sanartorneq)
- Inissiat uiguleriaat (eqimattunik/pukkitsunik sanaartorneq)
- Illut ataasiakkaat affarleriaallu (siammasissunik sanaartorneq)

Piginnittut makkuupput:

- Kommune imaattunik inissiaateqartoq:
  - ilaqutariit arlallit illui (uiguleriiaat quleriiaallu)
  - utoqqalinersiutillit illui
  - kommunep illuutai (ilaqutariinnut 1-, 2-, 4-nut illuliat)
- Nam. Oqartussat imaatunik inissiaateqartoq:
  - ilaqutariit ataatsit marlunnulluunniit illui
  - ilaqutariit arlallit illui (uiguleriaat quleriiaallu)
- Namminnersortut imaattunik pigisallit:
  - BSU illut (kapitel 2 aamma 4)
  - illut nammineq sanaat (kapitel 5)
  - ilaqutariit ataasiakkaat nammineq illuutaat
- Piginneqatigiillutik illuutillit:
  - piginneqatigiilluni illuliat nutaat
  - inisiaataareersut piginneqatigiinnit pigineqalersut

BOLIGPLAN

Boligplanen omfatter

- Nyopførelse af boliger
- Vedligeholdelse af boliger
- Renovering og sanering af den ældre boligmasse

idet der skelnes mellem følgende **boligformer**:

- Etageboliger (tæt byggeri)
- Rækkehuse og kædehuse (tæt/lavt byggeri)
- Énfamilie- & dobbelthuse (åbent byggeri)

og følgende **ejerformer**:

- Kommunale boliger
  - flerfamiliehuse (række- & etageboliger)
  - aldersrenteboliger
  - kommunehuse (1-, 2-, 4-familiehuse)
- Hjemmestyreboliger
  - én- & tofamiliehuse
  - flerfamiliehuse (række- & etageboliger)
- Private boliger
  - BSU-huse (kapitel 2 og 4)
  - selvbyggerhuse (kapitel 5)
  - private enfamiliehuse
- Andelsboliger
  - nyopførte andelsboliger
  - overtagelse af eksisterende ejendomme

PISSUTSIT IMAAPPUT

Inissialiorneq

50-ikkunni illoqarfik alliartorlualermat illuliortiterneq aallartilluarpoq. Taamanikkut ataasiakkaaginnarnik illuliortoqarpoq illoqarfiup qeqqatut taaneqarsinnaasup eqqaani.

60-ikkunni inuit amerleriarujussuarmata aamma inissialiorneq annertuseriarujussuarpoq. Inissiat quleriaat siulliit, blok A-miit J-mut, inissiat uiguleriaat nutaanngitsut nutaallu illoqarfiup qeqqata missaani sananeqarput. Taamanikkut aamma ilaqqutariit illui ataasiakkaat affarleriiaallu arlaqaqisut sananeqarput Quikumi, Gl Kirkevejip aamma Skivevejip eqqaani.

70-ikkunni inissialiortiterneq annikinnerulaarpoq, inuilli amerliartorunnaarnerannut naleqqiullugu inissialiorneq annikigisassaanngilaq. Illoqarfiup qeqqata missaami blok Ungbo aamma illut uiguleriiaat "Illut-71" sananeqarput. Taamatuttaaq ataatsiakkaanik affarleriinnillu amerlasuunik illuliortoqarneratigut illoqarfik avannamut kangimullu alliartorluarpoq.

80-ikkunni inissialiortarneq suli annikinnerulerpoq, taamanikkullu aamma inuit ikiliartornerat malunniuppoq. Illoqarfiup avannaa tungaani Qaarsorassaani inissialiortoqarpoq Affarlequtaatalu eqqaani illut ataasiakkaat arlalinnik ilaneqarput.

70-ikkunnilli illoqarfik avannamut-kangimuinnaq alliartorpoq, nunap assinga 5 takuuk.

1991-miit 2005-ip tungaanut inissialiornissap pilersaarusiorneqarnera malillugu angerlarsimaffiit 88-it sananeqartussaapput, tamarmillu illoqarfiup avannaa tungaanilu kangia tungaaniittussaallutik, nunap assinga 8 takuuk. Makkua sananeqarnissaat pilersaarutaavoq:

- Qaarsorasami angerlarsimaffiit quleriiaat 6-it
- Skivejip naanerani illut ataasiakkaat 5-it
- A6-mi timersortarfissuup avannaa tungaani illut uiguleriiaat 42-t
- Gl. Kirkevejip tallissutaata eqqaani illut affarleriiaat 35-t.

Inissaqartitsineq

Inissiat ilaasa isaterneqartarneri, ikuallattarneri imaluunniit allanut atorneqalertarneri qanoq inissaqartitsitiginermut sunniuteqartarput.

80-ikkut ingerlaneranni Qinngunnguani illorpaaluit aasakkut atorneqartartut isaterneqarput helikopterit mittarfiannut qanippallaarnerat pissutigalugu. 70-ikkullu ingerlaneranni illoqarfimmi illut arlallissuit aamma isaterneqarput. Pilersaarusiorfiup nalaani illut mikisut 10-t aamma Qinngunnguani aasakkut inigineqartartut 12-it isaterneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Inissaqartitsitsinerup qanoq innera tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq. Inissialiorneq, inuttusutsip allanngorarnera illullu isaterneqartut qanoq ineqartigineri naatsorsuinermut tunngaviupput.

STATUS

Boligbyggeriet

Boligbyggeriet tog til i 50'erne, hvor byens kraftige vækst satte ind. Periodens byggeri var udelukkende énfamiliehuse i og omkring den nye bymidte.

I 60'erne eksploderede både befolkningstal og boligbyggeri. I bymidten opførtes de første etageboliger blok A-J samt gl. og ny rækkehuse. Samtidig opførtes et stort antal énfamile- og dobbelthuse, dels i Quikoq-området syd for bymidten og dels mod nordøst langs Gl.Kirkevej og Skivevej.

70'ernes boligtilvækst var noget mindre, men dog meget betydelig i forhold til den mere afdæmpede befolkningstilvækst. I bymidten opførtes etageblokken Ungbo og rækkehusbebyggelsen Illut-71. Samtidig fortsatte byudviklingen mod nordøst med én- og tofamiliehuse.

I 80'erne faldt boligbyggeriet yderligere, men samtidig faldt befolkningstallet. Nord for bymidten opførtes en blokbebyggelsen på Vaskebrætfjeldet og endvidere blev det nye enfamiliehusområde omkring Agfarlequtaa udbygget.

Det er karakteristisk, at boligbyggeriet siden 70'erne udelukkende er sket mod nord og øst, se kort 5.

For perioden 1991-2005 er vedtaget et samlet boligprogram på ialt 88 nye boliger, ligeledes mod nord og øst, men alle indenfor det nuværende byområde, se kort 8. Programmet omfatter

- 6 etageboliger på Vaskebrættet
- 5 enfamiliehuse for enden af Skivevej
- 42 rækkehuse i område A6 nord for idrætshallen
- 35 kædehuse i forlængelse af Gl. kirkevej.

Boligforsyningen


Boligtilvæksten påvirkes af, at et antal boliger saneres, udbrænder eller overgår til andre formål.

I 80'ene er et stort antal sommerboliger på Sletten saneret af hensyn til heliportens indflyvningszone, og i selve byen er specielt i 70'erne fragået et større antal enfamiliehuse. For planperioden er skønnet et saneringsbehov på yderligere ca. 10 små enfamilehuse og 12 sommerboliger på sletten.

Den reelle boligtilvækst og relevante nøgletal for boligforsyningen er opgjort i tabel 1 på grundlag af nybyggeriet, befolkningsudviklingen og et skøn over antallet af værelser i den sanerede boligmasse.


Qasigiannguani inissiaqartitsineq

Boligforsyningen i Qasigiannguit




Inissiat amerlassusaat
Antal boliger ialt

Inissianik sanaartorneq
Boligbyggeri



Inuiaqatigiit amerlassusaat
Befolkningsudvikling

Init amerlassusaat
Antal værelser



Inissiami ataatsimi inuit amerlassusaat
Antal personer pr. bolig

Inimi ataatsimi inuit amerlassusaat
Antal personer pr. værelse

	50-ikkut	60-ikkut	70-ikkut	80-ikkut	1991-05-mut pilersaarut
Sanaat nutaat:					
Inissiat quleriiaat		80	6	72	**6**
Illut uiguleriiaat		29	61	12	**77**
Ataasiakkaat affarleriillu		132	65	28	**5**
Sanaat nutaat katillugit		241	132	112	**88**
Piiakkat/ikuallattut il. il.:					
Qinngunnguani(aasaanerani illut)			2	20	**12**
Illoqarfimmi (illut ataasiakkaat)		7	22	6	**10**
Piiakkat/ikuallattut katillugit		7	24	26	**22**
Inissiat amerleriarnerat ataatsimut:		234	108	86	**66**
Imaappoq:					
Inissiat amerlassusaat *)	138	372	480	566	**632**
Init ataas. amerlassusaat	411	1039	1354	1580	**1791**
Inuttussuseq	570	1500	1770	1610	**1705**
Kisitsisinngorlugit:					
Najukkami ataatsimi inuit	4.1	4.0	3.7	2.8	**2.7**
Inimi ataatsimi inuit	1.39	1.44	1.31	1.02	**0.95**
Najukkami ataatsimi init	2.98	2.79	2.82	2.79	**2.83**

*) taakkununnga ilaapput inissiat 1990-mi inoqanngitsut 20-it missaat

Tabel 1: Qasigiannguani inissaqartitsinerup ineriartornerata kisitsisitai.

	50'rne	60'rne	70'rne	80'rne	1991-05 program
Nybyggeri:					
Etageboliger		80	6	72	**6**
Række- & kædehuse		29	61	12	**77**
Énfam.- & dobbelthuse		132	65	28	**5**
Nybyggeri ialt		241	132	112	**88**
Saneret /brændt mv.:					
Sletten (sommerboliger)			2	20	**12**
Byen (énfamiliehuse)		7	22	6	**10**
Ialt saneret/brændt		7	24	26	**22**
Samlet boligtilvækst:		234	108	86	**66**
Status ultimo:					
Antal boliger *)	138	372	480	566	**632**
Antal værelser	411	1039	1354	1580	**1791**
Befolkning	570	1500	1770	1610	**1705**
Nøgletal ultimo:					
Personer pr. bolig	4.1	4.0	3.7	2.8	**2.7**
Personer pr. værelse	1.39	1.44	1.31	1.02	**0.95**
Værelser pr. bolig	2.98	2.79	2.82	2.79	**2.83**

*) heraf skønsmæssigt ca. 20 tomme boliger i 1990

Tabel 1: Den reelle boligtilvækst i Qasigiannguit samt nøgletal for boligforsyningen.

Inissaqartitsineq 1960-miit 70-mut assigiiginnartoq tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq, tamatuma kingorna **inissaqartitsineq pitsanngorlarujussuarpoq, 80-ikkunni pitsaanerpaalluni**, taamanikkummi inuit ikileriarput inissialiornerlu ingerlatiinnarneqarluni.

Najukkat ataasiakkaat **angissusaat** 60-ikkunni milliallappoq, taamanikkut inissiat quleriiaat blok A-miit J-mut sananeqarmata. Tamatuma kingorna najukkat angissusaat nikerarunnaavippoq.

Qasigiannguani inissaqartitsineq nuna tamakkerlugu inissaqartitsinerup agguaqatigiisinneratut ippoq (1988: inimi ataatsimi inuit 1,02-uput), Qasigiannguanili najukkap ataatsip angissusaa nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermiit anginerulaarpoq (1988: najukkami ataatsimi init 2,73-ullutik).

Najugaqatigiit ataasiakkaat 1960-ikkunnili ikiliartortuarnerat inissaqartitsinerup pitsanngoriarneranik ersersitsivoq. Najukkap **pitsaassusaa** piffissami pineqartumi aamma qaffariarujussuarpoq, tamannalu inuiaqatigiit peqqinnerulernerannut iluaqutaavoq.

Inissialiornissanik pilersaarutit, inuttussuseq kiisalu illut ajornerit isaterneqarnissaat imminnut ataqatigiisikkaanni **piffissap pilersaarusiorfiusup nalaani inissaqartitsineq suli pitsanngorlartuuaassagunarpoq.**

Det fremgår af tabel 1, at boligforsyningen var stort set uændret i perioden 1960–70, men derefter er **boligforsyningen væsentlig forbedret, mest markant i løbet af 80'erne**, hvor befolkningstallet faldt samtidig med en fortsat boligtilvækst.

Boligstørrelsen faldt betydeligt i 60'erne i takt med opførelsen af etageboligerne blok A–J. Derefter har boligstørrelsen været bemærkelsesværdig konstant.


Boligforsyningen svarer pt. til landsennemsnittet (1988: 1,02 personer pr. værelse), men boligstørrelsen i Qasigiannguit er lidt større end landsgennemsnittet (1988: 2,73 værelser pr. bolig).

Den forbedrede boligforsyning kommer til udtryk i, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse (antal personer pr. bolig) har været konstant faldende siden 1960. Samtidig er boligstandarden i perioden blevet kraftigt forbedret, hvilket har medvirket til forbedring af befolkningens sundhedstilstand.

Det planlagte boligprogram sammenholdt med befolkningsprognose og forventet sanering vil betyde **en fortsat moderat forbedring af boligforsyningen i planperioden.**

Inissiat inoqutigiillu angissusaat

Størrelsesfordeling for boliger og husstande





Inissiat angissusaat (init amerlassusaat) / Boliger fordelt på størrelse (antal rum)

Inoqutigiit angissusaat (inuit amerlassusaat) / Husstande fordelt på størrelse (antal personer)

Qasigiannguani inissarsiorlutik utaqqisut 1991-ip naanerani

Boligventelisten i Qasigiannguit ultimo 1991





: Inissarsiortut ukui / De boligsøgendes alder

Inissaaleqineq

Inimi ataatsimi najugaqartut amerlassusaat 1990-mi 1,02-innaasoq tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq, pilersaarusiorfiullu nalaani 0,95-iinnanngussasoq naatsorsuutigineqarpoq. Taamaliluni Qasigiannguani init pigineqartut inuillu amerlaqatigiilissapput, kisitsisaannaallu upperissagaanni inissaaleqisuerutussaagaluarpoq.

Pissusiviilli allaanerupput. Siullermik **naleqquttunik inissaqartitsiniarneq ajornartorsiutaavoq** inoqutigiit amerlassusaat inissiallu angissusaat imminnut naleqqutinngimmata, kiisalu ilaquttaminniikkunnaarlutik immikkut ineqalerusuttut amerliartormata **inissaaleqisoqarpoq.**

Ilaqutariit inoqutikittut amerlanerpaapput, inissiallu mikisut atorfissaqartinneqartut amigarput. Taamatuttaaq inissiat angisuut ilaqutariit inoqqortuut pisariaqartitaat amigaatigineqarput. Kisimiittorpaaluit 2-nik 3-nilluunniik initalinni najugaqarput, ilaqutariillu inoqqortuut arlalissuit 4-nik imaluunniit 3-nik initalinni najugaqarlutik.

1991-ip naanerani initaarniartut 169-upput, imatut agguarsimallutik:

- 50%-it missaat allamut nuukkusupput, anginerusumut, mikinersumut, akikinnerusumut, pitsaanerusumut il. il.
- 50%-it missaat angajoqqaaminni najuqartut imaluunniit allani ineqartut nammineq initaarniartuupput.

Kisitsisit taakku malillugit inissiat 85-it amigaatigineqarput, pissusiviusulli malillugit **inissiat 70-it missaat** amigaatigineqarunarput, inuusuttut initaarniartut aappariit tamarmik immikkut allatsissimasarmata. Assersuutitut taaneqarsinnaavoq AG20 malillugu 1988-mi inissat 130-it amigaatigineqarmata.

Inissarsiortut amerlassusaat aamma inissanik qanoq ittunik kissaateqarnerat tabel 2-mi takuneqarsinnaavoq. 2-nik initallit pilerigineqarnerpaapput, 1-mik aamma 3-nik initalinnik kissaateqartut affannaapput, 4-nillu inilinnik kissaateqartoqannginnga-jappoq. Inissarsiortut 2/3-ii 20-29-nik ukioqarput.

Inissarsiortut	Inissap angissusissaatut kissaatigisat:				
	Ini 1	Init 2	Init 3	Init 4	Katillugit
15-19-nik ukiullit	3	2			5
20-29-nik ukiullit	26	55	22	2	105
30- -nik ukiullit	16	19	17	7	59
Katillugit	45	76	39	9	169
%-inngorlugit	27%	45%	23%	5%	100%

Tabel 2: Qasigiannguani 1991-ip naanerani inissarsiortut allattorsimanerat.

Boligmangel

Det fremgår af tabel 1, at antallet af personer pr. værelse var faldet til 1.02 i 1990, og at det kan forventes at falde yderligere til 0.95 i løbet af planperioden. Det er således meget tæt på, at der i Qasigiannguit er ét værelse pr. person, hvorved der teoretisk set ikke burde være nogen boligmangel.

I praksis er situationen dog en anden. Der er dels tale om et **fordelingsproblem**, der hænger sammen med boligmassens og husstandenes fordeling på størrelser, og dels om en reel **boligmangel**, der hænger sammen med ønsket om opsplitning af husstande.

Størrelsesfordelingerne viser, at der er en overvægt af små husstande i forhold til udbudet af små boliger, og tilsvarende en overvægt af store husstande i forhold til udbudet af store boliger. Et stort antal enlige bor således i 2- og 3-rumsboliger medens et antal store husstande er henvist til 4-rums boliger og i et vist omfang til 3-rums boliger.

På boligventelisten var ultimo 1991 opnoteret 169 personer, hvoraf

- ca. 50% ønskede at flytte til en anden bolig, enten større, mindre eller billigere, bedre etc.
- ca. 50% ønskede at etablere en ny husstand, idet de enten var hjemmeboende børn eller logerende.

Dette indikerer en boligmangel på ca. 85 boliger. Det reelle tal er dog noget mindre, **måske ca. 70 boliger**, da ofte to unge, der ønsker at flytte sammen, begge er opnoteret ventelisten. Til sammenligning var den teoretisk opgjorte boligmangel efter AG20 på 130 boliger i 1988.

Efterspørgslen fordeler sig som vist i tabel 2. Der er størst søgning på 2-rums boliger, kun halvt så stor på 1- og 3-rums boliger og næsten ingen på 4-rums boliger. Næsten to trediedele af de boligsøgende er mellem 20 og 29 år.

Boligsøgende	Ønsket boligstørrelse:				
	1 rum	2 rum	3 rum	4 rum	Ialt
15-19 år	3	2			5
20-29 år	26	55	22	2	105
30- år	16	19	17	7	59
Ialt	45	76	39	9	169
Ialt i %	27%	45%	23%	5%	100%


Tabel 2: Boligventelisten for Qasigiannguit ultimo 1991.

Inissiat piginnittunut agguataarlugit

Boligmassens fordeling på ejerformer


1990

566 inissiat / boliger



2005

632 inissiat / boliger



Kommunep inissiatai	/ Kommunale boliger
Namminers. Oqartussat inissiatai	/ Hjemmestyreboliger
BSU-p illuutai	/ BSU-huse
Illut nammineq pigisat	/ Private huse
Suliffeqarfiit illuutaat	/ Institutionernes tjenesteboliger

60-ikkunni inunngortorpassuit maannakkut 20-29-nik ukioqartut ilaqutartaartuleruttornerat inissiat 2-nik initallit pilerigineqarnerpaanerannut pissutaaqataavoq.

Inissiat angisuut akisuullu Qaarsorasaaniittut pilerigineerukkiartornerat malunnarpoq. Inissiat 4-nik initallit marluk september 1992-mi qaammatit tallimassaa suli inoqanngillat.

Tamalilluni aningaasassaaleqineq inissiat sorliit pilerigineqarnerunerannut sunniuteqarpoq.

Inissiat assigiinngitsut piginnittuilu

Qasigiannguani 1990-mi inissiat illullu 63%-ii, tassa 2/3-ngajai pisortanit pigigineqarput. Taakku amerlanersaat, 45%-ii, tassa illoqarfimmi inissiat aaffangajai Nam. Oqartussanit pigineqarput.

Inissiat 15%-iinnai kommunep pigai, taakkunanngalu qulerii-aanik inissiartalik ataasiinnaq Qaarsorasaaniittoq kommunep igaa.

	Illut amerlas. 1990-imi		%-inngorlugu
Kommunep illuutai:			
Ilaqutariinnut arlalinnut	10		
Kommunep illuutai ataasiakkaat	65		
Utoqqalinersiutillit illui	12	87	15%
Nam. Oqartussat illuutai:			
Ilaqutariinnut arlalinnut	237		
Illut ataasiakkaat	18	255	45%
BSU-illut		160	28%
Illut nammineq pigisat		49	9%
Suliffeqarfiit illuutaat		15	3%
Inissat katillugit		566	100%

Tabel 3: Qasigiannguani 1990-mi inissat piginnittunut agguataarneqarneri.

Kikkut inissianik piginnittuunerat piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani allanngussaaq, pilersaarutit malillugit kommunep inissiaatai 88-inik ilaneqartussaammata. Taamaalippat inissiat 3/4-ii pisortanit pigineqalissapput, taakkualu akornanni kommunep pigisai amerlillutik 25%-it sinnilaassavaat.

Maannakkorpiaq kommune pisussaatitaavoq Nam. Oqartussat inissiaataasa ilai 60-it atorfilinnut, atorfimminnut atatillugu inissaqartinneqartussanut immikkoortissallugit.

Den store søgning på 2-rums boliger hænger bl.a. sammen med, at de store årgange fra 60'erne idag befinder sig i aldersgruppen 20-29 år og dermed er ved at stifte familie og hjem.

Samtidig er konstateret en tendens til at søge væk fra de store og dyre boliger på Vaskebrætfjeldet, hvor der således pt. står 2 helt nye 4-rums boliger ledige på 5. måned (september 1992).

Den faldende indkomstdannelse påvirker således boligefterspørgslen.

Boligmassens fordeling på ejerformer

I 1990 var 63% eller næsten 2/3 af Qasigiannguits samlede boligmasse ejet af det offentlige. Heraf tegner hjemmestyrets sig for hovedparten, 45% eller næsten halvdelen af alle boliger i byen.

Kommunen ejer kun en lille andel på 15%, heraf kun en enkelt etageboligblok med 10 boliger på Vaskebrætfjeldet.

	Antal boliger i 1990		Andel i %
Kommunale boliger:			
Flerfamiliehuse	10		
Kommunehuse	65		
Aldersrenteboliger	12	87	15%
Hjemstyreboliger:			
Flerfamiliehuse	237		
Enfamiliehuse	18	255	45%
BSU-huse		160	28%
Private huse		49	9%
Institutionernes tjenesteboliger		15	3%
Boliger ialt		566	100%


Tabel 3: Qasigiannguits boligmasse i 1990 fordelt på ejerformer.

I løbet af planperioden vil billedet forrykke sig, idet hele det kommunale boligprogram på 88 boliger vil tilgå kommunens andel. Dermed vil næsten 3/4 af boligmassen være offentligt ejede boliger, og kommunens andel vil vokse til godt 25%.

Qasigiannguit kommune er pt. forpligtet til at stille en boligpulje på ialt 60 hjemmestyreboliger til rådighed for offentligt ansatte med krav på anvist personalebolig.


1990-imi inissiat ilusaat

Boligmassens fordeling på boligformer 1990



1990-imi inissiat pisoqaassusaat

Boligmassens alder i 1990



Inissiat piffissani makkunani sananeqarsimasut:
Eksisterende boliger opført i perioden:

- 1960 sioqqullugu / Før 1960
- 60-ikkunni / 60'erne
- 70-ikkunni / 70'erne
- 80-ikkunni / 80'erne

Inissiat assigiinngitsukkuutaarnerat

1990-imi Qasigiannguani inissiat affai sinnerlugit tassaapput illut ataasiakkaat imaluunniit affarleriit, 1/4-ii inissiaapput quleriaat, 1/5-iingajaalu illut uiguleriiaajullutik.

		Inissat amerlas.	%-inngorlugu
Eqimattut	Inissiat quleriiaat	158	28%
Eqimattut/pukkitsut	Inissiat uiguleriiaat	101	18%
Siammasissut	illut ataasiak. affarleriillu	307	54%
Inissat katillugit		566	100%

Tabel 4: Qasigiannguani 1990-imi inissiat assigiinngitsukkuutaarneri.

Innuttat kissaatigisaat malillugit piffissami pilersaarusiorfiusumi illut uiguleriaat 30%-inngajammik amerlineqassapput.

Inissiat nutaanngissusaat

Inissiat nutaanngissusaat ukiut qulikkuutaarlugit naatsorsoneqartarpoq, tassanilu erserpoq inissiat 57%-ii 1970-i sioqqullugu sanaajusut, 16%-iinnaalu 1960 sioqqullugu sanaajullutik.

Ajornartorsiutit aserfallatsaaliinnermut, nutarterinermut illullu isaterneqartarnerannut tunngassuteqartut amerlanersaat 1960 sioqqullugu sanaanut attuumassuteqarput.

Erseqqinnerusumik oqaatigalugu **illut 248-t, tassa inissiat tamarmik 44%-li 1967 sioqqullugu sanaajupput**, tassalu ukiut 25-it sinnerlugit nutaanngissuseqarlutik.

	1960 sioq. sanaat	60-69 sioq. sanaat	70-79 sioq. sanaat	80-89 sioq. sanaat	1990 katil.
Inissat pigineqartut amerlassusaat	90	233	131	112	566
%-inngorlugit	16%	41%	23%	20%	100%

Tabel 4: Qasigiannguani 1990-imi inissat nutaanngissusaat.

Ineqarnermut Pisortaqarfiup 1991-ni Nam. Oqartussaat inissiaatai misissoqqissaartippai, taamanikkullu qanoq pitsaassuseqarnerat allattorneqarpoq. Kommunep inissiaatai suli taamannak ataatsimut misissoqqissaarneqanngillat.

Boligmassens fordeling på boligformer

I 1990 var mere end halvdelen af Qasigiannguits boliger énfamilie- og dobbelthuse, godt 1/4 var etageboliger og knap 1/5 var rækkehuse.

		Antal boliger	Andel i %
Tæt	Etageboliger	158	28%
Tæt /lavt	Række- & kædehuse	101	18%
Åbent	Énfamilie- & dobbelthuse	307	54%
Boliger ialt		566	100%

Tabel 4: Qasigiannguits boligmasse pr. 1990 fordelt på boligformer.

Planperiodens boligprogram vil forøge andelen af række- & kædehuse til knap 30%, hvilket er i overensstemmelse med befolkningens ønsker.

Boligmassens alder

Boligmassens aldersfordeling opgjort på 10-års intervaller viser, at 57% af den eksisterende boligmasse er opført før 1970, men kun 16% før 1960.

Problematikken omkring vedligeholdelse, renovering og sanering knytter sig således primært til 60'ernes byggeri.

Mere præcist er **248 boliger eller 44% af boligmassen opført før 1967** og dermed mere end 25 år gammel.

	Opført før 1960	Opført 60-69	Opført 70-79	Opført 80-89	Ialt 1990
Antal eksisterende boliger	90	233	131	112	566
Fordeling i %	16%	41%	23%	20%	100%

Tabel 4: Aldersfordelingen for Qasigiannguits eksisterende boligmasse i 1990.

Boligdirektoratet gennemførte i 1991 en generel tilstandsregistrering af hjemmestyrets boligmasse. For kommunens boligmasse foreligger ikke en tilsvarende samlet registrering.

Aserfallatsaaliinerit

Kalaallit Nunaanni pissutsit allat assigalugit Nam. Oqartussat kommunellu illuutaasa aserfallatsaalineqarnerat kinguaattoortorujussuuvoq, iluarsaattariaqartullu aseruvissanngippata qanoq iliuuseqartoqartariaqarnissaa nukingernarsivoq.

Taamaattumik Qasigiannguit kommuneat aserfallatsaaliinerup aqunneqalernissaa anguniarlugu maanna pilersaarusiorpoq. Aserfallatsaaliinnerit amerlanersaat tassaasarput pisariaqalivissunik iluarsaassinerit, siunertarineqarporlu illut aserfallanginnerini ingerlaavartumik paarilluarneqalernissaat. Aserfallatsaaliinnermi suliassaat aningaasallissutissailu ingerlaqatigiinnissaat siunertaralugu qarasaasiakkut naatsorsueriaaseq atorlugu aqunneqalernissaat anguneqarpoq. Tamakkuninnga suliaqartut atorluarneqarnerunissaat anguniarlugu allanngortiterisoqareerpoq.

Nutarterineq

Illunik nutarterineq pilersaarusioriigaq 1991-imi aallartinneqarpoq, pilersaarusiarlu malillugu ukiumut kommunep illuutaa ataaseq nutarterneqartassaaq. Illut 4-t 1964-mi sanaat type 20-t Iminnguamiittut aserfallassimaqisut siulliunneqartut ukuupput: Ilaqutariinnut sisamanut inissiartallit B-213, -214, -215 aamma - 216. Illut nutartigassat qanoq aserfallassimatiginerat tunngavigalugu pilersaarusiaq ingerlateqqinneqassaaq.

Inissianik nutarterineq annertooq Ineqarnermut Pisortaqarfiup 1992/93 ukiuunnerani aallartittussaavaa. Inissiarsuit A-miit J-mut aamma uigulerilaat nutaanngitsut, katillugit angerlarsimaffiit 90, tamarmik 1960-67-mi sananeqarsimasut nutarterneqarnissaat pilersaarutaavoq. Tassa imaappoq illoqarfiup qeqqani A2 tamarmi nutarteriffiussaaq.

Nam. Oqartussat illuutaasa ataasiakkaat 18-usut ilaat marluk 1993-mi nutarterneqassapput, ukuusut: B-108 aamma B-482. Tamatuma kingorna illut nutaannginnerpaat pingasut ilaannakuugaluartumik nutarterneqartussat tassaapput: B-61, -67 aamma -83.

Illunik nutaanngilisoortunik isaterisarneq

Illut isatertariqalersut tassaapput Qinngunnguani D10-miittut aasaanerani inigineqartartut aamma Quikumi A1-mi illut nutaannginnersaat mikinersaallu.

Qinngunnguaniipput illut 17 aasakkut inigineqartartut, taakkunannga 6-it kommunep pigai, kiisalu formandit illui (inoqanngitsut) 4-t Royal Greenlandip pigai. Illut aasakkut atorneqartartut ilai isaterneqartariaqanngillat. Formandit illui hekopterit mittarfianut akornutaanngitsumiipput immikkullu isikkoqarneri iluatinnaateqarlutik. Takornarianut atorneqarnissaat siunertaralugu nutarterneqarsinnaagaluarput.

Qinngunnguani illut isatiinnarneqartussat katillutik 12-isut naatsorsuutigineqarpoq.

Vedligeholdelse

Både hjemmestyrets og kommunens boligmasse lider som generelt for Grønland under et vedligeholdelsesefterslæb, der kræver snarlig handling, hvis ikke situationen skal bringes ud af kontrol.

Qasigiannguit kommune er derfor i færd med at tilrettelægge en egentlig forebyggende vedligeholdelsesplanlægning med sigte på at flytte hovedvægten fra ad-hoc vedligeholdelse til forebyggende vedligeholdelse. I første omgang er udviklet et praktisk håndterligt system baseret på regneark, der muliggør en mere effektiv disponering og bevillingskontrol. Endvidere er gennemført en omstrukturering af personaleressurcerne på området.

Renovering

Qasigiannguit kommune har fra 1991 iværksat et renoveringsprogram omfattende ét kommunehus om året. I første omgang renoveres de 4 stærkt nedslidte type-20 ejendomme fra 1964 på Iminnguaq: firefamiliehusene B-213, -214, -215 og -216. Programmets videreførelse vil blive tilrettelagt på grundlag af en tilstandsvurdering.

Boligdirektoratet påbegynder fra vinteren 1992/93 et større renoveringsprogram omfattende etageboligerne blok A-J samt gl. rækkehuse, ialt 90 boliger opført i perioden 1960-67, dvs. hele område A2 i bymidten.

I 1993 renoveres to af hjemmestyrets 18 enfamiliehuse: B-108 og B-482. Efterfølgende gennemføres en delvis renovering af de 3 ældste huse: B-61, -67 og -83.

Sanering

Saneringsbehovet knytter sig primært til de resterende sommerboliger på Sletten, område D10, samt de ældste og mindste enfamiliehuse i Quikoqkvarteret, område A1.

På Sletten findes endnu 17 sommerboliger, heraf 6 kommunale, samt Royal Greenlands 4 (tomme) formandshuse. Enkelte af sommerboligerne er ikke saneringsmodne. Endvidere ligger formandshusene udenfor heliportens indflyvningszone og har en betydelig arkitektonisk værdi. De kan evt. renoveres med henblik på anvendelse til turistformål.

Samlet vurderes saneringsbehovet på Sletten derfor til 12 huse.

Kommunep illuutai nutaanngitsut arlalissuit aamma BSU-illut Quikumiipput. Illut 11-t, type 3-nik taaneqartartut, Quikup kangia tungaaniittut aamma typet allat isatiinnarneqartussatut nalilerneqarput. Type 3-t ilai qanittukkut nutarterneqareerput. Illoqarfiup nutarterneqarneranut atatillugu immikkoortortap taassuma immikkut ittumik pilersaarusiorfigineqarnissaa pisariaqalersinnaavoq illoqarfiup qeqqanut qaninnera pissutigalugu aamma tammatsaalineqartariaqartutut soqutigisat arlaqarmata.

Quikumi illut 7-it isatiinnarneqartussatut nalilerneqarallarput.

Taakkua saniatigut Nam. Oqartussat illuutaat ataaseq B-209 1964-mi sanaaq isatiinnarneqartariaqassaaq. Aammattaaq kommunep illuutai marluk D6-mi tammatsaaliugassamiittut peerneqartariaqassapput illoqarfiup ilaata tamatuma pilersaarusiorneqarnerani aalajangersakkat malillugit.

Piffissap pilersaarusiorfiup nalaani illut isaterneqartariaqartut **tassaagallarput** Qinngunnguaniittut 12-t illoqarfimmiittullu 10-t.

Illut qanoq innerinik misissueqqissaartoqarpat isaterneqartariaqartut amerlanerulersinnaapput, ilanngullugu taasariaqarpoq illut nammineq pigineqartut nutaanngitsut nalilliffigineqarsimanngimmata. Ilanngullugu erseqqissartariaqarpoq illut isaterneqartariaqartut pillugit mianersortumik nalilliinermut tunngaviummat piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aserfallatsaaliinissamik pilersaarusiap iluatsittumik piviusunngortinneqarsinnaanera, tassani eqaarsaatigineqarput Nam. Oqartussat aamma kommunep inissiaatai.

SIUNISSAMI ILIMAGISAT

Siunissami inissaqartitsinerup qanoq ineriartortinneqarnissaanut pissutsit assigiinngitsorpassuit aalajangiisuussapput:

- Inuit amerliartornerat ikiliartorneralluunniit.
- Ilaqutariit inoqutigiit amerlassusaasa allanngoriartornerat.
- Inissiat sorliit piumaneqarneruneri.
- Aningasaatikkilliartorneq.
- Sanaartukkat qanoq akeqarnerat.
- Aserfallatsaaliinerup, nutarterinerup illunillu isaterisarnerup qanoq pisariaqartinneqartiginerat.
- Siunissami kikkut piginnituussanersut.
- Inissaqartitsineq pillugu allaffikkut aqutsinerup aaqqissuunneqarnera.

Piffissap pilersaarusiorfiusup nalaani inuit 6%-mik, tassa 100-nik amerleriarnissaat **inuttussuseq pillugu eqqoriaanermi** ilimagineqarpoq. Taanna malillugu Qasigiannguani inissiat 35-it missaannik, imaluunniit ininik 100-nik, amerlineqartariaqassapput, maannakkut inissaqartitsinermi pissutsit allanngortinneqassanngippata (angerlarsimaffimmi ataatsimi init 2.8-t, qup. 45 takuuk).

Taakkununnga ilanngunneqartariaqarput 1990-mi amigaatigineqartut inissiat 70-it missaat, imaluunnuunniit init 195-it (qup. 46). Inissaaleqisuerutivissappat inissiat 105-it missaat, imaluunniit init 295-it sananeqartariaqassapput.

I Quikoq-kvarteret findes et stort antal ældre kommunehuse og BSU-huse. Saneringsbehovet knytter sig ikke mindst til de 11 type-3 huse i områdets østlige ende, men også til andre typer. Enkelte type-3 huse er dog istandsat i nyere tid. På grund af bevaringsinteresserne og den centrale beliggenhed kan der blive tale om at udarbejde en egentlig byfornyelsesplan for området.

Samlet er saneringsbehovet i Quikoq-kvarteret foreløbigt skønnet til 7 boliger.

Derudover er et enkelt af hjemmestyrets enfamiliehuse, B-209 fra 1964, konstateret saneringsmodent, og endvidere må 2 kommunehuse i det egentlige bevaringsområde D6 påregnes saneret i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

Det samlede saneringsbehov i planperioden er således **foreløbigt** opgjort til 12 slettehuse og 10 enfamiliehuse i byområdet.

Gennemførelsen af en detaljeret tilstandsvurdering kan forøge dette tal, ligesom evt. sanering af ældre private huse ikke er vurderet. Det skal samtidig understreges, at denne konservative vurdering af saneringsbehovet forudsætter en heldig gennemførelse af den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning for hjemmestyrets og kommunens boligmasse.

UDVIKLINGSTENDENSER

Den fremtidige udvikling på boligområdet afhænger af mange forhold:

- befolkningsudviklingen
- udviklingen i familiemønstret
- de foretrukne boligformer
- den økonomiske afmatning
- byggepriserne
- behovet for vedligehold, renovering og sanering
- de fremtidige ejerformer
- organiseringen af boligadministrationen.

Befolkningsprognosen forudsiger en vækst i planperioden på ca. 6% eller 100 personer. Der skal altså i Qasigiannguit ske en tilvækst på ca. 35 boliger eller 100 værelser for blot at sikre en uændret boligforsyning (2.8 værelser pr. bolig, se side 45).

Dertil kommer den anslåede boligmangel i 1990 på ca. 70 boliger eller 195 værelser (side 46). Såfremt boligmangelen skal afskaffes helt, skal der altså skønsmæssigt ske en tilvækst på ialt ca. 105 boliger eller 295 værelser.

Kommunep inissaqartitsinermut pilersaarutaa piviusunngortineqassappat illoqarfimmi inissiat 66-nik amerlineqassapput, tassa init 210-t (qup. 45), illut isaterneqassamaartut ilanngaatigereerlugit. Pilersaarut piviusunngortinneqarpat inissaqartitsineq pitsanngorialaartussaavoq, maannakkut inissaaleqineqarnera affaannanngortinneqarsinnaalluni.

Ilaqutariit ataasiakkaat qanoq amerlatiginerisa allanngoriartorneranni malunnarpoq illoqatigiit ikiligaluttuinnartut, tamaattumik inissaaleqisut amerliartuinnarput.

Aamma piffissap pilersaarusiorfiup nalaani inuiaqatigiit akornanni utoqqaassutsit inissisimaneri allanngortussaapput (qup. 16 takuuk):

- Meeqqat amerliartussapput 90-ikkut qeqqata tungaanut. Taamaattumik inissiat 2-nik inillit pilerigineqarnerunerat piffissap ingerlanerani annikinnerulissagunarpoq, 3-nik 4-nillu initallit pilerigineqarnerulerlutik. Inissiat 4-nik inillit naammattut pigineqarmata taama pisoqarnissaa ajunngilaq.

- Utoqqaat 60 sinnerlugu ukiullit piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani 8%-miit 11%-mut amerleriassapput. Taamaattumik utoqqalinersiutillit illui atorfissaqartinneqareeqisut suli atorfissaqartinneqarnerulissapput.

Inissiat pilerigineqarnerpaat tassaapput illut ataasiakkaat, eqqaanni inissaqarluartut, tamarmik immikkut isertarfillit. November 1991-mi illoqarfimmi tusagassiutit aqqutigalugit tamanut tusarniaanermi tamanna paasinarsivoq.

Aamma inissiat mikinerusut **akikinnerusullu** kissaatigineqarput.

Inuiaqatigiit aningaasaatikinnerulernerat illunik qanoq ittunik kissaateqartarnerannut sunniuteqarpoq.

Ukiut 3-t ingerlanerinnaanni ineqarnermut tapiissutit marloriaammik amerlipput, inissiallu nutaarluinnaat (akisuut) marluk Qaarsorasaaniittut 1992 ukiup affaa sinerlugu inoqanngillat, naak inissaaleqisoqaraluartoq.

Taamaattumik annilaarnarpoq paasillugu, kommunep inissianik 88-nik sanaartortitsinissaata aamma Nam. Oqartussat inissianik 90-nik nutarterinerisaasa akinut sunniutissaat mianersortumik naatsorsoraanni, **Qasigiannguani ineqarneq 16%-mik akitsortussaasoq** (ilimagisatuut inuit 6%-mik amerleriannginssuussagaluarpata ineqarneq 23%-mik akitsussaaq).

Siunissami aningaasarsiornerup qanoq ingerlanissaa pillugu maanna ilimagisat eqquutissappata, innuttat akitsuutinut akissaqassanngillat, tamannalu imatut kinguneqaannarsinnaasinnaavoq:

- Ineqarnermut tapiissutit suli amerlanerulissapput.
- Akiitsoqartoqarnerulissaaq.
- Inissiat inigiumaneqanngitsut ineqarnermullu akiliutitigut annaasaqaataasut amerlissallutik.

Sammenholdt med den forventede sanering vil det planlagte kommunale boligprogram tilføre byen 66 boliger og ca. 210 værelser (side 45). Programmet vil således resultere i en moderat forbedring af boligforsyningen, og alt andet lige en halvering af den nuværende boligmangel.

Udviklingen i familiemønstret går dog i retning af et fortsat ønske om mindre husstandsstørrelser, og dette påvirker naturligvis boligmangelen i opadgående retning.

Samtidig vil befolkningens aldersfordeling ændre sig i løbet af planperioden (se side 16):

- børnetallet vil stige midlertidigt frem til midten af 90'erne. Det må derfor antages, at den store efterspørgsel efter 2-rums boliger en overgang vil forskydes noget i retning af 3- og 4-rums boliger. Dette er positivt i forhold til det nuværende store udbud af 4-rums boliger.

- andelen af ældre over 60 år vil i planperioden vokse fra 8% til 11%. Dette vil forstærke den i forvejen store efterspørgsel efter ældreboliger.

Befolkningens foretrukne boligformer går i retning et mere åbent boligbyggeri med større udenomsplads og en selvstændig indgang til hver bolig. Dette fremgik af en offentlig høring omkring befolkningens boligønsker, der blev gennemført via de lokale medier i november 1991.

Der blev endvidere fremsat ønsker om mindre og især **billigere** boliger.

Den økonomiske afmatning med faldende indkomstdannelse påvirker altså boligefterspørgslen.

Boligsikringsudgifterne er i forvejen fordoblet på kun 3 år, og 2 helt nye (dyre) boliger på vaskebrætfjeldet har i 1992 stået tomme i mere end ½ år på trods af boligmangel.

Det er derfor alarmerende, at kommunens program for 88 nye boliger og hjemmestyrets renoveringsprogram for 90 boliger selv efter en konservativ beregning vil **forøge huslejetrykket i Qasigiannguit med 16%** (eller 23% hvis den forventede befolkningstilvækst på 6% udebliver).

Med de aktuelle økonomiske fremtidsudsigter vil befolkningen ikke kunne klare denne ekstraudgift, og resultatet bliver

- endnu større boligsikringsudgifter
- større restancer
- flere tomme boliger med offentligt huslejetab.

Qanorluunniit pisoqassagaluarpat pisortat annaasaqartussaapput, pisortallu annaasaat akileraartartut akilertussaavaat. Pissutsit taamaattut qanoq iliuuseqarfigineqartariqarput, illuatungiliiniarnermilu periarfissat arlaliupput:

- Sanaartornermi akit assigiit akikinnerulersinneqarsinnaapput
- Akikinnerusumik sanaartortitsisoqarsinnaavoq (atortorissaarutit ikilillugit)
- Arriinnerusumik sanaartortitsisoqarsinnaavoq
- Ineqarnermut akilliisarnermut tunngaviusut allanngortinneqarsinnaapput.

Sanaartornermi akit assigiit Qasigiannguani ukiuni kingullerni akikilliligaluttuinnarput, namminersortullu qanoq akikitsigisumik neqerooruteqarsinnaanerat killeqarpoq.

Sinerissami unammillersinnaaneq ammaanneqarneruppat immaqa iluaqutaassagaluarpoq, tamannali Qasigiannguani akileraarutitigut isertitakinnerulernermik kinguneqartussaavoq.

Akikinnerusumik sanaartulernissamut periarfissaq piviusorpalaartoq tassa sanaartuutissat allat akikinnerusullu atorneqarlernissaat piffissaq qaninnerusoq ungasinnerusorlu eqqarsaatigalugit.

Piffissaq qaninnerusoq eqqarsaatigalugu nutaanik inissialiornerni nutarterinernilu ineqarfiit pitsaassusaasa "appartinneqarsinnaanerat" periarfissaavoq.

Assersuut: Illut uiguleriaat 35-t Gl. Kirkevejip isuani sananeqartussat imermut eqqakkallu kuuffiannut attavilernagit sananeqartuuppata kommunep sanaartornermut aningaasartuutai 10-15%-mik appassagaluarput. Sanaartornerup aallartinnginnerani tunngavissat piareersarneqarneranni, imermut eqqakkallu kuuffiinut attavilersuinermut Nam. Oqartussat (Kommunelluunniit?) atugassaat 7 mio kr.-nit missaat aamma sipaarneqarsinnaassagaluarput, aningaasallu taakku kommunep sanaartornermut aningaasartuutaasa 20%-iisut amerlatigipput (avatangiisinut pilersaarut aamma qup. 30 takuuk).

Inissiat akikitsut, eqimattut/pukkitsut, imermik pajuttorneqartartut siparninik anartarfillit Qasigiarmiut immaqa pilerigineqarnerussagaluarpaat, inissianut akisuunut, portusuunut, nusuinnartakkanik anartarfiinnut isikkiveqanngitsunullu saniliullugit.

Imermik pajuttuinerup anartarfilerinerullu ingerlanneri erngup kuuginnartup nusuinnartakkaniillu anartarfeqarnerup ingerlanneqarnerannit akisunerugaluarput, akisunerusutaalli tassaapput sulisut akissarsiaat, taakkulu ineqarnermut akiliisinnaanermut iluaqutaasussaapput.

Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu sanaartuutissat akikinnerusut ujartorneqartariaqarput, pingaartumik atortussat nunatsinni pissarsiarineqarsinnaasut, soorlu ujaqqat, sioqqat marrarlu.

Danmark-imi (Jyderup-imi aamma Århus-imi Andelssamfundet) Byggeriets Udviklingsråd-ip misiligutai iluatsinneqarput, taakkua issoq manngertisagaq illuliornermut atorlugu misileraapput. Tapiiffigineqarsinnaagaanni misileraanikkut illulioriaatsit nutaat Kalaallit Nunaanni sananeqarsinnaaput, soorlu titartaasartut unammisinneqarnerisigut illulioriaatsit atortullu nutaat ilisimaneqareersullu misiligarneqarsinaallutik.

Sullassaaq kommunemi naammassineqarsinnaavoq, kisianni Nam. Oqartussat peqataasariaqarput.

Det offentlige bliver under alle omstændigheder sorteper, og dermed i den sidste ende skatteyderne. Dette må give anledning til overvejelser, og der er fire mulige modtræk:

- lavere enhedspriser i byggeriet
- billigere byggeri (lavere standard)
- en langsommere byggetakt for nye boliger
- ændrede principper for huslejeberegning.

Byggeriets enhedspriser i Qasigiannguit er faldet væsentligt i løbet af de seneste år, og der er grænser for, hvor langt håndværksmestrene kan presses ned i pris.

En friere konkurrence langs kysten kan måske give yderligere resultater, men det vil få skattemæssige konsekvenser for Qasigiannguit kommune.

Billigere byggeri i form af et andet og billigere produkt end det kendte er en realistisk mulighed både på kort og langt sigt.

En "lavere" boligstandard i både nye og renoverede boliger kan gennemføres på kort sigt.

F.eks. kan de 35 kædehuse i forlængelse af Gl. Kirkevej opføres uden helårsvand og kloak, hvilket vil reducere det lokale anlægsbudget med 10-15% og spare hjemmestyret (eller kommunen?) for en overordnet byggemodningsudgift på ca. 7 mio kr, svarende til yderligere 20% af det lokale anlægsbudget (se miljøplanen samt side 30).

Befolkningen i Qasigiannguit vil muligvis foretrække en billig tæt/lav bebyggelse med tilkørt vand og natrenovation fremfor en dyr blokbebyggelse med træk og slip uden udsigt.

Driftsudgiftene er ganske vist større for vandkørsel og natrenovation end for driften af helårsvand og kloak, men det er lønudgifter til lokalbefolkningen, der bl.a. kan bruges til at betale husleje med.

En mere langsigtet mulighed er at udvikle nye og billigere byggeformer, der i højere grad er baseret på anvendelse af lokale byggematerialer, som f.eks. sten, sand og ler.

I Danmark har Byggeriets Udviklingsråd med held gennemført forsøg med jordstampede huse (i Jyderup og Andelssamfundet ved Århus). Sådanne lavenergiteknikker kan overføres til Grønland via støttet forsøgsbyggeri baseret på en arkitektkonkurrence, der forbinder nye byggeformer og materialer med landets kendte byggetraditioner.

Opgaven kan løses lokalt, men ikke uden hjemmestyrets medvirken.

Arriinnerusumik sanaartortitsinikut ineqarnermut akiliutit aamma arriinnerusumik qaffakkiartussapput, kisianni inissaaleqisut ikiliartussanngillat. Inissialiornissarli ataaseq kinguartinneqarsinnaappat aningaasaliissutit inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaanngussapput, soorlu angallannermut pilersuinermullu tunngasunut.

Aningaasaliissutaasinnaasut killeqaqisut aqagu pitsaanerusumik najugaqalernissatsinnut imaluunniit suliffissanik aallartitsinermut atorneqassanersut nalilerneqartariaqassaaq.

Ineqarnermut akiliisarnermut tunngaviusut allanngortinneqarnissaat ukiuni tulliuttuni nuna tamakkerlugu atuutilissangatinneqarpoq, soorlu qanoq isertitaqartigineq naapertorlugu ineqarnermut akiliisalernikkut. Kisianni qanorluunniit pisoqaraluarpat akiliisarnerup agguarneqarnera allanngortinneqaannassaaq. Aningaasartuutit allanngussanngillat akileraartartunullu akiligassanngortussaallutik.

Qasigiannguit kommuneata akissarsiakinnerusut kommuneattut neriuutigiinnarsinnaavaa kommunet allat pisuunerusut Nam. Oqartussat inissianut aningaasartuutaannut annertunerusumik akileeqataasalernissaat.

Inissiat nutaterneqarnissaasa kinguartinneqarsinnaanerat ineqarnermut akit qaffariartornerisa unikaallannerannik kinguneqassagaluartoq inassutiginanngilaq. Inissiat nutaannginnerit **aserfallatsaalineqarlutillu nutarterneqartariaqarput**, taamaaliortoqanngippat inuiaqatigiit pigisaat nalilerujussuit annaaneqassapput.

Inissiat pigineqarneri qiviaraanni pisortat pigisaat amerligaluttuinnarput. Inissialiornerup 60/40 tunngavigalugu aningaasalerneqartarnera (aamma piffissami 1992-94-mut 80/20) atuutilermat kommunep inissiaatai amerleriarput Nam. Oqartussat inissiaataannut sanilliullugit.

Nam. Oqartussat taamaallaat eqimattunik inissialiornermut 60/40-mik tapiissuteqarsinnaapput, soorlu hektarimut 35-nik inissialiortoqassappat. BSU aqqutigalugu illuliortoqarnerani kapitel 2 tunngavigalugu attartortitsisarneq atorunnaarpoq aamma realkreditit Nunatsinni attartortitsisarunnaarput.

Taamaattumik Qasigiannguani ataasiakkaanik illuliortoqarnissaa ilimananngikkallarpoq. Taamatut pisoqarnera kissaatigisanut akerliuvoq, kissaatigineqaraluarpormi illut nammineq pigineqartut amerliartornissaat, aningaasaliisarneq akisussaassuseqarnerulernissarlu eqqarsaatigalugit.

Piginneqatigilliuni illuuteqarneq periarfissaavoq nutaaq, pissutsit iluamik ingerlalernissaannut aqqutissiuilluarsinnaasoq. Periarfissaq taanna Nuummi kommunenilu anginerusuni allani atorluarneqalereerpoq, Qasigiannguanilu aamma atorluarneqalersinnaalluni.

Kommunep inissialiassaasa piginneqatigiffinnut nuunneqarnerisigut piginneqatigilliuni nutaanik illuliortoqarsinnaavoq, soorlu timersortarfissuup avannaa tungaani illuliassat uiguleriaat imaluunniit Gl. Kirkevejip isuani illuliassat affarleriiaat piginneqatigiinnut nuunneqarsinnaapput.

En langsommere byggetakt vil betyde et lavere huslejetryk, men samtidig at boligmangelen ikke reduceres. Udskydelse af en boligetape kan imidlertid frigøre investeringsmidler til mere erhvervsrettede formål, f.eks. trafik og forsyningsanlæg.

Det er en afvejning af, om vi vil bruge de begrænsede midler til at bo bedre i morgen, eller til at skabe nye arbejdspladser i overmorgen.

Nye principper for huslejeberegning må forventes gennemført på landsplan inden for de nærmeste år, f.eks. i form af en indtægtsbestemt husleje. Under alle omstændigheder kan der dog kun blive tale om et ændret fordelingsprincip. Regningen er den samme og skal i sidste ende betales af skatteyderne.

En lavindkomstkommune som Qasigiannguit kan dog håbe på, at velbjergede borgere i andre kommuner kommer til at betale en større andel af hjemmestyrets samlede boligudgifter.

Evt. at udskyde planlagte renoveringer er en dårlig løsning, selv om det holder huslejetrykket nede. Den ældre boligmasse SKAL vedligeholdes og renoveres i nødvendigt omfang, ellers vil store samfundsværdier gå tabt.

Ejerformerne i boligmassen har i flere år gået ensidigt i retning af offentligt byggeri. Efter indførelse af 60/40-finansieringen (80/20 i perioden 1992-94) sker der endvidere en forskydning i retning af en større andel af kommunale boliger i forhold til hjemmestyrets boligmasse.

Efter 60/40-ordningen kan der kun gives hjemmestyretilskud til boligbebyggelser med en tæthed på mindst 35 boliger pr. hektar. Der gives ikke længere kapitel 2 lån til nyopførelse af BSU-huse og realkreditinstitutterne har trukket sig ud af landet.

Opførelse af nye énfamiliehuse i Qasigiannguit har derfor lange udsigter. Denne udvikling står i direkte modsætning til den almindelige erkendelse af, at der er behov for en større privatisering af boligmassen, både af finansieringshensyn og med henblik på en større beboeransvarlighed.

Andelsboligtanken er dog en nyskabelse, der ser ud til at vende denne udvikling i de kommende år. Dette er allerede sket i Nuuk og en række større kommuner, og denne private boligform må forventes også at slå igennem i Qasigiannguit kommune.

Nyopførelse af andelsboliger kan ske ved at konvertere kommunale bolig-etaper til andelsboliger i rækkehusbebyggelsen nord for idrætshallen eller i kædehusbebyggelsen i forlængelse af Gl. Kirkevej.

Piginneqatigiilluni illuliussagaanni piumasarineqarpoq iliut ataatsimoortut ikinnerpaamik 6-ussasut, taamaattumik kommunep inissialiassai timersortarfissuup tunuaniittussat 6-ikkuutaarlugit GI. Kirkejimiittullu 7-ikkuutaarlugit saneqartussaapput.

Inissialiassat taakku piginneqatigiinnit pisiarineqarsinnaappata kommunep aamma Nam. Oqartussat aningaasaliissutaat ikilisinneqarsinaassapput.

Inissiat pigineqareersut ilaat ataaseq arlalilluunniit piginneqatigiinnit pisiarineqarsinnaapputtaaq.

Inissiat nutarterneqarnissaat periarfissaavortaaq pitsaalluinartoq. Piginneqatigiit inissiat akeqanngitsumik imaluunniit akeqanngingajattumik tigusinnaavaat, taavalu piginneqatigiit akiliutaat atorlugit nutarterisoqarsinnaavoq piginneqatigiit aalajangeeqataaffigisaannik.

Nam. Oqartussat Qasigiannguani inissianik nutarterinerannut atatillugu, nutarterneqartussat blok A-miit G-mut aamma rækkehuset nutaanngitsut piginneqaatigiillutik illuutilinnit pigineqalersinnaasutut piukkunnarput. Inissiat tamakku inituujupput inillu aaqqissuulluagaallutik, blokkillu A-G isikkivigissorsuullutik.

Kisianni blokkit A-miit G-mut nutarterneqarnissaat sioqqullugu piginneqatigiiffiliortoqarsinnaanera angumerineqarsinnaagunanngilaq.

Inissiani najugaqartut aalajangeeqataasinnaanerat inatsisitigut periarfissaqarpoq. Inissiani inillit toqqissisimallutik akisussaaqataallutillu najugaqarnissaat tamatumuuna qulakkeerniarneqarpoq. Periarfissaq taanna aqqutigalugu inissiani najugaqartut avatangiisit pitsanngorsaatissaannik assigiinngitsunik anguniagaqarlutik aallarniisinnaapput, soorlu pinnguartarfiit, silami periarfissat, majuartarfiit inillu ataatsimoorussat pitsanngorsarniarlugit suliniuteqarsinnaallutik.

Pisortat inissiaataasa aqunneqarnerat ukiuni tulliuttuni allanngortinneqartussaavoq. Nuna tamakkerlugu atuuttumik selskabiliortoqarnissaa ilimanarpoq, taassumali kikkunnit pigineqarnissaa suli erseqqissinngilaq.

Selskabiliortoqassappat inissiat aqunneqarnerat kommunep aningaasaqarneranut atajunnaassaaq. Tamannalu pisariaqarluinnalerpoq, inissiani najugaqartut maannakkut kommunep aningaasarliorneranut ilaatigut akilersueqataammata.

Aserfallatsaaliinissamut akiliut 180 kr/m^2 inatsisitigut peqqussutaasoq ineqarnermut akiliummut ilaavoq. Nalunngilarpullu inissiat nutaat aserfallatsaalisariaqanngingajattartut, kisianni komune periarfissaqanngilaq ingerlatsinermut aningaasaliussat ukiumiit ukiup tullianut nuussallugit.

Taamaattumik kommunep aningaasatigut ajornartorsiornerani ineqartut aserfallatsaaliinermut akiliutaat kommunep amigartooruteanut matussutitut atorneqartarput, taamaattumillu aserfallatsaaliisariaqalersillugu amigaatigineqalersarlutik. Taamaasillutik inissiani ineqartut ersinngitsumik annertunerusumik akileraaruteqartarput.

Mindstestørrelsen for en andelsboligforening er 6 boliger, og de kommunale boligetaper er derfor bevidst fastlagt på 6 boliger i rækkehusene og 7 boliger i kædehusene.

Ved en sådan konvertering reduceres både kommunens og hjemmestyrets finansieringsandele.

Også i den eksisterende boligmasse er der skabt mulighed for, at én eller flere ejendomme kan overtages af private andelsboligforeninger.

Dette er særlig favorabelt forud for en planlagt renovering. Andelsboligforeningen kan da overtage ejendommen helt eller næsten gratis, hvorefter det private indskud anvendes til at gennemføre renoveringen, som andelsboligforeningen desuden opnår indflydelse på.

I forbindelse med hjemmestyrets planlagte renoveringsprogram i Qasigiannguit er specielt blok A-G og gl. rækkehuse attraktive for andelsboligforeninger. Der er tale om rummelige boliger med fornuftige planløsninger og for blok A-G tillige med optimale udsigtsforhold.

Overdragelse af hele eller dele af blok A-G til én eller flere andelsboligforeninger kan dog næppe nå at ske før den nært forestående renovering.

Beboerdemokrati er en lovhjemlet mulighed for at styrke beboernes trivsel og medansvar i den offentlige boligmasse og kan være det organisatoriske grundlag for iværksættelse af miljøprojekter med henblik på at forbedre legepladser, udenomsarealer, opgange og fællesrum.

Den offentlige boligadministration vil blive omstruktureret i de kommende år. Det er sandsynligt, at der etableres et landsdækkende boligselskab, hvis ejerforhold dog endnu ikke er afklarede.

For den kommunale boligmasse vil en sådan selskabsdannelse betyde en adskillelse mellem boligøkonomi og kommunekasse. Dette er stærkt tiltrængt, da lejerne under de nugældende forhold medvirker til finansiering af en kommunes eventuelle dårlige økonomi.

Huslejen indeholder et lovbefalet vedligeholdelsesbidrag på 180 kr/m^2. For en ny boligblok er vedligeholdelsesudgifterne som bekendt meget små, men kommunen har ingen mulighed for at overføre driftsmidler fra ét budgetår til det næste.

Har kommunen økonomiske problemer går vedligeholdelsesbidraget derfor direkte til at finansiere kasseunderskuddet og mangler den dag, der er behov for vedligeholdelse. Altså en skjult merbeskatning af lejerne.

INISSAQARTITSINERMI POLITIKKIKKUT ANGUNIAKKAT

Inissaqartitsineq pillugu kommunalbestyrelse erseqqissunik imaattunik aallajangiussaqarpoq:

- Piffissap pilersaarusiorfiusup nalaanni inissaqartitsiniarneq pitsanngorsarneqassaaq, makkua eqqarsaatigalugit:
  - Innuttat 6%-imik amerlinissaat tunngavigalugu.
  - Inissaaleqisoqarnerata 25%-mik appartinneqarnissaa siunertaralugu.
- Ingerlaavartumik inissialiortitsinermut atatillugu 1991-miit 2005-mut ikinnerpaamik inissiat nutaat 80-it sananeqassapput. Sanaartugassat tassaassapput inissiat eqimattut/-pukkitsut amerlanersaat 1-mik, 2-nik aamma 3-nik initaqartussat.
- Qasigiannguani inissialiortiterneq innuttat aningaasaatikilliartornerannut naleqqussarneqassaaq, inissiat atortorissaarutitigut pitsaassusaasa appaallatsinneqarnerisigut akikinnerulernissaat anguniarneqassalluni.
- Qasigiannguani inissiat aserfallatsaalineqartuassapput, inuiaqatigiit pigisaasa nalingi allanngutsaaliniarlugit.
- Qasigiannguani amerlanerusut inigisaminnik nammineq piginnittuulernissaat anguniarneqassaaq, makku aqqutigalugit:
  - Inissiani nutaani nutaanngitsunilu amerlanerusut piginneqatigiillutik illoqalersinnaanerat anguniarneqassaaq, taamaaliornissamut periarfissat pillugit qaammarsaasoqarneratigut kaammattuisoqarneratigullu.
  - Ataasiakkaanik illuliorniartut realkreditimut assingusunik atorniarfissaqalernissaasa siuarsarneqarneratigut.
- Pisortat inissiaataanni najugaqartut aalajangeeqataasinnaanerat akissussaaqataasinnaanerallu siuarsarneqassaaq, ineqartut peqatigiiffiliorsinnaanerat avatangiisinullu tunngassuteqartunik sulissuteqarsinnaanerat qaammarsaanikkut kaammattuinikkullu aqqutissiuunneqassalluni.

SULIASSAT PILERSAARUSIORNEQARNERAT

Kommunep inissialiornermi pilersaarutigaa 1991-mitt 2005-ip tungaanut inissat 88-it sananeqassasut:

- Illut quleriiaat 6-it Qaarsorasaani A4-mi sananeqassapput 1991/92-mi.
- Sumiiffik A10.a-mi Skivejip isuani illut ataasiakkaat 5-it sananeqassapput imatut: Illut pingasut 1991/92-mi aamma illut marluk 1992/93-mi.

BOLIGPOLITISK MÅLSÆTNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål for boligområdet:

- boligforsyningen i Qasigiannguit skal i løbet af planperioden fortsat forbedres med henblik på
  - at tilgodese den forventede befolkningsfremgang på 6%
  - at opnå en yderligere reduktion af boligmangelen med mindst 25%
- der skal i perioden 1991–2005 opføres mindst 80 nye boliger i Qasigiannguit i tæt/lave bebyggelser med hovedvægten på 1–, 2– og 3–rums boliger og med udgangspunkt i et kontinuert kommunalt boligprogram
- boligbyggeriet i Qasigiannguit skal ved passende reduceret boligstandard og udvikling af nye byggeformer billiggøres i et omfang, der svarer til befolkningens faldende indkomstdannelse.
- den eksisterende boligmasse i Qasigiannguit skal løbende vedligeholdes og renoveres i et omfang, der sikrer at den bevarer sin værdi.
- en større privatisering af boligmassen i Qasigiannguit skal tilstræbes gennem
  - fremme af andelsboligtanken ved oplysning om og tilskyndelse til stiftelse af andelsboligforeninger for nyopførelse af boliger samt overtagelse af eksisterende ejendomme
  - fremme af nye realkreditlignende finansieringsvilkår for opførelse af enfamiliehuse
- i den offentlige boligmasse skal lejernes trivsel og medansvar fremmes gennem oplysning om og tilskyndelse til stiftelse af beboerforeninger og gennemførelse af miljøprojekter.

HANDLINGSPLAN

Det kommunale boligprogram for perioden 1991–2005 omfatter ialt 88 boliger:

- 6 etageboliger i område A4, Vaskebrætfjeldet, der opføres i 1991/92
- 5 enfamiliehuse i område A10.a for enden af Skivevej fordelt på 2 etaper: 3 huse i 1991/92 og 2 huse i 1992/93

Qasigiannguit kommuuniat — INVESTERINGSPLAN 1993–2005 — November 1992

BOLIGPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
5 enfam.-huse A10.a	3 huse, 69 /69 /206 m²	1.314													
	– 60% refusion	–788													
	Ialt 3 huse	**526**													
	2 huse, 69 /92 m²	1.350	1.125												
	– 80% refusion	–1.080	–900												
	Ialt 2 huse	**270**	**225**												
6 etage-boliger A4	Bygning 8, 375 m²	1.012													
	– Refusion 80%	–810													
	+ udgift vedr. bygn. 9	200													
	Ialt bygning 8	**402**													
42 række-huse A6	Etape 1,3,5,7 á 345 m²	2.725	2.000	2.725	2.000			2.725	2.000			2.725	2.000		
	– Refusion 80% / 60%	–2.180	–1.600	–2.180	–1.600			–1.635	–1.200			–1.635	–1.200		
	Ialt etape 1,3,5,7	**545**	**400**	**545**	**400**			**1.090**	**800**			**1.090**	**800**		
	Etape 2,4,6 á 446 m²		3.500	2.300		3.500	2.300			3.500	2.300				
	– Refusion 80% / 60%		–2.800	–1.840		–2.100	–1.380			–2.100	–1.380				
	Ialt etape 2,4,6		**700**	**460**		**1.400**	**920**			**1.400**	**920**				
	Lokalvej, etape 1,4,6	170	340			340				340					
	– Refusion 80% / 60%	–135	–135	–135		–100		–100		–100		–100			
	Ialt lokalvej	**35**	**205**	**–135**		**240**		**–100**		**240**		**–100**			
	Udlæg 1. etape	525													
	– Refusion 80% / 60%	–60	–60	–60		–45		–45		–45		–45			
	Ialt udlæg 1. etape	**465**	**–60**	**–60**		**–45**		**–45**		**–45**		**–45**			
35 kæde-huse A10	Etape 1–5 á 534 m²				4.400	3.100	4.400	3.100	4.400	3.100	4.400	3.100	4.400	3.100	
	– Refusion 60%				–2.640	–1.860	–2.640	–1.860	–2.640	–1.860	–2.640	–1.860	–2.640	–1.860	
	Ialt kædehuse				**1.760**	**1.240**	**1.760**	**1.240**	**1.760**	**1.240**	**1.760**	**1.240**	**1.760**	**1.240**	
Renovering	Ét kommunehus pr. år	50	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
	– Refusion 60%	–30	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375	–375
	Ialt renovering	**20**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
IALT	**KOMMUNEN**	**2.263**	**1.720**	**1.060**	**2.410**	**3.085**	**2.930**	**2.435**	**2.810**	**3.085**	**2.930**	**2.435**	**2.810**	**1.490**	**250**
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Refusion nybyggeri	5.053	5.495	4.215	4.240	4.105	--> er tilpasset forventet godkendt boligprogram								
	Refusion renovering	30	375	375	375	375									
	Renovering blok A–G	2.730	5.000	5.000											
	Renovering blok H+J			?	?										
	Renovering gl. række			?	?										
	Ialt finanslov 93	**7.813**	**10.870**	**9.590**	**4.615**	**4.480**									
ønsker til finanslov 94	Refusion nybyggeri						4.020	3.640	3.840	4.105	4.020	3.640	3.840	1.860	0
	Refusion renovering						375	375	375	375	375	375	375	375	375
	Ialt anlægsønsker						**4.395**	**4.015**	**4.215**	**4.480**	**4.395**	**4.015**	**4.215**	**2.235**	**375**
IALT	**HJEMMESTYRET**	**7.813**	**10.870**	**9.590**	**4.615**	**4.480**	**4.395**	**4.015**	**4.215**	**4.480**	**4.395**	**4.015**	**4.215**	**2.235**	**375**

- Timersortarfissuup avannaa tungaani A6-mi uiguleriiaanik 42-nik illuliortoqassaaq ukiut ingerlaneranni arfinilikkuutaarlugit: 1992/93-mi, 1993/94-mi, 1994/95-imi, 1996/97-mi, 1998/99-imi, 2000/01-mi aamma 2002/03-mi.

- Gl. Kirkevejip isuani A10-mi affarleriiaanik 35-nik illuliortoqassaaq ukiut ingerlaneranni 7-ikkuutaarlugit: 1995/96-imi, 1997/98-imi, 1999/00-mi, 2001/02-mi, aamma 2003/04-mi.

Innuttat kissaatigisaat malillugu kommunalbestyrelsep Qaarsorasaami inissiallassaa kingulleq taamaatiinnarneqarpoq, timersortarfissuup avannaa tungaani akikinnerusunik uiguleriaanik illuliornissaaq salliutinneqarluni.

Pisortat inissiaataasa Qasigiannguaniittut **qanoq pitsaassuseqarnerat misissorneqassaaq** 1992/93-imi makkua naammassineqarnissaat siunertaralugu:

- Aserfallatsaaliinnermut pilersaarusiorneq.
- Kommunep illuutaasa nutarterneqarnissaasa pilersaarusiorneqarnerat.
- Illut isaterneqartussat pilersaarusiorneqarnerat.

Piffissaq sivisunerusoq eqqarsaatigalugu aserfallatsaaliinissap pilersaarusiorneqarnera qarasaasiat iluaqutigalugit aaqqissuunneqassaaq nalunaarsuisarnerup aningaasaliisarnerullu aqunneqarneri ingerlaqatigiilersillugit, makku siunertaralugit:

- Tamatigut tamaanna aqqissuussinermut aningaasaliissutaasartut aserfallatsaaliinivimmut atorneqalernissaat.

- Kommunet aserfallatsaaliinnermik ingerlatsinerisaa qarasaasiatigut aqunneqarsinnaanerata Kanukoka-mi ineriartortinneqarnerani Qasigiannguit kommuneat misileraaffiittut ingerlaannassagunarmat atuisussat suleqataasinnaanerisa piareersarneqarnissaat anguniarlugu.

Kommunep illunik nutarterinissamik pilersaarutaa malillugu ukiumut illu ataatseq nutarterneqartassaaq, siulliullugillu type-20 sisamat Iminnguamiittut nutarterneqartussat makkuupput: B-213, -214, -215 aamma -216 ukiuni 1991-imi, -93-imi, -94-imi aamma -95-imi, tamatuma kingorna illut pitsaassusaanik/ajussusaannik naliliinerit malillugit illunik isaterineq ingerlanneqassaaq.

ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUSIAQ BUDGETILU

Aningaasaliinnissamik pilersaarutit illua-tungaani takuneqarsinnaapput. Aammattaaq pilersaarusiat immikkoortut 10-t allaaserineqarnerisa kingornanni allaaserisaq innersuutigineqarpoq.

- 42 rækkehuse i område A6 nord for idrætshallen fordelt på 7 etaper á 6 boliger: 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1998/99, 2000/01 og 2002/03

- 35 kædehuse i område A10 langs Gl. kirkevejs forlængelse fordelt på 5 etaper á 7 boliger: i 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2001/02 og 2003/04.

I konsekvens af befolkningens boligønsker har kommunalbestyrelsen således droppet den sidste boligblok på Vaskebrætfjeldet, bygning-9, til fordel for en fremskyndelse af den billigere og mere åbne rækkehusbebyggelse nord for idrætshallen.

En tilstandsvurdering af den offentlige boligmasse i Qasigiannguit gennemføres i 1992/93 med henblik på færdiggørelse af

- vedligeholdelsesplan
- renoveringsplan for den kommunale boligmasse
- saneringsplan.

En langsigtet vedligholdelsesplanlægning omfattende en PC-baseret disponering, registrering og bevillingskontrol gennemføres med henblik på


- overflytning af midler fra ad-hoc vedligeholdelse til forebyggende vedligeholdelse

- forberedelse af et konstruktivt brugermodspil til Kanukoka's forestående udvikling af vedligeholdelsesmodulet i det kommunale edb-system, idet Qasigiannguit kommune muligvis fortsat skal være forsøgskommune under den videre udbygning af systemet.

Det komunale renoveringsprogram omfatter ét kommunehus om året, idet der foreløbig indledes med de 4 type-20 ejendomme på Iminnguaq: B-213, -214, -215 og -216 i henholdsvis 1991, -93, -94 og -95 og derefter fortsættes i overensstemmelse med tilstandsvurderingen.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.



MAANNA INISSIAQARFIIT EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER	INISSIAT QULERIIAT ETAGEBOLIGER
INISSIALIASSAT 1991–2005 BOLIGPROGRAM 1991–2005	ILLUT UIGULERIIAAT RÆKKE- & KÆDEHUSE
2005-IP KINGORNA SANAARTORFISSAT UDBYGGES EFTER 2005	ILLUT ATAASIAKKAAT AFFARLERIILLU ÉN- & TOFAMILIEHUSE

INISSIAT 1990 **BOLIGER 1990**	ILLOQARFIK MAANNAKKUT NUVÆRENDE BYOMRÅDE											
	A1	A2	A3	A4	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Allat Øvrige	Kat. Ialt
Inissiat quleriiat Etageboliger		80		72							6 *)	158
Illut uiguleriiaat Række- & kædehuse		10	61	15			3				12 *)	101
Illut ataasiakkaat Én- & tofamiliehuse	75		1	2		11	20	29	76	39	54 *)	307
KATILLUGIT IALT	75	90	62	89		11	23	29	76	39	72	566

*) C2

*) C2

*) B3, B4, C1, C2, C5, D1, D6, D10

ILLULIORFIGINEQAR-SINNAASUT 1990 **RESTRUMMELIG-HED 1990**	2005-IP TUNGAANUT INDTIL 2005												2005-IP KINGORNA EFTER 2005				KATIL LUGIT
	A1	A2	A3	A4	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Allat Øvrige	Kat. Ialt	A5	A12	A13	Kat. Ialt	IALT
Inissiat quleriiaat Etageboliger				6 +8								14					14
Illut uiguleriiaat Række- & kædehuse					42				35			77	80			80	157
Illut ataasiakkaat Én- & tofamiliehuse							11	2	5	3		21		20	45	65	84
KATILLUGIT IALT				14	42		11	2	40	3		112	80	20	45	145	255

xx **Inissialiassat**/boligprogram 1991–2005 = 88

ILLOQARFIUP ILUSAANUT TUNNGASUT

Qinngunnguani illut aasaanerani inigineqartartut eqqaassanngikkaanni Qasigiannguit illoqarfianni inissiat amerlanersaat aqquserngit uku eqqaanniipput: Margrethevej - Poul Hansensvej - Skivevej. Tassa inissiat quleriiaat uiguleriaallu tamarmik illoqarfiup qeqqata missaaniipput.

Inissialiortiterneq 70-ikkunnili illoqarfiup qeqqaniit avannamut kangimut ingerlanneqarpoq, maannakkullu illoqar**fimmi** suli inissaqarluarpoq inissianut assigiinngitsunut illuliorfigineqarsinnaasunik, katillugit illut 110-t imaattut sananeqarsinnaallutik:

- illut quleriiaat 14-it
- illut uiguleriiaat aamma affarleriiaat 77-it
- illut ataasiakkaat 19-it.

Kommunep 1991-miit 2005-ip tungaanut 88-nik illutalinnik inissialiornissamik pilersaarusiornera piviusunngortinneqassappat illuliorfigineqarsinnaasut sinneri tamangajammik illuliorfigineqartussaapput, taamaallaat Qaarsorasaani quleriiaanik 8-nik illutalimmik inissialiorfissaq aamma A8-mi, A9-mi A11-milu ataasiakkaanik 14-ninik illuliorfissat kiserngorutissapput.

Nutaanik illuliorfigineqarsinnaasut: A5-imi (eqimmatunik/pukkitsunik) aamma A12-mi A13-imilu (illut ataasiakkaat). Illuliorfissani taakkunani illut 145-t sananeqarsinnaapput piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna.

Illut quleriiaat uiguleriiaallu sananeqartussat aamma pigineqartut kiassarneqarnerannut tunngasut Pilersorneqarnermut Pilersaarusiami allaaserineqarput.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Bortset fra sommerboligerne på Sletten er Qasigiannguits eksisterende boligmasse koncentreret i et bånd omkring Margrethevej - Poul Hansensvej - Skivevej med alle etageboliger og rækkehuse koncentreret i bymidten.

Al boligudvikling er siden 70'erne sket nord og øst for bymidten, hvor der **indenfor** det nuværende byområde i 1990 var en betydelig restrummelighed for alle boligformer, ialt 112 boliger:

- 14 etageboliger
- 77 række- og kædehuse
- 21 enfamiliehuse.


Det kommunale boligprogram på 88 boliger for perioden 1991-2005 udnytter hele denne restrummelighed på nær 8 etageboliger på Vaskebrætfjeldet og 14 enfamiliehuse i områderne A8, A9 og A11.

Udbygning af de nye boligområder: A5 (tæt/lavt byggeri) samt A12 og A13 (åbent byggeri) med en samlet rummelighed på 145 boliger bliver således først aktuel efter planperioden.

Vedr. fjernvarmeforsyning af eksisterende og fremtidige etage- og rækkehusbebyggelser henvises til forsyningsplanen.

Illoqarfiup ilaani inissialiorfissaqassuseq

Bolig-restrummelighed indenfor eksisterende byområde



2005-imi illut pioreersut akornanni sanaartorfissat
Restrummelighed i år 2005

1991-2005-imi inissialiortiternissamik pilersaarut
Boligprogram 1991-2005

1990-imi inissiat
Boliger i 1990

SIUNISSAQ PILLUGU EQQARSAATERSUUTIT

90-ikkunni inissialiornerni inissiat pitsaassusilsa appaalatsinneqarsinnaanerat *misissoqqissaarneqarlunilu naliliiffigineqassaaq makkua pillugit:*

- *Innuttat kissaatigisaat*
- *Periarfissaasut: Sanaartorfissat piareersarneqartarneri, sanaartuutissat il. il.*
- *Akikillisaataasinnaasut*

A10-mi affarleriiaanik illuliornissaq aamma A6-mi uiguleriiaanik illuliassat kingulliit 3 - 7-mut piviusunngortinneqassanersut nalilinermi ilanngullugit isummerfigineqassapput.

Tapiiffigineqarsinnaasanik misilittuni illuliorneq *(pilersaarusiornera, sananeqarnera atorneqarneranilu nalunaarsuinerit ilanngullugit) Nam. Oqartussat suleqatiseralugit 1993-mi aallartinissarniarneqarpoq. Illuliornermi atortussat nunap pigeriigai sulili atorneqarneq ajortut misilitarneqarnissaat eqqarsaatigineqarpoq, soorlu makku:*

- *Atortussat kommunemi pissarsiarineqarsinnaasut*
- *Seqernup qinngornerisa kiassaanermi atorneqarsinnaaneri*
- *Ussissaalluarsinnaaneq.*

Gl. Kirkevej-ip isuani 1995-mi affarleriiaanik illuliortoqalerpat misileraanermi paasisat atorneqarsinnaanissaat siunertarineqarpoq.

Sumiiffik A10-mi 1995-mi affarleriiaanik illuliornerup aallartinneqarnissaa ***kinguartinneqassagaluarpat kingunerisinnaasai*** *misissoqqissaarneqassapput, makkununnga sunniuteqarsinnaaneri paasiniarlugit:*

- *Inissaqartitsinermut*
- *Ineqarnermut akiliutinut*
- *Aningaasaliisarnermi periarfissanut allanut*

Misissueqqissaarnermi paasisat aammattaaq 1994-mut budgetip suliarineqarnerani isummernissamut tunngaviusussaapput.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

En evt. lavere standard i 90'ernes boligbyggeri *vil blive analyseret og konsekvensvurderet for så vidt angår*

- *befolkningens ønsker*
- *mulige tiltag: byggemodning, komponenter etc.*
- *den billiggørende effekt heraf*

og med henblik på evt. realisering i kædehusbebyggelsen i område A10 og i 3-7. etape af rækkehusbebyggelsen i område A6.

Program for et støttet forsøgsbyggeri *(herunder projektering, opførelse og registrering under brug) med utraditionel anvendelse af*

- *lokale byggematerialer*
- *aktiv og passiv solvarme*
- *evt. højisolering*

vil blive udarbejdet i 1993, såvidt muligt i samarbejde med hjemmestyret, og med henblik på evt. realisering i 1995 i kædehusbebyggelsen langs Gl. Kirkevejs forlængelse.

Konsekvenserne af evt. at udskyde en boligetape *- f.eks første etape i 1995 af kædehusbebyggelsen i område A10 - vil blive analyseret med hensyn til*

- *påvirkning af boligforsyningen*
- *påvirkningen af huslejetrykket*
- *alternative investeringsmuligheder*

og med henblik på stillingtagen i forbindelse med budgetrunden for 1994.

ANGALLANNERMUT PILERSAARUSIAQ

Angallannermi pilersaarusiaq angallannermik taamatullu angallannermi aqqutinik imaqarpoq:

Angallanneq
- Angallannikkut sullissineq
- Angallannerup aaqqissuussaanera
- Ataatsimoortumik angallassineq

Aqqutit
- Aqquserngit
- Aqqusineeqqat majuartarfilllu
- Talittarfiit
- Mittarfik

TRAFIKPLAN

Trafikplanen omfatter såvel trafik som trafikanlæg:

Trafik
- Trafikbetjening
- Trafikstruktur
- Kollektiv trafik

Trafikanlæg
- Veje
- Stier og trapper
- Havneanlæg
- Luftfartsanlæg

INISSISIMANEQ

Angallanneq

Qasigiannguani **angallannikkut sullissineq** timmisartukkut umiarsuakkullu ingerlanneqarpoq:

Timmisartukkut ilaasunik angallassineq Grønlandsfly A/S-imit isumagineqarpoq, Qeqertarsuup Tunuani S61-helikopterimik angallassineq aqqutigalugu Qasigiannguit sullinneqarlutik. Maannakkut sapaatip akunneranut tallimariarluni Aasiallartoqarlunilu Ilulissiartoqartarpoq, taakkunannga marloriarluni pingasoriarluniluunniit Kangerlussuarnut /Nuummut /Kastrupimut ingerlaannartumik aqquteqarluni. Tamakku saniatigut sapaatip akunneranut marloriarluni Ilimanamut, Ikamiunut Akunnaamullu timmisartuussisoqartarpoq.

Sinersortaatitigut ilaasunik angallassineq KNI-mit isumagineqarpoq, maj-decemberimi imaanerani Qasigiannguit sapaatit akunneri tamaasa Saqqit Ittummik avannamut kujammullu kiisalu Diskomik avannamut Ilulissat tungaannut aqqusaarneqartarlutik. Qeqertarsuup Tunuata sinersortaataa Tugdlik 1992-imi angalajunnaarsinneqarpoq.

Nassiussanik angallassinermi isumaginnittuupput Grønlandsfly A/S S61-imik timmisartuussinikkut pingaartumillu KNI piffissami maj-december-imi imaanerani Qasigiannguit nunatta iluani umiarsuakkut qaammammut marloriarluni kiisalu Danmarkimut qaammammut ataasiarluni tikinneqartarneratigut.

Containerersornerup, Grønlandsrederiet A/S-imit isumagineqartussap, eqqunneqarnerani Qasigiannguit illoqarfiit qulit containereqarfiusussat ilaattut toqqarneqarsimavoq. Taamaalilluni Qasigiannguit avannamut ingerlasussanik niooraanermut atatillugu sapaatip akunneranut ataasiarluni tikinneqartalissaaq. Siunissami ilaasunik angallassisarnissap qanoq isikkoqarnissaa suli paasineqanngilaq.

Qasigiannguani **angallannerup aaqqissuussaanera** (takuuk nunap assinga 9) aqqusinersuarnut pingasunut ersarissumik agguataarneqarsimavoq, illoqarfiup qeqqani pisiniarfinniit aallaaveqartut kiisalu Qaarsorassaat Poul Hansensvej-imiit Agfarlequtaanut aqqusinersuartut tunngaveqartut:

Sammivik	Sumut	Aqqusinersuaq
Kujammut kimmut	Quilik	Margrethevej
Kangimut	Qinngunnguit	Poul Hansensvej → H.B.Nielsensvej
Avanna'kangamut	Skivevej	Poul Hansensveg → Skivevej
Avannamut	Eqqaavik	Qaarsorassaat

Katersugaasiviit eriagisariaqartut aalisartut talittarfiata qulaatun-gaaniittut Poul Egedesvej-imiit raajaleriviup mittarfiullu tungaanut aqqusinersuarmi angallannermut akornutaalluinnarput. B-4-ip avannamut kangimut 10 meterit missaannik illuarneqarnissaannik pilersaarutaasimasut taamaattoq piffissamut aalajangersimanngitsumut kinguartinneqarallarsimapput Skivevej-imiit Heliportip tungaanut "mittarfimmut aqqummik" pilersitsinissaq pingaarnerutillugu.

STATUS

Trafik

Trafikbetjeningen af Qasigiannguit omfatter fly- og skibstrafik:

Flypassagertrafikken varetages af Grønlandsfly A/S, der betjener Qasigiannguit via den lokale beflyvning af Diskobugten med S61-helikopter. Der er pt. ca. 5 ugentlige afgange til Aasiaat og Ilulissat, heraf 2-3 sammedagsforbindelser til Kangerlussuaq /Nuuk /Kastrup. Desuden er der via bygdebeflyningen ca. 2 ugentlige forbindelser til Elimanaq, Ikamiut og Akunaq.

Kystpassagertrafikken varetages af KNI, der i den isfrie periode maj-december besejler Qasigiannguit hver uge med Saqqit Ittuk i både nord- og sydgående retning og Disko i nordgående retning mod Ilulissat. Diskobugtens regionale kystpassagerskib Tugdlik blev taget ud af drift i 1992.

Fragtbetjeningen varetages af Grønlandsfly A/S via S61-beflyvningen og i særdeleshed af KNI, der i den isfrie periode fra maj til december besejler Qasigiannguit med ca. 2 indlandsforbindelser og 1 Danmarksforbindelse pr. måned.

Qasigiannguit er udpeget som én ud af 10 terminalbyer i det nye containerfragtsystem, der skal varetages af Grønlandsrederiet A/S. Qasigiannguit vil dermed få en ugentlig skibsforbindelse i den nordgående feederrute. Det fremtidige passagertrafiksystem er pt. uafklaret.

Trafikstrukturen i Qasigiannguit (se kort 9) er stringent opbygget omkring de 3 primærveje, der udgår fra butiksområdet i bymidten, samt Qaarsorassaat, der har status som primærvej over strækningen fra Poul Hansensvej til Agfarlequtaa:

Retning	Til	**Primærveje**
Sydvest	Quilik	**Margrethevej**
Øst	Sletten	**Poul Egedesvej -> H.B.Nielsensvej**
Nordøst	Skivevej	**Poul Hansensvej -> Skivevej**
Nord	Dumpen	**Qaarsorassaat**

De bevaringsværdige museumsbygninger ovenfor fiskerikajen frembyder en alvorlig flaskehals for primærtrafikken ad Poul Egedesvej mod rejefabrik og heliport. Tidligere planer om at flytte B-4 ca. 10 meter mod nordøst er dog nu skrinlagt til fordel for en "katastrofevej" fra Skivevej til Heliporten.

Illoqarfiup immikkoortortai aqqusinernik pingaannginnerusunik atassuserneqarsimapput:

Sammivik	Sumut	Aqqusernigit pingaannginnerusut
Qeqqa	Illoqarf. qeqqa	S.M.Saxtorpsvej Atuarfiup Aqq. Juliusip Aqq. Ny kirkevej Karl Olsvigsvej
Kujammut kimmut	Annanut eqqavik Quikoq	Qaasiina Quikoq Nunguaq Nuunguup Sarqaa
Kangimut	Qinngunnguit	K. Thorningsvej Qinngunnguit Kørespor *)
	Gl. Kirkevej	Gl. Kirkevej Juunarsip Aqq. Ortup Aqq.
Avannamut	STI ineqarfiillu Agfarlequtaa	Kantinevej Agfarlequtaa
Avanna`kangimut	Skivevej	Iminnguaq Industrivej Akulliit Aqq. Qullissat Aqq. Ikamiut Aqq. Ilimanap Aqq.

*) sioqqanik piiaavik, iliveqarfik, arsaattarfik, tammaarsimaartarfik, maqitsivik

Pisuinnaat aqqusineeqqanik majuartarfinnillu aqquteqarput, taamaattoq illoqarfiup qeqqani aqqutit pingaarutillit ilanngullugit.

Qasigiannguani aqqusinernit anillakaaffiit isertarfiillu illoqarfiup ataani Qinngunnguit umiarsualiviullu qinnguata sineriaa atuarlugit inissisimapput:

- kujataata kitaani umiarsualivik
- avannaata kangiani mittarfik
- kommunep puttasuutai pingasut
- kujammut kitaamut avannamut kangimullu qimussit aqqutaat.

Ukiukkut angallannerup aaqqissuussaanera illoqarfiup iluani ukiuunerani aqqutinik kiisalu illoqarfiup avannaatungaani kujataatungaanilu qimussit aqqutaannik arlalinnik ilaneqartarput.

Biilinik angallanneq biilit inunnik angallassissutit, biilit usisarfillit, lastbiilit kiisalu entreprenørit qatserisartullu biili assigiinngitsut. Biilit ikiliartorput aningaasaqarniarnikkullu nakkariartorneq pissutigalugu pisoqaliartorlutik. Tamatuma saniatigut ukiuunerani angallanneq qamuteralannik 200 missaanniittunik annertusineqartarpoq, Qasigiannguit innuttaasut agguaqatigiisillugit amerlanerpaanik qamuteralaqarfiummata.

De tilgrænsende byområder betjenes af et net af sekundærveje:

Retning	Byområde	Sekundærveje
Midt	Bymidten	**S.M.Saxtorpsvej** **Atuarfiup Aqq.** **Juliusip Aqq.** **Ny kirkevej** **Karl Olsvigsvej**
Sydvest	Natdumpen Quikoq–området	**Qaasiina** **Quikoq** **Nunguaq** **Nuunguup Sarqaa**
Øst	Sletten	**K. Thorningsvej** **Qinngunnguit** **Kørespor *)**
	Gl. Kirkevej–området	**Gl. Kirkevej** **Juunarsip Aqq.** **Ortup Aqq.**
Nord	STI–skole og indkvartering Agfarlequtaa–området	**Kantinevej** **Agfarlequtaa**
Nordøst	Skivevej–området	**Iminnguaq** **Industrivej** **Akulliit Aqq.** **Qullissat Aqq.** **Ikamiut Aqq.** **Ilimanap Aqq.**

*) grusgrav, kirkegård, fodboldbane, campingplads, pumpehus

Fodgængertrafikken betjenes af et net af stier og trapper, der dog inkluderer vejnettet på vitale strækninger i bymidten.

Ind- og udfaldsportene til Qasigiannguit er beliggende i et bånd nedenfor byen langs Sletten og kysten mod havnebugten:

- atlantkajen i sydvest
- heliporten i nordøst
- de 3 kommunale pontonbroer
- slædeveje mod sydvest og nordøst.

Om vinteren suppleres trafikstrukturen af et antal vinterveje indenfor byområdet samt slædevejene nord og syd om byen.

Den kørende trafik omfatter ca. 50 indregistrerede personbiler, pickups og lastbiler samt diverse entreprenør- og brandmateriel. Bilparkens størrelse er stagnerende og dens alder voksende på grund af den økonomiske afmatning. I vinterhalvåret præges trafikken desuden markant af ca. 200 snescootere, idet Qasigiannguit har landets højeste antal snescootere pr. indbygger.

Illoqarfimmut pilersaarusiami 1980-82-imeersumi Qasigiannguani illoqarfiup qeqqani aqquserngit iluarsaanneqarnissaat pillugu pilersaaruteqarpoq. Pilersaarusiami ilaatigut siunertarineqarpoq Poul Hansensvej-ip pisiniarfinniit Qaarsorassaat tungaannut aqqutigineqartannginnissaa, Karl Olsvigsvej-ikkulli taassumalu oqaluffiup kujataata kangiatigut Poul Egedesvej-ip tungaanut tallissutaatigut ingerlasalernissaq pilersaarutigineqarluni.

Biilit angallattut ikiliartornerat pissutigalugu pilersaarusiaq piffissamut aalajangersimanngitsumut kinguartinneqarsimavoq. Illoqarfiup qeqqani pisuinnarnut aqqutit pitsanngorsarneqarnissaat ilannguilugu pilersaarusiorneqarsimavoq, aqqusineeqqat qitiusumik aaqqissuussaaneranni amigartumik ataqatigiinneq pissutigalugu.

Pingaartumik ukiuunerani angallaffiit annikitsuaraasarput, illoqarfiup qeqqani aqquserngit aputip qallersimasai quatsertarmata biilillu aqqutaanik ineqalersarlutik. Qamuteralaat annertuumik angallannerat pissutigalugu siorarterineq iluaqutaangaarneq ajorpoq.

Pingaartumik S.M. Saxtorpsvej-imi Poul Hansensvej-imilu pisiniarfiit tungaanniit Qaarsorassaat tungaannut aqqusinermi pisuinnaat biilit aqqutaatigut ingerlasariaqarput, taamaattumillu aqquserngit taakku pisuinnaat aqqutaannik pilerneqarnissaat pilersaarutigineqarpoq.

Qasigiannguani **ataatsimoortumik angallassinermi** taxat maanna ataasiinnaapput kiisalu Hotel Igdlo-p busseeraa, taxatut aamma atorneqartartoq. Angallassissutit ilaneqarnissaat pilersaarutigineqanngilaq.

Aqqutit

Aqquserngit ingerlanneqarnerat aserfallatsaaliorneqarnerallu kommunep aningaasatigut pilersaarusiaatigut, ukiuni kingullerni ikiligaluttuinnartunik, isumagineqarpoq. Taamaattumik aqquserngit qanoq issusaat malunnartumik ajorseriarsimavoq.

Inissiaqarfinnut nutaanut illoqarfiulluunniit alliartortinneqarneranut tunngatillugu aqqusserngiassat pingaarnerit Namminersornerullutik Oqartussanit aningaasalersorneqartarput. Aqquserngit allat, tamatumani inissiaqarfinnut aqqusineeqqat ilannguliugit, kommunemit aningaasalersorneqartarput. Aqquserngiassat makku pilersaarutigineqarput:

- Skivevej-imiit heliportip tungaanut "mittarfimmut aqqut"
- mittarfimmut aqqutip mittarfeqarfissamut tallineqarnera
- Gl. Kirkevej-ip Qullissat Aqq. tungaanut tallineqarnera
- Illoqarfiup ilaani A6-imi illuliassat sanilerilaat kallerup inniliorfeeqqamiit Iminnguup tungaanut aqqusinilerneqarnerat.

Aqqusineeqqat majuartarfiillu kommunemit sanaartorneqarlutillu ingerlanneqassapput. Makku sanaartugassatut pilersaarutigineqarput:

- Illut-71-iniit Poul Egedesvej-ip tungaanut aqqusineeraq majuartarfiillu
- S.M.Saxtorpsvej-imi inuinnaat aqqutaat
- Poul Hansensvej-imi Ny Kirkevej-ip nalaaniit Qaarsorassaat tungaannut inuinnaat aqqutaat

I den gamle byplan fra 1980–82 indgik en trafiksaneringsplan for Qasigiannguits bymidte. Planens formål var delvist at friholde Poul Hansensvej over strækningen fra butiksområdet til Qaarsorassaat for gennemkørende trafik, der skulle omledes ad Karl Olsvigsvej og dennes planlagte forlængelse sydøst om Ny Kirke til Poul Egedesvej.

På grund af stagnationen i den kørende trafik er planen nu skrinlagt. Der er dog samtidig planlagt en forbedring af forholdene for den gående trafik i bymidten, som har ringe vilkår på grund af den manglende sammenhæng i det centale stisystem.

Forholdene er især ringe om vinteren, hvor snedækket på bymidtens vejnet bliver glat og sporkørt. På grund af den store snescootertrafik hjælper grusning ikke stort.

Specielt på S.M.Saxtorphsvej og Poul Hansensvej over strækningen fra butiksområdet til Qaasorassaat er fodgængere henvist til at færdes på kørebanearealet, og disse strækninger er derfor planlagt forsynet med fortov.

Den kollektive trafik i Qasigiannguit begrænser sig pt. til en enkelt taxa samt Hotel Igdlo's minibus, der også til tider kører som hyrevogn. Der foreligger ikke planer om etablering af yderligere kollektiv trafikbetjening.

Trafikanlæg

Vejnettet's drift og vedligeholdelse varetages af kommunen for et budget, der i de senere år er blevet reduceret betydeligt. Vejnettets tilstand er derfor blevet mærkbart forringet.

Anlæg af overordnede veje finansieres af hjemmestyret, for så vidt der er tale om betjening af nye boligområder eller anden byudvikling. Øvrige vejanlæg, herunder lokale boligveje, finansieres af kommunen. Følgende nye vejanlæg er planlagt:

- "katastrofevejen" fra Skivevej til heliporten
- lufthavnsvej i forlængelse af katastrofevejen
- forlængelse af Gl. Kirkevej til Qullissat Aqq.
- lokalvej fra nødelværket til Iminnguaq til betjening af rækkehusbebyggelsen i område A6.

Stier & trapper anlægges og drives af kommunen. Der er planlagt følgende nyanlæg:

- sti og trappe fra Illut-71 til Poul Egedesvej
- fortov langs S.M.Saxtorpsvej
- fortov langs Poul Hansensvej fra Ny Kirkevej til Qaarsorassaat.

Talittarfiit Quilimmi talittarfik umiarsuarnut 40 meterinik talittarfittalik umiarsuaaqqanullu 55 meterimik talittarfittalik, kiisalu Royal Greenland-ip suliffissuata eqqaani aalisariutinut talittarfik 75 meterinik talittarfittalik.

Siusinnerusukkut aalisariutinut talittarfiup allineqarnissaanik pilersaarutaasut aalisariutit kilisaatinut anginerusunut taarseriartuaarneri pissutigalugit piffissamut aalajangersimanngitsumut kinguartinneqarput. Akerlianik umiarsuarnut umiarsuaaqqanullu talittarfinnik atuineq annertusisimavoq, allineqarnissaallu pisariaqartinneqarpoq. Angallannerup nutaamik ilusilersorneqarnerata umiarsualivimmik atuinermut qanoq kinguneqarumaarnissaa suli paasineqanngilaq.

Quilimmut ikaartarfiup neriorneqarnera pissutigalugu 1992-imi ujaqqanik qajannaarsarneqarpoq, ilaatigut Qasigiaq Trawl-ip illuutigisimasaata ataatigut najullugu ulorianartorsiortinneqarmat.

Kommunep puttasuutissai Qinngunnguanilu umiatsialivissaq pillugit kulturimut sunngiffeqarnermullu pilersaarusiaq innersuunneqarpoq.

Silaannakkut angallannerml Qinngunnguani illoqarfiup ilaani E8-mi heliporteqarpoq. Heliportip illutaa 1978-imi sananeqarpoq, mittarfillu nutaamik qallerlugu 1991-imi iluarsaanneqarpoq. Kujataata kitaaniit mikkiartortarnermut tunngatillugu Qinngunnguani illut aasarsiortarfiit 80-ikkunni piiarneqartariaqarsimapput. Maannakkut taamaallaat sannavik B-256 immikkut akuersissuteqarluni killeqarfiup iluaniippoq.

Qinngunnguit narsartaanni Qaqqarsuup ataani timmisartunut suluusalinnut mittarfissamik immikkoortitsisoqarsimavoq. Immikkoortoq ajornartorsiutitaqanngitsumik mittarfimmut 1200 meterisut takitigisumut inissaqartitsivoq, pisariaqassappallu takinerusumut.

Mittarfeqarfissamut aqqusineq qaartiterinissamik pisariaqartitsinngitsoq 800 meteriinnarnik takissuseqarluni illoqarfimmut qanilluinnartumi inissisimanera pissutigalugu Kalaallit Nunaanni akikinnerpaajussaaq. Sanaartornermi aningaasartuutissat 1992-imi akit naapertorlugit mittarfik 900 meterinik takissuseqartoq 75 mill. kr.-inut missigersersuunneqarsimavoq.

Killeqarfeqartitat immikkut ittut

- **Mikkiartortarfik**, illoqarfiup ilaani D10 /D11 /B1 /B6: Heliportip tungaanut mikkiartortarfiup killeqarfia 70 meterinik silissusilerneqarsimavoq mikkiartortarnermullu kiisalu aallartarnermut sammiviit illugiillugit 350 meterinut takissusilerneqarsimallutik. Kiisalu mikkiartortarfiup aallartarfiullu sammiviisa illugiit avataanni narsaamanertat qaqqartaqanngitsut 1:2 125 meterinik silissuseqassapput. Aammattaaq nunap assiga 11 kiisalu Mittarfeqarfiup Kalaallit Nunaanni heliportit pillugit aalajangersagai innersuunneqarput.

- **Talittarfiit**, illoqarfiup ilaani B2: KNI-p talittarfiit eqqaanni immikkut soqutigisaqarfii atorunnaarsinneqarsimapput.

Killeqarfeqartitat immikkut ittut allat pillugit avatangiisinut pilersaarusiaq pilersorneqarnermullu pilersaarusiaq kiisalu nunap assiga 11 innersuunneqarput.

Havneanlæggene omfatter trafikhavnen på Quilik /Spækholmen med 40 meter atlantkaj og 55 meter skonnertkaj samt fiskerihavnen ved Royal Greenlands fabrik med 75 meter kutterkaj.

Tidligere planer om at udvide fiskerikajen er nu skrinlagt efter fiskerflådens omlægning til større trawlere. Til gengæld er belastningen på atlantkajen og skonnertkajen øget, og der er behov for en udvidelse af begge kajanlæg. Der foreligger imidlertid ingen analyse af, hvad de nye trafiksystemer vil betyde for belastningen af trafikhavnen.

Dæmningen til Quilik /Spækholmen blev i 1992 forstærket med nye dæksten på grund af errosion med fare for underminering af Qasigiaq Trawl's tidligere kontor- og værkstedsbygning.

Vedr. nye kommunale pontonbroer samt småbådehavn ved Qinngunnguit i bunden af havnebugten henvises til kultur- og fritidsplanen.

Luftfartsanlæg omfatter heliporten på Sletten i område E8. Heliportbygningen opførtes i 1978 og landingspladsen blev renoveret med ny belægning i 1991. Indflyvningszonen fra sydvest nødvendiggjorde i 80'erne en omfattende sanering af sommerboliger på Sletten. Nu ligger kun værkstedsbygningen B-256 på dispensation i spærrezonen.

På den flade slette nedenfor fjeldet Qaqqarsuaq er udlagt areal til en fremtidig landingsbane for fastvingede fly. Området giver uden problemer plads til en bane på 1200 meter, om nødvendigt mere.

Den særdeles bynære beliggenhed med kun 800 m lufthavnsvej på en lerslette uden behov for udsprængning betyder, at banen bliver Grønlands absolut billigste. Anlægsudgiften er anslået til 75 mio. kr i 1992-priser for en 900 meter bane.

Klausulerede zoner

- **Indflyvningszonen**, område D10 /D11 /B1 /B6: Omkring heliporten er fastsat en sikkerhedszone på 70 meters bredde og 350 meters længde i begge ind- og udflyvningsretninger. Endvidere hindringsfri flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af ind- og udflyvningslinien. Der henvises iøvrigt til kort 11 samt Statens Luftfartsvæsens bestemmelser om heliporte i Grønland.

- **Havneanlæg**, område B2: KNI's indsigtsgrænser omkring havneanlæg er ophævet.

For øvrige klausulerede zoner henvises til miljøplanen og forsyningsplanen samt kort 11.

INERIARTORNISSAMI ILIMAGISAT

Siunissami containerersulernermi Nuup qitiusunissaa naatsorsuutigineqarpoq, Qaqortumi Aasiannilu immikkoortortaqarfeqarluni kiisalu illoqarfinnik arlanik arfineq pingasunik, tamatumani Qasigiannguit ilanngullugit. Containereqarfiit Grønlandsrederiet A/S-imit Nuummi qitiusumiit avannamut kujammullu ingerlasussanik niooraanermut atatillugu sapaatip akunnikkaartumik tikinneqartassapput.

Qasigiannguani umiarsualivimmi containerersulernissamut innaallagissanut qallersuinissanullu tunngasumik suliassat 9 mio. kr. nalinginut 1993-imi suliarineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Taamaalilluni Qasigiannguit nassiussanik assartuinikkut sullinneqarnera pitsanngoriaateqassaaq.

Ilaasunik siunissami angallasserlaasissaq taamaattoq suli paasineqanngilaq. Periusaasinnaasut marluk maanna oqaluuserineqarput: timmisartumik sinersortaatinillu ataatsimoortumik kiisalu timmisartuussinerinnavik.

Ataatsimoortumik angallassisarnissami Qasigiannguit tamatigoornerusumik sullinneqarsinnaassapput, aappaatigulli timmisartuussinerinnaviup timmisartunut suluusalinnut mittarfittaassap piviusunngortinnissaanut tunngavissaqartillualissavaa.

Qanorluunniit pisoqassagaluarpat siunissami ilaasunik annertunerusumik angallassinissap, ima paasillugu akulikinnerusumik aallartarfeqarnissat, anguniarneqarnissaa naatsorsuutigineqartariaqarpoq.

Angallannerup aaqqissuunneqarnera mittarfimmut aqqusinissaq sananeqariarpat malunnartumik pitsanngoriassaaq. Qinngunnguit illoqarfiullu avannaatungaata akornanni angallannermi tamarmi soorunami aqqusineq taanna atorluarneqassaqaaq, taamaalillunilu mittarfimmut aqqusineq aqqusinersuartut tunngaveqalissaaq.

Katersugaasivitoqqat akornanni aqqusinermi amilluinnarlumi angallanneq oqilisaavigineqassaaq, mittarfimmullu aqquserngup qatserisartoqarfiup mittarfiullu akornanni sukkasuumik isumannaatsumillu aqquteqalernissamik kissaateqarnermut tunngaviusoq naammassissavaa.

Qaqqarsuup ataani timmisartunut suluusalinnut mittarfimmut atatillugu aqqusinissaq mittarfimmut aqquserngup tallineratigut sananeqassaaq, taamaalillunilu angallannerup aaqqissuussaanera piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna Skivevej-ip tallissutaani illoqarfiup avannamut kangimut alliartorfissaqarsinnaassaaq. Takuuk nunap assiga 9.

Illoqarfimmi angallattut biilit, qamuteralaat kiisalu qatserisartoqarfiup entreprenørillu biilii aningaasaqarniarnikkut nakkariartorneq ingerlaannassappat taakkuuinnartussaapput ikiliartortussaallutilluunniit. Taamaalilluni mittarfiup tungaanut aqqusinissaq tamaat eqqaassanngikkaanni siunissami qanittumi Qasigiannguani aqquserngit iluarsivigineqarnissaat naatsorsuutigineqarsinnaanngilaq.

UDVIKLINGSTENDENSER

Det fremtidige containerfragtsystem påregnes at omfatte hovedterminal i Nuuk, distriktsterminaler i Qaqortoq og Aasiaat samt yderligere 8 terminalbyer, herunder Qasigiannguit. Terminalbyerne skal besejles af Grønlandsrederiet A/S med en ugentlig frekvens i en nordgående og en sydgående feeder-rute fra hovedterminalen i Nuuk.

I Qasigiannguit ventes i 1993 gennemført indretning af containerfaciliteter for ca. 9 mio kr omfattende el- og belægningsarbejder ved atlantkajen. Der er således udsigt til en forbedret fremtidig fragtbetjening af Qasigiannguit.

Det fremtidige passagertrafiksystem er derimod endnu uafklaret. To modeller er pt. til debat: en kombination af fly og kystpassagerskibe og en ren flytrafikmodel.

Den kombinerede model må formodes at give den mest alsidige betjening af Qasigiannguit, men på den anden side må den rene flytrafikmodel formodes at skabe de bedste forudsætninger for en realisering af landingsbanen for fastvingede fly.

Under alle omstændigheder må det forventes, at der fremover vil blive satset på en større frekvens i passagertrafiksystemet, dvs. hyppigere afgange.

Trafikstrukturen vil blive mærkbart forbedret, når katastofevejen anlægges. Al trafik mellem Sletten og hele det nordlige byområde vil naturligt benytte sig af denne genvej mellem to af byens randområder, og katastrofevejen vil dermed få status som primærvej.

Samtidig vil flaskehalsen ved de gamle museumsbygninger blive aflastet, og katastrofevejen vil således opfylde dens oprindelige begrundelse i ønsket om etablering af en hurtig og sikker vejforbindelse mellem brandstationen og heliporten.

I forbindelse med landingsbanen for fastvingede fly ved Qaqqarsuaq vil lufthavnsvejen blive anlagt i direkte forlængelse af katastrofevejen, og trafikstrukturen vil dermed være forberedt for en evt. byudvikling mod nordøst i forlængelse af skivevej efter planperioden. Se kort 9.

Den lokale kørende trafik omfattende biler og snescootere samt brand- og entreprenørmateriel vil udvise et konstant eller vigende niveau, sålænge den økonomiske afmatning fortsætter. Bortset fra katastrofevej og lufthavnsvej påregnes der således ikke indenfor en overskuelig fremtid at være behov for trafikreguleringer i Qasigiannguit.

Illoqarfiup qeqqani pisuinnaat angallanneranni atugarisat aqquserngup sinaani pisuinnarnut aqqusinniornermi aqqusinerallornermilu annertuumik pitsanngoriartinneqassapput. Pitsanngoriaatissat akisunngitsut innuttaasunut amerlanernut iluaqutaasussat pineqarput.

Sanaartornissamut piareersaasarnerup pingaarnerup sanaartortitsiviup aaqqissuussaanerata allanngortiterneqarnissaanut atatillugu Namminersornerullutik Oqartussaniit kommunenut tunniunneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq, allanngortiterineq ingerlassaqarfiit 1/1-1993 atorunnaarsiortorneqarnerat peqatigalugu ingerlanniarneqarpoq.

Taamaattumik mittarfimmut aqqusinniassap Gl. Kirkevej-illu pilersaarusiorneqarnissaat suliarineqarnissaallu kommunep isumagisassarissavaa. Ataatsimoortumik tapiissutitassaata isumaqatiginninniutigineqarnera suli naammassineqanngilaq, taamaattumik kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaanut qanoq kinguneqarumaarnersoq oqaatigineqarsinnaanngilaq.

Aqqusinernik, majuartarfinnik aqqusineeqqanillu aserfallatsaaliinermut ukiuni qaninnerusuni aningaasaliissutigineqartartussat suli ikiligaluttuinnassapput, aserfallatsaaliugassat tamakkerlugit aserfallatsaaliniarnissaannut naammanngitsut.

Taamaalilluni 90-ikkut ingerlaneranni iluarsaassinermut annertuumik aningaasartuuteqartariaqarnissaq naatsorsuutigineqartariaqarpoq.

Den gående trafik i bymidten vil få væsentligt bedre vilkår med de planlagte fortovs- og stianlæg i bymidten. Der er tale om forbedringer til små penge, der samtidig kommer størstedelen af befolkningen tilgode.

Den overordnede byggemodning ventes overdraget fra hjemmestyret til kommunerne i forbindelse med byggevæsenets forestående omstrukturering, der påregnes gennemført parallelt med nedlæggelsen af driftsvirksomhederne pr. 1/1-1993.

Planlægning og gennemførelse af katastrofevejen og Gl. Kirkevejs forlængelse vil derfor blive et kommunalt anliggende. Størrelsen af det medfølgende bloktilskud er endnu ikke forhandlet på plads, og der kan derfor intet siges om konsekvenserne for kommunens investeringsplan.

Vedligeholdelse af veje, trapper og stier vil over den nærmeste årrække fortsat være underlagt et reduceret budget, der ikke rækker til en opretholdelse af standarden.

I løbet af 90'erne må der således forudses behov for betydelige renoveringsudgifter på området.

ANGALLANNERMI POLITIKKIKKUT ANGUNIAKKAT

Kommunalbestyrelsep angallannermi makku anguniagassatut isumaqatigiissutigisimavai:

- ilaasunik siunissami angallasseriaasissami Qasigiannguit annertunerusumik tamatigoortumik sullinneqarnerata ingerlaannarnissaa qulakkeerneqassaaq, ima paasillugu akulikinnerusumik timmisartoqarlunilu umiarsuaqartarneratigut
- containerersulernermi Qasigiannguit nassiussanut tunngatillugu pitsaanerusumik sullinneqarnissaa qulakkeerneqassaaq, ima paasillugu akulikinnerusumik umiarsuaqartarneratigut
- umiarsuarnut umiarsuaaqqanullu umiarsualivik 90-ikkut naatinnagit allilerneqassaaq
- timmisartunut suluusalinnut mittarfik 90-ikkut naatinnagit pilersinneqassaaq
- mittarfimmut aqqut taassumalu mittarfittaassamut tallineqarnissaa 90-ikkut naatinnagit pilersinneqassaaq
- illoqarfiup qeqqani pisuinnaat angallannerat 90-ikkut naatinnagit pitsaanerulersinneqarlutillu isumannaanerulersinneqassapput.

TRAFIKPOLITISK MÅLSÆTNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål på det trafikale område:

- det fremtidige passagertrafiksystem skal sikre en fortsat alsidig betjening af Qasigiannguit med en højere frekvens, dvs. hyppigere fly- og skibsafgange
- det nye containerfragtsystem skal sikre en bedre fragtbetjening af Qasigiannguit med højere frekvens, dvs. hyppigere skibsanløb
- atlantkajen og skonnertkajen i trafikhavnen skal udvides inden udgangen af 90'erne.
- en landingsbane for fastvingede fly skal etableres inden udgangen af 90'erne.
- katastrofevejen og dennes videreførelse i lufthavnsvejen skal etableres inden udgangen af 90'erne.
- for den gående trafik i bymidten skal tilvejebringes en bedre komfort og sikkerhed inden udgangen af 90'erne.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993-2005 | November 1992

TRAFIKPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Veje	Forbedring af veje	0	130	125	125	150	400	400	650	400	400	400	400	400	400
	Katastrofevejen											2.000	1.900		
	Lufthavnsvej 1. etape													2.000	1.900
	Ialt veje	**0**	**130**	**125**	**125**	**150**	**400**	**400**	**650**	**400**	**400**	**2.400**	**2.300**	**2.400**	**2.300**
Stier og parkering	Parkeringsplads Quilik	15													
	Fortov S.M.Saxtorpsvej							175							
	Fortov Poul Hansensvej							225							
	Sti Illut-71 – P.Egedesvej							175							
	Ialt stier og parkering	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	KOMMUNEN	15	130	125	125	150	400	975	650	400	400	2.400	2.300	2.400	2.300
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Forlængelse Gl.Kirkevej			?	?	?	--> er indeholdt i byggemodning af Gl.Kirkevej, se miljøplan								
	Dæksten Quilik-dæmning	6.500													
	Containerisering	400	8.295												
	Ialt finanslov 93	**6.900**	**8.295**	**0**	**0**	**0**									
ønsker til finanslov 94	Landingsbane					25.000	25.000	25.000							
	Lufthavnsvej 2. etape					1.600	1.400	1.000							
	Forlæng. skonnertkaj						17.000								
	Udvidelse atlantkaj							30.000							
	Ialt anlægsønsker			**0**	**0**	**26.600**	**43.400**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	HJEMMESTYRET	6.900	8.295	0	0	26.600	43.400	56.000	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

Den nødvendige udskydelse af Qasigiannguit kommunes finansiering af lufthavnsvejens 1. etape er således endnu ikke koordineret med anlægsønskerne til hjemmestyret om anlæggelse af lufthavnen samt 2. etape af lufthavnsvejen.

ILIUUSISSAMIK PILERSAARUT

Qasigiannguani aqqusinernik pioreersunik pitsanngorsaaneq kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani aningaasanik ukiut tamaasa amerligaluttuinnartunik aningaasaliissuteqartarnikkut ingerlanneqarpoq.

S.M.Saxtorpsvej-imi aqquserngup sinaani pisuinnaat aqqutaat Poul Hansensvej-imiit blok A-p tungaanut kommunep 98-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarpoq.

Poul Hansensvej-imi aqquserngup sinaani pisuinnaat aqqutaat Ny Kirkevej-imiit Qaarsorassaat tungaannut kommunep 1998-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarpoq.

Illut-71-iniit Poul Egedesvej-ip tungaanut aqqusineeraq majuartarfiillu Ny Kirkevej-ip kangiatungaani kommunep 1998-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarput.

Mittarfimmut aqqut ukiuni 2002-03-imi ingerlanneqartussanngorlugu kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarallarpoq.

Mittarfittaassamut aqqutip immikkoortua siulleq, ima paasillugu mittarfimmiit sioqqanik piiaaviup tungaanut, ukiuni 2004-05-imi ingerlanneqartussanngorlugu kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarallarpoq.

Mittarfittaassamut aqqutip immikkoortuata aappaa, ima paasillugu sioqqanik piiaavimmiit mittarfittaassap tungaanut, 1996-98-imi ingerlanneqarnissaa siunertaralugu 1991-ip naalernerani kissaatigisatut Namm. Oqartussanut nalunaarutigineqarpoq.

Timmisartunut suluusalinnut mittarfik Qaqqarsuup ataani qinngunnguani 1996-98-imi ingerlanneqarnissaa siunertaralugu 1991-ip naalernerani kissaatigisatut Namm. Oqartussanut nalunaarutigineqarpoq.

Umiarsuaaqqanut talittarfiup tallineqarnissaata 1997-imi ingerlanneqarnissaa siunertaralugu 1991-ip naalernerani kissaatigisatut Namm. Oqartussanut nalunaarutigineqarpoq.

Umiarsualiviup tallineqarnissaata 1998-imi ingerlanneqarnissaa siunertaralugu 1991-ip naalernerani kissaatigisatut Namm. Oqartussanut nalunaarutigineqarpoq.

Gl. Kirkevej-ip Qullissat Aqq. tungaanut tallineqarnissaa Namm. Oqartussat ukiuni 1994-96-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarpoq, illoqarfiup avannaata kangiatungaanut angallannerup pitsanngorsaavigineqarnissaa illoqarfiullu ilaani A10-mi illunik uiulerilaanik sanaartornissaq siunertaralugu.

Umiarsualivimmi containerilersornissami kallerup inneranut qallersuinissamullu tunngassuteqartunik suliassat il.il. Namm. Oqartussat 1993-imi aningaasalersuinissamik pilersaarutaanni ilanngunneqarsimapput.

Angallannermi sanaartugassatut kissaatigisat aaqqissuunneqarnerat 94-imi aningaasat inatsisissaannut sanaartugassatut kissaatigisanik nalunaaruteqarnermut atatillugu ingerlanneqassaaq.

HANDLINGSPLAN

Forbedring af eksisterende veje i Qasigiannguit er tilgodeset med et voksende årligt beløb på kommunens investeringsplan.

Fortov langs S.M.Saxtorpsvej over strækningen fra Poul Hansensvej til blok A er optaget på kommunens investeringsplan i 1998.

Fortov langs Poul Hansensvej over strækningen fra Ny Kirkevej til Qaarsorassaat er optaget på kommunens investeringsplan i 1998.

Sti og trappe fra Illut-71 til Poul Egedesvej øst for Ny Kirke er optaget på kommuens investeringsplan i 1998.

Katastrofevejen er foreløbigt optaget på kommunens investeringsplan til gennemførelse i årene 2002-03.

1. etape af lufthavnsvejen, dvs. strækningen fra Heliporten til grusgraven, er foreløbigt optaget på kommunens investeringsplan til gennemførelse i årene 2004-05.

2. etape af lufthavnsvejen, dvs. strækningen fra grusgraven til lufthavnen, blev ultimo 1991 indmeldt som anlægsønske til hjemmestyret med henblik på gennemførelse i 1996-98.

Landingsbanen for fastvingede fly på sletten nedenfor Qaqqarsuaq blev ultimo 1991 indmeldt som anlægsønske til hjemmestyret med henblik på gennemførelse i 1996-98.


Forlængelse af skonnertkajen blev ultimo 1991 indmeldt som anlægsønske til hjemmestyret med henblik på gennemførelse i 1997.

Udvidelse af atlantkajen blev ultimo 1991 indmeldt som anlægsønske til hjemmestyret med henblik på gennemførelse i 1998.

Forlængelse af Gl. Kirkevej til Qullissat Aqq. er optaget på hjemmestyrets investeringsplan i årene 1994-96 med henblik på forbedret trafikbetjening af det nordøstlige byområde samt opførelse af kædehuse i område A10.

Etablering af containerfaciliteter på atlantkajen i form af el- og belægningsarbejder mv. er optaget på hjemmestyrets investeringsplan i 1993.

En koordinering af anlægsønskerne på det trafikale område vil blive gennemført i forbindelse med udmelding af anlægsønsker til finanslov 94.



AQQUSERNGIT AALLARTIFFII NAAFFIILLU

TRAFIKALE IND- & UDFALDSPORTE

Aqqusineq pingaarneq
Primærvej

Pingaarnertut aqqusinniassaq
Fremtidig primærvej

Aqqusineq pingaannginneq
Sekundærvej

Aqqusiniassaq pingaannginneq
Fremtidig sekundærvej

Qimmussit aaqqutaa
Slædevej

Aqquserngit aallartiffii naaffiillu
Trafikale ind- og udfaldsporte

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

B, D, E

		B1	B2	E8	E10	D1	D2	D10	D11
•	**Aallsartut umiarsualiviat** Fiskerihavn	•							
•	**Angallatit umiarsualiviat** Trafikhavn		•//						
•	**Helikopterit mittarfiat** Heliport			•					
≈	**Mittarfiliorfissaq** Fremtidig lufthavn				///				
•	**Kommunep talittarfiutai puttasut** Kommunale pontonbroer		•			•			
⊛	**Angallateeqqanut umiarsualiviliassaq** Fremtidig småbådehavn							///	
•	**Qimmussit aaqqutaat pingaarnerit** Vigtigste slædeudfaldsveje					•	•	•	•

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT ANINGAASATIGULLU PILERSAARUT

Aningaasalersuinissamik pilersaarut qupperneq 66-imi takuneqarsinnaavoq. Aammattaaq immikkoortunut pilersaarutit qulit kingornaniittoq Immikkoortoq innersuunneqarpoq.

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Angallannerup maannakkutut aaqqissuussaanera tamaat isigalugu illoqarfiup qeqqaniit illoqarfiup immikkoortortaanut pingasunut: Quilik, Qinngunnguit Skivevej-illu tungaanut attaveqarluni ingerlalluarpoq.

Taamaattoq Skivevej-ip Qinngunnguillu akornanni attaveqanngitsoq angallannermut naleqqutinngilaq. Kiisalu mittarfiup Qinngunnguani inissisimavia illoqarfiup ilaasa D10-ip D11-illu sanaartorfigineqanngitsut atorluarneqarnissaannut annertuumik killiliivoq.

Mittarfimmut aqqummik, mittarfeqarfissamut aqqummik mittarfimmillu sanaartorneq angallannerup aaqqissuunneqarneranut illoqarfiullu nalinginnaasumik immikkoortortalersorneqarneranut malunnartumik pitsanngoriaataassaaq.

Quilimmi umiarsualivik illoqarfimmut naleqqiullugu tankeqarfimmut eqqaaniittumut akornutaanngitsumik allilerfissaqarluarluni inissisimalluarpoq. Taamaattoq umiarsualiviup raajaleriviullu akornanni angallannikkut attaveqarneq naammaginanngilaq, piffissamili pilersaarusiorfiusumi tamatuma allanngortinneqarnissaanut aningaasatigut periarfissaqanngilaq.

Akerlianillu aalisartut talittarfiat raajalerivimmut qanittumi inissisimalluarpoq. Allilerinissamut maannakkut pisariaqartitsisoqanngilaq, pisariaqartitsisoqassagaluarpat aatsaat nunniornikkut tamanna pisinnaassaaq.

Qasigiannguani angallannermi sanaartugassatut pilersaarutigineqartut tamarmik immikkut pilersaarusiorneqartariaqassapput.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår på side 66. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Den eksisterende trafikstruktur er i hovedtræk velfungerende med primære vejforbindelser fra bymidten til de 3 perifere byområder: Quilik, Sletten og Skivevej.

Den manglende forbindelse mellem Skivevej og Sletten er dog trafikalt uhensigtsmæssig. Endvidere er heliportens beliggenhed på Sletten en stærkt begrænsende faktor for en optimal udnyttelse af de friholdte områder D10 og D11.

Anlæg af katastrofevej, lufthavnsvej og landingsbane vil derfor mærkbart forbedre både trafikstrukturen og hovedstrukturen generelt.

Trafikhavnen på Quilik /Spækholmen er velbeliggende i forhold til byen med gode udvidelsesmuligheder, der ikke er i konflikt med det nærliggende tankanlæg. Trafikforbindelsen mellem atlantkajen og rejefabrikken er dog uhensigtsmæssig, men der foreligger ikke i planperioden nogen økonomisk mulighed for at ændre dette forhold.

Fiskerihavnen er derimod velbeliggende tæt ved rejefabrikken. Der er ikke noget aktuelt behov for en udvidelse, der i givet fald kun kan ske i form af en mole ud i havnebugten.

Samtlige planlagte trafikanlæg i Qasigiannguit kræver forudgående lokalplanlægning.

SIUNISSAMUT ISUMALIUTIT

Mittarfiup aqqutaata immikkoortukkuutaarlugu sananeqarnissaa *pilersaarusiap siuartinneqarsinnaanera tunngavigalugu isumaliutigineqassaaq.*

Eqqaaviup eqqaani ujaqqanik qaartiterinermi ***ujaqqat sinneruttut*** *kommunep sanaartornissamut piareersaatit matuuinissallu pillugit pilersaarusiaanut atorniarneqassapput. Tamatumani pilersaarusiat taakku pitsaanerusumik aaqqissuunneqarnissaat pilersaarusiorneqarnissaallu siunertarineqarpoq.*

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

En etapevis gennemførelse af katastrofevejen *vil blive overvejet med henblik på en evt. fremrykning af projektet.*

Overskydende sprængsten *fra stenbrydning ved dumpen vil fremover blive søgt anvendt til kommunale byggemodnings- og opfyldsprojekter. Dette forudsætter en bedre koordinering og planlægning af disse projekter.*

AVATANGIISINUT PILERSAARUSIAQ

Avatangiisinut immikkoortoq avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaat nr. 12 ulloq 22. december 1988-imeersumi ilanngunneqarsimavoq, tamatumani silaannaq, imeq, siku nunalu ilanngunneqarlutik.

Avatangiisit pillugit peqqussummi immikkoortut sisamat immikkoortinneqarput:

- o Imermik eqqakkanillu eqqaaneq
- o Ingerlassaqarfiit immikkut mingunnartut (kapitel-5)
- o Imeqarfinnik innarlitsaaliineq
- o Imarmik imermillu innarlitsaaliineq

Avatangiisit	Ingerlatsisut
Eqqaaneq:	
Imeq	Sanaartortitsiviit
Anartarfilerineq	Qas. kommune
Eqqaavilerineq	Qas. kommune
Eqqakkat ulorianartut	Qas. kommune
Kapitel-5 ingerlassaqarfiit:	
Eqqaavik	Qas. kommune
Annanik eqqaavik	Qas. kommune
Qaartiterivik	Taarserartut
Assagarsuaq	Taarserartut
Raajalerivik	Royal Greenland
Innaallagissiorfik	Nukissiorfiit
Biilileriffik	Namminersortut
Mittarfik	Grønlandsfly A/S
Imeqarfiit:	
Majuartaat	Sisorartartut QS-85
Tatsini angallanneq	(inuinnaat)
Imaq imerlu:	
Kuuffiit	Sanaartortitsiviit
Annanut eqqaavik	Qas. kommune
Eqaloqarfinni aalisarneq	(inuinnaat)

MILJØPLAN

Miljøområdet er reguleret af Landstingsforordning nummer 12 af 22. december 1988 om beskyttelse miljøet, herunder luft, vand, is og jord.

Miljøforordningen skelner generelt mellem fire miljøområder:

- o Bortskaffelse af spildevand og affald
- o Særligt forurenende virksomheder (kapitel-5)
- o Beskyttelse af drikkevandsressurcer
- o Beskyttelse af hav og ferskvand

Miljøområde	Driftsherre
Bortskaffelse:	
Spildevand	Sanaartortitsiviit
Natrenovation	Qas. kommune
Dagrenovation	Qas. kommune
Farligt affald	Qas. kommune
Kapitel-5 virksomheder:	
Dump	Qas. kommune
Natdump	Qas. kommune
Stenbrud	Skiftende bygherrer
Grusgrav	Skiftende bygherrer
Rejefabrik	Royal Greenland
Elværk	Nukissiorfiit
Autoværksted	Privat
Heliport	Grønlandsfly A/S
Drikkevandsressurcer:	
Skilift	Skiklub QS-85
Trafik på vandsøer	(private)
Hav og ferskvand:	
Spildevandsudledning	Sanaartortitsiviit
Natdump	Qas. kommune
Fritidsfiskeri ved ørredelve	(private)

INISSISIMANEQ

Imermik eqqakkanillu eqqaaneq

Erngup aqqutai Sanaartortitsivimmit isumagineqarput, 1993-illi ingerlanerani kommunemut tunniunneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Qasigiannguani illoqarfiup qeqqani ingerlassaqarfiit, inissiat quleriiaat illullu sanileriiaat kiisalu ilaqutariit ataasiakkaat illui 10-it missaat eqqakkanut kuuffeqartinneqarput, katillugit illoqarfimmi illut 45%-ii.

Illoqarfiup qeqqaniit kuuffissuup immikkoortua siullerleq Qaasiinami immamut naaneqartoq 60-ikkunni inissiarsualianut siullernut atatillugu pilersinneqarpoq. Kuuffiup tamatuma nalaa ullumikkut nungullarsimavoq iluarsaanneqartariaqarlunilu.

Kuuffissuup sinnera Poul Hansensvej atuarlugu timersortarfiup tungaanut pitsaaneruvoq. Taamaattoq 80-ikkut naalerneranni TV-mut immiussinermi takuneqarsinnaavoq quppaqarlunilu itersineqartitertoq.

Illuni kuuffilersorneqanngitsuni imeq nunap qaannaanut kuutsinneqartarpoq. Pisariaqartitsineq naapertorlugu imeq eqqagaq aqquserngit inuinnaallu aqqutaat atuarlugit kussinikkut kuuffeqartinneqarpoq.

Kalaallit Nunaanni Sanaartortitsivilt 1991/92-imi Poul Hansensvej-imiit Qaarsorasaat atuarlugit illoqarfiullu ilaata A8-ip kujutaatungaatigut STI-atuarfia avannaqqullugu illoqarfiup ilaani A6-imi illuliassat sanileriiaat tungaannut nutaamik kuuffissualiorsimapput.

Kuuffik taanna nutaaq Agfarlequtaani (illoqarfiup ilaa A8) kommunep kuuffiliinissaanut periarfissiivoq. Atassusiinissaq aallarnisaataasumik titartarneqarsimavoq, atassusertinnissamulli soqutiginnittut naammassappata pilersaarusiaq aatsaat - immikkoortukkuutaarlugu - piviusunngortinneqassaaq.

1994-96-imi Sanaartortitsiviit illoqarfiup ilaani A3-mi Illut-71-iniit Gl. Kirkevej atuarlugu illoqarfiup ilaani A10-mut illuliassat uiuleriiaat tungaanut kuuffissualioqqissapput. Kuuffissuaq Gl. Kirkevej-ip tallissutaaniit Qullissat Aqq.-nut ingerlatinneqassaaq.

Anartarfilerinermi ingerlassaqarfiit illullu eqqakkanut kuuffeqanngitsut pineqarput, ima paasillugu illut 55%-ii.

Aaqqissuussinermi spandit anartarfilerissutinut imaarneqartarput, taakkulu Qaasiinami imarmut annanut eqqaaviusumut inginneqartarput. Illut 12-it tankinik imaartakkanik anartarfeqarput anartarfilerissutinut nammineq imaarsissutilinnik. Illoqarfimmi peqqinnissamik oqartussaasut aaqqissuussaq tamanna akueralugu nalunaarutigisimavaat, ilaatigut illut ataasiakkaat spanditik tigummiinnarmatigit.

STATUS

Bortskaffelse af spildevand og affald

Spildevandsafledningen varetages af Sanaartortitsiviit /Grønlands Byggevæsen, men forventes i løbet af 1993 at overgå til kommunen.

Kloakeringen af Qasigiannguit omfatter bymidtens institutioner, etageboliger og rækkehuse samt ca. 10 enfamiliehuse, ialt 45% af byens husstande.

Hovedkloakkens 1.etape fra bymidten til udløbet i havet ved Qaasiina blev etableret i forbindelse med opførelsen af de første boligblokke i 60'erne. I dag er denne del af kloakken nedslidt og en renovering er påkrævet.

Hovedkloakkens øvre afsnit langs Poul Hansensvej til idrætshallen er i noget bedre stand. En TV-optagelse fra slutningen af 80'erne viser dog en del revner og lunker.

I de ikke-kloakerede åbne boligområder udledes gråt spildevand på terræn. Overfladevand og gråt spildevand afledes i nødvendigt omfang gennem grøfter langs veje og stier.

Grønlands Byggevæsen har i 1991/92 fremført en ny hovedkloak og vandledning fra Poul Hansensvej langs Qaarsorassaat og gennem den sydlige del af område A8 nord om STI-skolen til den nye rækkehusbebyggelse i område A6.

Den nye kloak åbner mulighed for en kommunal kloakering af Agfarlequtaa-området (område A8). Der er gennemført en indledende skitsering med fastlæggelse af hovedtracé, men projektet vil kun blive realiseret - evt. etapevist - såfremt tilslutningsinteressen er tilstrækkelig stor.

I perioden 1994-96 fremfører byggevæsenet endnu en ny hovedkloak og vandledning fra Illut-71 bebyggelsen i område A3 langs Gl. Kirkevej til den planlagte kædehusbebyggelse i område A10. Hovedledningen fremføres til og med Gl. Kirkevejs forlængelse til Qullissat Aqq.

Natrenovationen omfatter ikke-kloakerede virksomheder og boliger, ialt ca. 55% af boligmassen.

Ordningen omfatter tømning af spande på et natrenovationskøretøj, der tipper latrinen i havet på natdumpen ved Qaasiina. Dog har 12 husstande slamtank med egen pumpe for tømning til natrenovationskøretøjet. Den lokale sundhedsmyndighed har erklæret sig godt tilfreds med ordningen, bl.a. fordi hver enkelt husstand til stadighed beholder sin egen spand.

Naak kuuffilersuineq ingerlanneqaraluartoq piffissap pilersaarusiorfiusup naanerani illut ilarpassuinut anartarfilerinermik aaqqissuussineq atuutiinnassaaq.

Kommunalbestyrelsep Qaasiinami anartarfilerivimmik immap naqqanut imaarsisartussamik pilersitsinissamik kissaateqarnera aningaasalersuinissamik pilersaarummi pingaartinneqanngikkallarpoq.

Eqqakkat puuni pappiaqqani katersorneqartarput eqqaavimmullu 70-ikkunni Qaasiinamiit maannakkut inigisaanut illoqarfiup avannaatungaani Qaarsorassaat naaneranut nuunneqartumut iginneqartarlutik.

Kisitsisit Nuummeersut tunngavigalugit illoqarfiup innuttaasa 1600 ukiumut igittagaat 500 kg/inummut imaluunniit 850 tons-/ukiumut missiliuunneqarput.

Eqqakkat ulorianartut 80-ikkut ingerlaneranni ajornartorsiutaaleriartorsimapput. Ooliakoq eqqaavimmi nappartanut katersorneqartarpoq, ilaanneeriarlunilu seqquusartoqarsimanerata kingunerisaanik ernartarluni. Batterit kemikaliallu kommunep suliffeqarfiutaanut tamakkununnga naleqqutinngeqisumut anginngereeqisumullu tunniunneqarlutillu tassani toqqorsimaneqartarput.

Ooliakunik ajornartorsiuteqarneq 1991-imi ikiorsiivigineqarpoq, Namminersornerullutik Oqartussat katersanik aallarussinissaq sulissutigimmassuk, eqqaavimmilu ooliakunik uffarfimmi ammaannartumi ikuallaasarnissaq akuersissutigigallarlugu.

Ingerlassaqarfiit immikkut mingunnartut (kapitel-5)

Avatangiisinut peqqussummi ingerlassaqarfiit ingerlatsiviillu pilersitsinermut annertuumilluunniit allanngortitsinermut atatillugu akuersissummik pisariaqartitsisut - kapitel-5 ingerlassaqarfinnik taaneqartartut - arlallit taaneqarput.

Ingerlassaqarfiit pioreersut akuersissuteqarfigineqartariaqanngillat. Ingerlassaqarfiit immikkut ittut, ingerlassaqarfiit *-inik nalunaaqutsikkatut taaneqartartut, illoqarfiup ilaanut pilersaarusiaq Ingerlassaqarfimmut aalajangersimasumut nunaminertamik immikkoortitsisoq tunngavigalugu akuersissuteqarani pilersinneqarsinnaapput allanngortinneqarsinnaallutilluunniit.

Qasigiannguani suli akuersissuteqartoqartariaqarsimanngilaq, ingerlassaqarfilli ingerlatsiviillu arlallit avatangiisinut peqqussutip kapitel 5-ianni taaneqarput:

* **Qaartiterineq** illoqarfiup ilaani E5-imi eqqaaviup eqqaani ingerlanneqartarpoq sanaartugassami pisariaqartitsineq naapertorlugu. Qaartiteriviup avinngarusimasumi inissisimanera pissutigalugu akornutaanngilaq. Aammattaaq immikkoortup ujaqqanik aserorterivimmik pilersitsinissaanut naleqquppoq, tamannalu illoqarfiup ilaata pilersaarusiorneqarnerani qulakkeerneqarsinnaavoq.

På trods af kloakudbygningen vil natrenovationsordningen også efter planperiodens udløb omfatte en betragtelig del af den samlede boligmasse.

Kommunalbestyrelsens ønske om etablering af en egentlig natrenovationsanstalt ved Qaasiina med udpumpning under havoverfladen har foreløbigt ikke været prioriteret på investeringsplanen.

Dagrenovationen indsamles i papirssække og henkastes på dumpen, der i 1970'erne blev flyttet fra Qaasiina til sin nuværende placering nord for byen for enden af Qaarsorassaat.

På grundlag af erfaringstal fra Nuuk er den årlige affaldsmængde fra byens 1600 indbyggere skønnet til godt 500 kg/person eller ialt ca. 850 tons/år.

Farligt affald har op gennem 80'erne frembudt et voksende problem. Spildolie indsamles og placeres på dumpen i tromler, der af og til lækker som følge af skud. Batterier og kemikalier afleveres og opbevares på entreprenørpladsen, som ikke er velegnet hertil, og hvor pladsen iøvrigt er begrænset.

Spildolieproblemet blev i 1991 afhjulpet, idet hjemmestyret foranstaltede en udskibning af det samlede lager og samtidig gav midlertidig tilladelse til løbende afbrænding af olien i åbne kar på dumpen.

Særligt forurenende virksomheder (kapitel-5)

Miljøforordningen anfører en række kategorier af virksomheder og anlæg, der kræver miljøgodkendelse i forbindelse med etablering eller væsentlig ændring - de såkaldte kapitel-5 virksomheder.

Eksisterende virksomheder kræver ikke godkendelse. Endvidere kan en særlig kategori, de såkaldt *-mærkede virksomheder, etableres eller ændres uden miljøgodkendelse på grundlag af en lokalplan, der udlægger det aktuelle område til en virksomhed af den pågældende art.

Der har endnu ikke været anledning til miljøgodkendelser i Qasigiannguit, men en lang række virksomheder og anlæg er omfattet af miljøforordningens kapitel 5:

* **Stenbrydning** foregår i område E5 ved dumpen i det omfang anlægsopgaver nødvendiggør dette. På grund af sin afsides beliggenhed giver stenbruddet ikke anledning til gener. Området vil endvidere være velegnet til etablering af et stenknuseri, hvilket kan sikres gennem en lokalplan for området.

* **Sioqqanik piiaavik** arsaattarfiup kujataatungaani illoqarfiup ilaani E9-miippoq, atortussat ("qinngunnguit" sioraat) sanaartornermut atorneqartussat naapertorlugit piiaasqartaluni. Immikkoortumi aaqqissuulluagaasumik piiaasarnissaq illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornikkut qulakkeerneqarsinnaavoq, illoqarfimmiilli Qaqqarsuup tungaanut isikkiviup takussunarnera pissutigalugu assagarsuup killilerneqarnissaa kommunalbestyrelsep kissaatigaa.

Tankeqarfik Quilimmi illoqarfiup ilaani E2-miittoq najugaqarfinniit avasissumi inissisimaveqarpoq. 1995-imi allilerinissamik pilersaarut akuersissuteqarfigineqartariaqassaaq.

Raajalerivik imermik perlukuiarneqanngitsumik annertuumik umiarsualiviup qinnguanut eqqaavoq. Tamanna aasaanerani tipeqartarpoq takussaasumillu mingutsitsisarluni.

Eqqaavik illoqarfiup ilaani E5-imiittoq avinngarusimasumi inissisimaveqarnini pissutigalugu qaqutikkuinnaq illoqarfimmut puttumik tipimillu akornusersuisarpoq. Eqqakkat sisoorsinnaanerat Qallu-mut ulorianartorsiutaassanngilaq. Eqqaavimmiit immamut ungasissuseq 300 meterit missaanniippoq.

Annanik eqqaavik illoqarfiup ilaani E3-miittoq aasaanerani piffissat ilaanni inissianut qaninnerusunut B2-imiittunut A2-miittunullu tipimik akornusersuisarpoq. Sikuunerani eqqakkat sukup qaavanut qaffakaasarput takussaasumillu mingutsitsisarlutik.

Innaallagissiorfik illoqarfiup ilaani E2-miittoq illoqarfimmi ingerlassaqarfiit nipiliornersaraat. Illoqarfiup ilaani A1-imi inissiaqarfiusumut qanittumi inissisimaveqarnera illunut qaninnerpaanut taamaallaat 30 meterinik ungasissuseqarpoq taamaattoq najugaqartunit maalaarutigineqarsimanngilaq. Innaallagissiorfiup nunataani ooliakorsuit annertuut nappartaniiltinneqarput.

Mittarfik illoqarfiup ilaani E8-miittoq Qinngunnguani illoqarfiup avammut killinganiittoq immikkoortunut najugaqarfiusunut akornutaanngilaq. Tamanna aamma mikkiartortarnermut aallartarnermullu atuuppoq.

* **Biliileriffik** illoqarfiup ilaani B7-imiittoq namminersortumik sannaviuvoq anginngitsoq. Illoqarfiup ilaanut A11-imut inissiaqarfiusumut mingutsitsisimanera akornusersuisimaneraluunniit paasineqarsimanngilaq.

Imeqarfinnik innarlitsaaliineq

Illoqarfik raajalerivillu imermik pitsaalluinnartumik pilersorneqaannarnissamik pisariaqartitsilluinnarput. Taamaattumik nunap tunuani (nunap assiga 3) imeqarfiit angisoorujussuit mingutsinneqanngitsaat pingaaruteqarluinnarpoq. Immikkoortoq sammisassanit marlunnit maanna ulorianartorsiortinneqarpoq:

Majuartaat nuunneqarsinnaasoq: Sisorartartut peqatigiiffiat QS-85 1992-imi majuartaammik nuunneqarsinnaasumik pisisimavoq Illoqarfiup killeqarfiata iluani sumiiffinni assigiinngitsuni, ilaatigut Qeqertalimmi sisorartarfiusumi unammiuaarnernut naleqquttumi, imeqarfiulli iluaniittumi, inissiisarsinnaanissaq siunertaralugu.

* **Grusgravning** foregår lejlighedsvis i område E9 syd for fodboldbanen, i det omfang materialet ("slette"-sand) kan anvendes til anlægsopgaver. En evt. fremtidig systematisk grusgravning i området kan i givet fald sikres gennem en lokalplan, men det er dog kommunalbestyrelsens ønske at begrænse grusgravens udstrækning, iden den skæmmer udsigten fra byen mod Qaqqarsuaq.

Tankanlægget i område E1 på Quilik /Spækholmen er beliggende i stor afstand fra beboede områder. Den planlagte udvidelse i 1995 vil kræve miljøgodkendelse.

Rejefabrikken udleder urenset organisk spildevand i store mængder til havnebugten. Dette giver i sommermånederne anledning til lugtgener og en synlig forurening af bugten.

Dumpen i område E5 giver på grund af sin afsides placering kun sjældent anledning til røg- og lugtgener for byen. Evt. nedsivning er ikke til fare for reservevandsøen Qallu (vandsø 2). Afstanden fra dumpen til havet er ca. 300 meter.

Natdumpen i område E3 giver i perioder om sommeren lugtgener for de nærmest beliggende boliger i område B3 og A2. I islægperioden ophober natrenovationen sig på havisen og giver anledning til en visuel forurening.

Elværket i område E2 er byens mest støjende virksomhed. Dets beliggenhed tæt på boligområde A1 med kun 30 meter til nærmeste bolig har dog ikke medført klager fra beboerne. På elværket areal opbevares store mængder spildolie i tromler.

Heliporten i område E8 er med sin perifere beliggenhed på Sletten ikke til gene for beboede områder. Dette gælder også ind- og udflyvningszonen.

* **Autoværkstedet** i område B7 er et mindre privat værksted. Der er ikke konstateret forurening eller gener for det nærliggende boligområde A11.

Beskyttelse af drikkevandsressurcer

Byen og rejefabrikken er dybt afhængige af en fortsat vandforsyning af høj kvalitet. det er derfor afgørende, at der ikke sker forurening af det meget store vandindvindingsområde i baglandet (kort 3). Området trues pt. af 2 aktiviteter:

Mobil skilift: Skiklubben QS-85 har i 1992 anskaffet en mobil skilift med henblik på opstilling forskellige steder i byzonen, bl.a. i skisportsområdet ved Qeqertalik, som er velegnet til stævner, men beliggende indenfor vandindvindingsområdet.

Qasigiannguit kommuneat avatangiisinut peqqussummit immikkut akuersissummik naalakkersuisunut qinnuteqarsimavoq, immikkullu akuersissut killeqarluinnartoq naatsorsuutigineqarsinnaavoq. Suliaq suli naammassineqanngilaq.

Qamuteralannik angallanneq: Qasigiannguit tunuat tamangajalluinnarmi imeqarfiuvoq, kangimullu Kangersornermut qimussit aqqutaata pingaaruteqarluinnartup imeqarfiit 6 aamma 7 aqqusaarpai, taamaaliillunilu ukiukkut qamuteralannik amerlaqisunik angallaffigineqartarlutik.

Majuartaatissaq Qeqertalimmi pilersinneqassappat, imeqarfimmi 6-imi Qeqertalimmilu qamuteralannik angallanneq malunnartumik annertuseriartussaassaaq.

Immamik imermillu innarlitsaalineq

Qasigiannguit avataaniittup immap immikkoortortaasa ilai kuuffinnit eqqakkanik mingunnartunik ooliamillu mingutsitsinermit mingutsinneqarput. Imeq eqaloqarfinni eqqakkanik mingutsitsinikkut kiisalu imeqarfinni ooliamik mingutsitsiviusinnaasunit mingutsinneqarpoq.

Illoqarfiup innuttaasa 1600-t **imeq annailu eqqagaat** salinnagit Qaasiinami imaanut iginneqartarput. Imaq itisoorujuuvoq sarfarneralu pissutigalugu siammapallattarput.

Qeqertarsuup Tunua taamaallaat 10.000 missaannik innuttaqarpoq. Taamaattumik imap 10.000 km^2-itut annertutigisup annertuumillu tinittarlunilu ulittartup sermersuarmillu imermik annertuumik akoorneqartup annikinnerpaamik mingutsinneqarnera naatsorsuutigineqarpoq, naak sikuiuitsumi avannarlermi avatangiiseq malussarissorujussuugaluartoq.

Raajalerivik anartarfinniit raajallu perlukuinik ukiumut 3.500 tonsinik annertussuseqartunik salinneqanngitsunik ruujorersuakkut illukup kitaanut naaffeqartumut eqqaasarpoq. Umiarsualiviup qinnguani immap annikitsuinnarmik taarserarnerata kingunerissanik tamatuma piffissat ilaanni imaq mingutsittarpaa.

Sinerissamut qanittumi ooliamut suli upalugaarsarsimasoqanngilaq, nunali tamakkerlugu sanaartornissamik pilersaarusiami Qasigiannguit immikkoortut tallimaattut inissisimavoq. Qaqugu upalugaarsarsimasoqalissanersoq ilisimaneqanngilaq.

Qasigiannguit kommuneani **eqaloqarfiit** kommunep ileqqoreqqusaqarneratigut innarlitsaaliorneqarput, angallanneq, eqaloqarfinniinneq eqaloqarfinnilu aalisarneq killilersimaarneqarluni. Taamaattoq aalisakkat aallaqqaammut aalisapiloornikkut ulorianartorsiortinneqarput.

Qasigiannguit kommune har ansøgt landsstyret om dispensation fra miljøforordningen, og en dispensation kan forventes, men på særdeles restriktive vilkår. Sagen er endnu ikke afsluttet.

Snescootertrafik: Vandindvindingsområdet omfatter stort set hele Qasigiannguit's bagland, og den vitale slædevej mod øst til Kangersuneq passerer hen over både vandsø 6 og 7, der således om vinteren trafikeres af et større antal snescootere.

Hvis den planlagte skilift ved Qeqertalik etableres, vil der ske en betragtelig forøgelse af snescootertrafikken på vandsø 6 og på selve Qeqertalik.

Beskyttelse af hav og ferskvand

I Qasigiannguit påvirkes de omgivende havområder af spildevandsudledning med organisk affald samt af en evt. olieforurening. Ferskvandet påvirkes af affaldsforurening ved ørredelve samt af den omtalte mulighed for olieforurening i vandsøerne.

Spildevand og natrenovation fra byens 1600 indbyggere ledes urenset i havet ved Qaasiina. Vanddybden er stor og fortynding sker hurtigt på grund af strømforholdene.

Hele Diskobugten belastes kun af ca. 10.000 indbyggere. Det 10.000 km^2 store havområde med stor tidevandsvariation og stor tilstrømning af ferskvand fra indlandsisen skønnes derfor at være udsat for en minimal belastning, selv i betragtning af det arktiske miljøs følsomhed.

Rejefabrikken leder urenset spildevand med toiletaffald og årligt 3.500 tons rejeaffald ud i havnebugten gennem en rørledning, der udmunder vest for Bryghusbugten. Dette overbelaster i perioder det lokale havmiljø som følge af den ringe vandudskiftning i havnebugten.

Et kystnært olieberedskab findes endnu ikke, men Qasigiannguit indgår i 5. etape af den landsdækkende udbygningsplan. Terminen for beredskabets etablering er ukendt.

Ørredelvene i Qasigiannguit kommune er beskyttet af en kommunal vedtægt, der regulerer færdsel, ophold og fiskeri ved elvene. Fiskebestanden er dog først og fremmest truet af overfiskning.

Killeqarfeqartitat immikkut ittut

Imeqarfik, nunap assiga 3: Imeqarfiup avataaniittut kuuit imeqarfimmut killeqarfittut aalajangiunneqarput.

Imissamaateqarfik Qallu, taseq 2: Imisaamaateqarfiup avataaniittut kuuit imeqarfimmut killeqarfittut aalajangiunneqarput.

Eqqaavik, illoqarfiup ilaa E5: Maannamut 50 meterinik killeqarfiusoq atuuppoq, killeqarfik eqqaavimmi avammut nakkaatiterivimmiit naatsorsorneqarmat.

Annanut eqqaavik, illoqarfiup ilaani E3-mi: Kueraavimmiit 50 meterinik maannamut killeqarfiusoq atuuppoq.

Sanaartorfissaanngitsut allat angallannermut pilersaarusiamut pilersuinermullu pilersaarusiamut kiisalu nunap assiganut 11-imut innersuunneqarput.

Klausulerede zoner

Vandindvindingsområdet, kort 3: Spærrezonen er fastsat som vandoplandsgrænsen.

Reservevandsøen Qallu, vandsø 2: Spærrezonen er fastsat som vandoplandsgrænsen.

Dumpen, område E5: Hidtil gældende spærrezone på 50 meter opretholdes, idet grænsen regnes fra uddozningskanten over hele dennes længde.

Natdumpen, område E3: Hidtil gældende spærrezone på 50 meter omkring tippladsen opretholdes.

For øvrige klausulerede zoner henvises til trafikplanen og forsyningsplanen samt kort 11.

INERIARTORNISSAMI ILIMAGISAT

Qasigiannguani avatangiisimik mingutsitsineq tamaat isigalugu annikitsuararsuuvoq, Kalaallit Nunaatali nuna tamakkerlugu inuiaqatigiinnut malinnaaleriartorneratigut nunallu takornariartitsivittut tuniniarneqarneratigut najukkami avatangiisip eqqarsaatigineqarnissaanut annertunerusumik piumasaqaateqartoqarnissaa ilimanarluinnarpoq.

Taamaalilluni Kalaallit Nunaata siunissami takornariartitsiviuneranut avatangiisip eqqarsaatigineqarnera unammillertuujuassaaq takornarissallu tungaanniit neriuutigisatuaassalluni. Taamatut ineriartorneq USA-miit Europamiillu isigineqalereerpoq.

Tamatumunnga atatillugu illoqarfiup iluata, masarloqarfiit eqaloqarfiillu eqqiluitsuutinneqarnissaasa isumaliutigineqarnissaannut pissutissaqarpoq. Tamanna kommunep annertunerusumik sulissuteqarneratigut pissaaq, aammattaarli perorsaasut annertunerusumik suliniuteqarnerisigut pissalluni.

Kommunep puttasuutaasa eqqaanni eqqaavinnik containeriusunik inissiinissaq kiisalu illoqarfiup qeqqani eqqaaviliinissaq pillugu aalajangiineq tamanna tunngavigalugu isigineqassaaq.

Tamatuma saniatigut pilersorneqarnerup isumannaallisarneqarnera nalinginnaasumik eqqarsaatigalugu Qeqertalimmi majuartaatitaarnissap nutaamik isumaliutigineqarnissaanut pissutissaqarpoq.

Avatangiisinut tunngasumik akuersissutit amerliartortut kiisalu avatangiisinut peqqussutip inatsimmik malitseqartinneqarnissaanik siumut nalunaaruteqarneq siunissami Namminersornerullutik Oqartussat, kommunet ingerlassaqarfiillu annertuumik aningaasaliissuteqarnerannik kinguneqarsinnaapput.

UDVIKLINGSTENDENSER

Den lokale forurening af miljøet er globalt set minimal, men med Grønlands stadig større deltagelse i det internationale samfund og landets markedsføring som turistmål vil der med sikkerhed fremover blive stillet større krav til det lokale miljøhensyn.

Miljøhensynet vil således blive en konkurrenceparameter for Grønlands fremtid som turistmål og ganske enkelt en forventning fra turisternes side. Denne udvikling ses allerede i USA og Europa.

I denne forbindelse er der grund til at fokusere på den offentlige renholdelse af både byområdet, randområderne og ørredelvene. Dette gælder en større kommunal aktivitet på området, men også en større pædagogisk indsats.

Beslutningen om at opstille affaldscontainere ved de kommunale pontonbroer og affaldskurve i bymidten skal ses i lyset heraf.

Ud fra et alment hensyn til forsyningssikkerheden er der desuden grund til at tage den mobile skilift ved Qeqertalik op til fornyet overvejelse.

Et voksende antal miljøgodkendelser og en bebudet følgelovgivning til miljøforordningen kan forventes fremover at give anledning til betydelige investeringer for både hjemmestyre, kommuner og virksomheder.

Qasigiannguani tankeqarfimmik 1995-imi allilerinissaq, nutaamik innaallagissiorfiliorsinnaaneq, eqqakkanut ikuallaasarfiliorsinnaaneq, annanut eqqaaviliorsinnaaneq kiisalu aalisakkanik tunisassiorfimmik allilerisinnaanissaq avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartariaqassapput.

Akerlianik aaqqissuulluakkamik ujaqqanik qaartiterineq, ujaqqanik aserorterineq sioqqanillu assaaneq illoqarfiup ilaanut pilersaarusiakkut aaqqinneqarsinnaavoq.

Poortuutissanik atuinerup annikilliartornerata, aningaasaqarniarnikkut nakkariartornerup innuttaasullu amerliartorusaarnerisa ersersippaat, Qasigiannguani eqqagaasartut amerlassusaat piffissami pilersaarusiorfiusumi amerliartussanngitsut.

Taamaattumik avatangiisit eqqarsaatigalugit eqqakkanik ikuallaasarfiliornissaq aalajangiunneqarunnanngilaq, illoqarfiulli ilaani E4-mi eqqaaviup eqqaani innaallagissiorfiliortoqassagaluarpat tassunga atasumik eqqakkanik ikuallaasarnissaq piviusunngortinneqarsinnaassaaq.

Eqqakkat ulorianartut amerliartornissaat siumut isigeriissallugu ajornakusoorpoq, qanorluunniit pisoqassagaluarpat piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani kommunep suliffeqarfiutaa tigooraavittut ingerlaannarsinnaanngilaq.

Eqqakkat ulorianartut suliarineqartarnerisa 90-ikkut ingerlaneranni killiliinerusumik aaqqivigineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq, ilaatigut eqqakkanut toqunartunut ungaluliornissamik piumasaqarnikkut. Taamaattoqassappat taanna eqqaavimmut isaariap saamiata tungaani pilersinneqarsinnaavoq.

Avatangiisinut peqqussummi kommunet avatangiisinik nakkutilliisuunissaannik aalajangersakkamut tunngatillugu aalajangersimasumik suleriaaseqalernissaq suli aallartinneqarsimanngilaq. Tamanna kommunenut amerlanernut atuuppoq.

Nakkutilliinermi suliassat aalajangersimasut inatsisiliassatut siumut nalunaarutigineqartumi ersarissarneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq, avatangiisinullu akuersissutini tunniunneqartuni aalajangersimasunik piumasaqaateqarfiusumi aalajangersarneqartassapput.

Eqqakkat kuuffiisa allilerneqarnissaannik pilersaarutip siunissami inissialiassani inimik attartornermi akiliutaasartussat sunniuteqarfigissavai (takuuk inissianut pilersaarusiaq). Kiisalu aningaasatigut nalinginnaasumik nakkariartorneq pissutigalugu eqqakkat kuuffiannut atassusertinnissamik soqutiginnittut amerlasoorsuunissaat naatsorsuutigineqarsinnaanngilaq.

Kuuffissuup pisoqaassusaa eqqarsaatigalugu Qasigiannguit kommuneata 1993-ip ingerlanerani kuuffinnik tigusinissaannik naatsorsuutigineqartoq qularnanngilluinnartumik ingerlatsinermi annertoorujussuarmik aningaasartuuteqarflussaaq, taaneqareersutulli ataatsimoortumik tapiissutaasartussat amerlassusissaat suli ilisimaneqanngilaq.

Taamaalilluni avatangiisit pillugit siunissami ingerlatsinermi aningaasaqarniarnerup qanoq isikkoqarnissaa nalorninarluinnarpoq.

I Qasigiannguit vil udvidelsen af tankanlægget i 1995, et evt. nyt kraft/varmeværk, en evt. forbrændingsanstalt, en evt. natrenovationsanstalt samt en evt. udvidelse af fiskeproduktionen udløse miljøgodkendelser.

Derimod vil en evt. systematisk stenbrydning, stenknusning og grusgravning kunne reguleres via lokalplanlægningen.

Den generelle reduktion i emballageforbruget, den økonomiske afmatning og det svagt stigende befolkningstal antyder, at den samlede affaldsmængde i Qasigiannguit ikke vil stige i planperioden.

Opførelse af et forbrændingsanlæg vil derfor næppe blive dikteret af miljøhensyn, men affaldsforbrænding **kan** blive aktuelt i tilknytning til placering af et evt. nyt kraft/varmeværk i område E4 tæt ved dumpen.

Det er vanskeligere at forudse udviklingen for farligt affald, men under alle omstændigheder kan entreprenørpladsen ikke fortsætte som modtagestation gennem hele planperioden.

Håndteringen af farligt affald ventes generelt at blive mere restriktivt reguleret i løbet af 90'erne, bl.a. med krav om etablering af en indhegnet giftdump. Denne kan i givet fald etableres umiddelbart til venstre for indkørslen til dumpen.

Der endnu ikke etableret en fast praksis omkring det i miljøforordningen stadfæstede kommunale miljøtilsyn. Denne situation er karakteristisk for de fleste kommuner.

Tilsynets konkrete opgaver forventes nærmere specificeret i den bebudede følgelovgivning og vil blive yderligere fastlagt i den takt, der udstedes miljøgodkendelser med konkrete vilkår for udledning mv.

Den planlagte udbygning af kloakforsyningen vil påvirke huslejeniveauet i det fremtidige boligbyggeri (se boligplanen). Endvidere kan der næppe påregnes et stort antal frivillige kloaktilslutninger på grund af den generelle økonomiske afmatning.

I betragtning af hovedkloakkens alder vil Qasigiannguit kommunes forventede overtagelse af kloakområdet i løbet af 1993 med sikkerhed blive forbundet med meget store driftsudgifter, men som nævnt er størrelsen af det medfølgende bloktilskud endnu ukendt.

Alt ialt hersker der således en betydelig usikkerhed omkring den fremtidige driftsøkonomi på miljøområdet.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993-2005 | November 1992

MILJØPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Kloakering	Kloakering af område A8													1.200	1.000
	Tilslutningsafgifter														-550
	Ialt kloakering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**450**
Miljøanlæg	Affaldscontainere D1/B2				50										
	Indhegnet giftdump E5										500	300			
	Natrenovationsanstalt E3														Ønske
	Forbrændingsanstalt E4														Ønske
	Ialt miljøanlæg	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**300**	**0**	**0**	**0**
IALT	**KOMMUNEN**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**300**	**0**	**1.200**	**450**
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Vand/kloak område A6	2.800													
	Vand/kloak område A10			4.200	2.500	3.300	--> incl. forlængelse af Gl.Kirkevej, se trafikplan								
	Ialt finanslov 93	**2.800**	**0**	**4.200**	**2.500**	**3.300**									
ønsker til finanslov 94	Renovering hovedkloak					15.000									
	Ialt anlægsønsker			**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	**HJEMMESTYRET**	**2.800**	**0**	**4.200**	**2.500**	**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

Tilslutningsafgifter for vand og kloak i område A8 indkommer tidsmæssigt forskudt i forhold til anlægsudgiften.

AVATANGIISIT PILLUGIT ANGUNIAKKAT

Kommunalbestyrelsep avatangiisit pillugit makku aalajangersimasumik anguniagassatut isumaqatigiissutigisimavaat:

- kuuffissuup pisoqaanersaa 90-ikkut naatinnagit iluarsaanneqarnissaa
- inissiaqarfiusuni piffissami pilersaarusiorfiusumi kuuffeqarnissamik naatsorsuutigineqarsinnaanngitsuni tankinik imaartakkanik pilersorneqarnissaq nukingisaarutigineqassaaq nunap qaanginaanut eqqaanerup killilersimaarneqarnissaa siunertaralugu
- illoqarfiup iluata, masarloqarfiit eqaloqarfiillu pisortatigoortumik eqqiluisaartinneqarnerat ingerlaavartumik pitsanngorsarneqassaaq Qasigiannguit illoqarfittut eqqiluitsutut illoqarfiulernissaa siunertaralugu, minnerunngitsumik takornariartitsineq eqqarsaatigalugu
- illoqarfimmi niuernermut atasumik sioqqanik assaasarnerup, ujaqqanik qaartiterisarnerup aserorterinerullu aallartinneqarnissaa nukingisaarutigineqassaaq, tamatumunnga atatillugu avatangiisip eqqarsaatigineqarnera illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornikkut aaqqiivigineqassammat
- umiarsualiviup qinnguata annertuumik mingutsinneqarnera Royal Greenland-ip kuuffiata tallineratigut piaartumik annikillisinneqassaaq.
- eqqakkat ulorianartut isumannaatsumik suliarineqartarnissaat avatangiisinut peqqussutip inatsisitassaa naapertorlugu piffissami pilersaarusiorfiusup iluani aningaasalersuinissamik pilersaarusiami akuerineqassaaq

Kuuffeqarnerup allilerneqarnissaanut tunngatillugu siunissamut isumaliutit pillugit immikkoortoq innersuunneqarpoq.

ILIUUSISSAMIK PILERSAARUT

Pisortatigoortumik eqqiluisaarneq 1992 aallarnerfigalugu aningaasatigut pilersaarusiani pingaartinneqalerpoq.

Eqqaavilt containeriusut eqqaavillu kommunep puttasuutaasa eqqaanni illoqarfiullu qeqqani kommunep 1995-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarput.

Illoqarfiup ilaata A8-p kuuffilersorneqarnissaa ukioq 2004-05-imi ingerlanneqartussatut kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarallarpoq.

Toqunartunut eqqaavimmik ungalulersuinissaq illoqarfiup ilaani E5-imi ukiuni 2001-02-mi pilersinneqartussatut kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarallarpoq.

Illoqarfiup ilaata A6-ip imermut eqqakkanullu kuuffilersorneqarnissaa Namm. Oqartussat 1991-92-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaanni ilanngunneqarpoq.

MILJØPOLITISK MÅLSÆTNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål på miljøområdet:

- hovedkloakkens ældste afsnit skal renoveres inden udgangen af 90'erne.
- i boligområder, der ikke kan påregne kloakforsyning i planperioden, skal installering af slamtanke fremmes med henblik på at begrænse udledningen af gråt spildevand på terræn
- den offentlige renholdelse af byområder, randområder og ørredelve skal løbende forbedres med henblik på at lancere Qasigiannguit som en ren kommune, ikke mindst i turist-øjemed
- iværksættelse af en kommerciel lokal grusgravning, stenbrydning og stenknusning skal fremmes, idet de hermed forbundne miljøhensyn reguleres gennem lokalplanlægningen
- den omfattende forurening af havnebugten skal snarest reduceres gennem en forlængelse af Royal Greenlands spildevandsledning
- en forsvarlig håndtering af farligt affald skal indenfor planperioden tilgodeses på investeringsplanen i overensstemmelse med den forventede følgelovgivning til miljøforordningen

Vedr. udbygning af kloakforsyningen henvises til afsnittet fremtidige overvejelser.

HANDLINGSPLAN


Den offentlige renholdelse er fra og med 1992 budgetmæssigt opprioriteret.

Affaldscontainere og affaldskurve henholdsvis ved de kommunale pontonbroer og i bymidten er optaget på kommunens investeringsplan i 1995.

Kloakering af område A8 er foreløbigt optaget på kommunens investeringsplan til gennemførelse i år 2004-05.

En indhegnet giftdump i område E5 er foreløbigt optaget på kommunens investeringsplan til etablering i årene 2001-02.

Vand- og kloakledning til område A6 er optaget på hjemmestyrets investeringsplan i 1991-92.



AVATANGIISINUT TUNNGASUT SUMIINNERI

OMRÅDER MED MILJØANLÆG

● **Pioreersut**
Eksisterende miljøanlæg

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

A, B, C, D, E

		A2	A3	A7	A8	A9	B2	B3	B4	B5	C1	C2	D6	D7	D9	E3	E4	E5
	Eqqakkat kuuffissuat Eksisterende hovedkloak	●	●			●		●			●			●		exit		
	A6-mi eqqakkanut kuuffissuaq nutaaq Ny hovedkloak til område A6			●	●				●			●						
	A10-mi eqqakkanut kuuffissualiorfissaq Fremtidig hovedkloak til område A10		///			///							///		///			
	A8-mi kommunep eqqakkanut kuuffiutaa Fremtidig kommunal kloak område A8				///													
●	**Anartarfinnut eqqaavik** Natdump															●		
★	**Anartarfinnut eqqaaveqarfiusinnaasoq** Evt. natrenovaionsanstalt															///		
●	**Eqqaavissuaq** Dump																	●///
●	**Entreprenørplads (eqqakkat toqunartortallit)** Entreprenørplads (giftaffald)									●								
†	**Toqunartortalinnut eqqaaviusinnaasoq** Evt. giftdump																	///
≡	**Eqqakkanut ikualaasarfiusinnaasoq** Evt. forbrændingsanlæg																///	
●	**Uuliakoornermut sillimmatit** Materiel for olieberedskab						///											

Illoqarfiup ilaata A10-p imermut eqqakkanullu kuuffilersorneqarnissaa Namm. Oqartussat 1994-96-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaanni ilanngunneqarpoq.

Kuuffissuup iluarsaanneqarnissaa sanaartugassatut kissaati-tut 1991-ip naalernerani Namm. Oqartussanut nalunaarutigineqarpoq 1996-imi suliarineqarnissaa siunertaralugu

Kommunep kuuffinnik tigusinissaanut atatillugu iliuusissatut pilersaarusiami allannguutissat piareersimaffigineqarput.

Vand- og kloakledning til område A10 er optaget på hjemmestyrets investeringsplan i 1994-96.

Renovering hovedkloakken blev ultimo 1991 indmeldt som anlægsønske til hjemmestyret med henblik på gennemførelse i 1996.

Der tages i handlingsplanen forbehold for ændringer i forbindelse med kommunens overtagelse af kloakområdet.

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT ANINGAASATIGULLU PILERSAARUT

Aningaasalersuinissamik pilersaarut qulaani takuneqarsinnaavoq. Aammattaaq immikkoortunut pilersaarutit qulit kingornaniittoq immikkoortoq innersuunneqarpoq.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår på side 75. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Eqqaaviup avinngarusimasumi inissisimanera piffissami pilersaarusiorfiusumi illoqarfiup alliartorfissaatut naatsorsuutigineqartumut akornutaanngilaq. Piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna illoqarfik annertunerusumik alliartussagaluarpat eqqaavik ajornanngitsumik avannamut kimmut nuunneqarsinnaassaaq.

Annanut eqqaaviup ungasinnerusoq isigalugu illoqarfiup avannaanut nuunneqarnissaa kissaatigineqarpoq, illoqarfimmiilli ungasinnerulernerata kingunerisaanik ingerlatsinermi aningaasartuuteqarnerulernermik tamanna kinguneqassaaq.

Qasigiannguani kapitel-5 naapertorlugu ingerlassaqarfiit ingerlatsiviillu pioreersut sananeqarsinnaasullu illoqarfimmi akornutaavallaanngitsumik inissisimapput.

Maanngaanniit ilanngunneqanngillat innaallagissiorfiusoq, 90-ikkut qiteqqunneranni innaallagissiorfimmik nutaamik taarserneqarsinnaasoq, kiisalu kommunep suliffeqarfiutaa, maanna eqqakkanik ulorianartunik tigooraaviusoq qanorluunniit pisoqaraluarpat piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani taamaatinneqartussaapput.


FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Dumpens afsides placering frembyder ingen hindringer for den forventede byudvikling i planperioden. I tilfælde af en evt. større byudvikling mod nord efter planperioden vil dumpen uden problemer kunne flyttes mod nordvest.

En flytning af natdumpen til en placering nord for byen er på længere sigt ønskelig, men dette vil medføre større driftsudgifter som følge af forøget kørselsafstand fra byområdet.

Eksisterende og eventuelle fremtidige kapitel-5 virksomheder og -anlæg i Qasigiannguit er generelt perifert placeret i bybilledet.

Undtaget herfra er det eksisterende elværk, der evt. afløses af et nyt kraftvarmeværk i midten af 90'erne, samt entreprenørpladsen, hvis nuværende status som modtagestation for farligt affald under alle omstændigheder vil blive ophævet i løbet af planperioden.



SULIFFEQARFIIT IMMIKKUT MINGUNNARTUT SUMIINNERI
OMRÅDER MED KAPITEL-5 VIRKSOMHEDER

● **Pioreersut**
Eksisterende kapitel-5 virksomheder

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

B, E

	B1	B2	B3	B5	B7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E8	E9	E10
● ★ **Anartarfinnut eqqaavik & eqqaaveqarfiusinnaasoq** Natdump og evt. natrenovationsanstalt								●///						
● † **Eqqaavissuaq /toqunartortalinnut eqqaaviusinnaasoq** Dump og evt. giftdump										●///				
● **Entreprenørplads (eqqakkat toqunartortalilit)** Entreprenørplads (giftaffald)				●										
≡ **Eqqakkanut ikuallaasarfiusinnaasoq** Evt. forbrændingsanstalt									///					
● ✡ **Ujaqqerivik ujaraaqqiorfiusinnaasoriu** Stenbrud og evt. stenknuseri										●///				
● **Siorartarfik** Grusgrav													●//	
♦ **Marrartarfiusinnaasoq** Evt. udvinding af ler														///
● **Innaallagissiorfik** Elværk							●/							
≙ **Kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfiusinnaasoq** Evt. kraft/varmeværk			//				//		///		//			
● **Tankeqarfik** Tankanlæg		(●)				●///								
● **Helikopterit mittarfiat** Heliport												●		
≈ **Mittarfiliorfissaq** Fremtidig lufthavn														///
● **Raajaleriffik** Rejefabrik	●/													
● **Biilleriffik** Autoværksted					●/									

SIUNISSAMUT ISUMALIUTIT

Kuuffiit allilerneqarnissaannik pilersaarut Qasigiannguit kommuneata kuuffeqarfiit Kalaallit Nunaanni Sanaartortitsivimmiit 1993-ip ingerlanerani tigoriarpagit nutaamik isummerfigineqarumaarpoq, ilaatigut ingerlatsinermi aningaasartuutaajumaartussat eqqarsaatigalugit ilaatigullu inissianik sanaartugassani inimik attartornermi akiliummut oqimaaqutaasussat eqqarsaatigalugit. Aammattaaq takuuk inissianut pilersaarusiaq.

Pitsaanerusumik anartarfilerinermik aaqqissuussineq, tamatumani annanut eqqaavimmik pilersitsinissaq ilanngullugu, piffissap pilersaarusiorfiusup naalernerani piviusunngortitsisinnaanissaq siunertaralugu ingerlaavartumik isummerfigineqartassapput.

Imeqarfimmi angallanneq Qeqertalimmi majuartaammik nuunneqarsinnaasumik inissiinissamut immikkut akuersissummi atugassaritaasut pillugit Namminersornerullutik Oqartussat avatangiisinut immikkoortortaqarfiannik attaveqarfigeqatigiinnikkut nutaamik isummerfigineqassaaq.

Eqqakkanik ulorianartunik tigusinermut atatillugu **aallarussinissamut akiliutissamik akilliisitsinissaq** amerlassusaannut naleqqiullugu ingerlaavartumik isummerfigineqartassaaq.

KNI pilersuisutut ooliakunik tigooraasuujutiginissaa naleqquttuussaaq, KNI isumannaatsumik sulinissaminut sulisussaqarlunilu inissaqartitsimmat. Eqqakkanik ulorianartunik niuertumut /tunisassiortumut utertitsisarnissaq pillugu periaaseqarneq Europami USA-milu maanna pissusinngoriartoqqilerput.

Innaallagissiorfittaarsinnaanermut atatillugu **eqqakkanik ikuallaasarnissaq** Nukissiorfinnik oqaloqateqarnikkut isummerfigineqarumaarpoq.

Eqqakkat ukiumut 850 tonsinik amerlassuseqartarnissaannik missigersersuussat oolia ukiumut 250-300.000-inik naleqartoq atortassavaat. Tamatumani nerisassiornermit eqqakkat, poortuutikut, sanaartornermit eqqakkat ooliakullu ilanngunneqarput, taakkununngali raajat perlukuinik, Qasigiannguani siunissami tunisassiorneq apeqqutaatillugu, 3.500 tons tikillugu CO_2-neutral-imik ikuallaasarsinnaanissaq ilanngunneqarpoq.

Innaallagissiornermut atatillugu eqqakkanik ikuallaasarnissami soorunami taakku ataatsimoortinneqarnissaat siunertarineqarpoq. Tamatumani illoqarfiup ilaani E4-mi eqqaaviup eqqaani inissiinissaq isumaqatigiilluni toqqarneqarpoq, illoqarfiullu ilaani E9-mi naatitsiveeqqami imermik kissalaartumik atuinissaaneq tassani aamma periarfissaassaaq.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

***Den planlagte udbygning af kloakforsyningen** vil blive taget op til fornyet overvejelse, når Qasigiannguit kommune antagelig i løbet af 1993 overtager kloakområdet fra Grønlands Byggevæsen, dels af hensyn til de afledte driftsudgifter og dels af hensyn til huslejetrykket i det fremtidige boligbyggeri. Se også boligplanen.*

***En bedre natrenovationsordning**, herunder oprettelse af en egentlig natrenovationsanstalt vil løbende blive overvejet med henblik på eventuel realisering sidst i planperioden.*

***Trafikbelastningen af vandindvindingsområdet** vil blive taget op til fornyet overvejelse under korrespondancen med hjemmestyrets miljøforvaltning omkring vilkårene for en dispensation til opstilling af den mobile skilift ved Qeqertalik.*

***Opkrævning af et bortskaffelsesgebyr** i forbindelse med modtagning af farligt affald vil løbende blive overvejet i forhold til de fremtidige mængder.*

Det vil evt. være hensigtsmæssigt, at KNI som leverandør samtidig er modtager spildolie, idet KNI både har mandskab og faciliteter til en forsvarlig håndtering. Princippet om returnering af farligt affald til forhandler /producent vinder pt. stærkt frem i Europa og USA.

***Affaldsforbrænding** i forbindelse med et evt. nyt kraft/varmeværk vil blive overvejet i en dialog med Nukissiorfiit.*

De skønnede affaldsmængder på 850 tons/år fortrænger olie til en værdi af 250-350.000 kr/år. Heri er medregnet husholdningsaffald, emballage, bygningsaffald og spildolie, men dertil kommer muligheden for en CO_2-neutral afbrænding af op til 3.500 tons rejeaffald, afhængigt af den fremtidige produktion i Qasigiannguit. Dette vil samtidig reducere forureningen af havnebugten.

Affaldsforbrænding som led i en kraft/varmeproduktion forudsætter naturligvis at de to funktioner samlokaliseres. Dette peger entydigt på en placering i område E4 tæt ved dumpen, hvilket samtidig muliggør anvendelse af lavtemperatur kølevand i et mindre gartneri i område E9.

PILERSORNEQARNERMUT PILERSAARUSIAQ

Pilersuiviit makku pilersaarusiorfigineqarput:

Suuneri	Sullissisut
Imermik pilersuineq	Nukissiorfiit
Inaallagissamik pilersuineq	Nukissiorfiit
Klassaanermik pilersuineq	Nukissiorfiit *)
Oliamik pilersuineq	KNI
Silaannakkut attaveqatit	Tele/Attaveqaatit

*) illoqarfiup qeqqaniittuinnarnut

FORSYNINGSPLAN

Planen omfatter følgende forsyningsområder:

Forsyningsområde	Forsyningsvæsen
Vandforsyning	Nukissiorfiit
Elforsyning	Nukissiorfiit
Varmeforsyning	Nukissiorfiit *)
Olieforsyning	KNI
Telekommunikation	TELE

*) kun i bymidten.

MANNAKKUT PISSUTSIT IMAAPPUT

Qasigiannguani pilersuinermut tunngasunik piorsaaneq illoqarfiup alliartornera ilutigalugu ingerlanneqarsimavoq, taamaalillunilu 60-ikkunni aningaasaliisoqarnerpaasimalluni. Pilersuinermut attuumassuteqartut arlallit 90-ikkut ingerlaneranni iluarsaanneqartariaqarlutillu nutaanik sanaartorfiusariaqassapput.

Pilersuinermut tunngassuteqartut tamarmik qitiusumik ingerlatsivinniit ingerlanneqarput, kommunelu ingerlatsinernut toqqaannartumik akuliussinnaanngilaq.

Imermik pilersuineq

Qasigiannguani imermik pilersuineq pitsaalluinnartuuvoq naammattorsuarmillu imeqarfeqarpoq.

Tasersuaqarfik imermik pilersuiffik Kalaallit Nunaani annerpaat ilagaat, imeqarfillu ima annertutigaaq illoqarfissuaq 20.000-nik inulik imermik pilersorneqarsinnaagaluarluni. Tasersuaqarfik illoqarfimmiit 5 km-it avataaniippoq, ataatsimut katillugu ca. 100 km^2-imik angissuseqarluni, nunap assinga 3 takuuk. Tasersuit allersaanniit, illoqarfimmut qaninnersaanniit, taseq 6-imiit hævertit 3-it atorlugit imermik pilersuineq ingerlanneqarpoq.

Taseq 1 (Iminnguaq), taseq 3 aamma taseq 4 illoqarfiup avannaatungaaniittut kilsalu taseq 5 (Tasersuaq) illoqarfimmut qanippallaaqimmata imermik pilersuinermut atorneqarunnaarput.

Taseq 2 (Qallu) imeqarfimmut sillimmataavoq, taserli eqqaavissuup eqqaaniimmat imeq pitsaasuunngilaq, imermilli pilersuineq unittuussagaluarpat atorneqarsinnaalluni.

Imeqarfiup illutaa E7-imiittoq 1972-mi sanaajuvoq ingerlaneralu naammaginarluarluni. Imeqarfikoq 1957-mi sanaaq Iminnguup eqqaani E6-imiittoq 1995-mi højdebeholder-eqarfingortussaavoq.

Imermik atuineq 1991-mi annikillivoq 370.000 literinngorluni. 1990-mi atuineq 420.000-iugaluarpoq.

Imermik atuinerpaavoq Royal Greenlandip suliffissua, pilersuinerup 2/3-anik atuuisoq, emerli atoqqinneqartalermat suliffissuup atuinera appaallappoq. Qaleralilerivittaaq 1992-mi aallartittoq imermik atuinermut sunniuteqangaassagunanngilaq, raajalerinermut sanilliullugu annikeqimmat.

1990-mi Qasigiannguani illut 45%-ii, tassa affangajaat kuuttiinnarissamik attavilersugaapput, taakununnga ilaapput inissiat quleriaat, affarleriiaat aamma illut ataasiakkaat qulit missaat, tamarmik illoqarfiup qeqqaniittut. Illut ataasiakkaat affarleriillu allat tamarmik ukiukkut imertaammit aasakkullu ruujorinilt pilersugaapput.

STATUS

Udbygningen af Qasigiannguits forsyningsanlæg er sket i takt med byens udvikling og derfor med den betydeligste investering i 60'erne. Der vil i 90'erne være behov for renovering og fornyelse indenfor flere forsyningsområder.

Det er karakteristisk for hele forsyningsområdet, at det varetages af landsdækkende selskaber og således er udenfor direkte kommunal indflydelse.

Vandforsyning

Vandforsyningen i Qasigiannguit er af særdeles god kvalitet og rigelig i mængde.

Vandindvindingsområdet er blandt de største i Grønland, og det samlede potentiale kan forsyne en by med 20.000 indbyggere. Området er beliggende godt 5 km fra byen og dækker et areal på ca. 100 km^2, se kort 3. Vandforsyningen sker gennem 3 hæverter fra områdets nederste sø, vandsø 6, nærmest byen.

Vandsø 1 (Iminnguaq), vandsø 3 og 4 nord for byen samt vandsø 5 (Tasersuaq /Flyversøen) benyttes ikke længere på grund af deres bynære beliggenhed.

Vandsø 2 (Qallu) har dog status som beredskabssø. Vandet er af dårlig kvalitet bl.a. på grund af nærheden til dumpen, men brugbart i tilfælde af svigt i hovedvandforsyningen.

Vandværket i område E7 er opført i 1972 og i god driftsmæssig stand. Det gamle vandværk fra 1957 ved Iminnguaq, område E6, er planlagt erstattet af en højdebeholder i 1993/94.

Vandforbruget faldt i 1991 til 370.000 liter efter et forbrug i 1990 på 420.000 liter.


Royal Greenland er vandtjenestens største enkeltkunde og tegner sig for 2/3 af det samlede vandforbrug, men fabrikken har nedsat sit forbrug ved recirkulation af vand i produktionen. Åbningen af den nye filetafdeling i 1992 ventes ikke at øge vandforbruget nævneværdigt, da produktionen af hellefisk vil være meget lille i forhold til rejeproduktionen.

I 1990 var 45% eller knap halvdelen af alle husstande i Qasigiannguit forsynet med helårsvand, herunder alle bymidtens etageboliger og rækkehuse samt en lille snes enfamiliehuse. Øvrige énfamilie- og dobbelthuse forsynes med tilkørt vand og sommervand.


Qasigiannguani kalleruo inneramik atuineq

Elforbruget i Qasigiannguit

1981-91-imi kallerup innerani ataatsimut atuineq GWh-inngorlugu
Samlet elforbrug 1981–91 i GWh



1990-imi kallerup inneranik atuisut atuinerat
Elforbruget i 1990 opdelt på kunder



1991-miit 2005-ip tungaanut 88-nik inisiartalinnik sanaartortoqartussaavoq, inuilli 6%-ip missaannaanik amerliallannissaat ilimagineqarmat imermik atuinerup annertusingaarnissaa ilimagineqanngilaq.

Amerlanerilli kuuttiinnarissamik imeqalernerat malunniuttussaavoq. Illut ataasiakkaat affarleriillu amerlanersaat kuuttiinnarissamik imeqarfilersorneqarsinnaagaluarput, taamaaliortoqassappalli eqqakkanut kuuffilersornissaat piumasarineqarmat imermik attavilersuineq kinguarsarneqarpoq.

Tasersuaqarfiup pilersuilluarsinnaanera atorluarniarlugu tatsip 6-ip sapusiorneqarnissaa misissorneqaraluarpoq, imermilli atuineq annikilliartormat taamaatiinnarneqarallarpoq.

Det planlagte boligprogram på 88 boliger i perioden 1991-2005 vil ikke i sig selv øge vandforbruget væsentligt, da der kun ventes en svag vækst i befolkningstallet på 6%.

En øget tilslutning til helårsvand vil dog påvirke forbruget mærkbart. Hovedvandledningsnettet giver umiddelbart mulighed for tilslutning af hovedparten af byens énfamilie- og dobbelthuse, men kravet om samtidig kloakering er foreløbig en hindring herfor.

Med henblik på en evt. væsentlig større udnyttelse af det store vandpotentiale har en opdæmning af vandsø 6 været undersøgt. På baggrund af det faldende forbrug er dette indtil videre skrinlagt.

Innaallagissamik pilersuineq

Innaallagissiorfik Margrethevej-imiittoq 1960-mi sanaajuvoq piffissallu ingerlanerani allilerneqartarpoq, kingullermik 1979-mi.

80-ikkut ingerlaneranni inuit ikiliartoraluartut innaalagissamik atuineq annertusiartuaarpoq, 1990-milu atorneqarsimavoq **6.05 GWh.** Innaallagissamik atuineq 1991-mi 10%-imik appariarisaarpoq. Inuit aningaasakiliornerulernerat tamatumunnga patsisaagunarpoq.

Angerlarsimaffiit innaallagissamik atuinerpaapput, tulleralugit suliffeqarfiit aamma Royal Greenland. Royal Greenland atuisut ataasiakkaat annersaat nammineq qerititsivinnut innaallagissiortarpoq.

Innaallagissiorfiup qanoq angitiginissaanut aalajangiisuusarpoq piffissami **atuisoqarnerpaasarfimmi qanoq atuisoqartigisarnera.** Atuineq 80-ikkut ingerlaneranni annertusiartorpoq, kingornalu assigiiginnalerluni. 1989-imili Royal Greenland-ip qerititsivissua atorneqalermat atuineq 1988-mut naleqqeullugu 20%-imik qaffariarpoq.

1990-mi hotelitaaq timersortarfittaarlu atorneqalermata innaallagissamik atuisoqarnerulernissaa ilimagineqaraluarpoq, taamali pisoqanngilaq, 1991-milu atuineq aamma qaffarianngilaq. Atuinerup allanngorsimanera pissutigalugu siunissami qanoq atuisoqartiginissaa eqqoriaruminaallivoq.

1990-mi atuineq ajoqqutaralugu innallagissiorfiup 1994-mi allineqarnissaa pisariaqarsorineqaleraluarpoq, 1991-mili atuinikinnerulerneq pissutigalugu nalorninarsivoq. Innaallagissiorfiulli nutarterneqartariaqarluinnalernera aalajangiinniarnermi tunngavissanut ilaassaaq.

Ukiumi tulliuttumi qanoq atuisoqartiginissaa apeqqutaatillugu innaallagissiorfik Margrethevej-imiittoq nutarterneqarlunilu allilerneqarsinnaavoq imaluunniit nutaamik innaallagissiorfiliortoqarsinnaavoq.

Elforsyning

Elværket på Margrethevej blev opført i 1960 og er derefter løbende blevet udbygget, senest i 1979.

Elforbruget har trods befolkningstilbagegangen været jævnt stigende gennem 80'rne til **6.05 GWh** i 1990. I 1991 skete der dog et bemærkelsesværdigt fald i forbruget på knap 10%, hvilket må tilskrives den almindelige økonomiske afmatning.

Det private elforbrug tegner sig for den største del af forbruget, efterfulgt af offentlige institutioner og Royal Greenland. Royal Greenland er den største enkeltkunde, men har iøvrigt en vis egenproduktion af el til fryseanlæg.

Det er imidlertid **max-belastningen** på elværket, der er bestemmende for den nødvendige installerede effekt. Denne var stigende i begyndelsen af 80'erne og derefter konstant. Men i 1989 bebød ibrugtagningen af Royal Greenlands frysehus en kraftig stigning på 20% i forhold til 1988.

Mod forventning medførte ibrugtagningen af hotel og idrætshal i 1990 ingen yderligere stigning i max-belastningen, der heller ikke udviklede sig positivt i 1991. Der er således sket en ændring i forbrugsmønstret, som gør det vanskeligt at fremskrive udviklingen.

Som situationen så ud i 1990 ville en effektforøgelse blive nødvendig i 1994, men tallene fra 1991 har skabt usikkerhed herom. Dog skal også det generelle behov for en renovering /fornyelse af værket tages i betragtning.

Afhængigt af de nærmeste års udvikling kan der blive tale om enten en renovering og udvidelse af det bestående elværk på Margrethevej eller opførelse af et nyt kraft/varmeværk.

Nutaamik innaallagissiorfiliortoqassagaluarpat sumiiffigisinnaasai arlaqarput:

- Sumiiffik E4-mi eqqaavissuup eqqaani, tassani Iminnguamiit imeq nillarsaatigineqarsinnaavoq eqqakkallu qisugineqarsinnaasut iluaqutigineqarsinnaallutik.
- Sumiiffik E6-imi imeqarfitoqqap eqqaani, aamma tassani Iminnguamiit imeq nillarsaatigineqarsinnaavoq innaallagissiorfimmiillu erngup kissartup sinnera A6-mi illutaanut uiguleriiaanut kiassaataasinnaalluni.
- Sumiiffik B3-mi Margrethevej-imi maanna innaallagissiorfiusup akia tungaani, tassani imaq nillarsaatitut atorneqarsinnaavoq, kisiannili tassani inuussutissarsiornermut tunngasunut allanut sanaartorfissaqqisutsiarsuaq innaallagissiorfimmik inangerneqassaaq.

Kiassarneqarneq

Qasigiannguani angerlarsimaffiit suliffiillu makkunannga kiassaaneqarput: Innaallagissiorfimmit imeq kissartumit, kiassaateqarfinnit, illut ataasiakkaat kiassaateqarfiinlit aamma petroliutortunit.

Illoqarfiup qeqqani illut tamangajammik, rækkehuset nutaanngitsut aamma Illut-71-it kisimik pinnatik kiassaateqarfimmit kiassagaapput:

- Sumiiffik A2-mi blokkini A-J-mut ineqarfit 80-it innaallagissiorfimmiit aamma blok A-mi kiassaateqarfimmiit kiassarneqarput. Kiassaanermi atortut nutaanngilisoornikuupput, innaallagissorfimmiillu imeq kissartoq atorluarneqarnerusinnaagaluarpoq.

  Inissiaqarfiit blok A-G-mut nutarterneqalerpata kiassarneqarnerat ilanngullugu nutarterisoqassagunarpoq, arlalinnik minnerusunik kiassaateqarfiliornikkut.

- Inissiat, rækkehuset nutaat ungbo-lu, ineqarfiit katillutik 93-it A4-miittut aamma C2-p avannarpasinnerusuani Qaarsiorasaaniittut kiisalu atuarfik aamma børnehave Kulunnguaq, taakku tamarmik Nukissiorfiit atuarfimmi kiassaateqarfianniit kiassarneqarput.

  Ineqarfiit suliffiillu taakku kiassaateqarfimmit ataatsimit kiassarneqartut amerlanersaraat, A2-mullu attavilerneqarnissaat ersaatigineqaraluarpoq innaallagissiorfimmiit erngup kiattup atorluarneqarnerunissaa siunertaralugu. Innaallagissiorfiup atuarfiullu kiassaateqarfii immikkuulivissillugit nutarterneqartussaapput ukiuni qaninnerni.

Angerlarsimaffiit allat 373-it, tassa angerlarsimaffiit 70%-ii, tamarmik immikkut kiassarneqarput.

A6-imi inissialiassat uiguleriaat 42-ut STI-p kiassaateqarfianit C3-miittumiit kiassarneqassapput.

Flere alternative placeringer af et evt. nyt elværk er på tale:

- område E4 umiddelbart før dumpen med adgang til kølevand fra Iminnguaq-søen samt mulighed for kombinering med affaldsforbrænding, se også miljøplanen
- område E6 omkring gl. vandværk ligeledes med adgang til kølevand fra Iminnguaq samt med mulighed for restvarmeforsyning af den nye rækkehusbebyggelse i område A6
- område B3 nordvest for Margrethevej overfor nuværende elværk med adgang til kølevand fra havet, men hvor det nye elværk dog vil beslaglægge et attraktivt erhvervsareal.

Varmeforsyning

Opvarmningen af boliger og institutioner i Qasigiannguit foregår ved restvarme fra elværket, fælles varmecentraler samt individuelle oliefyr og petroleumsovne.

Alle bymidtens boliger på nær gl. rækkehuse og Illut-71 bebyggelsen er fjernvarmeforsynet:

- I område A2 forsynes 80 boliger i blok A-J med restvarme fra elværket suppleret med egen varmecentral i blok A. Varmesystemet er forældet og udnyttelsen af restvarme er dårlig.

  I forbindelse med den forestående renovering af blok A-G påregnes anlægget renoveret med opstilling af nye undercentraler.

- i område A4 og den nordlige del af område C2 forsynes Vaskebrætfjeldet, ny rækkehuse og Ungbo, ialt 93 boliger, samt skolen og børnehaven Kulunguak fra Nukissiorfiit's varmecentral på skolen.

  Området er således byens største fjernvarmeområde, og en sammenkobling med område A2 har været overvejet med henblik på et evt. øget salg af restvarme fra elværket. Der påregnes i de nærmeste år installeret en ny undercentral for fuld adskillelse til skolens varmeanlæg.

De resterende 393 boliger i byen, dvs. 70%, opvarmes individuelt.

Den nye rækkehusbebyggelse på 42 boliger i område A6 nord for idrætshallen vil blive varmeforsynet fra STI-skolens varmecentral i område C3.

Illut-71-it, 61-nik inissiartallit A3-miittut nutarterneqalerpata katersortarfik ilanngullugu ataatsimut kiassaateqarfilerneqarsinnaapput.

Taamaalilluni angerlarsimaffiit 276-it suliffeqarfippaaluillu kiassaateqarfinnit assigiinngitsuniit kiassarneqarsinnaalissapput, soorlu makkunaniit: Innaallagissiorfimmiit, kiassaateqarfimmit kiisalu kiassaateqarfittaassamiit.

Maannakkorpiaq Qasigiannguani illut kiassarneqarneri pillugit ataatsimoortumik pilersaaruteqartoqanngilaq. Nukissiorfiit 1992-mi innaallagissiorfimmiit erngup kissartup kiassaatigineqarnissaa pillugu pilersaarusiussamaarput, tamannali illoqarfiup ilaminiinnaanut tunngavoq.

Oliamik pilersorneqarneq

Orsussaasivissuit (tankersuit) sumiiffik E1-miittut 60-ikkunni Quilimmut ikaartarfiliortoqareermat sananeqarput, kingusinnerusukkullu pisariaqartitsineq naapertorlugu allilerneqartarlutik.

Orsussaasivissuarni toqqortarineqarput benzin, petrolium aamma solar, tamarmik ukiunut marlunnut naammattut. Talittarfissuup kujammut kimmut eqqannguaniit umiarsuarniit orsussanut maqitsiveqarpoq, tassanngaanniillu aamma angallatinut orsussaarniartoqartarpoq. Illoqarfimmi orsussaarniarfik B-499 tankeqarfiup eqqaaniippoq. Oliaarniarneq namminersortumit ingerlanneqarpoq.

Orsussaasivissuit 1992-mi nutarterneqarput immerneqartarnerat imaarneqartarnerallu qarasaasianit aqunneqarsinnaasunngorlugu. 1995-mi allineqarnissaat pilersaarutaagaluartoq piffissami aalajangersimanngitsumi kinguartinneqarpoq.

Orsussat assigiinngitsut illoqarfimmi tunisaasartut (angallatinut tunisat ilanngunnagit) ima agguataarsimapput: Tunisat **95%-at solariuvoq**, 1%-i Petrolium 4%-ilu benzinaalluni. Petroleup benzinallu qanoq tunisaatiginerat allanngorartorujussuuvoq.

Orsussanik tunisaqarneq (angallatinut tunisat ilanngunnagit) 1998 qaffasinnerpaavoq tamatumalu kingorna 1991-ip tungaanut appariartungaatsiarluni:

1.000 literikkaarlugit tunisat	1989	1990	Appariarneq
Solar (angall. ilanngunnagit)	7.241	5.844	19%
Petrolium	68	44	34%
Benzin	319	290	9%
Katillugit	7.628	6.178	19%

Orsussanik atuinikinnerulerneq aningaasakilliulernerup kingunerigunagaa, innaallagissamik atuinikinnerulernermut assersuunneqarsinnaavoq.

I område A3 er Illut-71 bebyggelsens 61 boliger og forsamlingshuset et potentielt fællesforsyningsområde, når en renovering af bebyggelsen bliver aktuel.

Der er således tale om et samlet fjernvarmepotentiale på ialt 276 boliger og en række institutioner omfattende det eksisterende restvarmeområde og fællesforsyningsområde samt et planlagt og et potentielt fællesforsyningsområde.

Der foreligger pt. ingen samlet varmeplan for Qasigiannguit. Nukissiorfiit venter i 1992 at udgive en restvarmeplan, men denne omfatter kun en begrænset del af byens varmeforbrug.

Olieforsyning

Tankanlægget i område E1 er opført i 60'erne efter etableringen af dæmningen til Quilik /Spækholmen og siden løbende udvidet i takt med behovet.

Der lagerføres produkterne benzin, petroleum og solar (gasolie) med en kapacitet på 2 års forbrug. Indpumpning og søværts udlevering sker fra et brohoved sydvest for atlantkajen. Aftapning til byens forsyning sker fra B-499 nord for anlægget. Distributionen varetages af en privat vognmand.

I 1992 renoveres tankanlægget med elektronisk styring af indpumpning og udlevering. En planlagt udvidelse af anlægget i 1995 er foreløbig udskudt på ubestemt tid.

Salget af olieprodukter (excl. søværts udlevering) fordeler sig generelt med **95% solar**, 1% petroleum og 4% benzin. Salget af petroleum og benzin er dog meget svingende.

Det samlede salg (excl. søværts udlevering) toppede i 1989 og er faldet markant frem til 1991:

Salg i 1.000 liter	1989	1990	Fald
Solar (excl. søværts)	7.241	5.844	19%
Petroleum	68	44	34%
Benzin	319	290	9%
Ialt	7.628	6.178	19%

Det faldende forbrug må tilskrives den økonomiske afmatning, jf. det faldende elforbrug.

TELE Attaveqaatit

TELE Attaveqaatit Qasigiannguani kiffartuussinerannut atapput telefon, telefax, telex aamma TV-kut ataatsikkut isiginnaarsinnaaneq.

Rækkehuseni nutaani telefoneqarfeqalermat telestationi Skivevej-imiittoq 1962-mi sanaaq imannarsuaq atorfissaaruppoq. Telefoneqartut amerlingaarmata centrali mikivallaalereerpoq.

Telefoneqarfik 1993-imi nutaaliaalluinnartumik digital-inngortinneqassamaarpoq. Nutarterneqareerpat TELE Attaveqaatit ingerlataat tamarmik rækkehusetaani centraleqarfimmut nuunneqassapput, taavalu telestationeqarfik aamma C5-mimi napparussuaqarfik tele-p ingerlakkunnaassavai.

Lorentz-stationitoqaq Qaarsorasaniittoq maanna taamaallaat timmisartut sumiissusersersiutaattut atorneqarpoq.

Illoqarfimmi suliffeqarfiit anginerit, Royal Greenland, Sanaartortitsiviit, KNI aamma biletteerniarfik, tamarmik pisortaqafimminnut toqqaannartumik qarasaasiatigut attaveqarput.

TV-kut ataatsikkut isiginnaarsinnaanerup aqqutaa sinerissami sakkortusaavimmiit illuaqqamut SMA-mut illoqarfiup avannaa tungaani 1,5 km-itut ungasitsigisumiittumut attaveqarpoq. Illuaraq 1974-mi sanaaq 80-ikkunni TV-kut ataatsikkut isiginnaarsinnaalerneq atulermat nutarterneqarpoq. TV-kut isiginnaarnermut attaveqaat illuaqqamit SMA-mit napparussuit Qaarsorasaaniittut aqqusaarlugit illoqarfimmi TV-kut peqatigiiffiup illuanut attaveqarpoq. Illoqarfimmi TV-kut atortorissaarutit pitsaavallaanngillat, attaveeruttaqattaartarput akornuteqalaartuartarlutillu. TV-kut attaveqaatit maanna Tele/Aattaveqaatit suleqatigalugu pitsanngorsarneqarput.

Sumiiffiit sanaartorfigeqqusaanngitsut

- **TELE Attaveqaatit napparussuaqarfiat** C5-imiittoq: Telestationip atorunnaarnissaata tungaanut napparussuaqarfimmiit 30 meteritut ungasitsigisumi illulioqqusaannginneq atuutiinnassaaq.
- **Lorentz antenneqarfik** D4-miittoq: Antenneqarfiup qeqqaniit avammut 125 meteritut ungasitsigisumi illulioqqusaannginneq atuutiinnassaaq. TELE-p paasisitsinera naapertorlugu illuliorfigeqqusaanngitsumi radiokkut TV-kullu attaveqaatit akornusersorneqartarput.
- **Orsussaasiveqarfik** E1-iittoq: Tankit ataasiakkaat avataatungaanniit aamma orsussaarniarfimmit B-499-miit avammut 50 m isumannallisaaanermi killeqarfeqarpoq. Aamma umiarsuarniit orsussamik maqitsivimmiit /angallatinut orsussaarniarfimmiit 20 m tikillugu taamaappoq. Immikkut soqutigisaqarfigisatut killiliussat isumannaallisaanermilu killiliussat imminnut attuumangajapput, nunap assinga 11 takuuk.

Sumiiffiit allat illuliorfigeqqusaanngitsut angallannermut avatangiisinullu pilersaarusiani kiisalu nunap assingani 11-mi takuneqarsinnaapput.

Telekommunikation

Tele-produkterne i Qasigiannguit omfatter telefon, telefax, telegram, telex og samtidigheds-TV.

Telestationen på Skivevej fra 1962, mistede det meste af sin betydning med telefoncentralen i ny rækkehuse. Dennes kapacitet er nu opbrugt på grund af et voksende antal telefonabonnenter.

TELE Attaveqaatit påregner i 1993 at udskifte centralen med en ny kompakt digitalcentral, hvorved lejligheden i ny rækkehuse vil kunne rumme alle TELE's aktiviteter i Qasigiannguit. Den nuværende telestation og -mast i område C5 vil derfor blive afhændet.

TELE's gamle lorentz-station ved Qaarsorassaat i område D4 fungerer nu kun som locater (radiofyr) for flytrafikkens autopiloter og vil også fremover have denne funktion.

Royal Greenland, bankerne, fælleskontoret, KNI og billetkontoret betjener sig i dag i vid udstrækning af on-line datakommunikation, og står således i direkte kontakt med moderselskaberne.

Samtidigheds-TV modtages via telekæden til den lokale SMA-station 1½ km nord for byen. Denne blev opført i 1974 og moderniseret i 80'erne i forbindelse med telekædens udbygning til samtidigheds-TV. Fra SMA-hytten sendes TV-signalet i regi af TV-foreningen videre til det lokale kabelnet og til en lokal sendemast ved Qaarsorasaat. Det lokale sendeudstyr må betegnes som under middel, og der er ofte udfald og forstyrrelser. Dette er under udbedring i samarbejde med TELE.


Klausulerede zoner

- **Telemast**, område C5: Hidtil gældende indsigtsgrænse på 30 m opretholdes indtil telestationen nedlægges.
- **Lorentz-antenne**, område D4: Hidtil gældende indsigtsgrænse på 125 m opretholdes. Ifølge TELE er modtageforholdene for radio og TV forringede indenfor indsigtsgrænsen.
- **Tankanlæg**, område E1: Sikkerhedszonen er 50 m fra periferien af hver enkelt tank samt fra udleveringsstedet ved B-499. Endvidere 20 m fra indpumpnings-/udleveringsbrohoved. Indsigtsgrænsen tangerer sikkerhedszonen i en jævn kurve, se kort 11.


For øvrige klausulerede zoner henvises til trafikplanen og miljøplanen samt kort 11.

1989-imi oliamik Qasigiannguani atuineq (solar)

Olieforbruget i Qasigiannguit i 1989 (solar)



Kiassaanermi sipaarneqarsinnaasoq
Mulig besparelse på opvarmning



Kiassaanermi sipaarneqarsinnaasoq: 20% (= oliamik atuinerup tamarmiusup 13%-ia)
Mulig besparelse på opvarmning: 20% (= 13% af samlet olieforbrug)

Assartuineq / Transport

Kallerup innera / El

Kiassarneq / Varme

SIUNISSAMI ILIMAGINEQARSINNAASUT

Qasigiannguani orsussanik atuineq

Innaallagissamik solarimillu atuinikilllartorneq pissutigalugu siunissami qanoq atuisoqartiginissaa eqqoriaruminaappoq, aningaasaqarniarnerli ajornakusuuleriartormat siunissami qaninnermi atuisoqarnerulernissaa ilimananngilaq. Aningaasaqarniarnerup kinguariartornera pissutigalugu atuinerup killilersimaarniarneqalersinnaanera aamma takorloorneqarsinnaavoq.

Kalaallit Nunaanni 2010-p tungaanut nukissamik atuineq pillugu pilersaarusiorneq Teknikikkut Pisortaqarfiup 1992-mi aallartippaa. Pilersaarusiami tassani nuna tamakkerlugu nukissamik atuineq nalunaarsorneqassaaq, orsussat innaallagissiornermut, angallannermut taavalu illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani kiassaanermut qanoq atorneqartigineri tamarmik immikkut nalunaarsorneqassallutik.

Qasigiannguani solaroliap qanoq tunisaatigineranik nalunaarsuutit iluanni, qanoq angitigisoq biilinut dieselinik motorilinnut atorneqarnersoq nalunaarsorneqarsimanngilaq, ilimagineqarsinnaavorli benzinap pisiarineqartarneratut annertutigisoq. Taamatut eqqoriaaneq tunngavigalugu Qasigiannguani orsussamik atuineq (timmisartut angallatillu atortagaat ilanngunnagit) imatut agguataarsimavoq:

- 12% illoqarfimmi angallannermut
- 16% innaallagissiornermut
- **70% kiassaanermut** (= 12 mio kr. 1989-mi)

Kiassaanermut orsussartornarnerpaasoq takuneqarsinnaavoq, taamaattumik kiassaanermi sipaarniartoqarnissaa orniginarnerpaavoq. 10-20%-ip missaanik sipaartoqarsinnaanera anguneqarsinnaavoq kiassarnermut ileqqut allanngortinnerisigut, angerlarsimaffiit tamarmik immikkut kiassarnermut uuttortaateqalernerisigut kiisalu kiassaateqarfissuit kissarsuutillu peqqissaarnerusumik paarineqarnerisigut.

Orsussamik sipaarniarnermi aamma allanik periarfissaqarpoq:

- Innaallagissiorfiup maanna atorneqartup imaluunniit nutaap imermik kissartumik sinneqartoorutaata atorluarneqarnerunissaa anguniarlugu kiassaanermut atortorissaarutit pitsanngorsarneqarsinnaapput.

- Eqqakkat ikumasinnaasut kiassaanermut atorluarneqarnerusinnaapput, soorlu E4-mi eqqaavissuup eqqaani innaallagissiorfiliortoqassappat ilaatigut eqqakkanik ikummateqartoqarneratigut. Nuummi misilittakkat naapertorlugit Qasigiannguani taamaaliortoqarpat 170.000 liter olia sipaarneqassagaluarpoq, tassalu illut ataatsikkaat 40-ut kiassarneqarnerattut annertutigisoq.

- Illut pigineqareersut nutarternerisigut, ussissarnerisigut kiassaataasalu taarsernerisigut il. il.

- Nutaanik illuliani seqerngup kissarnera iluaqutigalugu misilittaanikkut kiisalu erngup nukingata iluaqutigineqarneratigut, qupperneq tulleq takuuk.

UDVIKLINGSTENDENSER

Energiforbruget i Qasigiannguit

På grund af det faldende forbrug af el og solar er det ikke umiddelbart muligt at fremskrive udviklingen af energiforbruget, men der må gættes på, at den økonomiske afmatning vil fastholde et lavt forbrug i de kommende år. En målrettet reduktion af forbruget kan endvidere blive nødvendig som middel til at afbøde den økonomiske tilbagegang.

Teknisk Direktorat har i 1992 påbegyndt udarbejdelsen af Energiplan 2010 for Grønland. I denne forbindelse vil landets totale energiforbrug blive kortlagt, herunder fordelingen på el, transport og opvarmning for samtlige byer og bygder.

De pt. tilgængelige informationer om salget af solarolie i Qasigiannguit mangler oplysning om, hvor stor en andel heraf, der anvendes til transport i dieseldrevne køretøjer, men det må antages, at denne er sammenlignelig med forbruget af benzin. Ud fra denne forudsætning kan det opgøres, at det totale energiforbrug i Qasigiannguit (excl. flytrafik og søværts udlevering) fordeler sig med

- 12% til (lokal) transport
- 16% til elproduktion
- **70% til opvarmning** (= 12 mio. kr i 1989)

Det er således ikke uventet på varmeområdet, at de store energibesparelser skal søges. En reduktion på 10-20% af det nuværende varmeforbrug skønnes mulig alene ved ændring af forbrugsvaner, individuel varmeafregning samt bedre vedligeholdelse og styring af varmecentraler og oliefyr.

Dertil kommer egentlige energibesparende foranstaltninger, hvor der foreligger flere muligheder:

- udbygning og sammenkobling af eksisterende og nye fjernvarmeområder med henblik på afsætning af mere restvarme fra det eksisterende elværk eller fra et evt. nyt kraft/varmeværk

- udnyttelse af affaldsforbrænding til varmeproduktion, f.eks integreret med et evt. nyt kraftvarmeværk i område E4 tæt ved dumpen. Erfaringstal fra Nuuk indikerer, at dette i Qasigiannguit vil kunne fortrænge ca. 170.000 liter olie svarende til forbruget i 40 enfamiliehuse.

- renovering af den eksisterende bygningsmasse, herunder tætning, efterisolering, udskiftning af varmeanlæg etc.

- forsøg med anvendelse af aktiv og passiv solvarme i nybyggeri samt evt. udnyttelse af vandkraft, se næste side.

Periarfissat tamakku naliliiffigineqassappata Qasigiannguani kiassaaneq pillugu ataatsimoortumik pilersaarusiortoqartariaqarpoq Nukissiorfiit, kommune, KNI aamma Royal Greenland suleqatigalugit.

Erngup nukinga

Qasigiannguit kujammut kangianni 30 km-itut ungasitsigisumiippoq **Kuussuup Tasia**, tassanilu erngup nukinga iluaqutigalugu nukissiorfiliortoqarsinnaanera 1982-84-mi mississuiffigineqarpoq. Tassanngaanniit Qasigiannguanut Aasiannuilu innaallagissap aqqutaanik ledningersualersuisoqarsinnaappat akilersinnaasutut taamanikkut naliliiffigineqarpoq.

Kalaallit Nunaanni erngup nukissiorfiusinnaasut annersaasa tulleraat. Nukissiorfik Qarajap qinnguani imaluunniit Orpissuup avannaa tungaani inissinneqarsinnaavoq. Orpissuup avannaa tungaa piukkunnarnerpaasorineqarpoq. Nunap assinga 1 takuuk.

Sananeqarnera 750 mio kronit missaannik akeqartussatut pilersaarusiorneqarsimavoq, 1992-mi akit najoqqutaralugit (sananeqarnerani erniat ilanngunnagit). Ukiumut ca. 85 GWh innaallagissiorsinnaasussatut, tassa Aasianni Qasigiannguanilu atorneqartartumut kiisalu kiassaatit affaasa innaallagiartortunngortinneqarnerannut naammassagaluarluni. Pilersaarut malillugu nukissiorfik marloriaatinngortillugu allilerneqarsinnaassagaluarpoq.

Aasiaat tungaannut innaallagissap aqqutaata takinera akilersinnaaneranut apparsaataavoq, pilersaarullu taanna erngup nukiliorfiliornissani tulleriiaarinernut suli ilanngunneqanngilaq.

Oliap sanaartornerullu ullumi akii najoqqutaralugit akilersinnaanera Teknikikkut Pisortaqarfiup naliliiffigeqqammerpaa. Pilersaarutaaqqaartut malillugit sananeqassappat ullumikkut **akilersinnaagunanngitsoq** paasinarsivoq.

Innaallagissamik atuinerup annikilliartornera sanaartornerullu akisunera eqqarsaatigalugit Nunatsinni imermik nikissiorfiit annersaata tulliata Kuussuup Tasiani sananeqarnissaa ilimanannginnerpaa. Tamannali politikerit isummerfigisussaavaat.

Illoqarfimmut qaninnerusumi **taseq 7-mi, Salliup Tasiani** minnerusumik erngup nukissiorfiortoqarnissaa ilimanarneruvoq, taannalu Qasigiannguani innaallagissamik pilersuinermut ilapertuutaannartut atorneqarsinnaassaaq.

Nukissiorfik taamaattoq ca. 75 mio kroninik akeqassaaq (sanaartornermi erniat ilanngunnagit), ukiumullu 3GWh tikillugu innaallagissorsinnaassalluni, tassa Qasigiannguani atorneqartartup affaata missaanik. Nukissiorfik taanna Kuussup Tasiani sananeqarsinnaasumit quleriaammik mikinerussaaq.

Teknikimut Pisortaqarfiup "2010-mi Nukissiornermut pilersaarusiaani" Salliup Tasiani erngup nukissiorfiliortoqarsinnaanera naliliiffigineqartussaavoq.

For at kunne vurdere disse muligheder nærmere er det nødvendigt at udarbejde en varmeplan for Qasigiannguit, hvilket må ske i et samarbejde mellem Nukissiorfiit, kommunen, KNI og Royal Greenland.

Vandkraft

Vandkraftpotentialet ved **Kuussuup Tasia** 30 km sydøst for Qasigiannguit blev i 1982-84 forundersøgt og på daværende tidspunkt fundet rentabelt under forudsætning af transmissionsledninger til elforsyning af både Qasigiannguit og Aasiaat.

Der er tale om Grønlands næststørste vandkraftpotentiale. Kraftstationen kan placeres enten i bunden af Qarajaq eller i den nordlige ende af Orpissooq, idet sidstnævnte betegnes som mest fordelagtig. Se kort 1.

Det skitserede projekt vil i den første udbygning koste ca. 750 mio kr i 1992-priser (excl. byggerenter) med en årsproduktion på ca. 85 GWh, svarende til det samlede elforbrug i Aasiaat og Qasigiannguit og omkring halvdelen af varmeforbruget ved ombygning til elvarme. Anlægget kan endvidere udbygges til den dobbelte kapacitet.

Rentabiliteten belastes negativt af den lange transmissionsledning til Aasiaat, og projektet har endnu ikke været inde i billedet i prioriteringen af vandkraftanlæg.

Teknisk Direktorat har gennemført en ny rentabilitetsvurdering på grundlag af de aktuelle olie- og byggepriser. Denne viser, at et vandkraftværk efter den oprindelige projektudformning **næppe** vil være rentabelt i dag.

Set i lyset af det faldende elforbrug og de store anlægsinvesteringer er det således ikke nærliggende at opføre Grønlands næste vandkraftanlæg ved Kuussuup Tasia. Beslutningen herom er dog rent politisk.

Derimod er der større sandsynlighed for gennemførelse af et bynært vandkraftanlæg i mindre skala ved **vandsø 7, Salliup Tasia**, alene til supplerende elforsyning af Qasigiannguit.

Et sådant anlæg vil koste ca. 75 mio kr i 1992-priser (excl. byggerenter) med en årsproduktion på op til 3 GWh, svarende til halvdelen af Qasigiannguits elforbrug. Altså et anlæg der er mere end 10 gange mindre end Kuussuup Tasia.

Vandkraftpotentialet ved Salliup Tasia vil blive nærmere vurderet under Teknisk Direktorats udarbejdelse af "Energiplan 2010".

Inuussutisarsiornerup piorsarneqarnera

Attaveqarnikkut periarfissat pitsanngoriartornerat malillugu Kalaallit Nunaata nunanut allanut attaveqarnera ajornaalligaluttuinnarpoq. Sinerissami sakkortuusaaviit ukiuni makkunani nutarterneqarput digitalinngortillugit Qasigiannguanilu tamanna 1994-mi naammassineqartussaavoq. 90-ikkut ingerlaneranni TELE Attaveqaatikkoortillugit fax-it qalipaatillit videollu nassiunneqarsinnaalissapput kiisalu videokkut ataatsimiittoqarsinnaalissalluni.

Tele/Attaveqaatit kiffartuussinerat siunissami akikinnerulissangatinneqarpoq. Akit maanna akitsoriartorunnaarput, inuussutissarsiornermullu tunngasunut akikillisaasinnaaneq ammatineqarpoq. Taamaattumik nuna tamakkerlugu allaffeqarfiit arlaat Qasigiannguani inissinneqassagaluarpat tamanna attaveqaatitigut akornutissaqanngilaq.

Suliffimmik imermik atuilluartumik Qasigiannguanut inissiisoqarluarsinnaavoq illoqarfiup timaani naammattorsuarnik imiersuisinnaasunik tasersuaqarmat.

Erngup nukinganik innaallagissiorfiliortoqaraluarpat siunissaq sivikitsoq eqqarsaatigalugu innaallagiaq akikinnerulertussaanngikkaluarpoq, inuiaqatigiilli aningaasaqarnerat ataatsimut isigalugu iluaqutaasussaavoq, olia nunanit allaniit pisiarineqartartoq annikillerujussuartussaammat. Innaallagissap inuussutissarsiornermut akikinnerusumik tuniniarneqarsinnaalernissaa periarfissaqarnerulissaartaaq.

PILERSUINEQ PILLUGU POLITIKIKKUT ANGUNIAKKAT

Pilersuineq pillugu anguniakkat ersarissut makku kommunalbestyrelsep aalajangiuppai:

- Qasigiannguani innaallagissamik, imermik, kiammik, oliamik aamma attaveqaatinik pilersorneqartuarnissaq qulakkeerneqassaaq.
- 1993-ip naalernerani Qasigiannguani kiassaanerup nukissiornerullu ataatsimut pilersaarusiorneqarnera naammassineqassaaq, taannalu pillugu Nukissiorfiit, KNI aamma Royal Greenland suleqatigineqassapput.
- Nukissiornermi pilersaarusiami qanoq aalajangiisoqarnissaata tungaanut Qasigiannguani innaallagissiorsinnaanerup annertusarneqarnissaa pillugu imannak aalajangiisoqarallarpoq:
  - Innaallagissiorfik 1995-inngortinnagu annertunngitsumik iluarsaanneqassaaq, tamatumalu kingorna ukioq 2000-inngortinnagu Kuussuup Tasiani erngup nukinganik innaallagissiorfiliortoqassaaq.
  - Innaallagissiorfik 1995-inngortinnagu nutarterneqassaaq, tamannalu peqatigalugu illoqarfimmut qanittumi Salliup Tasiani mikisumik erngup nukinganik innaallagissorfiliortoqassaaq.
  - Innaallagissiorfik kiassaaveqarfiutigisoq nutaaq saneqassaaq sumiiffik E4-mi, imaluunniit E5-mimi imaluunniit B3-mi

Erhvervsudvikling

Informationsteknologiens udvikling vil knytte Grønland tættere til omverdenen med mulighed for at overføre stadig større mængder af data. Således digitaliseres radiokæden i disse år, for Qasigiannguits vedkommende i 1994. Inden udgangen af 90'erne vil det være muligt at sende farve-fax og video over telenettet samt at afholde videomøder.

Telekommunikation kan endvidere forventes at blive billigere i fremtiden. Priserne på TELE's produkter er således allerede stagneret og takstpolitikken er erhvervsvenlig. Teleteknisk er der således intet til hinder for at placere en landsdækkende administrativ funktion i Qasigiannguit.

Det store vandopland betyder endvidere, at en ny virksomhed med et meget stort vandforbrug vil kunne placeres i Qasigiannguit.

Udnyttelse af vandkraft betyder ikke automatisk lavere elpriser på kort sigt, men vil i højere grad gavne samfundsøkonomien ved fortrængning af importeret olie. Dette åbner dog større mulighed for en erhvervsvenlig differentiering af elprisen.

FORSYNINGSPOLITISKE MÅL

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål for forsyningsområdet:

- Qasigiannguit skal løbende sikres en stabil, sikker og tilstrækkelig forsyning med el, vand, varme, olie og telekommunikation
- en samlet varme- & energiplan for Qasigiannguit skal foreligge inden udgangen af 1993, idet der skal etableres et samarbejde med Nukissiorfiit, KNI og Royal Greenland herom
- den planlagte effektforøgelse af elproduktionen i Qasigiannguit skal med forbehold for energiplanens konklusioner gennemføres i form af
  - moderat renovering og udbygning af det bestående elværk inden 1995 og efterfølgende udnyttelse af vandkraftpotentialet ved Kuussuup Tasia inden år 2000
  - **eller** renovering af det bestående værk inden 1995 og etablering af et mindre bynært vandkraftanlæg ved Salliup Tasia
  - **eller** opførelse af et nyt kraft/varmeværk i område E4, E6 eller B3.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993-2005 | November 1992

FORSYNINGSPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
	(pt. intet)														
IALT	**KOMMUNEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Renovering tankanlæg	6.000													
	Smøreolielager mv.	1.500													
	Effektforøgelse elværk		2.000	9.500	9.600										
	Udskiftn. råvandsledning	1.200													
	Højdebeholder B-17	200	5.000	4.100											
	Ny tlf-central		?												
	Ialt finanslov 93	**8.900**	**7.000**	**13.600**	**9.600**	**0**									
ønsker til finanslov 94	Vandkraft Kuussuup Tas.								250.000	250.000	250.000				
	Ialt anlægsønsker			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	**HJEMMESTYRET**	**8.900**	**7.000**	**13.600**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

- Aningaasaqarnermi periarfissaqarneq naapertorlugu imermik kuuginnartumik pilersuineq aamma eqqakkat kuuffii piorsarneqassapput.
- Telefoneqarfiup digital-inngortinneqarnissaanik pilersaarut piaarnerpaamik piviusunngortinneqassaaq.

SULIASSAT PILERSAARUSIORNEQARNERAT

Qasigiannguani **Klassarnermut nukissiornermullu pilersaarusiap suliarineqarnissaa** pillugu kommunip Nukissiorfiit, KNI aamma Royal Greenland piaarnerpaamik attaveqarfigissavai.

Pilersaarusiaq kingusinnerpaamik oktober 1993 inereersimassaaq, kommunemut pilersaarusiap naliliiffigeqqinneqarnissaa aamma 1993-mi kvartalit sisamaanni 95-mut sanaartugassanik kissaatit 96-98-mullu missingersersuutit ilanngullugit saqqummiunneqarnissaat pissutigalugu.

Kommunep allaffiani teknikeqarnermut immikkoortortaqarfimmi sulisut arlaat pilersaarusiornermik suliaqartussanngortinneqarumaarpoq.

Innaallagissiorfik kiassaateqarfiutigisoq sananeqassanersoq sumiissanersorlu kommunep soqutigisai nalinginnaasut naapertorlugit naliliiffigineqassaaq, sananeqarnissaalu pillugu Nukissiorfiit 1993-ip ukiuata affaani siullermi isumaqatiginiarneqassapput.

ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUSIAQ BUDGET-ILU

Aningaasaliinissamik pilersaarusiaq illua-tungaani takuneqarsinnaavoq. Aamma pilersaarutit immikkoortut 10-it allaaserineqarnerat innersuutigineqarpoq.

ILLOQARFIUP ILUSAANUT TUNNGATILLUGU

Qasigiannguani illorsuit pilersuinermut attuumassutillit illoqarfiup avatikannianiipput.

Taamaallaat telestationi C5-imilippoq, taannalu ukiuni qanindrni atorunnaartussaavoq. Siunissami telefoncentraleqarfissap digital-iusup A4-mi rækkehuseni nutaani inissisimanera ajornartorsiutaannginlaq.

- en større trykvandforsyning og en sideløbende udbygning af kloakforsyningen skal gennemføres i et omfang, der er tilpasset den generelle økonomiske udvikling
- den planlagte digitale telefon-central i Qasigiannguit skal snarest installeres.

HANDLINGSPLAN

Udarbejdelsen af en varme- og energiplan for Qasigiannguit vil blive søgt igangsat snarest ved et kommunalt initiativ til et samarbejde med Nukissiorfiit, KNI og Royal Greenland herom.

Planen skal foreligge senest oktober 1993 med henblik på justering af kommuneplanen og nødvendige udmeldinger i 4. kvartal 1993 af anlægsønsker til finanslov 95 med overslagsår 96-98.

En teknisk medarbejder ved den kommunale forvaltning vil blive udpeget til at forestå den hermed forbundne fysiske planlægning.

Placeringen af et evt. nyt kraft/varmeværk i Qasigiannguit vil blive konsekvensvurderet i forhold til almene kommunale interesser og forhandlet med Nukissiorfiit i løbet af 1. halvår 1993.


INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Iøvrigt henvises til afsnittet efter de 10 sektorplaner.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De eksisterende forsyningsanlæg i Qasigiannguit er lokaliseret perifert i bystrukturen.

En undtagelse herfra er telestationen i område C5, som imidlertid nedlægges i løbet af de kommende år. Den fremtidige digitalcentral i område A4, ny rækkehuse, frembyder ikke fysiske problemer.



PILERSUIVIIT SUMIINNERI

OMRÅDER MED FORSYNINGSANLÆG

● **Pilersuiviit maanna atuuttut**
Eksisterende forsyningsanlæg

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

A, B, C, E

		A2	A3	A4	A8	B2	B3	C2	C3	C5	E1	E2	E4	E6	E7
●	**Imeqarfik** Vandværk													(●)	●//
⊎	**Qutsissumi Imeqarfik** Højdebeholder													//	
●	**Innaallagissiorfik** Elværk											●/			
⩓	**Kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfiusinnaasoq** Evt. kraft/varmeværk						//					//	///	//	
●	**Sillimmatitut Innaallagissiorfik** Nødelværk				●										
▲△	**Kiassaateqarfiit** Varmecentraler	●	(//)					●	●//				(//)	(//)	
≡	**Eqqakkanut ikuallaasarfiusinnaasoq** Evt. forbrændingsanstalt												///		
●	**Tankeqarfik** Tankanlæg										●///				
●	**Orsersortarfik** Indpumpnings-/udleveringsbrohoved					●									
●	**Telestationi** Telestation									●					
●☎	**Telefoneqarfittaaq** Ny telefoncentral			●/											

Lorentz-antenneqarfik D4-miittooq illoqarfiup alliartornissaa pillugu pilersaarusiornermut akornutaanngilaq. TELE Attaveqaatit nalunaarutaat malillugu antenneqarfik tikivillugu illuliortoqarsinnaavoq, kisiannigooq antenneqarfiup eqqaani TV-kut isiginnaarniarneq akornuteqartassagunarpoq. Siunissami ungasinnerusumi pisariaqalissappat antenneqarfik napparussuarmik ataatsimik taarserneqarsinnaavoq.

Tankersuaqarfik Quilimmiittoq illoqarfiup avataa tungaaniippoq, allineqassagaluarpallu tamaani E2-mi suli sanaartorfissaqarluarpoq.

Innaallagissiorfiup E1-mi Margrethevejimiittup nipiliornera eqqaani illoqartunut akornutaavoq, innaallagissiorfilli nutarterneqassagaluaruni nipikilliallattussaavoq. Inissisimaffiata eqqaani allilerfissaqarluarpoq.

Nutaamik kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfiliortoqassagaluarpat sanaartorfiusinnaasut arlaqarput: E4-mi, E6-imi imaluunniit B3-mi. Sumiiffiit taakku tamarmik illoqarfiup avatikannianiipput, imermut nillarsaatitut atorneqarsinnaasumut qanittumiillutik sanaartorfissaqarluarlutillu. Sumerpiaq sananeqarnissaanut aalajangernissamut tunngaviussapput innaallagissiorfiup qanoq sakkortussuseqarnissaa, siunissami kiassaanermut periusissat qanoq isummerfigineqarnissaat, E4-miissappallu eqqaavissuarmi eqqakkat ikumasinnaasut iluaqutigineqarsinnaanerannut qanoq isummertoqarnissaa.

Sillimmatitut innaallagissiorfiup A8-mi STI-p atuarfiata avannaa tungaaniittup nipitunera akornutaasarpoq, taannali aatsaat Margrethevejimiittoq aserortooraangat aallartinneqartarpoq.

Sumiiffik E6 illuliorfissaqarluarpoq, taamaattumik imeqarfiup illuutitoqaata inaani qutsissumi imiisiviliortoqarnissaanut aamma pisariaqassappat kiassaateqarfiutigisumik innaalagissiorfiliornissamut sanaartorfissaqarluarpoq. Innaallagissiorfittaassaq tamaani inissinneqassappat illut uigulerliaat A6-mi sananeqartussat kiisalu suliffeqarfiit C3-miittut C5-mimiittullu innaallagissiorfimmiit kiassarneqarsinnaassapput.

Lorentz-antennen i område D4 er ikke til gene for den forventede byudvikling i planperioden. TELE oplyser, at der iøvrigt intet er til hinder for at bygge helt op til antenneanlægget, blot vil TV-signaler kunne blive forstyrret indenfor indsigtsgrænsen. På længere sigt kan anlægget om nødvendigt erstattes af en enkelt fritstående mast.

Tankanlægget på Quilik /Spækholmen er placeret i behørig afstand fra byen, og område E1 har en betydelig restrummelighed til udvidelse af anlæggets kapacitet.

Elværket i område E2 på Margrethevej frembyder et støjproblem for det tilgrænsende boligområde A1, men dette vil blive reduceret i tilfælde af en renovering og udbygning af det eksisterende værk. Området har iøvrigt tilstrækkelig rummelighed hertil.

De alternative placeringsmuligheder for et evt. nyt kraft/varmeværk: område E4, E6 eller område B3 har alle en mere perifer beliggenhed med adgang til kølevand og tilstrækkelig plads. Det endelige valg af placering vil i givet fald afhænge af værkets effekt samt den fremtidige strategi for fjernvarmeforsyning og evt. affaldsforbrænding i område E4 nær dumpen, se også miljøplanen.

Nødelværket i område A8 nord for STI-skolen frembyder et støjproblem, men værket kører kun under udkobling af generatorer på Margrethevej.

Vandværket i område E7 har en gunstig placering i forhold til forsyningsledningen fra vandsø 6 via pumpehuset ved Tasersuaq /Flyversøen i område D11. Rummeligheden i område E7 er tilstrækkelig til en evt. udvidelse af værket.

Område E6 ved Iminnguaq har tilstrækkelig rummelighed til både erstatning af gl. vandværk med en højdebeholder og placering af et evt. nyt kraft-/varmeværk, som derved placeres optimalt i forhold til afsætning af restvarme til den nye rækkehusbebyggelse i område A6 samt institutioner mv. i områderne C3 og C5.

SIUNISSAQ PILLUGU EQQARSAATERSUUTIT

Pilersuinermut tunngasunut pilersaarusiornermi kommunep inissisimanera *naliliiffigeqqinneqartussaavoq Nukissiorfiit, KNI aamma TELE Attaveqaatit suleqatigalugit.*

Kommunemut pilersaarusiortarnikkut pilersuinermut tunngasunik aamma pilersaarusiortoqartarnissaa kommunep pisussaaffigaa. Pilersaarusiornermi inuiaqatigiit aningaasarsiornikkut soqutigisaasa qissimigaarneqarnissaat kommunep qulakkeerniartussaavai. Soorlu suliassat sanaartukkallu makkua ataqatigiissaartinneqarnissaat kommunep isumagisussaavaa: Eqqakkat qanoq iliorneqartarneri, nukissiorfeqarneq, inuussutissarsiornerup siuarsarneqarnerat illoqarfimmilu pissarsiarineqarsinnaasut atorluarneqarsinnaanerat.

Tunngaviatigut eqqarsaatigalugu kommune kisimi inuiaqatigiit soqutigisaannik ataqatigiissaarisinnaavoq. Pilersuinernik assigiinngitsunik ingerlassaqartut namminersortuunngikkaangamik Nam. Oqartussat ataanni suliffeqarfiupput, akilersinnaasumik ingerlatsinissamik piumaffigineqartut. Taamaattumillu ingerlatat ataasiakkaat soqutigisaat kisiisa isiginiartarpaat allatut iliornissamik naalakkerneqarsimanngikkaangamik.

Pissutsit taamaattut soorunami kingunerisarpaat suliassat ataasiakkaat pillugit isumaqatigiinngittoqartarnera.

Kommunemili pilersuineq pillugu immikkut ilisimasalinnik sulisoqanngilaq, taamaattumik pilersuinermik suliffeqarfinnut ataasiakkaanut kommunep sunniiniarsinnaanera ataqatigiissaarisutullu piukkunnarnera killeqarpoq.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

Kommunens rolle i forsyningsplanlægningen *vil blive taget op til overvejelse og drøftelse med Nukissiorfiit, KNI og TELE.*

Kommunen er gennem kommuneplanlægningen forpligtet til at varetage den fysiske planlægning, herunder at tilgodese generelle (lokal)samfundsøkonomiske interesser. Dette kan f.eks. omfatte koordinering af aktiviteter og anlæg med henblik på at sammenkæde affaldshåndtering, energiproduktion, erhvervsudvikling og lokal resurceudnyttelse.

Kommunen er endvidere i princippet den eneste instans, der har reel mulighed for at varetage disse fællesinteresser, idet forsyningsselskaberne er private eller nettostyrede hjemmestyrevirksomheder og dermed tvunget til at arbejde projektorienteret ud fra snævre virksomhedsøkonomiske interesser, med mindre de pålægges andet.

Dette kan naturligvis føre til modstridende interesser i enkeltsager.

Endvidere har kommunen ingen ekspertviden om forsyningsteknologi og har derfor ringe gennemslagskraft overfor forsyningsselskaberne og dermed svært ved at udfylde rollen som koordinator.

KOMMUNEMI SULIFFEQARFINNUT PILERSAARUSIAQ

Kommunep ingerlassarpassuisa pilersaarusiorneqarneranni makku ilaapput:

- Allaffeqarneq
- Entreprenørpladsi
- Nivanneq
- Eqqaaneq
- Illoqarfiup eqqiluinnera
- Qatserisartoqarfik
- Iliveqarfiit
- Tupersimaartarfik
- Sannavilit
- Mersortarfiit (kommunep ingerlassai)
- Tikeraat unnuisarfii
- Suliffissaqartitsiniarnerit

Suliffiit tamakku ilai pilersaarusiami immikkoortunut allanut attuumassuteqarput, taakkununngalu ilanngullugit allaaserineqarlutik.

KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPLAN

Den kommunale virksomhedsplan omfatter en lang række kommunale aktiviteter:

- Administration
- Entreprenørplads
- Snerydning
- Renovation
- Offentlig renholdelse
- Brandvæsen
- Kirkegårde
- Campingplads
- Fællesværksteder
- Systuer (kommunal produktion)
- Indkvartering
- Beskæftigelsesarbejder

Flere af disse aktiviteter har berøringsflader til andre sektorplaner og er derfor behandlet i disse.

SUMIINNERI AAMMA SUNIK SULIAQARNERI

Kommunep allaffia nunaminertami C1-imiippoq, KNI-iip pisiniarfiata qulaa tungaaniilluni. Allaffik B-150 1963-ni sanaaq 1991/92-mi allineqarpoq 360 bruttoetage m^2-itut angitigisumik, tassungalu nuupput isumaginninnermut aamma ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu imikkoortortaqarfiit. Taamaalillunilu kommunep allaffiani immikkoortortat tamarmik illoqatigiilerput.

Allaffimmi sulisut 80-ikkut naalerneranni amerlinerpaagamik 67-upput. 1989-illi kingorna ikilisarneqalerput nunap sinnerani allaffeqarfinni sulisut amerlassusaannut nalimmassarneqarlutik. 1992-milu ulloq naallugu sulisut 42-upput.

1992-ip naanerata tungaanut kommunemi ingerlatsinermi immikkoortortat 6-iupput, ataatsimiitsitaliat ataavartut 9-ullutik kommunalbestyrelse bygderådelu ilanngullugit.

Allaffeqarnerup akiliersinnaanerusumik pisariinnerusumillu ingerlanneqarnissaa anguniarlugu 1. januar 1993-imiit politikikkut allaffeqarnikkullu nutarterineqarmat immikkoortortat 5-inngorput ataatsimiitsitaliallu ataavartut 7-inngorlutik kommunalbestyrelse bygderådelu ilanngullugit, tabel 1 takuuk.

Ataatsimiitsitaliat	Immikkoortortaqarfiit
Kommunalbestyrelse	Borgmesteri
	Kommunaldirektøri
	├ Immik. ataatsimoorussaq
Aningaas. pilersaarusiornerlu	├ Aningaasaqarnermut
├ Isumagin. suliffissaqarner.	├ Isumaginninnermut
├ Ineqar. teknik & avatang.	├ Ineqarn. teknik & avatang.
├ Atuarf. kultur & sunngif.	└ Atuarf. ilinniarneq & kultur
├ Akileraarnertarn. ataats.	
└ Bygderåde	

Tabel 1: Qasigiannguit komuneanni ingerlatsinerup ilusaa.

Kommunep entreprenørplads-iata kommunemi ingerlassat tamaasa makkuninnga sulissuppai:

- nivanneq
- eqqiluitsitsineq
- qimminik toqoraaneq
- assartuussisarnerit
- sannaviit nakkutigineqarneri ingerlannerilu
- aqquserngit aqqusineeqqallu aserfallatsaalineri
- majuartarfiit puttasuliallu aserfallatsaalineri
- pinnguartarfiit aserfallatsaalineri
- nunagissaanerit.

STATUS

Den kommunale administration er lokaliseret i område C1 umiddelbart ovenfor KNI-butikken. Kommunekontoret B-150 fra 1963 blev i 1991/92 udvidet med yderligere 360 bruttoetage-m^2, hvorved socialforvaltning og forvaltning for bolig, teknik & miljø blev bragt under samme tag som den øvrige administration.

Antallet af medarbejdere i administrationen toppede sidst i 80'erne med 67. Siden 1989 er der sket en målrettet reduktion med henblik på at nå ned på landsgennemsnittet. I 1992 er medarbejderantallet således reduceret til 42 fuldtidsstillinger.

Indtil udgangen af 1992 omfatter organisationsstrukturen 6 forvaltninger og 9 stående udvalg inkl. kommunalbestyrelse og bygderåd.

Med henblik på yderligere rationalisering og effektivisering iværksættes pr. 1. januar 1993 en ny politisk og administrativ struktur for Qasigiannguit kommune, hvorved antallet af forvaltninger reduceres til 5 og antallet af stående udvalg til 7 inkl. kommunalbestyrelse og bygderåd, jf. tabel 1.

Udvalg	Forvaltninger
Kommunalbestyrelse	Borgmester
	Kommunaldirektør
	├ Fællesforvaltning
Økonomi & planlægning	├ Økonomiforvaltning
├ Sociale anlig. & arb.marked	├ Sociale anliggender
├ Bolig, teknik & miljø	├ Bolig, teknik & miljø
├ Undervisning, kultur & fritid	└ Skole, uddan. & kultur
├ Ligningskommission	
└ Bygderåd	

Tabel 1: Qasigiannguit kommunes nye organisationsstruktur.

Kommunens entreprenørplads varetager principielt alle kommunale driftsopgaver, herunder

- snerydning
- offentlig renholdelse
- skadedyrsbekæmpelse
- transportopgaver
- tilsyn og drift af fællesværksteder
- vedligeholdelse af veje og stier
- vedligeholdelse af trapper og pontonbroer
- vedligeholdelse af legepladser
- terrænpleje.

Suliassat ilai 80-ikkunnili namminersortut ikiortigalugit ingerlanneqartalerput. Namminersortut sulisorineqartalernerannut pissutaapput kommunep atortuisa nutaanngilisoornerat aamma namminersortut suliassaaleqinerisa nalaani kommunep ingerlataasa ikilisarneqarnerat.

Entreprenørpladsi nunaminertami B5-mi Sanaartortitsiviit entreprenørpladsiata sanianiittoq 1992-mi ukiuunerani 3-nik aasaaneranilu 4-nik sulisoqarpoq. Atortuutigaat biili Toyota Landcruiser, siorarterut kiisalu sannatit sakkullu assigiinngitsut.

Aqquserngit nivanneqartarnerat Qasigiannguani 1990 tikillugu entreprenørpladsemit isumagineqartarpoq, ilaannikkuinnaq namminersortut ikiortigineqartarlutik.

1991-mi misilillugu ukiuni 3-ni namminersortunut suliassanngortinniarneqaraluarpoq, kisianni suliap pitsaassusissaanik piumasat, budgeti neqeroorutigineqartullu imminnut naleqqutinngimmata iluatsinneqanngilaq. Isumaqatigiissutigineqarporli sulisitsisup nivanneq ukiuni 3-ni ingerlatissagaa nal. akunneri suliffiusut najoqqutaralugit akilerneqartarluni, kisianni nal. akunneranut akia appartillugu. Aqquserngit nivanneqartarnissaannut kommunep aalajangersagaa tunngavigalugu qaqugukkut nivattoqassanersoq sulisitsisup namminersortup aalajangertarpaa.

Eqqaavilerineq anartarfilerinerlu eqqaavissuup nakkutigineqarnera ilanngullugu ukiorpaalunngortuni namminersortunut suliassiissutigineqartarput, suliassat ukiut pingasukkuutaarlugit sulisussarsiuunneqartarlutik. Taamatut aaqqissuussineq naammaginartumik ingerlavoq.

Illoqarfiup eqqiluitsuutinneqarnera entreprenørpladsimit suliarineqartarpoq. Illoqarfiulli qeqqani inissiat eqqaanni eq-qiluitsitsineq Nam. Oqartussat viceværtiisa marluk suliarisarpaat.

Upernaakkut illoqarfik salinneqaleraangat sap. akunneri 1-2 sulisut 10-t missaat sulisorineqartarput eqqagassanik innuttat katersugaannik eqqaasutut. Illoqannginnerssani illoqarfiullu avataani saliinerni atuartut peqatigiiffiillu ilaatigut peqataasarput.

Innuttat illoqarfimmik eqqiluitsinnissaannik soqutiginninnerat alliartorpoq.

Qatserisoqarfik 1980-mi kommunemut atalerpoq. Qatserisoqarnermut malittarisassat malillugit angutit 27-t qatserisuupput.

Qatserisoqarfik B-381 nunaminertami C5-mimiittoq 1969/70-mi sanaaq illoqarfik eqqarsaatigalugu inissisimalluartuuvoq, kisianni helikopterit mittarfiannut ungasigineqarmat Skivevejimiit heliportimut "ajunaarnersuaqartillugu aqqusinniortoqarnissaa" 80-ikkunnili kissaatigineqalerpoq. Angallannermut pilersaarusiaq takuuk.

I løbet af 80'erne er disse opgaver dog i stigende grad blevet gennemført med assistance fra private virksomheder. Denne privatisering skyldes en kombination af nedslidt kommunalt materiel og et bevidst ønske om at indskrænke det kommunale aktivitetsniveau i en tid, hvor private virksomheder mangler arbejde.

Entreprenørpladsen er lokaliseret i område B5 ved siden af byggevæsenets entreprenørplads og er i 1992 bemandet med 3 mand i vinterhalvåret og 4 mand i sommerhalvåret. Materiellet omfatter en Toyota Landcuiser, en grusspreder samt diverse håndværktøj og -redskaber.

Den offentlige snerydning i Qasigiannguit blev indtil 1990 varetaget af entreprenørpladsen med lejlighedsvis assistance fra den lokale entreprenør.

I 1991 blev det forsøgt at udlicitere snerydningen på en 3-årig kontrakt, men det lykkedes ikke at få serviceniveau, budget og tilbud til at passe sammen. Arbejdet blev derfor overgivet til entreprenøren for en periode på 3 år mod betaling efter medgået tid til reducerede timetakster. Rydningen sker indtil videre på entreprenørens initiativ i henhold til et af kommunen defineret serviceniveau.

Dag- og natrenovationen, herunder også vedligeholdelsen af dumpen, har i mange år været udliciteret til private firmaer på 3-års kontrakter. Ordningen fungerer tilfredsstillende.

Den offentlige renholdelse, varetages af enrtreprenørpladsen. Dog tager hjemmestyrets 2 viceværtfunktioner sig af bymidtens rækkehus- og etageboligområder.

Under den årlige forårsrengøring antages ca. 10 arbejdsledige ekstra over en periode på 1-2 uger til at assistere med bortkørsel af de affaldsbunker, der samles sammen af borgerne. I de friholdte områder og i yderområderne deltager desuden skoleelever og i et vist omfang foreninger.

Byens renholdelse har i stigende grad befolkningens bevågenhed.

Brandvæsenet overgik i 1980 til kommunal drift. Brandkorpset er på 27 mand i henhold til gældende bestemmelser herom.

Brandstationen B-381 fra 1969/70 i område C5 har en rimelig central beliggenhed for byen som helhed, men afstanden til heliporten er utilfredsstillende lang, og dette har i 80'erne givet anledning til ønsket om at anlægge "katastrofevejen" fra Skivevej til heliporten, jvf. trafikplanen.

Qatserisut atortui nutaanngilisoornikooqaat. Ingammik serpartaassuaq ukiunik 25-nik nutaanngissusilik nutaamik taarserniarlugu ingerlatsinermut aningaasaliussaniit akilerneqarnissaa qangali pilersaarutigineqartarluartoq akissaqartinneqartanngilaq. Maannali aningaasaliinnermut pilersaarusiami pisiarineqarneqartussatut ilanngunneqarpoq.

Kalaallit Nunaanni pisartut allat assigalugit ikuallannermik kalerrisaarisarnerit 50%-ii sinnerlugit salloqittaanerusarput. Nipaatsumik kalerrisaarut 1992-mi atorneqalermat salloqittaasarnerit ikileriarnissaat ilimagineqarpoq.

Iliveqarfiit ingerlanneri pilersinneqartarnerilu 1/1-1991 Nam. Oqartussaniit kommunenut nuunneqarput, ataatsimoortumik aningaasaliussamininnguit malitsigalugit. Qasigiannguit kommuneannut iliveqarfiit ingerlanneqarnerannut ukiumut atugassatut tunniunneqarput ca. 900 kr.

Iliveqarfik 1949-mili atulersoq maannalu ulikkaangajalersoq Qinngunnguit timaanniippoq nunaminertami D11-mi illoqarfimmiit 1 km missaani ungasitsigisumiilluni. Iliveqarfitoqaq Gl. kirkevej-imi nunaminertami A9-miittoq 1948-mili atorunnaarpoq.

Kommune 3-nik puttasulianik talittarfiuteqarpoq, aalisartut talittarfianni, Quikumi aamma Quiliup ikaartarfiani. Taakku upernaakkut kangerluk sikueraangat iluarsaallugit singinneqartarput, ukiakkullu novemberimi qaqinneqartarlutik. Kultureqarnermut sunngiffeqarnermullu pilersaarusiaq takuuk.

Qinngunnguani sumiiffinni assigiinngitsuni **tupersimaartoqaalaartarpoq,** tupersimaatartullu amerliartormata iliveqarfimmut qanillivallaarnissaat pinngitsoorniarlugu 1990-mi nunap ilaa tupersimaartarfissatut immikkoortinneqarpoq. Tupersimaartarfissaq Qinngunnguani siorartarfiup aamma Qaqqarsuup ataani mittarfissatut piukkunneqartup akornanni narsaamanertamiippoq.

Tupersimaartarfiup eqqaani eqqiluisaarnermut atortunik pisariaqarnerpaanik sanasoqarnissaa pisariaqarpoq.

Kommunep sannavia B-258 aalisartut talittarfiata eqqaaniittoq ukiorpassuanngortuni pisoqalisoorluni naammaginarunnaavissimavoq.

Biilinut iluarsaassisarfik B-713 Quilimmiittoq 1988-mi sanaaq kommunep 1992-imi pisiaraa, taamaalilluniili sannavik innuttat atorfissaqarteqisaat glasfiber-ileriffigineqarsinnaasoq pissarsiarineqarpoq. Sannavik 1992-imi ukiakkut ammarneqarpoq.

Kommunep mersortarfiutai 1986-mi pilersinneqarput suliassaqartitsiniarneq siunertaralugu. Amernik mersortarfik meeqerivikumi B-78-mi sumiiffik C2-miippoq, annoraaminernullu mersortarfik illu B-13-nimi Sanaartortitsiviit entreprenørpladsiani B5-imiilluni.

Mersortarfiit taakku tamarmik amigartooruteqartarnerat pissutigalugu 1990-mi matuneqarmata amerpaalussuit annoraaminerpaalussuillu atorfissaarupput.

Brandvæsenets materiel er forældet. Dette gælder specielt den 25 år gamle brandsprøjte. Efter flere forgæves forsøg på at prioritere en udskiftning af denne over driftsbudgettet er en ny sprøjte nu optaget på investeringsplanen.

Som andre steder i Grønland udgør antallet af falske alarmer over 50% af alle udrykninger. Med overgangen til stillealarmering i 1992 påregnes dog et markant fald.

Drift og anlæg af kirkegårde overgik fra 1/1-1991 fra hjemmestyret til kommunerne, idet der medfulgte et symbolsk bloktilskud, der for Qasigiannguit kommunes vedkommende er på ca. 900 kr om året.

Ny kirkegård ligger på Sletten i område D11 ca. 1 km fra byen. Kirkegården blev ibrugtaget i 1949 og er nu ved at være fyldt op. Den gamle kirkegård på Gl. Kirkevej i område A9 har ikke været benyttet siden 1948.

De 3 kommunale pontonbroer ved fiskerikajen, Quikoq og Qulikdæmningen sommerklargøres hvert år, når isen er gået i havnebugten, og tages på land i november. Se iøvrigt kultur- & fritidsplanen.

Campering er hidtil i mindre omfang sket forskellige steder på Sletten. På grund af et voksende behov samt ønsket om at undgå campering tæt ved ny kirkegård blev i 1990 udpeget et foreløbigt campingareal oven for grusgraven i den lille slugt mellem Sletten og den planlagte landingsbane nedenfor Qaqqarsuaq.

Der er behov for etablering af elementære sanitære faciliteter ved campingarealet.

Det kommunale fællesværksted B-258 ovenfor fiskerikajen har i flere år været helt utilstrækkeligt.

Derfor blev befolkningens store ønske om et større værksted med mulighed for glasfiberarbejde i 1992 imødekommet ved kommunens overtagelse af det tidligere autoværksted B-713 fra 1988 på Quilik /Spækholmen. Værkstedet åbnes i efteråret 1992.

De kommunale systuer blev etableret i 1986 som en beskæftigelsesmæssig foranstaltning - skindsystuen i den tidligere børneinstitution B-78 i område C2 og stofsystuen i B-13 på byggevæsenets entreprenørplads i område B5.

Begge systuer blev lukket i 1990 på grund af underskud, hvorved kommunen brændte inde med en del skind, stof og maskiner.

1992-mi ammerivik sivikitsumik ammarneqaraluarpoq suliassaqartitsinianeq siunertarinerullugu, siunissamilu ingerlajualernissaa kissaatigineqarpoq, kalaallit ammereriaasitoqaasa mersoriaasitoqaasalu tammatsaalineqarnissaat pissutiginerullugu.

Kommunep tikeraannut inissiaataa kantina-lu nunaminertaq C3-mi sømandshjemmeusimasumi B-574-miittoq 1990-mi ikuallannerup kingorna atorunnaarpoq. Taamanikkut barak-it sømandshjemmikumut atasut tamarmik nungullutik ikuallapput. Sømandshjemmekoq illu B-574 tamatuma kingorna STI-mi SPS-milu atuarfittut atorneqalerpoq.

Suliffissaqartitsinermi ingerlassat assigiinngitsut Nam. Oqartussaniit mandtimit tapiissutigineqartartut tunngavigalugit ingerlanneqartarput. Kisianni 80-ikkut qiteqqunnerannili suliffissaqartitsiniarnermut tapiissutaassartut ikiliartorput.

SIUNISSAMI ILIMAGISAT

Inuiaqatigiit aningaasakilliornerat 90-ikkut ingerlaneranni taamaaginnassangatinneqarpoq.

Taamaattumik kommunep entreprenørpladsiani suliassat amerlanerulernissaat ilimanaŋŋilaq, suliassallu ilaasa nammineršortunut suliassiissutigineqartarlernissaat ilimanarnerulluni.

Aningaasakilliorneq pissutigalugu kommunep allaffeqarfiani suli annertunerusumik pisariillisaasoqarnissaa pisariaqalerpoq, ukiunili kingullerni sulisut ikilisarneqareermata kommunemi ingerlatsineq nutarterneqarpat sulisut ikileqqingaassagunaŋŋillat.

Nutarterinerup siunertaraa sullissinerup pisariinnerulernissaa, tamannalu anguneqarsinnaavoq politikikkut ingerlatsinermilu aalajangigassat sukkanerusumik isummerfigineqartalerpata. Ataatsimiitsitaliat ikilisinneqarneranni aamma anguneqassapput ataqatigiissaarinerup pitsaanerulernera, aqutsinissamut periarfissaqarnerulerneq kiisalu politikerit anguniakkatut siunertanut aallussinissaminnut piffissaqarnerulerat.

Nunamut tunngasunut aningaasaqarnermullu pilersaarusiortarnerit imminnut ataqatigiinnerunissaat pisariqartinneqarmat siunissami ungasippallaanngitsumi ilimagineqarsinnaavoq nunamut tunngasunut pilersaarusiortarnerup ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu immikkoortortaqarfimmiit aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmut nuutinneqarnissaa.

Ataqatigiissaarisinnaaneq, pilersaarusiorsinnaaneq, sullerinneq kiffartuussinerlu siunissami kommunep ingerlatsinerani pingaarnerpaatinneqartussaapput. Naatsorsuutit immikkoortortaqarfikkuutaarlugit saqqummiunneqartalernissaat aamma suut ingerlatat tamarmik naatsorsuutaasa ersarinnerulernissaat siunertap iluatsinneqarnissaanut sakkugineqarsinnaapput.

Kisianni aamma kommunep ingerlataasa amerlinissaat ilimagineqarsinnaavortaaq.

Skindsystuen blev dog midlertidigt genåbnet som beskæftigelsesprojekt i vinteren 1992, og der er et stort ønske om at genåbne den permanent, ikke mindst af hensyn til bevarelsen af de gamle husflidstraditioner.

Kommunens indkvartering og kantine i det tidligere sømandshjem B-574 i område C3 blev nedlagt i 1990 efter storbranden i efteråret 1989, hvor begge de tilhørende indkvarteringsbarakker nedbrændte til grunden. B-574 er siden ibrugtaget som STI-skole og SPS-brancheskole.

Beskæftigelsesprojekter gennemføres løbende i det omfang, der opnås mandtimetilskud fra hjemmestyret. Omfanget af tilskudsberettigede projekter er dog gået noget tilbage siden midten af 80'erne.

UDVIKLINGSTENDENSER

Den aktuelle lavkonjunktur vil antagelig fortsætte gennem det meste af 90'erne.

Derfor må der fortsat regnes med et lavt aktivitetsniveau på kommunens entreprenørplads med udlicitering af et stort antal opgaver til private firmaer.

Lavkonjunkturen aktualiserer endvidere en yderligere rationalisering af den kommunale administration, men efter de seneste års drastiske personalereduktion kan overgangen til ny politisk og administrativ struktur formentlig kun give en beskeden rationaliseringsgevinst.

Omstruktureringen lægger vægt på øget effektivitet gennem forenkling og decentralisering af såvel den politiske som den administrative beslutningsproces. Et forenklet udvalgsstyre vil tillige skabe bedre overblik, øge styringsmulighederne og muliggøre, at politikerne i højere grad end tidligere kan koncentre sig om målene.

Behovet for en bedre samordning af den fysiske og økonomiske planlægning kan på sigt aktualisere en flytning af fysisk planlægning fra forvaltning for bolig, teknik og miljø til økonomiforvaltningen.

I det hele taget bliver **overblik, planlægning, effektivitet og service** fremover nøgleord i al kommunal virksomhed. Nettostyring og regnskabsmæssig synliggørelse af den enkelte aktivitets økonomi er vigtige virkemidler i den sammenhæng.

Der er imidlertid også tendenser, der går i retning af øget kommunal virksomhed.

Kalaallit Nunaanni Sanaartortitsiviit 1/1-1993 ingerlatamik ilarpassui unitsippatigit kommunep ingerlatai amerlanerulissagunarput.

Illuliorfissat piareersarneqartarneri pingaarnerit, illut tamarmik nalunaarsorneqartarnerat kiisalu eqqakkanut kuuffiliortarneq kuuffiillu ingerlanneqarnerat kommunep 1993-imi suliassarilissagunarpai. Taamali pisoqartinnagu Namm. Oqartussat isumaqatigiissuteqarfigineqartussaapput, kommunep suliassat taakku tigussappagit Namm. Oqartussat ataatsimoortumik tapiissuteqartalersussaammata tapiissutip angissusissaa isumaqatigiinniutigineqartussaammat.

Ikamiuni tikeraat inaat, Qasigiannguani tikeraat inaat (C3-miittoq) kiisalu Qasigiannguani entreprenørpladsi (B5-imiittoq) kommunemit tiguneqassagunarput. Tikeraat inaata ilinniartunut ineqarfinngorluni STI-mut atalernissaa kommunep kissaatigisaraa.

Entreprenørpladsi kommunep ingerlatilissappagu inuusuttut suliassaqartinnerannut aamma STI-p sannaviatut atorneqassagunarpoq.

Pisortat allaffiini ingerlatsinerup nutarterneqarnerata kinguneranik inuusuttut suliffissaaruttut amerlinissaat ilimagineqarmat, kommunep suliffissaaleqisunik piffissani aalajangersimasuni sulisitsisarnissaa annertunerulissagunarpoq. Illoqarfimmi eqqiaasarneq suliassaqartitsiniarnermi periarfissat arlallit ilagaat.

KOMMUNEMI SULIFFEQARFIIT PILLUGIT ANGUNIAKKAT

Kommunep sulliffeqarfii pillugit kommunalbestyrelse makkuninnga anguniagaqarpoq:

- Kommunep ingerlataqarnera akissaqarnermut naleqquttuussaaq, tassa aningaasakilliorneqartillugu namminersortullu suliassaaleqinerisa nalaanni ingerlatat ikilisinneqartassapput.

- Qasiglannguit kommuneanni politikkikkut allaffimmilu ingerlatsineq pissutsinut naleqqussarneqartuartassapput, makku anguneqarnisaat siunertaralugit:

  - pisariinnerusumik sullissineq
  - akilersinnaasumik allaffikkut ingerlatsineq
  - nunamut aningaasaqarnermullu pilersaarusiortarnerup pingaartinneqarnerulernissaa
  - innuttanik sullissinerup pitsaanerulernissaa.

- Suliffissaaleqisut sulisinneqarnerisigut illoqarfiup eqqiluinnerulersinneqassaaq.

Omstruktureringen af Grønlands Byggevæsen, herunder nedlæggelsen pr. 1/1-1993 af byggevæsenets driftsvirksomheder, vil give anledning til en udvidelse af de kommunale opgaver.

Således må det tages for givet, at kommunen i 1993 skal overtage overordnet byggemodning, ajourføring af bygningsfortegnelsen samt anlæg og drift af kloakker. Overtagelsen af disse opgaver vil ske på grundlag af forhandling med hjemmestyret om størrelsen af det medfølgende bloktilskud.

Endvidere kan der blive tale om at overtage byggevæsenets indkvarteringer i Ikamiut og Qasigiannguit (område C3) samt entreprenørpladsen i Qasigiannguit (område B5). Det er dog kommunens ønske, at indkvarteringen i Qasigiannguit overgår til erhvervsuddannelserne med henblik på anvendelse som kollegium.

Entreprenørpladsen vil i givet fald blive anvendt til ungdomstjeneste samt værkstedsfaciliteter til STI-skolen.

Udsigten til øget ledighed, bl.a. som følge af administrativ rationalisering i den offentlige sektor, kan udløse en øget kommunal beskæftigelse af ledige til udførelse af diverse ad-hoc-opgaver. Den offentlige renholdelse vil være et ud af flere oplagte emner for sådanne opgaver.

MÅLSÆTNING FOR KOMMUNAL VIRKSOMHED

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål for den kommunale virksomhed:

- det kommunale aktivitetsniveau skal løbende tilpasses konjunkturudviklingen, således at kommunen indskrænker sine aktiviteter under lavkonjunktur, hvor private virksomheder mangler arbejde

- den politiske og administrative struktur ved Qasigiannguit kommune skal løbende tilpasses med henblik på

  - forenklet sagsbehandling
  - rationalisering af administrationen
  - fremme af fysisk /økonomisk planlægning
  - bedre service overfor borgerne.

- den offentlige renholdelse skal forbedres gennem beskæftigelsesmæssige foranstaltninger.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993–2005 | November 1992

KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	1993	Overslag 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Bygninger og anlæg	Campinghus	35													
	Bådophal fællesværkst.								400						
	BGV's entreprenørplads		Ønske												
	Adm.bygning egen andel	265													
	Ialt	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materiel	Ny brandsprøjte			400	500										
	Ialt	**0**	**0**	**400**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	**KOMMUNEN**	**300**	**0**	**400**	**500**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	(intet)														
	Ialt finanslov 93	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
ønsker til finanslov 94	(pt. intet)														
	Ialt anlægsønsker			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	**HJEMMESTYRET**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SULIASSAT PILERSAARUSIORNERI

Politikikkut allaffimmilu ingerlatsineq nutartigaq Qasigiannguit kommuneanni 1. januar 1993 atuutilissaaq, kommunet nakkutilliisoqarfiat tamatumunnga akuersissappat.

Kommunep sannavittaava 1992-mi silaannarmik milluaavittaarpoq glasfiberilerivittut atorneqarsinnaalerluni kiisalu umiatsialeriviup sannaviullu akornat iigalerneqarluni.

Sannavittaap **umiatsinut amutsiveeraqalernissaa** kommunep 1999-imi aningaasaliinermut pilersaarusiaanut ilanngunneqarallarpoq.

Quiliup avannaa tungaani sannaviup silatinnguani amutsiveeraliortoqarsinnaavoq, tamaani sissaq mallerpallaartanngippat. Amutsiveeraliorfittut periarfissap aapparaa ikaartarfiup kujataa tungaani sissaq, tankkioskip biilinut unittarfiata ataaniittoq. Kisianni tassaniissappat umiatsiat sannavimmukaanniaraanni aqqusinikkut ikaarunneqartariaqassapput.

Illoqarfiup eqqiluitsuutinnera 1995-mi pitsaanerulissaaq talittarfiit puttasuliat eqqaanni containerinik illoqarfiullu qeqqani mikinerusunik eqqaavilersuisoqarnissaa pilersaarutigineqarmat. Avatangiisinut pilersaarusiaq takuuk.

Qatserisartut serpartaassuat nutaaq 1994-mi umiarsuaq kingullikut tikisinneqassaaq, akilerneqarnissaalu 1994-mi 95-milu sanaartornermut pilersaarusiami ilanngunneqassaaq.

Tupersimaartarfiugallartumi perusuersartarfik aasaanerani imeqarfimmut ruujorilerneqartartoq, 2-nik siparnilik, errortarfilik eqqaavittaliillu 1992-imi napparneqassaaq.

Sanaartortitsiviit ingerlanneqarnerisa nutarterneqarnerata Qasigiannguit kommuneannut sunniutai malinnaaffigineqarluassapput. Isumaqatigiinniartussat 3-sut toqqarneqarput, aningaasaqarnermut ataatsimiittitaliaq, aningaasaqarnermut aamma ineqarnermut teknikimut avatangiisinullu immikkoortortaqarfiit tamarmik ataatsimik isumaqatigiinnianut inuttaliipput. Taakkualu Sanaartortitsiviit aamma Namm. Oqartussat isumaqatigiinniarfigisussaavaat.

ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUSIAQ BUDGET-ILU

Aningaasaqarnermut pilersaarusiaq quppernerup illua tungaani takuneqarsinnaavoq. Immikkoortortanut 10-nut pilersaarusiap allaaserineqarnerata kinguninnguani allaaserisaq takuuk.

HANDLINGSPLAN

Ny politisk og administrativ struktur ved Qasigiannguit kommune iværksættes pr. 1. januar 1993 under forudsætning af tilsynsrådets godkendelse.

Det nye kommunale fællesværksted forsynes i 1992 med punktudsugning for glasfiberarbejde samt støvvæg mellem bådværsked og træværksted.

Et bådophal i forbindelse med det nye fællesværksted er indtil videre indmeldt på Qasigiannguit kommunes investeringsplan i 1999.

Ophalet kan placeres umiddelbart ud for værkstedet på nordsiden af Quilik, hvis havets påvirkning ikke er for kraftig på dette sted. Alternativt placeres det syd for dæmningen ud for parkeringspladsen ved tankkiosken, men derved skal ophalede både krydse vejen for at komme til værkstedet.

Den offentlige renholdelse forbedres i 1995 ved opstilling af affaldscontainere ved kommunale pontonbroer og opsætning af affaldskurve i bymidten, se miljøplanen.


En ny brandsprøjte anskaffes med sidste atlantskib i 1994 idet anskaffelsessummen optages på anlægsplanen for 1994 og -95.

Det midlertidige campingareal forsynes i 1992 med et lille sommervandforsynet sanitetshus med 2 tørklosetter, vaskekumme og affaldsstativer.

Byggevæsenets omstrukturering og konsekvenserne heraf for Qasigiannguit kommune skal følges løbende op. Der er nedsat en forhandlingsgruppe bestående af en repræsentant fra økonomiudvalget, økonomisk forvaltning samt forvaltning for bolig, teknik & miljø, der skal repræsentere Qasigiannguit kommune overfor Byggevæsenet og hjemmestyret under forhandlingerne herom.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.



KOMMUNEMI INGERLASSAQARFIIT SUMIINNERI
OMRÅDER MED KOMMUNAL VIRKSOMHED

● **Kommunep maanna ingerlassai**
Eksisterende kommunal virksomhed

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

A, B, C, D, E

	A9	B2	B3	B5	C1	C2	C5	D6	D11	E3	E5
● **Kommunep allaffia** Kommunal administration					●/						
● **Entreprenørpladsi** Entreprenørplads		///		●							
● **Siorartarfik /ujaqqerivik** Sand og stenplads		/	●								
● **Sannavitoqaq & sannavittaaq** Gl. og nyt fællesværksted		●						●			
● **Qatserisartoqarfik** Brandstation							●/				
⅄ **Tupersimaartarfiusinnaasoq** Evt. campingplads									●///		
● **Eqqaavissuaq** Dump											●//
● **Anartarfinnut eqqaavik** Natdump										●	
● **Iliveqarfitoqaq & iliveqarfittaaq** Gl. og ny kirkegård	●								●//		
● **Ammerivik** Skindsystue						●					
⚒ **Sulliffissaqartitsivik** Faciliteter for beskæftigelsesarbejder				●//		●					

ILLOQARTFIUP ILUSAANUT TUNNGASUT

Kommunep suliffiutai ingerlatsiviilu illoqarfik tamakkerlugu siammarsimapput.

Kommunep allaffia illoqarfiup qeqqanilippoq, nunaminertaq C1-mi pisiniarfiit eqqaanni. Allaffiup allineqarnerata kingorna nunaminertami tamaani illuliorfigineqarsinnaasoq sinneruttoq 200 bruttoetage m^2-ltut angitigaaq, piffissallu pilersaarusiorfiup nalaani tamaani illuliortoqarnissaa pilersaarutigineqanngilaq.

Entreprenørpladsi illoqarfiup qitikanniani, B5-mimi, Poul Hansenvejimiittumi inissisimanera pissutigalugu eqqiluitsuutinneqarnissaa torersuunissaalu pingaartinneqarpoq. Nunaminertami tamaani illuliorfigineqarsinnaasoq tamarmik ulikkaareerpoq. Sanaartortitsiviit ingerlatai tamaaniittut 1/1-1993 unitsinneqartussaammata siunissami qanoq ingerlanneqassanersut suli nalorninarpoq.

Qatserisartoqarfik nunaminertaq C5-mimiittoq illoqarfimmut pilersaarusiaq malillugu qummut etageat 2-ngorlugit allineqarsinnaavoq. Taamaaliortoqarnissaali maannakkut pisariaqartinneqanngilaq.

Iliveqarfittaaq 1995-ip missaani ulikkaariissagunarmat kujammut-kimmut allineqarnissaa pilersaarutigineqarpoq, taamaaliortoqarpallu piffissap pilersaarusiorfiup nalaanut naammalissaaq, tamatumali kingorna allami iliveqarfittaarnissaq pisariaqalissaaq.

Qaqqarsuup ataa-tungaani timmisartunut mittarfiliortoqassappat tupersimaartarfiugallartoq ujaqqeriffiup kangiani D11-miittoq atorunnaartariaqassaaq.

Kommunep sannavittaavata Quililimmi najugaqarfiit avataatungaani inissimanera naleqquttuuvoq eqqaanilu ilisivissaqarluarluni.

Sanaartortitsiviit tikeraanut unnuisarfiutaat C3-miittoq inissisimalluartuuvoq STI-p ilinniartunut ineqarfiata timersortarfissuullu eqqaaniilluni. Siunissamilu ilinniarfinnut allanut inissialiortoqarluarsinnaavoq (atuarfimmut pilersaarusiaq takuuk), tamatuma eqqaani suli illuliorfissaqarluarmat.

Spejderit illuat B-54 aamma kommunep entreprenørpladsia maannakkut suliassaqartitsiniarnermut atorneqarnerusarput. Taakkuli atortulupput inissimanerilu ajornartorsiutaalersinnaallutik.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De kommunale aktiviteter og virksomheder ligger spredt i hele byområdet.

Kommunekontoret er centralt placeret ved butiksområdet i bymidten, område C1. Efter udvidelsen i 1991/92 er der en restrummelighed på yderligere ca. 200 bruttoetage-m^2, som ikke påregnes udnyttet indenfor planperioden.

Entreprenørpladsernes centrale placering på Poul Hansensvej har nødvendiggjort, at der i rammebeskrivelsen for område B5 er fastsat bestemmelser om en ordentlig og ryddelig fremtræden. Området er fuldt udbygget, men dets fremtidige anvendelse efter afviklingen af byggevæsenets driftsvirksomheder pr. 1/1-1993 er uafklaret.

Brandstationen i område C5 kan i henhold til gældende lokalplan udbygges i op til 2 etager. Der er pt. intet behov herfor.

Ny kirkegård forventes at være fyldt op i 1995, men en planlagt udvidelse mod sydvest forventes at række til resten af planperioden. Derefter må der anvises areal til etablering af en ny kirkegård.

Når landingsbanen ved Qaqqarsuaq realiseres, vil det blive nødvendigt at nedlægge den midlertidige campingplads i område D11 øst for grusgraven.

Det nye fællesværksted på Quilik har en attraktiv placering med rigeligt omkringliggende oplagsareal i passende afstand fra bolig- og byområder.

Byggevæsenets indkvartering i område C3 har sammen med det nye STI-kollegie og en eventuel fremtidig kollegie- og indkvarteringsbygning (se skoleplanen) en meget gunstig beliggenhed med rigelig rummelighed tæt på STI-skole og idrætshal.

Spejderhuset B-54 og kommunens entreprenørplads anvendes pt. som basis for beskæftigelsesarbejder. Disse lokaliteter har på længere sigt utilstrækkelige velfærdsfaciliteter og frembyder et arealproblem for den kommunale virksomhed.

SIUNISSAMUT EQQARSAATERSUUTIT

Sanaartortitsiviit ingerlatsinerat 1/1-93 unippat entreprenørpladsiutaat kommunemit tiguneqarsinnaassappat, taava ***suliassaqartitsiniarnermut inissaqartitsineq*** *pitsannguallarujussuassagaluarpoq, aamma inuusuttut kiffartuussinerat eqqarsaatigalugu. STI-p atuarfialu sannaveqaqatigiinnissaq erqaarsaatigineqarportaaq.*

Kommunep entreprenørpladsiata Quilimmi sannaavittaamut nuunneqarnissaa *siunnersuutigineqarpoq, taamaaliornikkut sannaviup nakkutigineqarnera entreprenørpladsillu ingerlanneqarnera akikinnerulersinnaammata.*

Periarfissaqassappat Quilimmi ***sannaviup amutsiveeraqalernissaanik pilersaarutit*** *siusinnerusukkut piviusunngortinneqassapput, sannaviup atorluarneqarnerusinnaanera anguniarlugu.*

Iliveqarfittaassaatut *ilagiit sinniisaanniit siunnersuutigineqarpoq illoqarfittaap kangiani Saqqarsuup kitaa tungaani nunap maninnersaa, tatsip nalunnguarfiusartup qulaa tungaaniittoq. Periarfissap aappaatut tikkuarneqarpoq Qinngunnguit ilaa sulliffiissuup kangia-tungaaniittoq, illut tamaaniittut siunissami piiarneqassappata iliveqarfeqarfissatut atorneqarsinnaasoq.*

Siullertut siunnersuutigineqartoq piukkunnarneruvoq, alianaatsumiikkami siunissamilu illoqarfik tamatuma tungaanut alliartortussaalluni kiisalu Eqalunnguit tungaanut aqqusineeqqap pitsanngorsarneqarnissaa pilersaarutigineqareermat. Tassanili iliveqarfeqalissappat taseq ataaniittoq, aasaanerani meerarpassuit inuusuttorpassuillu nalunnguarfigisagaat iliveqarfimmiit koorusaarfigineqalersussaavoq, taamaalillunilu mingutsinneqarnera ajornartorsiutaalersussaalluni.

Qaqqarsuup ataa-tungaani timmisartunut mittarfeqalerpat heliporti atorunnaartussaammat ***Tupersimaartarfik ataavartoq*** *pilersinneqarsinnaavoq nunaminertaq D10-mi helikopterit mittarfiata saneralannguani narsaamanermi.*

Suliffissaaruteqqasut ullup ilaa suliaqartinniarlugit ***suliffissaqartitsiniarluni annertuumik ingerlatsisoqarsinnaavoq*** *makkuninnga:*

- *Kommunemi suliarisariaqalersunik*
- *Ammeriviup ammaqqinneqarneratigut*
- *Katersoriaannarnik piniariat illuaqqiornermik.*

Tamakkua 1994-mi aallartinneqarsinnaanissaat siunertaralugu misissueqqissaartoqassaaq. Suliassaqartitsiniarluni ingerlatsinerit taamaattut Namm. Oqartussaniit mandtiminik tapiiffigineqassappata imaluunniit ullup ilaanna suliffiussappata tamakkuninnga ingerlatsineq kommunemut akissaajaataananilu sinneqartoorutaassanngilaq.

Aaqqissuussinermili siulersuisussat amigaataalersinnaapput, suleqatigiinnut formandit 2-3-t atorfissaqartinneqassammata. Maannakkut inissaaleqineq qaangerneqarsinnaavoq Sanaartortitsiviit entreprenørplads-iata kommunemit tiguneqarneratigut. Inunnik isumaginninnermut pilersaarusiaq ilanngullugu takuuk.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

Lokalefaciliteterne for beskæftigelsesarbejder, *herunder den nye ungdomstjeneste, kan forbedres væsentligt ved en evt. overtagelse af byggevæsenets entreprenørplads i forbindelse med nedlæggelsen af byggevæsenets driftsvirksomheder pr. 1/1-1993. Et lokalefællesskab med nye værkstedsfaciliteter til STI-skolen overvejes i samme forbindelse.*

Flytning af kommunens entreprenørplads *til det nye fællesværksted på Quilik er foreslået med henblik på at minimere tilsynsudgifterne på fællesværkstedet samt entreprenørpladsens driftsudgifter.*

Planerne om et bådophal til fællesværkstedet *på Quilik vil om muligt blive fremskyndet for at forbedre de fysiske rammer om værkstedet.*

En fremtidig ny kirkegård *er af kirkenævnet foreslået placeret nordøst for byen ovenfor Myggesøen eller alternativt ved Qinngunnguit på Sletten øst for fabrikken, såfremt denne lokalitet med tiden ryddes for sommerboliger.*

Førstnævnte beliggenhed er attraktiv og passer godt sammen med en fremtidig boligudvikling i denne retning og en forbedring af stien mod Eqalunnguit /Strømstedet. Men placeringen er et problem i forhold til, at der vil ske nedsivning fra kirkegården og dermed forurening af Myggesøen, hvor mange børn og unge bader om sommeren.

En permanent campingplads *kan evt. etableres i område D10 på det flade areal umiddelbart ved siden af heliporten, der vil blive nedlagt, når den planlagte landingsbane ved Qaqqarsuaq realiseres.*

Et omfattende beskæftigelsestiltag *med deltidsansættelse af ledige i forbindelse med*

- *kommunale behov-opgaver*
- *genåbning af skindsystuen*
- *serieproduktion af fangsthytter mv.*

vil blive analyseret med henblik på mulig iværksættelse fra 1994. Et sådant tiltag vil være udgiftsneutralt for kommunen, såfremt der enten er tale om beskæftigelse med mandtimetilskud fra hjemmestyret eller deltidsbeskæftigelse.

Ordningen frembyder dels et ledelsesproblem, der kræver ansættelse af yderligere 2-3 sjakformænd, og dels et lokaleproblem, der evt. kan løses ved kommunal overtagelse af byggevæsenets entreprenørplads. Se også socialplanen.

ISUMAGINNININNERMUT PILERSAARUSIAQ

Isumaginninnermut pilersaarusiaq 5-inik immikkoortortaqarpoq.

- Pinaveersaartitsineq peqqinnerlu
- Meeqqat inuusuttullu
- Pisortatigoortumik ikiorsiisarneq
- Utoqqaat
- Ineqarnermut tapiissutit

Inuusuttut klubbiat aamma atuartut paarineqartarnerat atuarfeqarfiup ingerlanneqarneranut atapput, kisiannili kommunemut pilersaarusiornermi uani meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit allaaserineqarnerinut ilanngunneqarput.

Taamatuttaaq ineqarnermut tapiissutit ulluinnarni ingerlatsinermi ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu immikkoortortaqarfimmut atapput, kommunemulli pilersaarusiornermi isumaginninnermut aningaasartuutitut isigineqarput.

Isumaginninnermi pilersaarusiami ilaapputtaaq Qasigiannguit kommuneanni aningaasartuutit isumaginninnermut tunngassuteqartut ataatsimoortumik misissoqqissaarneqarneri, aningaasanngorlugit qanoq naleqassangatinneqarneri, immikkoortiterneqarneri kiisalu siunissami qanoq ingerlassangatinneqarneri.

SOCIALPLAN

Socialplanen omfatter 5 hovedområder

- Forebyggelse & sundhed
- Børn og unge
- Offentlig hjælp
- Ældre
- Boligsikring

Ungdomsklub og skolepasningsordning henhører under KU-forvaltningens område, men er i kommuneplansammenhæng behandlet sammen med de øvrige daginstitutioner for børn og unge.

Tilsvarende henhører boligsikring forvaltningsmæssigt under bolig, teknik & miljø, men er i kommuneplansammenhæng betragtet som en udgift af social karakter.

Socialplanen omfatter desuden en analyse af de således definerede samlede sociale udgifters størrelse, fordeling og udvikling i Qasigiannguit kommune.

PISSUTSIT MAANNA ATUUTTUT

Pinaveersaartitsineq peqqinnerlu

Taassuma iluanilipput pinaveersaartitsinermut suliniutit pisortanit, soqutigisaqaqatigiinnit assigiinngitsunit peqqinnissaqarfimmiillu ingerlanneqartut, taakkulu suleqatigiinneri.

Aallarniutitut taaneqartariaqarpoq Qasigiannguit kommunianni isumaginninnermi ajornartorsiutit nuna tamakkerlugu ajornartorsiutinut naleqqiullugit annikinnerungaatsiarmata. Tamanna malugineqarsinnaavoq imigassamik atuinerlunneq pinerlunniartarnerlu annikinnerummata, kiisalu inuttut malinnaaniarnerminni ajornartorsiuteqartut ikittuinnaammata.

Pisortat pinaveersaartitsinermik sulineranni meeqqat inuusuttullu pingaarnerpaatinneqarput.

Suleqatigiit SSPK, tassa kommunip isumaginninnermut immikkoortorqarfiata, atuarfiup, politiit aamma pinerlussimasunik isumaginnittoqarfiup suleqatigiinnerat 1989-imi pilersinneqarpoq.

Taakkua suliarisarpaat atuarfinni oqalugiartarnerit, meeqqat inuusuttullu akornanni atornerluinerup pinerlunniartarnerullu ajoqutaasinnaaneranik paasisitsiniaanerit, meeqqat katersuuffigisinnaasaannik pilersitsineq kiisalu pinnguartarfiit pillugit meeqqat isumasiorneqarnerat il. il.

Meeqqat kinguaassiuutitigut atornerlunneqartarnerisa qanoq kinguneqarsinnaanerisa qaammarsaatigineqarnissaat piareersarlugu aallartinneqarpoq isumaginnittoqarfimmit **Paarisa** suleqatigalugu.

Inuusuttut inuiaqatigiinni kiffartuussinerat unitsinneqarmat **Tuusaq** 1989-imi pilersinneqarpoq atuarfiup isumaginnittoqarfiullu suleqatigiinnerisigut. Tassani inuusuttuaqqat atuarnermik qatsussisimasut assassornermik sammisassaqartinneqartarput kingusinnerusukkut ilinniagaqalersinnaanissaat suliffeqalersinnaanissaallu siunertaralugu. Suliffik 1992-imi atorfissaarummat matuneqarpoq, atuunnerminili inuusuttunut amerlanngikkaluanut iluaqutaavoq.

Suliassaqartitsineq Inuusuttut kiffartuussinerannut assingusoq 1992-mi aallarteqqinneqarpoq Nam. Oqartussanit aningaasalersorneqarluni. Aaqqissuussineq taanna suliffeqarfiusimasumut Tuusamut atuartunut sammisumut assinguvoq, allaanerussutigaali inuusuttunut tamanut saaffiginnittuugami, ingammik inuusuttunut suliffissaarusimasunut. Sorpiaat sammineqassanersut inuussutissarsiornermut pilersaarusiornermi allaaserineqarput.

Qasiglannguani soqutigisaqaqatigiit arlallit pinaveersaartitsinermut tunngasunik suliaqarput, taamaaliilutillu pisortat suliniuteqarnerannut ikorfartuutaalluarlutik.

"Perorsaasut suleqatigiit" atuarfimmiit, paaqqinnittarfinniit napparsimmaveqarfimmiillu peqataaffigineqartut suliffeqarfinni siunnersuinermik ingerlataqarput suliassanillu aalajangersimasunik ingerlataqartarlutik.

STATUS

Forebyggelse & sundhed

Dette område omfatter det offentlige forebyggende arbejde, en række private forebyggende initiativer samt sundhedsvæsenet og samarbejdet med dette.

Indledningsvis er der grund til at fremhæve, at de sociale problemer i Qasigiannguit kommune i al væsentlighed er mindre end i landet som helhed. Dette kommer umiddelbart til udtryk i form af et lavere spiritusforbrug, mindre kriminalitet og en forholdsvis lille restgruppe af sociale tabere.

Det offentlige forebyggende arbejde er primært rettet mod børn og unge.

SSPK-samarbejdet mellem socialforvaltning, skole, politi og kriminalforsorg blev etableret i 1989 og har bl.a. omfattet skoleforedrag og opfølgende arbejde blandt børn og unge om stofmisbrug og kriminalitet, samt om væresteder for børn, herunder børns eget syn på legepladser mv.

I relation til **Paarisa** har socialforvaltningen taget initiativ til forberedelse af et oplysende arbejde omkring sexuelt misbrug af børn.

Efter ungdomstjenestens nedlæggelse blev **Tuusaq**-projektet etableret i 1989 i et samarbejde mellem skole og socialforvaltning med det formål at beskæftige skoletrætte unge med meningsfyldt praktisk arbejde og udsluse dem til normale uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Projektet blev lukket i 1992 pga. manglende behov, men opnåede indtil da positive resultater for et begrænset antal unge.

I 1992 genetableres **ungdomstjenesten** på grundlag af hjemmestyrets nye støtteordninger på området. Ungdomstjenestens formål ligger tæt op ad det skole-orienterede Tuusaq-projekt, men tager udgangspunkt i de unge over en bred front, herunder i ungdomsledigheden. Tjenestens arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i erhvervsplanen.

De private initiativer med et socialt forebyggende sigte er mangfoldige i Qasigiannguit og fremstår som et vigtigt supplement til de officielle forebyggende aktiviteter

En **"pædagogisk gruppe"** bestående af repræsentanter fra skolen, børneinstitutionerne og sundhedsvæsenet bistår institutionerne med rådgivning og konkrete aktivitetsforslag.

Peqatigiiffik **Naligiit** atornikuerniarfimmik aallarniivoq innuttat illuannik pilersitsinissaq siunertaralugu. Innuttat illuutaat pilersinneqaruni imatut atorneqassamaarpoq:

- Meeqqanut, kiserliortunut utoqqarnullu katersuuttarfittut.
- Artornartunik nalaataqartut siunnersorneqartarfiattut.
- Nunaqatigiit kulturikkut saqqummersitsisarfiattut.
- Imigassamik atuipilulersimasut ilorramut sangutinniarnerannut
- Nunaqatigiit nalinginnaasumik naapittarfiattut.

Arnat annersarneqartartut qimarnguvissaannik illutaarnissaq anguniarlugu **Arnat Suleqatigiit** sulissuteqarput.

Inuusuttut peqatigiiffii arlallit aamma sullivimmik, inuusuttut illuannik, innuttat illuannik imaluunniit taakkununnga assingusumik pilersitsinissaq sulissutigaat.

Ilanngunneqartariaqarportaaq iminngernaveersaartut **Sanningasoq Tungujortup** allallu peqatigiiffiit kristumiussutsimik aallaavillit pinaveersaartitsinermik suliniuteqarnerat.

Napparsimmaveqarfik qangaaniilli napparsimasunik ajutoorsimasunillu katsorsaanermik suliaqarpoq, pinaveersaartitsineq sammivallaarnagu. Kingusinnerusukkut meeraaqqat atuartullu napparsimmaveqarfimmit aamma kigutit nakorsaanniit isumagineqartalermata kiisalu illoqarfimmiut peqqinnissamut ataatsimiittitaliaqalermata nappaatinik pinaveersaartitsineq napparsimmaveqarfiup suliaata ilagilerpaa. Aamma Qasiagiannguani taamaappoq.

Isumaginninnermi suliat ingerlanneqarneranni suliffiit assigiinngitsut suleqatigiinnissaat 1980-ikkut ingerlanneranni inatsisiliuunneqarmat napparsimmaveqarfik, atuarfik aamma isumaginnittoqarfik **suleqatigiiffiliorput.**

Peqqinnissaqarfik pillugu Nalunaarummi inassutigineqartoq malillugu Qasigiannguit Kommuneanni 1980-ikkut ingerlaneranni **peqqinnissamut ataatsimiitsitaliaq** pilersinneqarpoq. Ataatsimiitsitaliaq kommunemi peqqinnissamut tunngasut tamanut attuumassuteqartut pillugit oqaaseqarsinnaatitaavoq.

Avatangiisit pillugit peqqussuteqalermat kommuneqarfinni peqqinnissamut ataatsimiittitaliat 1/1-89 atorunnaarsinneqarput. Maannakkullu napparsimmaveqarfiup uumasunut tunngasunik isumagisassaqarnera teknikimut avatangiisinullu immikkoortortaqarfik suleqatigalugu ingerlanneqarpoq.

1980-mili Qasigiannguit kommuneanni isumaginnittoqarfik napparsimmaveqarfillu iluaqutaaqisumik suleqatigiilerput isumaginninnermi ajornartorsiutit tamanut tunngassuteqartut pillugit, soorlu utooqqaat isumagineqarneranni sanaartortitsinissamut pilersaarusiornermi.

Qasigiannguani napparsimmavik 1967-mi sanaajuvoq kingullermillu 1990-mi nutarterneqarluni. Piffissap pilersaarusiorfigineqartup nalaani napparsimmavittut angissusaa naammaginarpoq. Maluginiarneqartariaqarporli utooqqaat isumagineqarnerata allaaserineqarnerani utooqqarnut sapertunngortunut immikkoortortaqarfeqartariaqalernerata allaaserineqarnera.

Med foreløbigt udgangspunkt i en genbrugsbutik arbejder foreningen **Naligiit** for etablering af et brugerstyret medborgerhus, der skal fungere som

- værested for børn, ensomme og handicappede
- krisecenter med tilbud om anonym rådgivning
- ramme om lokale kulturelle aktiviteter
- center for resocialisering af alkoholmisbrugere
- mødested for befolkningen i almindelighed.

Kvindeforeningen **Arnat Suleqatigiit** arbejder for etablering af et egentligt krisecenter for voldsramte kvinder.

Flere af ungdomsforeningerne arbejder med lignende planer om etablering af et brugerstyret aktivitetshus, ungdomshus, medborgerhus etc.

Dertil kommer det forebyggende arbejde, som bl.a. **Blå Kors** og de kristelige organisationer står for.

Sundhedsvæsenets rolle i lokalsamfundet har traditionelt været en passiv behandling af isolerede sygdoms- og ulykkestilfælde. Med indførelsen af sundhedsplejen, skolelægeordningen, skoletandplejen og de lokale sundhedskommissioner, blev sundhedsvæsenets rolle dog mere aktiv og forebyggende. Således også i Qasigiannguit kommune.

I begyndelsen af 80'erne lovfæstedes et formelt tværfagligt samarbejde i sociale sager med nedsættelse af et lokalt **kontaktudvalg** mellem sundhedsvæsen, folkeskole og socialvæsen.

I sidste halvdel af 80'erne har Qasigiannguit kommune endvidere fulgt henstillingen i bekendtgørelsen vedr. sundhedsvæsenets ledelse om at nedsætte et lokalt **sundhedsudvalg** med kompetance til at udtale sig i sager af generel betydning for de sundhedsmæssige forhold i kommunen.

Med vedtagelsen af miljøforordningen blev de lokale sundhedskommissioner nedlagt pr. 1/1-1989 og sundhedsvæsenets veterinære tilsynsopgaver varetages nu i et nært samarbejde med teknik- og miljøudvalget.


I Qasigiannguit kommune har der desuden siden 1980 været etableret et uformelt og meget positivt samarbejde mellem socialforvaltning og sundhedsvæsen om mere generelle sociale problemstillinger, herunder bl.a. de sociale udbygningsplaner på ældreområdet.

Sygehuset i Qasigiannguit er opført i 1967 og senest renoveret i 1990. Det frembyder fuldt tilstrækkelige fysiske rammer for sundhedsvæsenet i hele planperioden, jf. dog det under ældreområdet beskrevne ønske om tilbygning af et plejeafsnit.


1980–2005-mut meeqqat inuusuttullu amerlassusaat

Antal børn og unge 1980–2005


0 – 5 ukiullit / år



6 – 17 ukiullit / år



18 – 24 ukiullit / år



Meeqqat inuusuttullu

Tassani pineqarput meeraaqqat 0-5-mut ukiullit, atuartut 6-17-nut ukiullit aamma inuusuttut ilinniartut, tassa 18-24-nut ukiullit 25%-ii. Qasigiannguit kommuneanni taamatut ukiullit pineqartut 1980-miit 90-mut 30%-mik ikileriarput. Atuartut ikileriarnerat malunnarnerpaalluni.

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
0- 5 ukiullit	meeraaqqat	215	190	175	**205**	**195**	**180**
6-17 ukiullit	atuartut	525	405	340	**325**	**355**	**370**
18-24 ukiullit	inuusuttut (25%-ii)	60	65	55	**40**	**40**	**40**
Meeqqat inuusuttullu katillugit		800	660	570	**570**	**595**	**595**

Tabel 1: Meeqqat inuusuttullu 1980-90-mut amerlassusaat **(-2005)**.

Meeraaqqanut paaqqinnittarfiit 3-t 1980-mili pigineqarput, nukarlerpaanullu paaqqinnittarfik 1987-mi allineqarluni. Meeraaqqanut paaqqinnittarfinni inissaqartitsineq 80-ikkut ingerlaneranni pitsanngoriartorpoq, angerlarsimaffinnilu paaqqinnittarfiit ilanngullugit 1990-mi 77%-ulluni.

Ataatsimut isigalugu utaqqisuniittut amerlagisassaanngikkaluartut nukarlerpaanut paaqqinnittarfimmut utaqqisut 20-25-upput, tassa nukarlerpaanut inissaqartitsineq amigaatigineqarnerpaavoq.

STI-p atuarfiani meeqqerivik AMAJUK 1991-mi ammarneqarpoq 10-12-nut inissaqarluni. Taannalu allamiut STI-mi aamma SPS-brancheskolemi atuariartortut meeraannut naatsorsuussaavoq. Ukiup muminnerani atuartoqarnerata nalaani taamaallaat ammasarpoq, taamaattumillu meeqqerivinni inissaqartitsinerup naatsorsorneqarneranut ilanngunneqarani.

	Ukio-qassuseq	Inissat amerias.
Vuggestui Inequnaat	0-2 ukiullit	45
Børnehavi Arnarsaq (ukiui akuleriit)	2-5 ukiullit	20
Børnehavi Kulunnguak	3-5 ukiullit	60
Kommunep dagplejii	0-5 ukiullit	10
Katillugit	0-5 ukiullit	135
Tamarmik inissaqartinneqarnerat agguaqatigiisillugu	0-5 ukiullit	0.77

Tabel 2: Meeraaqqanut paaqqinnittarfinni 1990-mi inissaqartitsineq.

Meeraaqqanik paaqqinnittarfinni inissaqartitsineq allanngortinniarlugu 1989-mi pilersaarusiortoqarpoq meeqqeriviit akunnaannerusumik atorneqarnerisigut utaqqisut ikinnerulernissaat anguniarlugu. Arnarsaq børnehaviujunnaarluni 12-nik inissalimmik vuggestuinngortinneqassasoq pilersaarusiamut ilaavoq, børnehavimilu inissat maannakkut tassaniittut kommunep dagplejeqarfiinut nuunneqassamaarput. Suliaq taanna meeqqanik paaqqinnittarfinnik sanaartortitsinissamik pilersaarusiornermi tunngaviuvoq.

Børn og unge

Området omfatter småbørn 0-5 år, skolesøgende børn 6-17 år samt uddannelsessøgende unge, der udgør ca. 25% af aldersgruppen 18-24 år. For Qasigiannguit by er størrelsen af disse aldersgrupper i perioden 1980-90 faldet med knap 30%, mest markant for de skolesøgende børn.

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
0- 5 år	småbørn	215	190	175	**205**	**195**	**180**
6-17 år	skolebørn	525	405	340	**325**	**355**	**370**
18-24 år	unge (25%)	60	65	55	**40**	**40**	**40**
Ialt	børn & unge	800	660	570	**570**	**595**	**595**

Tabel 1: Antal børn og unge 1980-90 **(-2005)**.

Småbørnsområdet var allerede i 1980 dækket ind af kommunens 3 daginstitutioner, idet vuggestuen dog er udvidet i 1987. Institutionsdækningen har således været stigende gennem 80'erne og var i 1990 på 77% inkl. den kommunale dagpleje.

Den pæne dækningsgrad skjuler dog et venteliste-problem i størrelsesordenen 20-25 børn i aldersgruppen 0-2 år, idet dækningsgraden klart er mindst for denne aldersgruppe.

I 1991 åbnedes institutionen Amajuk på STI-skolen med 10-12 pladser, fortrinsvis forbeholdt børn af udenbys elever på STI-skolen og den nye SPS-brancheskole. Den er kun åben i forårssemestret og medregnes derfor ikke i dækningsgraden.

	Alders-gruppe	Antal pladser
Vuggestuen Inequnaat	0-2 år	45
Børnehaven Arnarsaq (aldersintegreret)	2-5 år	20
Børnehaven Kulunnguak	3-5 år	60
Kommunal dagpleje	0-5 år	10
Ialt	0-5 år	135
Dækningsgrad for hele gruppen	0-5 år	0.77

Tabel 2: Dækningsgrad for småbørnsområdet 1990.


I 1989 udarbejdedes en omstruktureringsplan for småbørnsområdet med henblik på at nedbringe antallet af ventelistebørn gennem en mere fleksibel daginstitutionsdækning. Planen indebærer ombygning af Arnarsaq til vuggestue med 12 pladser og overflytning af de nuværende 20 pladser til kommunal dagpleje. Dette arbejde har været bestemmende for den sociale udbygningsplan på området.

1980-2005-mut inuussutissarsiortut amerlassusaat

Antal erhvervssøgende 1980–2005


18 - 24 ukiullit / år

Inuit qassiunerat / Antal personer



25 - 59 ukiullit / år

Inuit qassiunerat / Antal personer



Atuartut atuarunnaarnerup nalaani fritidsklubbimiissinnaapput, 1990-ip tungaanut 7-19-nut ukiullit fritidsklubbemiissinnaapput, 1991-mili klubbip atorneqarnera allanngortinneqarpoq meeqqanut 45-60-nut amerlatigisunut 6-13-nut ukiulinnut, tassa atualerlaaniit paaqqinnittarfinngorlugu, unnukkullu 14-19-nut ukiullnnut inuusuttunut klubbitut atorneqartarluni. Taammaaliornikkut meeraaqqat 0-5-nik ukiullit kisimik meeqqat paaqqinnittarfiannik atorfissaqartitsilerput, taamaaliornikkullu børnehavemut utaqqisuerutingajavippoq.

Inuusuttut ilinniagaqartut ilinniarnerminni tapisiaat isumaginnittoqarfimmut atapput, aningaasanngorlugit annertugisassaanngitsut. 20-24-nut ukiullit sunngiffimminni sumiiffissaaleqisarnerat malunnarpoq, tassami oqaatigineqareersutut inuusuttut klubbiat taamaallaat 14-19-nut ukiulinnut ammavoq.

Meeqqanut inuusuttunullu tunngatillugu aningaasartuutaasartut tassaapput paaqqinnittarfiit, meeqqat tapisiaat, isumaginninneq (ilaqutariinni allani paarineqartarnerat ilanngullugu) aamma meeqqanut akiligassat akilinngitsoorneqarsimasut imaluunniit suliassap suli naammassineqanngitsoorneqarsimasut akilertariaqalikkat.

Meeqqat inuusuttullu ikiliartulaaraluartut 80-ikkut ingerlaneranni taakkununnga aningaasartuutit amerliartuaarusaarsimapput 1987 tikillugu. Tamatumalu kingorna ikiliartuaarusaalerput. 80-ikkut ingerlaneranni isumaginninnermi aningaasartuutit ataatsimoortinneranni 40%-anniit 25%-nut ikileriarput. Eqqaamasariaqarporli piffissami tassani isumaginninnermut aningaasartuutit ataatsimut isigalugit qaffariarujussuarmata.

Pisortatigoortumik ikiuutit

Tassani eqqarsaatigineqarput suliffissarsiortut 18-59-nut ukiullit, inuusuttut ilinniagaqartut ilanngunnagit, 18-24-nik ukiullit 25%-ii ilinniagaqartuupput. Qasigiannguit illoqarfianni suliffissarsiortut 1980-90-mut amerliartuaarusaarput 6%-ingajammillu amerlilutik:

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
18-24 ukiullit	inuusuttut (75%)	185	190	160	**135**	**130**	**130**
25-59 ukiullit	sulisinnaasut	670	705	745	**785**	**790**	**790**
Sulisinnaasut katillugit		855	895	905	**920**	**920**	**920**

Tabel 3: 1980-90-mut **(-2005)** sulisinnaasut amerlassusaat.

Pisortat ikiuutaat tunniunneqartarput suliffissaarunnermi, napparsimasoqarnerani, erninermi peqqissartoqarneranilu.

Suliffissaaruttut kattuffimmi isumaqatigiinniarsinnaasumi ilaasortat **annertussusilerlikkamik ikiorsiissutinik** pissarsisinnaapput qaammatit 12-it ingerlaneranni sivisunerpaamik sap. akunnerini 13-nini. Sivikitsumik napparsimasoqarnerani aamma taama pisoqartarpoq.

De skolesøgende børn er institutionsmæssigt dækket ind af fritidsklubben, der indtil 1990 omfattede aldersgruppen 7-19 år. I 1991 blev klubben ændret til en kombineret skolepasningsordning med 45-60 pladser i eftermiddagstimerne for de 6-13 årige, dvs. fra 1. klasse, og en ungdomsklub i aftentimerne for de 14-19 årige. Derved blev småbørnsområdet reduceret til aldersgruppen 0-5 år, hvilket stort set eliminerede ventelisten for børnehavebørn.

De uddannelsessøgende unge indgår økonomisk i det sociale område med udgifterne til uddannelsesstøtte, der iøvrigt er beskedne. Specielt for aldersgruppen 20-24 år som helhed skal fremhæves den udtalte mangel på et værested, idet ungdomsklubben som sagt kun dækker aldersgruppen 14-19 år.

Udgifterne til børn & unge omfatter foruden institutionsområdet også børnetilskud, børneforsorg (herunder familiepleje) og de underholdsbidrag, der ydes som tilskud eller henstår i uafsluttede sager.

Til trods for det stærkt faldende antal børn og unge har udgifterne i 80'erne på området været svagt voksende indtil 1987 og derefter kun moderat faldende. Andelen af de samlede sociale udgifter er i løbet af 80'erne faldet fra 40% til ca. 25%, hvilket naturligvis skal ses i forhold til den kraftige vækst i de samlede sociale udgifter.

Offentlig hjælp

Området dækker gruppen af erhvervssøgende på 18-59 år minus unge under uddannelse, der udgør omkring 25% af aldersgruppen 18-24 år. For Qasigiannguit by er antallet af erhvervssøgende i perioden 1980-90 vokset jævnt med ialt knap 6%:

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
18-24 år	unge (75%)	185	190	160	**135**	**130**	**130**
25-59 år	erhvervsaktive	670	705	745	**785**	**790**	**790**
Ialt	erhvervsøgende	855	895	905	**920**	**920**	**920**

Tabel 3: Antal erhvervssøgende 1980-90 **(-2005)**


Offentlig hjælp ydes i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom, barsel og revalidering.

Ved arbejdsløshed ydes **takstmæssig hjælp** i maksimalt 13 uger indenfor 12 på hinanden følgende måneder, forudsat der foreligger medlemsskab af godkendt faglig organisation. Tilsvarende ved sygdom af kortere varighed.

1980–2005-mut utoqqaat amerlassusaat

Antal ældre 1980–2005

Inuit qassiunerat / Antal personer



60 – ukiullit / år

Kattuffimmut akuerineqartumut ilaasortaanngitsunut tunniunneqartarput **pisariaqartitsineq naapertorlugu ikiorsiissutit**, siuliani taaneqartumit annikinneroqisoq. Ikiorsiissutip annertussusaa kommunemit aalajangerneqartartoq inuuniarnermut aamma ineqarnermut akiliutinut atorneqartarpoq. 1990-mi Qeqertarsuup Tunuani kommunit ikiorsiissutaasa annertussusiat nalimmassarneqarmat Qasigiannguit kommuneani ikiorsiissutip annnertussusaanik aalajangersakkat appaallapput.

Isumaginninneq 1991-mi nutarterneqarmat arnat angutillu assigiimmik **erninersiuteqarnissamut** pisinnaatitaaffeqalerput.

Isumaginninnermi nutarterisoqarnerani **siusinaartumik pensionistat** atorneqalerput, sulisinnaajunnaarnersiutit atorunnaarlugit. Taassuma annertussussaa aalajangeriigaavoq atorunnaartumiillu annertunerulluni, inuillu ataasiakkaat pisariaqartitsinerat naapertorlugu taperneqarsinnaalluni. Qasigiannguit kommuneata Nam. Oqartussat inissiaataat marluk timimikkut tarnikkullu innarluutilinnut ataatsimoortumik inissiatut aaqqissuullugit atorpai.

Pisortat ikiorsiissutaannut aningaasartuutit 1981-miit 91-mut 50%-it missaannik qaffariarput, akit aalajangersimasut malillugit. Isumaginninnermullu aningaasartuutit ataatsimut katinneqarneranni akileeqataaneq piffissami tassani 20%-miit 25%-mut qaffariarpoq.

Tupinnartutut maluginiarneqartariaqarpoq aalajangersariikkamik aamma pisariaqartitsineq naapertorlugu annertussusiilikkamik ikiorsiissutit 1987-miilli **apparlartormata**. Ikiorsiissutit annertussusaasa nalimmassarneqarneri aamma raajaleriffimmi uklukkut suliassaqartitsisalerneq taama pisoqarneranut patsisaapput. Taamaattumik isumaginninnerup iluani aningaasartuutit 1987-miit qaffakkiartorneranni pissutaasut tassaapput sulisinnaajunnaarnersiutinut aamma siusinnerusukkut pensioninut atorneqartartut amerliartorneri.

Utoqqarnik Isumaginninneq

60-inik qummut ukiullit tassani isumagineqarput. Taamatut ukiullit 60-ikkunnili amerliartorput. 1980-miit 90-mut utooqqaat 18%-mik amerleriarput.

			1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
60- ?	ukiullit	Utoqqaat	120	125	140	**160**	**180**	**195**

Tabel 4: 1980-90-mut **(-2005)** utoqqaat amerlassusaat.

1985-mit 87-mut utoqqalinersiutillit illui 12-it sumiiffimmi C2-mi sananeqarput, taamaattorli 80-ikkut ingerlaneranni utoqqalinersiutillit illuinik atorfissaqartitsisut amerliartuinnarput.

Utoqqaat illuanni inissat 15-upput maaannakkullu tassaniittut imminnut ikiorsinnaanngitsut amerliartuinnarput, taakkua saniatigut utoqqaat imminnut ikiorsinnaanngitsut 5-6-it nappersimmavimmiipput.

Utoqqarnut utoqqaat illuanni aamma utoqqalinersiutillit illuini inissaqartitsineq 12%-iinnaavoq atorfissaqartitsinermut naleqiullu, utoqqaallu amerliartuinnarmata inissaqartinnerisa amigarluinnarnerat ersarippoq. Utoqqaat sapertunngortut napparsimmavimmi uninngasut ilanngukkaanni inissaqartinneqarnerat 16%-uvoq, napparsimmavimmiitiinnarneqarneralli inuttut naleqassutsimut tulluartuunngilaq.

Derefter, eller når medlemsskab af godkendt faglig organisation ikke foreligger, ydes **trangsvurderet hjælp**, som er væsentlig lavere. Hjælpen omfatter underhold og boligudgifter efter kommunalt fastsatte takster. I 1990 gennemførtes en taksthармonisering i Diskobugt-regionen, der medførte lavere takster i Qasigiannguit kommune.

Efter socialreformen i 1991 er **barselshjælp** blevet en lige ret for alle.

Med socialreformen har **social førtidspension** afløst den tidligere erhvervsudygtighedsrente (EUR) og ydes efter faste (højere) takster med mulighed for individuelle personlige tillæg. Qasigiannguit kommune har i hjemmestyrets boligmasse etableret 2 sociale bokollektiver for mentalt handicappede.

Udgifterne til offentlig hjælp er i perioden 1981-91 steget med ca. 50% målt i faste priser og andelen af de samlede sociale udgifter er over perioden steget fra 20% til ca. 25%.

Det er bemærkelsesværdigt, at udgifterne til takstmæssig og trangsvurderet hjælp har været **faldende** siden 1987, hvilket skyldes en kombination af takstregulering og indførelsen af vinterproduktion på rejefabrikken. Den fortsatte udgiftsstigning på området som helhed efter 1987 kan altså alene henføres til EUR og førtidspension.

Ældreområdet

Området dækker aldersgruppen fra 60 år og opefter, der har været konstant voksende siden 60'erne. I perioden 1980-90 steg antallet af ældre med 18%.

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
60- ? år	ældre	120	125	140	**160**	**180**	**195**

Tabel 4: Antal ældre 1980-90 **(-2005)**

Til trods for opførelsen i 1985-87 af de 12 aldersrenteboliger i område C2 har udviklingen i 80'erne været præget af voksende mangel på ældreboliger.

Samtidig er alderdomshjemmets 15 pladser besat med stadigt mere plejekrævende ældre, foruden de 5-6 plejepatienter på sygehuset.

Dækningsgraden for alderdomshjem og aldersrenteboliger er kun 12%, hvilket er klart for lidt i betragtning af den fortsatte tilvækst i aldersgruppen. Medregnes sygehusets kapacitet til plejepatienter er dækningsgraden 16%, men denne anbringelse er ud fra en menneskelig betragtning utilfredsstillende.

Utoqqaat illuata allineqarnissaa 80-ikkut ingerlaneranni napparsimmaveqarfiup isumaginnittoqarfiullu suleqatigiinneranni inassutigineqaqqaaraluarpoq, ukiunili kingullunerusuni utoqqaat pisariaqartitaat eqqarsaatiginerullugit inissaqartinneqarnissaat iluarsiniarneqalerpoq, makku salliutinneqarlutik:

- utoqqalinersiutillit illui amerlanerusut
- utoqqaat katersuuttarfiat (utoqqarnut sammisassaqartitsivik)
- utoqqaat sapertunngortut paarineqarlutik angerlarsimaffiat.

Angerlarsimaffimmi ikiorteqarnissaq utoqqarnut innorluutilinnullu neqeroorutigineqartarpoq. Taamatut sullissineq 80-ikkunni atorneqartorujussuuvoq, ukiunili kingullerni killilersugaanerulerlunilu allanngortiterneqarpoq.

Utoqqarnut aningaasartuutit 80-ikkut ingerlaneranni malunnartumik qaffariarput 60% sinnerlugu, akit aalajangersimasut najoqqutaralugit. Piffissap taassuma ingerlanerani isumaginninnermi aningaasartuutit akornanni utoqqarnut atukkat annertussusaat 40%-miit 50%-mut qaffariarput.

Ineqarnermut tapiissut

Kommune 1984 tikillugu ineqarnermut tapiissutikitsuararsuuvoq, tapiissutaasartullu ikiliartuaarusaarlutik.

Nam. Oqartussat 1984-mi ineqarnermut tapiissutit 40%-ii akilertalerpaat, 1990-milu immikkut ittumik ataatsimoortumik tapiissuteqartalerlutik. Taamatut aaqqissuussineqarnerani tapiissutit qaffapput, ingammillu 1990-ip kingorna qaffariarujussuarput, **ukiut 3-it ingerlanerinnaanni marlorlaatinngorlutik.**

Tapiiffigineqarsinnaanerup ilisimaneqarnerulernera atorneqarnerulerneranut pissutaaqataavoq. Kisianni isertitakilliartorneq illuatungaanilu ineqarnermullu akiliutit qaffakkiartuinnarnerat tapiissutit atorneqarnerulerneranut patsisaanerpaapput. Inissiat nutaat amerliartornerat nutaanngitsullu nutarterneqarnerat ineqarnerup akisunerulerneranut pissutaapput.

Isumaginninnermut aningaasartuutit akornanni 5%-iinnaat tamatumunnga atorneqartarput.

Isumaginninnermut aningaasartuutit ataatsimut

Qasigiannguit kommuneanni isumaginninnermut aningaasartuutit tamaasa 1992 aallartilaartoq paasiniaqqissaarneqarput, sunngiffimmi klubbi, ilinniarnermut tapiissutit aamma ineqarnermut tapiissutit ilanngullugit.

Isumaginninnermi aningaasartuutit ataatsimut katillugit 1981-91-mut 40%-mik qaffariarsimasut paasineqarpoq, akit aalajangersimasut najoqqutaralugit, qaffariarneqarnerpaavorlu ukiuni 1981-87.

Kommunep aningaasartuutai (ataatsimoortumik aningaasaliussat utertitsissutaasartullu ilanngunnagit) 1987-ip tungaanut taamatut amerliartorput, tamatumali kingorna **ikilliartuaarusaalerlutik.**

80'ernes uformelle samarbejde mellem sundhedsvæsen og socialforvaltning på ældreområdet pegede i første omgang på en udvidelse af alderdomshjemmet, men indenfor de seneste år er der fokuseret mere nuanceret på behovet for

- flere aldersrenteboliger
- et ældrecenter (aktivt værested for ældre)
- et egentligt plejehjem for plejekrævende ældre.

Hjemmehjælp tilbydes efter behov til de ældre (og handicappede), der bor i eget hjem. Denne service blev kraftigt udvidet i løbet af 80'erne, men er i de senere år beskåret og omstruktureret.

Udgifterne på ældreområdet er vokset markant i løbet af 80'erne med mere end 60% målt i faste priser, og andelen af de samlede sociale udgifter er i perioden steget fra 40% til næsten 50%.

Boligsikring

Indtil 1984 blev ydet et kommunalt huslejetilskud, der i omfang var ubetydeligt og iøvrigt faldende.

I 1984 indførtes boligsikringsordningen med 40% hjemmestyrerefusion og siden 1990 med et særligt bloktilskud. Ordningen medførte stigende udgifter på området, og specielt siden 1990 er udgifterne eksploderet med en **fordobling på kun 3 år.**

Årsagen hertil er dels, at stadig flere bliver opmærksomme på ordningen, men i særdeleshed den faldende indkomstdannelse i kombination med det voksende huslejetryk som følge af boligtilvækst og boligrenovering.

Udgifterne udgør dog pt. kun ca. 5% af de samlede sociale udgifter.

De samlede sociale udgifter

Der er primo 1992 gennemført en detaljeret analyse af de samlede sociale udgifter i Qasigiannguit kommune, heri medregnet fritidsklub, uddannelsesstøtte og boligsikring fra andre forvaltningsområder.

Analysen viser, at målt i faste priser er de samlede sociale udgifter i perioden 1981-91 vokset 40%, stærkest i perioden 1981-87.

Kommunens **reelle** andel af udgifterne (modregnet for bloktilskud og refusion) er indtil 1987 steget tilsvarende, men har derefter været jævnt **faldende.**

Qasigiannguit kommuneanni 1981-92-imi inunnik isumaginninnermi aningaasartuutinik missueqqissaarneq


Analyse af de sociale udgifter i Qasigiannguit kommune 1981-92

(1/1-91-imi akit aalajangersimasut)
(faste priser, niveau 1/1-1991)


Namm. oqartussat / Hjemmestyret

Kommuuni / Kommunen


Aningaas. / Beløb i : 1.000 kr




Katillugit / Ialt




Meeqqat inuussuttullu / Børn og unge



Pisortat. ikiuutit / Offentlig hjælp



Utoqaat / Ældre



Ineqarn. tapiissutit / Boligtilskud

Tupaallannartumik taamatut pisoqarneranut pissutaapput annertussusileriikkamik aamma pisariaqartitsineq naapertorlugu ikiorsiisarnermi kommunip tunniuttagaasa ikillartornerat kiisalu meeqqanut inuusuutunullu atorneqartartut appariartuaarusaarnerat. Taamaasilluni isumaginninnermut aningaasartuutit ataatsimut katillugit qaffanneranni **kommunep nammaqataanera 1987-milit appariartulerpoq.** Ingammik isumaginninnerup nutarterneqarnerata kingorna siusinaartumik utoqqalinermilu pensionisianut tamanna malunniuppoq.

Kommunep isumaginninnermut aningaasartuutai

- **meeqqanut inuusuttunullu** 1987-ip tungaanut qaffariartuaarusaarput, kingornalu apparialaarlutik
- **pisortat ikiorsiissutaannut** 1987-ip tungaanut qaffariarujussuarput kingornalu apparialaarlutik (annertussusileriikkamik aamma pisariaqartitsineq naapertorlugu ikiorsiissutit immikkoortikkaanni taakku appariarujussuarput)
- **utoqqarnut** 1987-ip tungaanut qaffariarujussuarput kingornalu allannguuteqangaarnatik
- **ineqarnermut tapiissutinut** 1984-mili tapiissuteqartarneq atuutilermat qaffakkiartorput. 1990-illu kingorna marloriaatinngorlutik.

Kommunep isumaginninnermut aningaasartuutivii 1991-mi ima agguataarneqarput: Meeqqanut inuusuttunullu 35%, pisortat ikiorsiissutaannut 25%, utoqqarnut 35% kiisalu ineqarnermut tapiissutinut 5% atorneqarput

1992-mi atuineq najoqqutaralugu naliliinermi takuneqarsinnaavoq immikkoortuni tamangajanni atuineq appariartoq taamaallaat ineqarnermut tapiissutit qaffariangaatsiarlutik. Kisianni 1992-mi pissutsit erseqqissumik oqaaseqarfigissallugit suli piaarpallaaqaaq.

Dette måske overraskende resultat skyldes faldende kommunale udgifter til takstmæssig og trangsvurderet hjælp samt svagt faldende udgifter til børn og unge. Stigningen i de samlede udgifter indebærer altså at **siden 1987 er byrdefordelingen ændret til kommunens fordel.** Dette gør sig specielt gældende efter socialreformen, herunder såvel for førtidspension som alderspension.

Kommunens reelle udgifter til

- **børn og unge** er vokset svagt indtil 1987 og derefter faldet svagt
- **offentlig hjælp** er vokset stærkt indtil 1987 og derefter faldet moderat (isoleret for takstmæssig og trangsvurderet hjælp er der tale om et markant fald)
- **ældre** er vokset meget stærkt indtil 1987 og har derefter været relativt konstante
- **huslejetilskud /boligsikring** er vokset siden boligsikringsordningens indførelse i 1984, og er specielt fordoblet siden 1990.

I 1991 fordelte kommunens reelle sociale udgifter sig med 35% til børn og unge, 25% til offentlig hjælp, 35% til ældreområdet og 5% til boligsikring

Et estimat over udgifterne i 1992 udviser et fald på alle områder på nær boligsikring, der vokser radikalt. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig med sikkerhed om resultatet for 1992.

(aningaas. /beløb i 1.000 kr)		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
NAMM. OQARTUSSAT	/HJEMMESTYRET :												
Meeqqat inuussuttullu	/Børn og unge	4.441	4.376	4.160	3.996	3.683	3.778	3.703	3.148	3.514	3.213	2.905	2.941
Pisortat. ikiuutit	/Off. hjælp	2.924	3.001	3.167	3.164	2.938	3.023	2.899	2.835	2.931	3.074	3.462	4.935
Utoqaat	/Ældre	7.250	7.025	7.486	9.372	8.220	8.351	8.222	8.864	9.469	9.155	10.229	9.852
Ineqarn. tapiissutit	/Boligsikring							272	303	384	615	771	947
Katillugit	/Ialt	**14.616**	**14.402**	**14.814**	**16.531**	**14.841**	**15.151**	**15.096**	**15.150**	**16.298**	**16.056**	**17.367**	**18.676**
KOMMUUNI	/KOMMUNEN :												
Meeqqat inuussuttullu	/Børn og unge	4.459	4.097	3.675	4.458	5.036	5.328	5.519	4.785	4.859	4.446	4.811	4.257
Pisortat. ikiuutit	/Offentlig hjælp	1.353	2.326	3.493	2.598	3.464	3.814	4.493	4.218	3.556	3.369	3.908	2.627
Utoqaat	/Ældre	1.698	2.823	3.205	3.121	3.637	4.413	4.598	4.145	5.180	4.136	4.582	3.723
Ineqarn. tapiissutit	/Boligtilskud	211	170	93	143	291	735	647	660	575	496	781	1.017
Katillugit	/Ialt	**7.721**	**9.416**	**10.466**	**10.320**	**12.429**	**14.289**	**15.257**	**13.808**	**14.170**	**12.447**	**14.082**	**11.624**
KATILLUGIT	/IALT :												
Meeqqat inuussuttullu	/Børn og unge	8.900	8.473	7.835	8.454	8.719	9.106	9.222	7.933	8.373	7.659	7.716	7.198
Pisortat. ikiuutit	/Offentlig hjælp	4.277	5.327	6.660	5.762	6.402	6.837	7.392	7.053	6.487	6.443	7.370	7.562
Utoqaat	/Ældre	8.948	9.848	10.691	12.493	11.857	12.764	12.820	13.009	14.649	13.291	14.811	13.575
Ineqarn. tapiissutit	/Boligtilskud	211	170	93	143	291	735	919	963	959	1.111	1.552	1.964
Katillugit	/Ialt	**22.337**	**23.818**	**25.280**	**26.851**	**27.270**	**29.440**	**30.353**	**28.958**	**30.468**	**28.503**	**31.449**	**30.300**

Tabel 5: Qasigiannguit kommuneanni 1981-91 isumaginninnermi aningaasartuutit 1/1-91 akit nalingi (Ineqarneq, teknik & avatangiisit 1992)
Sociale udgifter i Qasigiannguit kommune 1981-91 – faste priser niveau 1/1-1991 (Bolig, teknik & miljø 1992)

SIUNISSAMI ILIMAGISAT

Napparsimmaveqarfik siunissami nunaqqatigiinnut malunniuteqarnerulissagunarpoq, ingammik pinaveersaartitsineq eqqarsaatigalugu. 1/1-1992 Nam. Oqartussanit tiguneqarnera peqatigalugu 1991-mi nuna tamakkerlugu peqqinnissamut pilersaarusiortoqarpoq, tassanilu anguniakkat assigiinngitsut makku saqqummiunneqarput:

- inuit ataasiakkaat peqqinnissaminnut namminneq akisussaassutsiminnik paasinninnerulernissaat anguniarlugu iliuuseqartoqassaaq.
- Ukioq 2000-mi peqqinnissaq pillugu Ottawa-mi isumaqatigiissut (Canada 1986-mi) peqqinnissamik sullissinermi piviusunngortinneqassaaq
- Peqqinnissamik sullissineq patajaallisarneqassaaq kommunemi sullissiviit allat aaqqissuussamik suleqatigilernerisigut.
- Kommune suleqatigalugu kommunemi utoqqarnik sullissineq pilersaarusiorneqassaaq.

Pinaveersaartitsinermik suliaqarneq taamaalilluni nuna tamakkerlugu sumiiffinnilu ataasiakkaani pitsanngorsarneqassaaq. Qasigiannguani taamak suliaqarneq peqatigiiffiit tamakkuninnga ingerlatsisut peqatigalugut ingerlanneqassaaq. Tamakkumi ersersereerpaat inuit akornanni namminneq suleqataallunilu akisussaaqataanissaq eqiingaffigineqaleriartortoq.

Taamaakkaluartoq peqatigiiffiit suleqatigiissinnaanerat aaqqissuunneqartariaqarpoq. Suleqatigiittoqalernissaa ilimanarpoq, tamatumuuna qanoq iliorsinnaaneq, aalajangeeqataasinnaaneq akisussaaqataasinnaanerlu nukittorsarneqassammata.

Ukiorpassuarni qulaaniit aqutsiuarneq Kalaallit Nunaani nalinginnaaqisoq qaangerneqassappat innuttallu akornanni aalajangeeqataanissamut akisussaaqataanissamullu piumassuseqarneq kinguneqarluassappat, innuttat piumassuseqarnerulernerisa politikerinit allaffeqarfiniillu tusaaniarneqarnerulernissaat pisariaqarpoq.

Tassani pineqarput innuttat illuuteqalernissaannik aamma artorsaateqartut ornittagassaannik illuuteqalernissamik kissaatigisaqartorpassuit, inuusuttunut utoqqarnullu iluaqutaasussanik. Aamma inatsisit malillugit periarfissat atuutereersut piviusunngortinneqarsinnaanerat tassani pineqarput, soorlu piginneqatigiilluni illuliorsinnaalerneq, inissiani najugaqartut oqartussaaqataalernerat kiisalu illunut nutaannginnerusunut tunngatillugu avatangiisunut tunngasunik suliniuteqarsinnaalernikkut innuttat suleqataanerulernissaat il.il.

Pilersaarusiorfiup affaatta siulliup ingerlanerani **Meeraaqqat 0-5-mut ukiullit** amerliartorusaarnissaat ilimagineqarsinnaasoq misissuisitsinermi erserpoq (15%-missaanik). Tamanna ukiuni siullerni vuggestuimut sunniuteqassaaq, kingusinnerusukkullu børnehavenut sunniutissalluni.

Taamaattumik meeraaqqat 77%-ii paaqqinnittarfinni inissaqartinneqartuassappata paaqqinnittarfinni inissat 20-it missaannik amerlisinneqartariaqassapput, inissallu amerlissutai akunnaatsumik atorneqartariaqassallutik.

UDVIKLINGSTENDENSER

Sundhedsvæsenet må forventes i fremtiden at blive mere synligt i lokalsamfundet, specielt på det forebyggende område. Samtidig med hjemmestyrets overtagelse af området pr. 1/1-1992 er der i Landssundhedsplan 1991 lagt direkte op til denne udvikling med målsætningerne om

at rette den sundhedsfremmende indsats mod at bibringe befolkningen en større forståelse for eget ansvar for egen sundhed

at omsætte Ottawa-charterets mål om sundhed for alle i år 2000 (Canada 1986) til en konkret virkelighed for sundhedsvæsenet

at at styrke sundhedsvæsenets samarbejde med andre sektorer i lokalsamfundet gennem et formaliseret lokalt samarbejde

at gennemføre en lokal planlægning af indsatsen for ældre i samarbejde med kommunerne

Det forebyggende arbejde vil således blive styrket både på landsplan og lokalt. Dette vil gå hånd i hånd med de mange private forebyggende initiativer i Qasigiannguit. Disse vidner allerede om en voksende folkelig bevidsthed om betydningen af egenomsorg og selvaktivering.

Der er dog et udtalt behov for en koordinering af de private initiativer. Det må forventes at dette vil ske, hvorved de vil vokse i styrke med krav om handling, medindflydelse og medansvar.

Samtidig vil de folkelige krav nødvendiggøre en større politisk og administrativ lydhørhed overfor selvgroede initiativer, således at disse får mulighed for reelt at udfolde sig på egne præmisser uden den formynderiske styring, som i årtier har præget det grønlandske samfund på mange områder.

Dette gælder de mange ønsker om brugerstyrede medborgerhuse og krisecentre, ikke mindst for unge og ældre. Men det gælder også virkeliggørelsen af de allerede lovhjemlede muligheder på boligområdet, herunder andelsboligforeninger, beboerdemokrati, miljøprojekter i den ældre boligmasse etc.

Antallet af småbørn i aldersgruppen 0-5 år vil ifølge befolkningsprognosen vokse moderat (ca. 15%) i første halvdel af planperioden. Dette vil påvirke vuggestueområdet i de nærmeste år og dernæst de efterfølgende aldersgrupper.

Der er derfor behov for en fleksibel daginstitutionsudbygning med ca. 20 pladser, hvis den nuværende dækningsgrad på 77% skal fastholdes.

Ilanngulluguli maluginiarneqartariaqarpoq naalungiarsuutillit suliffeqanngitsut akiitsoqarlertarnerat nalinginnaammat, tamannalu pissutigalugu meeqqatik paaqqinnittarfinniitikkunnaartarmatigit. Taamaattumik paaqqinnittarfinni inissat amerlineqarnissaat aamma Qasigiannguani suliffissat **piviusumik** amerlineqarnissaat imminnut ataqatigiittariaqarput.

Perorsaasunik ilinniarsimasunik maannakkorpiaq sulisussaaleqisoqarnera maluginiarneqartariaqarportaaq.

Piffissap pilersaarusiorfiup aallaqqaataani **inuusuttut 15%-mik ikileriaqqissapput,** taamaattumillu ilinniarnermut tapiissutit allallu inuusuttut ilinniarnerannut ingerlatsinermut aningaasartuutit aamma appariassallutik.

Sulisinnaasut 18-59-nut ukiullit pilersaarusiornerup aallartinnerani amerliartulaassapput (2%) piffissallu sinnerani amerlassusaat taamaaginnalissalluni. Sulisinnaasut amerlassusaat aamma pisortat allaffianni ingerlatsinermi sulisunik ikilisaaneq sanilliukkaanni suliffissaaleqisut amerlinissaat ilimanarpoq, tamaattumilli aningaasat suli amerlanerusut pisortat ikiorsiissutaannut atortariaqalissapput.

Ikiorsiissutit annertussusaasa ikilliseqqinneqarsinnaanerat periarfissaarutingajalereerpoq, kisianni aalisarnikkut piniarnikkullu inuussutissarsiorsinnaanerup periarfissaqarluarnera ikiorsiisarnerup piffissap ilaani matuneqartarnissaanut tunngaviusinnaavoq. Taamaakkaluarpalluunniit suliffissaasinnaasunik aallartitsisoqarnissaa pisariaqarluinnarpoq.

Utoqqaat 60-it sinnerlugit ukiullit pilersaarusiorfiup nalaani amerliartorluartussaapput (40%), taamaattumillu utoqqarnut isumaginninnermut tunngasunik sanaartortitsingaatsiarnissaq pisariaqarpoq.

Utoqqaat imminnut ikiorsinnaajunnaartut amerliartortut naammaginartumik akisussaassuseqarluartumillu isumagineqarnissaat qulakkeerneqassappat Qasigiannguit kommuneanni piaarnerpaamik utoqqarnut isumagisariaqartunut angerlarsimaffeqalernissaq (plejehjem) pisariaqarluinnarpoq. Inuiaqatigiit aningaasaqarnerat periarfissallu pigineqareersut atorluarnissaat tunngavigigaanni utoqqaat isumagineqartariaqartut angerlarsimaffiat 15-nik inissalik napparsimmavimmut atatillugu sananeqartariaqarpoq.

Utoqqaalli isumagineqartariaqartut amerliartornerat unikaallatsissagaanni, utoqqaat inuiaqatigiit iluanni peqataatinneqartuarnissaat pisariaqarpoq, unittoornatik imminnut akisussaassuseqarnerminnik ingerlatsiuarnissaminnut periarfissinneqartariaqarlutik. Tamannalu anguniarlugu utoqqaat katersuuttarfiannik, sammisassaqartitsivimmik pilersitsisoqartariaqarpoq, utoqqaat inuiaqatigiit akornanni soqutigisaminnik ingerlatsiuarnissaat anguniarlugu.

Tamakku saniatigut utoqqalinersiutillit illuisa amerlineqangaatsiarnissaat pisariaqarpoq, kiisalu siunissami angerlarsimaffinni ikiorteqartarnerup annertusisinneqarnissaa ilimagisariaqarluni.

Ineqarnermut tapiissutinut aningaasartuutit piffissap pilersaarusiorfiup nalaani amerliartuaarnissaat ilimanarpoq.

Inuit amerliartornissaannik ilimagisat sinnerlugit nutaanik inissialiornermut pilersaarusiortoqarpoq. Taamaattumik inissaaleqisut ikinnerulissapput, kisiannili Qasigiannguani ineqarneq ataatsimut isigalugu akisunerulissaaq.

I denne forbindelse er der dog grund til at være opmærksom på, at småbørnsforældre uden arbejde ofte kommer i restance til kommunen med tendens til, at børnene tages ud af daginstitution. Det er derfor et spørgsmål, om en udvidelse af daginstitutionskapaciteten bør kædes nøje sammen med en **reel** beskæftigelsesfremgang i Qasigiannguit.

Den øjeblikkelige mangel på kvalificeret pædagogisk personale må også ses i denne sammenhæng.

Antallet af unge vil falde med yderligere 15% først i planperioden, hvorved udgifterne til uddannelsesstøtte og afledte driftsudgifter af eventuelle tiltag for de unge formentlig vil falde tilsvarende.

De erhvervssøgende i aldersgruppen 18-59 år vil vokse svagt i antal (2%) i starten af planperioden og derefter være konstant. Med udsigten til øget administrativ rationalisering i den offentlige sektor tyder dette på voksende ledighed og deraf følgende øgede udgifter til offentlig hjælp.

Mulighederne for yderligere takst-reduktioner er ved at være udtømte, men de gode lokale muligheder for fiskeri og fangst kan være et argument for at lukke kassen i visse perioder af året. Under alle omstændigheder er der dog behov for store beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Antallet af ældre over 60 år vil fortsat vokse kraftigt gennem hele planperioden (40%) og der er derfor behov for en omfattende social udbygning på ældreområdet.

For sikre det stigende antal plejekrævende ældre en anstændig behandling og tilværelse må der snarest etableres et egentligt plejehjem i Qasigiannguit kommune. Både samfundsøkonomisk og fysisk lader et sådant sig bedst realisere ved tilbygning af et plejeafsnit til sygehuset med ca. 15 pladser.

Men for at begrænse antallet af plejekrævende ældre bør de ældre sikres mulighed for at holde sig aktive med ansvar for egen tilværelse. Som et led i bestræbelserne herpå kan etableres et centralt beliggende ældrecenter i form af et værested for ældre med mulighed for aktiv udfoldelse.

Samtidig er der behov for en væsentlig forøgelse af antallet af aldersrenteboliger, og endelig må der fremover forudses et øget behov for hjemmehjælp.

Boligsikringsområdet kan forventes at blive yderligere belastet i løbet af planperioden.

Den forventede befolkningstilvækst er mindre end det planlagte boligprogram for nye boliger. Boligmangelen vil derved blive mindre, men samtidig vokser det samlede huslejetryk i Qasigiannguit.

Nam. Oqartussat inissiaataasa nutaannginnerusut nutarterneqarnissaat ineqarnerup akitsoriartuinnarneranut ilapertuutaasussaavortaaq.

Pissutsit taamaattut aningaasaqarnermut sunniuteqarnerisa saniatigut inissiat anginerusut attartortikkuminaallinerat malugineqareersoq suli malunnarnerulissaaq. Ineqarnermut pilersaarusiaq takuuk.

Piffissap pilersaarusiorfiup nalaani **isumaginninnermut aningaasartuutit** amerleriangaatsiarnissaat ilimanarpoq, isumaginninnermi sanaartortsinissat pisariaqartut, suliffissaarusimasut amerleriarnerat kiisalu ineqarnerup akitsoriarnera pissutigalugit.

Ingammik utoqqarnut isumaginninnermi aningaasartuutit qaffariarujussuassapput. Ilanngullugulu taasariaqarpoq nammaqatigiinnerup kommunenut iluaqutaasumik 1987-mili allanngortinneqartarnerata ingerlaannarnissaa ilimagisariaqanngimmat.

ISUMAGINNINNERMI POLITIKIKKUT ANGUNIAKKAT

Isumaginninnermi anguniakkat makku kommunalbestyrelsep aalajangiuppai:

- Ukioq 2000-inngortinnagu suliffeqarumasut tamarmik suliffissaqartinneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaat, suliffissat ikinnerpaamik 50-nik amerlineqarnerisigut kiisalu iluaqutaasunik suliffissaqartitsiniarnikkut.
- Ukioq 2000-inngortinnagu illoqarfiup qeqqani meeraaqqanik paaqqinnittarfinni inissat 135-usut 10-15-ninik amerlineqarnissaat, vuggestuimi inissat sallutillugit.
- 1995-inngortinnagu Qasigiannguit napparsimmaviannut atatillugu 10-15-nik inissalimmik utoqqarnut isumagisariaqartunut angerlarsimaffiliortoqarnissaa.
- 1995-inngortinnagu utoqqaat illuata utoqqarnut sammisassaqartitsivittut aamma timimikkut innorluutilinnut angerlarsimaffittut aaqqissuunneqarnissaa.
- Utoqqalinersiutillit illuisa illoqarfiup qeqqaniittut ukioq 2000-inngortinnagu 4-6-nik amerlineqarnissaat.

SULIASSAT TULLERIAARNERI

1993-2005-mut aningaasaliinissamut pilersaarusiornermi kommunalbestyrelse makkununnga aningaasaliivoq:

- Utoqqaat illuata 1994-mi allanngortiterneqarnissaanut.
- 1998/99-mi arfinilinnik utoqqalinersiutilinnut illuliornissamut.
- Utoqqarnut sammisassaqartitsiviup 1999-imi illoqarfiup qeqqani pilersinneqarnissaanut.
- Vuggestuimi inissat 10-12-it illoqarfiup qeqqani 1999-mi pilersinneqarnissaannut.

Denne udvikling vil blive yderligere forstærket af den planlagte renovering af hjemmestyrets ældre boligmasse.

Foruden de økonomiske følger heraf vil dette også forværre de allerede konstaterede udlejningsproblemer for store boliger. Se også boligplanen.

De sociale udgifter må forventes over en bred front at stige væsentligt i løbet af planperioden, dels pga. det beskrevne behov for social udbygning og dels pga. forventet øget ledighed og huslejetryk.

Specielt på ældreområdet vil udgifterne vokse meget stærkt, og det kan ydermere ikke forventes, at den siden 1987 stadige ændring af byrdefordelingen til kommunens fordel får lov at fortsætte fremover.

SOCIALPOLITISK MÅLSÆTNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål på det sociale område:

- sikring af fuld beskæftigelse til alle der ønsker det inden år 2000, dels gennem den ønskede tilvækst på mindst 50 nye arbejdspladser og dels gennem iværksættelse af meningsfyldte og relevante beskæftigelsesprojekter
- forøgelse af den nuværende daginstitutionskapacitet på 135 pladser med yderligere 10–15 pladser i bymidten inden år 2000, fortrinsvis på vuggestueområdet
- opførelse af et plejeafsnit på sygehuset i Qasigiannguit med 10–15 pladser før 1995
- ombygning af alderdomshjemmet til et ældrecenter med tilhørende handicapboliger før 1995
- opførelse af yderligere 4–6 aldersrenteboliger i bymidten før år 2000.

HANDLINGSPLAN

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med investeringsplan 1993–2005 afsat midler til

- ombygning af alderdomshjemmet i 1994
- opførelse af 6 aldersrenteboliger i 1998/99
- etablering af et ældrecenter i bymidten i 1999
- etablering af yderligere 10–12 vuggestuepladser i bymidten i 1999.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993-2005 | November 1992

SOCIALPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	1993	Overslag 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Alderdoms-hjem	Handicap- & ældrecenter			1.800											
	- Refusion 50%			-900											
	Ialt alderdomshjem			**900**											
Aldersrente-boliger	6 boliger, 270 m²							3.600							
	- Refusion 60%							-2.160							
	Ialt aldersrenteboliger							**1.440**							
Vugestue-pladser	Arnarsaq eller Inequnaat								1.400						
	- Refusion 50%								-700						
	Ialt vuggestuepladser								**700**						
Renovering B-157	F.eks dagplejecenter								900						
	- Refusion 50%								-450						
	Ialt dagpleje								**450**						
Renoveringer	Vinduer mv. i Inequnaat								100						
	Ialt renoveringer								**100**						
IALT	**KOMMUNEN**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**1.440**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Ombygn. alderdomshjem			900											
	Renovering sygehus					1.000									
	Ialt finanslov 93	**0**	**0**	**900**	**0**	**1.000**									
ønsker til finanslov 94	Refusion aldersr.boliger							2.160							
	Refusion vuggest.pladser								700						
	Refusion B-157								450						
	Plejeafsnit på sygehuset			8.000	5.000										
	Ialt anlægsønsker			**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**2.160**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	**HJEMMESTYRET**	**0**	**0**	**8.900**	**5.000**	**1.000**	**0**	**2.160**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

1992 naalerpat aningaasaliinnermut pilersaarusiaq naliliiffigeqqinneqalerpat sanaartornissamik pilersarusiat anguniakkanut naleqqiullugit naliliiffigeqqinneqarumaarput.

Utoqqaat illuata 1994-mi nutarterneqarnera iluatsillugu utoqqarnut sammisassaqartitsiveqalernissaq kissaatigineqarpoq. Tamannali aatsaat iluatsissinnaassaaq Nam. Oqartussat napparsimavimmut atasumik utoqqarnut isumagisariaqartunut angerlarsimaffiliornissamut 13 mio kr-ninik aningaasaliiumassappata.

Utoqqaat isumagisariaqartut angerlarsimaffittaarnissaannik pisariaqartitsineq, ingerlanneqarnissaanullu kommunep aamma Nam. Oqartussat nammaqatigiissinnaanerannut tunngassuteqartut Peqqinissaqarfiup Qullersaqarfianut, Isumaginninnermut Pisortaqarfimmut Kanukoka-mullu 1992-mi saqqummiunneqareerput.

Vuggestuimi inissat amerlinissaat qanoq pitsaanerpaamik aaqqinneqassanersoq aamma isummerfigineqartussaavoq. Periarfissat marluupput: Vuggestue "Inequnaat" allineqarsinnaavoq imaluunniit børnehave "Arnarsaq" nutarteriarlugu meeraaqqanut paaqqinnittarfinngortinneqarsinnaavoq. 1989-mi nutarterinissamut pilersaarusiortoqarmat periarfissaq kingulleq tunaartarineqarpoq.

ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUSIAQ BUDGETILU

Aningaasaliinissamut pilersaarusiaq illua tungaani takuneqarsinnaavoq aamma pilersaarusiat immikkoortut 10-t allaaserineqarnerisa kingornanni allaaserisaq takuneqarsinnaavoq.

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Meeqqeriviit, utoqqaat illuat, utoqqalinersiutillit illui napparsimavillu tamarmik illoqarfiup qeqqata missaanlipput, sumiiffinni C1-mi aamma C2-mi.

Sumiiffinni taakkunani illuliorfigineqarsinnaasut annertunngillat, atorfissaqartinneqartunulli naammassallutik. Taamaattumik piffissap pilersaarusiorfiusup nalaani illoqarfiup qeqqata ilaani C3-mi, C4-mi imaluunniit C5-mimi, avannamut-kangimut Poul Hansensvej-ip Skivevej-illu eqqaanni isumaginninnermut tunngasunik sanaartortoqartariaqanngilaq.

Illoqarfimmut pilersaarusiami maanna atuuttumi sumiiffiup C5-ip ilaa C5.4 pisortat suliffilliorfissaattut immikkoortinneqarsimavoq. Utoqqaat katersuuttarfissaat, isumagisariallit angerlarsimaffissaat kiisalu utoqqalinersiutillit illui nunaminertami tamaani sananeqassasut siornatigut eqqarsaatigineqarsimagaluarpoq.

Illoqarfiup maannakkut ilusaa piffissap pilersaarusiorfiup nalaani allanngussagunanngilaq, tassa sumiiffik C1 pisiniarfittalik illoqarfiup qeqqatut atorneqartuassaaq, taamaattumik illoqarfiup qeqqanut ungasissumi C5-mimi utoqqarnut tunngasunik sanaartortoqarnissaa tulluartuunngilaq - qulaanilu allaaserineqartutuut pisariaqarnani.

Ultimo 1992 i forbindelse med den årlige revision af investeringsplanen vil disse planer blive yderligere koordineret i forhold til de opstillede mål.

Således ønskes ældrecentret realiseret i forbindelse med alderdomshjemmets ombygning i 1994. Dette kan dog kun ske under forudsætning af, at hjemmestyret umiddelbart forinden afsætter de fornødne midler i størrelsesordenen 13 mio kr til opførelse af det ønskede plejeafsnit på sygehuset.

Spørgsmålet om byrdefordelingen mellem kommunen og hjemmestyret i forbindelse med driften af plejeafsnittet er i 1992 rejst overfor både sundhedsvæsenet, socialdirektoratet og Kanukoka.

Endvidere skal det nærmere afklares, hvorvidt udbygningen af vuggestuekapaciteten bedst kan realiseres gennem en udvidelse af den eksisterende vuggestue Inequnaat eller en ombygning af børnehaven Arnarsaq som forudsat i omstruktureringsplanen fra 1989.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.


FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De eksisterende sociale institutioner og aldersrenteboliger samt sygehuset fordeler sig i de centrale centerområder C1 og C2.

Disse områder har en relativt begrænset restrummelighed, der dog er fuldt tilstrækkelig til at dække de beskrevne sociale udbygningsbehov. Der er således ikke i planperioden behov for udlægning af arealer til social udbygning i de øvrige centerområder C3, C4 og C5 mod nordøst langs Poul Hansensvej og Skivevej.

Den gældende lokalplan for område C5 udlægger delområde C5.4 til offentligt institutionsområde, og placering af ældrecenter, plejehjem og aldersrenteboliger i dette område har tidligere været overvejet.

I forhold til den eksisterende bystruktur, der gennem hele planperioden forventes at have butiksområdet i område C1 som eneste bycenter, er en omfattende institutionsudbygning for ældre i det perifert beliggende område C5 imidlertid uheldig - og som nævnt ovenfor tilmed unødvendig.



INUNNIK ISUMAGINNINNERMUT TUNNGASUT SUMIINNERI
OMRÅDER MED SOCIALE FUNKTIONER

Ataatsimoorussaqarfiit
Eksisterende områder til fælles formål

Ataatsimoorussanik sanaartorfissat
Fremtidige områder til fælles formål

Isumaginninnermi suliffeqarfiit
Eksisterende sociale institutioner

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

C

SIUNERTAT ATAATSIMOORUSSAT OMRÅDER TIL FÆLLES FORMÅL	C1	C2	C3	C4	C5
Meeqqerivilit Børneinstitutioner	●/	●/	●	///	
Utoqqaat illui Aldersrenteboliger		●/			
Utoqqaat illuat / utoqqarnut katersuuttarfiliorfiusinnaasoq Alderdomshjem / evt. ældrecenter	●/				
Napparsimavik / sapertunut angerlarsimaffiliorfiusinnaasoq Sygehus / evt. plejeafsnit		●/			
Innarluuteqartut angerlarsimaffiat Handicap-institution eller tilsvarende					///

Taamaattumik kommunalbestyrelsep sumiiffik C5.4 immikkoortikkusuppaa pisortat, namminersortullu kiffartuussinermut tunngasunik sanaartorfissaattut aamma ilinniarfinnik imaluunniit innorluutillit angerlarsimaffiannik illuliorfissatut.

Nunaminertaq taanna tamakkununnga illuliorfigissallugu tulluartuuvoq, qanittuanimi C3-mi ipput timersortarfissuaq, STI-p atuarfia ilinniartullu inaat, kiisalu erngup kuuffiullu aqqutaannut qanittumiilluni.

Sumiiffiit C5.2 aamma C5.3 1992-mi nalinginnaasunik illuliorfigineqalissapput illoqarfimmut pilersaarusiaq malillugu. Kisianni kiffartuussinermut tunngasunik sanaartukkat eqqaanni inissialiornissaq naleqqutinngimmat, inissialiorfissaq kommunep pilersaarusiornera iluatsillugu A6-mut immikkoortinneqarpoq.

Sumiiffik C5-mut pilersaarusiaq siunissami qulaani allassimasut malillugit pisariaqartitsinerlu naapertorlugu allanngortinneqartarumaartoq kommunalbestyrelsep siunertaraa.

C4-mi kiffartuussinermut tunngasunik sanaartortitsinissaat aatsaat piffissaq pilersaarusiorfik naareerpat aallartinneqassagunarpoq sumiiffik A12-imi aamma A13-imi inissialiassat saneqalernerat ilutigalugu .

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at reservere område C5.4 til offentlig og privat service, undervisningsinstitutioner eller handicapinstitution.

Arealet har en attraktiv beliggenhed for tiltrækning af sådanne funktioner, ikke mindst pga. nærheden til idrætshal, STI-skole og indkvartering i område C3 samt nærhed til vand- og kloakforsyning.

Lokalplanens delområder C5.2 og C5.3 udbygges fra 1992 med en traditionel boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Da det imidlertid forekommer uhensigtsmæssigt, at en større boligbebyggelse indgår i et centerområde, er disse delområder i forbindelse med kommuneplanarbejdet udskilt i et selvstændigt boligområde A6.

Det er kommunalbestyrelsens hensigt at ændre lokalplan C5 i overensstemmelse med ovenstående, når konkret planlægning kræver det.

Udbygningen af centerområdet C4 forventes først påbegyndt efter planperioden i forbindelse med udbygning af de nye boligområder A12 og A13.

SIUNISSAMUT EQQARSAATERSUUTIT

Siunissami napparsimmaveqarfiup, isumaginnittoqarfiup kiisalu peqatigiiffiit akornanni ***pinaveersaartitsineq pillugu suleqatigiinnerup*** *patajaallisarneqarlunilu annertusarneqarnissaata pisortatigoortumik aaqqissuunneqarnissaa eqqarsaatigineqarpoq.*

Peqatigiiffiup Naligiit siunertai malillugit ***atuisut aqutaannik innuttat illutaarnissaat*** *qanoq aningaasatigut ingerlanneqassanersoq aamma sumi inissinneqassanersoq oqaluuserineqartussaavoq.*

Ineqarnermut akiliutit ataatsimut isigalugit appartinneqarnissaat *pillugu Nam. Oqartussat oqaloqatigineqartussaapput illuliorfissat piareersarneqartarneranni, illut atortorissaarusersorneqarneranni piumasat appartinneqarneranni aamma ineqarnermut akiliisarnermut tunngaviusut allanngortinneqarneranni periarfissaqarnersoq paasiniarneqassalluni.*

Ullup ilaannaa suliassaqartitsinikkut ***amerlanerpaat suliffissaqartinneqarsinnaapput*** *soorlu makkunani:*

- *Kommunemi suliarisariaqalersunik sulisitsinikkut*
- *Ammeriviup ammaqqinneratigut*
- *Katersuinnarissanik piniariartarfiliortitsinikkut.*

Tamakku 1994-mi allartinneqarsinnaanerat anguniarlugu misissueqqissaartoqartussaavoq. Tamatumunnga atatillugu periarfissaq "suliffissaqartitsinerit pingajuat" pilersinniarneqarpoq, taamaasiornikkut kikkut tamarmik suliffeqalernissaat anguniarlugu. Namminersortulli ingerlallualernissamut periarfissinneqanngippata tamanna iluatsivinneqarsinnaanngilaq.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

Et udvidet forebyggende samarbejde *mellem sundhedsvæsen, socialforvaltning og private initiativer omkring misbrug overvejes nærmere formaliseret.*

Et brugerstyret medborgerhus *med det af Naligiit formulerede formål vil blive drøftet med henblik på en afklaring af økonomi og mulig placering.*

En reduktion af det samlede huslejetryk *ved byggemodning og indretning af nye boliger efter en lavere standard og ved ændrede regler for huslejefastsættelse vil blive drøftet med hjemmestyret.*

Et omfattende beskæftigelsestiltag *med deltidsansættelse af ledige i forbindelse med*

- *kommunale behov-opgaver*
- *genåbning af skindsystuen*
- *serieproduktion af fangsthytter*

vil blive analyseret med henblik på mulig iværksættelse fra 1994. I denne forbindelse overvejes indførelsen af et "3. arbejdsmarked" som grundlag for principielt at afskaffe ledighedsbegrebet. Dette kan dog ikke fuldt ud bære frugt, før der igen skabes fremgang på det private arbejdsmarked.

ATUARFEQARNERMUT PILERSAARUT

Atuarfeqarnermut pilersaarutip imarai

- meeqqat atuarfiat
- inuutissarsiornermi ilinniartitaanerit
- ilinniartut ineqarfii

Pilersaarummi taamaallaat nunaminertanut, illunut, innuttaasunut aningaasaqarnermullu tunngasut sammineqarput.

SKOLEPLAN


Skoleplanen omfatter

- folkeskolen
- erhvervsuddannelserne
- kollegier

Planen beskæftiger sig alene med de arealmæssige, bygningsmæssige, befolkningsmæssige og økonomiske forhold.

1980–2005-mut atuartut amerlassusaat

Antal skolesøgende børn 1980–2005



6 – 17 ukiullit / år

INISSISIMANEQ

Meeqqat atuarfiat Juunarsip Atuarfia marlunnik oqaaseqarfiuvoq, piffissami 1965-79-imi immikkoortukkuutaarlugu sananeqarsimasoq. Atuarfik immikkoortumi ataatsimoorfiusumi C2-mi inissisimavoq nuna 1.2 hektar-itut annertussuseqartoq toqqavigalugu.

Meeqqat atuartut ukioqatigiit 6-17 amerlassusaat 1975 tikillugu qaffariartupiloorsimavoq, amerlanerpaagamik 550-inik amerlassuseqarlutik, 1990-imilu 340-innarnik amerlassuseqalersimallutik. 80-ikkut ingerlanerinnaanni, tassalu atuarfiup maannakkutut angissuseqalernerata kingorna, appariaat 35%-iusimavoq.

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
6-17 ukiulit	atuartut	525	405	340	**325**	**355**	**370**

Tabel 1: Meeqqat atuartut 1980-90-imi (**-2005**).

Atuartut ikiliartornerat ilutigalugu atuaqatigiit amerlassusaat appariartorsimavoq, assersuutigalugu ukiumi atuarfiusumi 1986/87-imi 12-iinnaasimalluni. Tamanna pingaartumik atuaqatigiit atuarfimmi marlunnik oqaaseqarfiusumi ataatsimoortinnissaannut periarfissat killeqarnerannik pissuteqarpoq, atuarfeqarneq pillugu peqqussummi atuaqatigiit annerpaamik amerlassusissaat 24-nut aalajangerneqarsimammat. Aammattaaq atuarfimmi init atuarfiusut atuaqatigiinnik taamaallaat 15-18-inik atuartoqartussanngorlugit annertussusilerneqarsimapput.

Taamatuttaaq atuartumut ataatsimut akunnernik ilinniartitsiviusunik atuineq soorunami qaffassimavoq, taamaalliluni ukiumi atuarfiusumi 1985/86-imi 3,21-usimalluni. Juunarsip Atuarfia taamaalilluni akisunerulersimavoq, kisiannili kommuneni allani Qasigiannguit angissuseqatigajaanni atuarfinnik ineriartortitsineq taamatorluinnaq pisimavoq.

Taamaattoq 80-ikkut qiteqqunneranni ineriartornerup tamatuma mumisinneqarnissaa iluatsissimavoq, ilaatigullu atuaqatigiit amerlassusissaat 14-inut qaffanneqarnissaa anguneqarsimalluni ilaatigullu atuartumut ataatsimut akunnerit ilinniartitsiviusut ukiumi atuarfiusumi 1991/92-imi 2,88-imut appartinneqarsimallutik.

80-ikkut ingerlaneranni atuartut ikiliartornerata init aalajangersimasumik sammisaqarfiusartut nukittorsarneqarnissaat periarfissaqartissimavaa, tamatumani immikkut ittumik atuartitsinissamut init aalajangersimasut ilanngullugit. Aammattaaq 1990-ip kingorna atuarfik timersortarfittaami attartortalersimavoq, tamannalu eqaarsaartarnermik timersortarnermillu annertuumik pitsanngoriartitsisimavoq.

STI-atuarfia atuarfitoqqami B-157-imi 1962-imeersumi illoqarfiup ilaani C2-miittumi 1988-imi pilersinneqarpoq inikilliorqaluni, 1990-imili umiartortut angerlarsimaffikuannut B-574-imut illoqarfiup ilaani C3-miittumut angineroqisumut ullutsinnullu naleqqunnerusumut nuulluni. Taamaattoq atuarfik savimminilerinermik sannavittaarnissamik suli amigaateqarpoq.

Atuarfiup 1/8-1992-imi ilinniartut 42-t nalunaarutigisimavai, taakkunannga marluk Qaanaameersut arfinilliilu Kangaatsiameersut.

STATUS

Folkeskolen omfatter den 2-sporede skole Juunarsip Atuarfia, som er opført i etaper over perioden 1965-79. Skolen er beliggende i centerområdet C2 og optager et samlet areal på 1,2 hektar.

Antallet af skolesøgende børn i aldersgruppen 6-17 år steg drastisk indtil 1975, hvor det toppede med 550, og er derefter aftaget til kun 340 i 1990. Alene i løbet af 80'erne, altså efter skolens udbygning til nuværende størrelse, udgør faldet 35%.

		1980	1985	1990	**1995**	**2000**	**2005**
6-17 år	skolesøgende	525	405	340	**325**	**355**	**370**

Tabel 1: Antal skolesøgende børn 1980-90 (**-2005**).

I takt med det faldende elevtal er klassekvotienten faldet og var f.eks. kun 12 i skoleåret 1986/87. Dette skyldes primært den begrænsede mulighed for sammenlægning af klasser på en 2-sporet skole, idet skoleforordningen fastsætter den maksimale klassekvotient til 24. Iøvrigt er hovedparten af skolens klasselokaler dimensioneret til en klassekvotient på kun 15-18 elever.

Tilsvarende er naturligvis lærertimeforbruget pr. elev steget og var således 3,21 i skoleåret 1985/86. Juunarsip Atuarfia er altså blevet en dyrere skole, men en helt parallel udvikling er sket på byskoler i andre kommuner af tilsvarende størrelse.

Fra midten af 80'erne er det dog lykkedes at vende denne udvikling og opnå dels en forøgelse af klassekvotienten til 14 og dels et fald til 2,88 lærerskematimer pr. elev for skoleåret 1991/92.

Det faldende elevtal har i løbet af 80'erne muliggjort en styrkelse af faglokalerne, herunder også faste lokaler til specialundervisningen. Endvidere har skolen siden 1990 lejet sig ind i den nye idrætshal, hvilket i høj grad har forbedret mulighederne for gymnastik og idræt.

STI-skolen blev etableret i 1988 i område C2 i trange omgivelser i den tidligere skolebarak B-157 fra 1962, men flyttede i 1990 til væsentlig større og mere tidssvarende omgivelser i det tidligere sømandshjem B-574 i område C3. Skolen mangler dog fortsat at indrette et egentligt jern- & metalværksted.

Skolen har pr. 1/8-1992 tilmeldt 42 elever, heraf 2 fra Qaanaaq og 6 fra Kangaatsiaq.

Ilinniartut aalisakkanik nioqqutissiornermik, sanaartornermik, savimminilerinermik, inuussutissalerinermik, pingaartumilli niuernermik allaffissornermik inunnillu isumaginninnermik immikkut ilinniagaqarnernut agguataarneqarput.

Illoqarfinni allanisut STI-mi ilinniartut misiliillutik suliffissaminnik pissarsiniarnermik ajornartorsiutit annertusiartorput. Qasigiannguit kommuneat niuernermik allaffissornermillu ilinniagaqartunik pingasunik allaffimmi Juunarsillu Atuarfiani ataatsimik ilinniartoqarpoq.

STI-atuarfiata atuartitsinikkut ingerlanneqarnera KIIP-imit akilersorneqarpoq, allaffeqarnermut illullu ingerlanneqarneranut aningaasartuutit kommunemit akilersorneqarlutik.

Inunnik isumaginnittunngorniartut qitiusumik ilinniarfiat avannaanut immikkoortortaqarfiusoq misilillugu Qasigiannguani 1991-ip upernaanerani aallartinneqarpoq, taamatuttaaq umiartortut angerlarsimaffigisimasaanni ingerlanneqarluni, STI-atuarfia peqatigalugu init ataatsimoorunneqarlutik.

Qitiusumik ilinniarfiup Qasigiannguani inissisimanera maannakkut ataavartunngortinneqarsimavoq, atuarnerulli ukiup affaannaa upernaanerani ukiut tamaasa ingerlanneqartarnera ingerlaannarluni.

Atuarfiup ilinniartunik 21-nik ilinniartoqarsinnaassusia 1991-ip upernaanerani tamakkerlugu atorneqarpoq, 1992-imili ilinniartut 16-it nalunaarneqarsimapput.

Ilinniartut komuuneesa misilillluni suliffissanik pisariaqartinneqartunik pissarsinissaq pissussaaffigaat. Kommunep Namminersornerullutillu Oqartussat akornanni agguataarinermi aammattaaq tamanna STI-atuarfianut atuuppoq.

STI-atuarfiup aallartinnerata ukiuani siullermi **ilinniartut ineqarfiattut inissaatigineqarput** kommunep illutaa affarleriik B-114 illoqarfiup ilaani C1-imiittut malunnik inissiartalik tamarmik immikkut pingasunik initallit kiisalu sanaartortitsiviup barakkiutaa mikineq B-141 (Thule-barakken) illoqarfiup ilaani A7-imiittoq pingasunik initalik, pingaartumik STI-mi ilinniartunut Qaanaameersunut inigitinneqartoq.

1990-imi STI-ilinniartunut ineqarfia nutaaq B-725 illoqarfiup ilaani C3-mi umiartortut angerlarsimaffikuata barakkiutigisimasaata B-168-ip ikuallannikup toqqaviani sananeqarpoq. Ilinniartut ineqarfiat malunnik inissiartaqarpoq, tamarmik immikkut sisamanik 13m²-itut angissuseqartunik initalinnik.

Inunnik isumaginnittunngorniartut qitiusumik ilinniarfiata ammarneqarneranut atatillugu aammattaaq Namminersornerullutik Oqartussat inissiaataasa ilaat sisamanik initalik pingasunik sinittarfeqartoq ilinniartut ineqarfiannut ilanngunneqarpoq.

Taamaalilluni ilinniartut ineqarfiattut inissaatigineqartut katillugit 20-upput, taakkulu maannakkut pisariaqartunut naapertuulluinnarput.

Ilinniartuuteqarnerup avataatigut Qasigiannguit kommuneata ilinniartut ineqarfii utaqqiisaasumik ineqarfittut atortarpai, STI-llu ilinniartunut ineqarfiutaa 1991-ip aasaanerani Hotel Igdlomut atukkiunneqarsimavoq.

Eleverne fordeler sig på linierne linierne fiskeindustri, bygge- & anlæg, jern & metal, levnedsmiddel, men i særdeleshed HK og social.

Som i andre byer er der voksende problemer med at skaffe praktikpladser til STI-eleverne. Qasigiannguit kommune beskæftiger selv 3 HK-elever i administrationen og 1 på Juunarsip Atuarfia.

STI-skolens undervisningsmæssige drift betales af KIIP, idet kommunen afholder udgifter til kontoradministration og den bygningsmæsige drift.

SPS-brancheskolen for nord-regionen blev på forsøgsbasis etableret i Qasigiannguit i forårssemestret 1991, ligeledes i det tidligere sømandshjem, hvor der drages fordel af lokalefællesskabet med STI-skolen.

Brancheskolens placering i Qasigiannguit er nu gjort permanent, men skolen er fortsat halvårlig med undervisning hvert år i forårssemesteret.

Skolens kapacitet på 21 elever var fuldt udnyttet i foråret 1991, men i 1992 er tilmeldt 16 elever.

Det påhviler elevernes hjem-kommuner at skaffe de nødvendige praktikpladser. Byrdefordelingen mellem kommune og hjemmestyre er iøvrigt som for STI-skolen.

Kollegie-kapaciteten omfattede i STI-skolens første år kommunens dobbelthus B-114 i område C1 indeholdende 2 boliger med hver 3 værelser samt byggevæsenets mindste indkvarteringsbarak B-141 (Thule-barakken) i område A7 med 3 værelser, der fortrinsvis har været anvendt til indkvartering af STI-elever fra Qaanaaq.

I 1990 opførtes det nye STI-kollegie B-725 i område C3 på brandtomten efter det tidligere sømandshjems indkvarteringsbarak B-168. Kollegiet omfatter 2 lejligheder, hver med 4 store værelser på 13 m².

I forbindelse med åbningen af den sociale brancheskole blev endvidere en 4-rums lejlighed med 3 værelser i hjemmestyrets boligmasse inddraget til kollegieformål.

Den samlede kollegiekapacitet er således på 20 værelser, hvilket har vist sig kun lige akkurat at være tilstrækkeligt til det nuværende behov.

Udenfor elevsæsonen anvender Qasigiannguit kommune kollegiebygningerne til vakant-indkvartering, og det nye STI-kollegium var i sommeren 1991 udlejet til Hotel Igdlo.

INERIARTORNISSAMI ILIMAGISAT

Meeqqat atuarfiat Juunarsip Atuarfia piffissami pilersaarusiorfiusumi tamarmi 70-ikkunnut naleqqiullugu ikitsuaqqanik atuartoqassaaq.

Innuttaasunik missiliuineq naapertorlugu meeqqat atuartut 90-ikkut qiteqqunneranni 5%-imik ikileriaqqillutik 325-nik amerlassuseqalissapput, kingornalu piffissami pilersaarusiorfiusup naanerani 15%-imik amerleriarlutik 370-imik amerlassuseqalissapput.

Kisianni 90-ikkut ukiuisa affaanni siullerni meeraaqqat amerliartornerat pissutigalugu atuartut ukioqatigiikkuutaat Juunarsip Atuarfiani **atuartut mikinerit amerlanerulerlutik anginerillu ikinnerulerlutik** nikissapput. Piffissami pilersaarusiorfiusup naanerata tungaanut meeqqat mikinerit maligaasarnerat atuaqatigiit nikittarnerini soorunami nikittassaaq.

80-ikkut ukiuisa affaanni kingullerni atuartumut ataatsimut akunnernik ilinniartitsiviusunik atuinerup appariartornera atuarfiup aningaasaqarniarneranut pitsannguutaasimavoq. Kommunep ingerlatsinermi sipaarniartariaqarneranut aallaavittut ineriartorneq tamanna soorunami ingerlateqqinniarneqartariaqarpoq, minnerunngitsumik illoqarfiup atuarfia kommunep ataatsimut ingerlatsinermi 20% missaanik aningaasartuutigisarmagu.

Sipaaruteqarneq 1992-imi qallunaaqqat atuaqatigiit marluviit kalaaliaqqanut akuliutsinnerisigut anguneqassaaq. Kiisalu atuartut amerlassusaat tunngavigalugu 8. klasset marluk aamma 9. klasset marluk ataatsimoortinneqarsinnaanngorsimapput.

Taamaalilluni ukiumi atuarfiusumi 1992/93-imi atuaqatigiit amerlassusaata 16,7-inngornissaa atuartumullu ataatsimut akunnernik ilinniartitsiviusunik atuineq 2,68-iinnanngornissaa anguneqassaaq. Juunarsip Atuarfia Kalaallit Nunaanni atuarfiit ingerlalluarnerit ilagileriartorpaat.

Atuarfeqarneq pillugu peqqussutip nutaap 10. klassemiit nalinginnaasumik annertusisamillu ilinniagaqarluni agguataarneqarnera taamaattoq akerlianik ingerlavoq, tamannali nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi atuuppoq.

Sipaarniarneq tunngavigalugu 1991-94-imi aammattaaq atuarfiup ataatsimoortumik kiassaateqarfiani iluarsaassisoqassaaq ikummatissanut aningaasartuutit annertoqisut millilerneqarnissaat tunngavigalugu. Atuarfiit B-251-ip B-576-illu (annerit atuarfiat) annertuumik iluarsaanneqarnissaannik pisariaqartitsinerup naammassineqarnissaa tamatumunnga aamma iluaqutaassaaq.

Atuartut amerlassutsimikkut appasinnerat atuarfimmi inissaqartitsilluassaaq, 80-ikkunnilu init aalajangersimasumik sammisaqarfiusartut nukittorsarneqarnerat aalajangiusimaneqaannassaaq. Taamaattoq atuaqatigiikkuutaat ataatsimoortinneqarnerat annerit atuarfianni init atuarfiit allilerneqartariaqarnerannik kinguneqarpoq.

Atuaqatigiit annertussusaat mikitillugu atuarfiup perorsaanikkut annikillilerinngikkaluarluni akunnernillu ilinniartitsiviusunik atuineq allanngortinngikkaluarlugu atuartut amerlanerusut aammattaaq tigusinnaavai. Taamaattumik atuartunik illoqarfiup avataaneersunik atuartuuteqalernikkut atuarfiup ingerlatsinermut aningaasaqarniarnerata pitsaanerulerseqqinneqarnissaa isumaliutigissallugu naleqquppoq.

UDVIKLINGSTENDENSER

Folkeskolen Juunarsip Atuarfia vil i hele planperioden fortsat have et meget lavt elevtal i forhold til niveauet i 70'erne.

Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af skolesøgende børn vil fortsat falde med yderligere små 5% til 325 børn i midten af 90'erne, hvorefter det ventes at stige med knap 15% til 370 børn frem til slutningen af planperioden.

Men på grund af det stigende antal småbørn i første halvdel af 90'erne vil der tilsvarende ske en forskydning af den skolesøgende aldersgruppe i retning af **flere små og færre større elever** på Juunarsip Atuarfia. Frem til slutningen af planperioden vil denne småbørnsbølge naturligvis rulle op gennem klassetrinene.

Det konstaterede fald i lærerskematimeforbruget pr. elev i sidste halvdel af 80'erne har forbedret skolens økonomi. Som led i de nødvendige kommunale driftsbesparelser er det naturligt at søge denne udvikling videreført, ikke mindst fordi byskolen alene tegner sig for ca. 20% af kommunens samlede driftsudgifter.

En umiddelbar besparelse opnås i 1992 ved en delvis integration af de 2 små danske klasser i de grønlandske klasser. Endvidere har elevtallene nu muliggjort en sammenlægning af to 8.-klasser og to 9.-klasser.

Således opnås i skoleåret 1992/93 en klassekvotient på 16,7 og et lærerskematimeforbrug pr. elev på kun 2,68. Juunarsip er dermed på vej til at være blandt de mest effektive skoler i Grønland.

Den nye skoleforordnings opdeling i en almen og en udvidet linie fra 10. klasse trækker dog i den modsatte retning, men dette gælder på landsplan.

I besparelsesøjemed gennemføres i 1991-94 endvidere en renovering af skolens varmeanlæg med henblik på en reduktion af de meget store brændselsudgifter. En opfyldelse af behovet for en gennemgribende renovering af skoleafsnittet B-251 og B-576 (ældsteskolen) vil bidrage yderligere hertil.

Det lave elevtal betyder fortsat rigelige lokaleforhold på skolen, og den i 80'erne gennemførte styrkelse af faglokalerne vil kunne fastholdes. De nye klassesammenlægninger medfører dog et behov for udvidelse af klasselokalerne i ældsteskolen.

Med de små klassestørrelser kan skolen endvidere uden pædagogiske forringelser og med uændret lærertimeforbrug optage et større elevtal. Det er derfor relevant at overveje en yderligere forbedring af skolens driftsøkonomi ved import af elever udefra.

Tamatumunnga ikamiut atuarfianni 8. aamma 9. klasseni atuartut sisamat Juunarsip Atuarfianut nuunneqarnissaat periarfissaavoq, tassani illoqarfiup atuarfiani 10. aamma 11. klasseni atuarnissamut piumasaqaatinut annertunerusunut piareersarsinnaammata.

Taamatut aaqqiinermi ikamiuni ilinniartitsisup ukiumut aningaasarsiassai 200.000 kr missaat atuartumullu ataatsimut nuunneqarsimasumut Namminersornerullutik Oqartussat ukiumut tapiissutaat 65.000 kr sipaarneqarsinnaapput. Taakkunannga atuartup ataatsip ukiumut angerlartarneranut 500 kr missaat kiisalu ilinniartut ineqarfianni (takuuk ataaniittoq) imaluunniit ilaqutariinni ineqartinneqarneranut (atuartumut ataatsimut 25.000 kr missaat) ilanngaatigineqassapput.

Qasigiannguani inissaqartitsiniarnermi ajornartorsiutip aaqqiivigineqarneratigut ikamiuni atuartut angisuut pingasut, maanna Ilulissat kommuneanni atuartut, maani atuartuutigineqalersinnaassapput. Taamatuttaaq sipaarniarnerit atuarfinni allani inissaqassutsimik ajornartorsiuteqartuni, assers. Kangaatsiap kommuneani atuarfimmeersunik, atuartuuteqalernikkut anguneqarsinnaapput.

STI-atuarfiata Inunnillu Isumaginnittunngorniartut qitiusumik ilinniarfiata najukkami ilinniartussarsiornerup nakkariartornera naatsorsuutigisinnaavaat, inuusuttut 18-24-nik ukiullit innuttaasunik missiliuineq naapertorlugu 1990-imi 215-iniit piffissami pilersaarusiorfiusup qiteqqunnerani 170-inut ikileriartussaammata.

Tamanna assers. savimminilerisunngorniarluni ilinniarnermi atortorissaarnerulernermut atatillugu illoqarfiup avataaneersunik amerlanerusunik ilinniartoqalernissamik ilungersuuteqarnermut aallaaviusinnaavoq.

Sanaartortitsiviup suliffeqarfiutaata illoqarfiup ilaani B5-imiittoq 1/1-1993 pisiarineqarpat, inuusuttut kiffartuussiviat nutaaq suleqatigalugu STI-atuarfiani nutaanik sannaviliornissamut periarfissaqalissaaq. Tamanna ingerlatsinermi aningaasaqarniarnermut inuusuttullu kiffartuussiviata siunertaanut naleqqiullugu nukittorsaataassaaq.

Qasigiannguani inuusuttut ikiliartortillugit inuusuttut najukkaminni ilinniarnermik ingerlatsinissaasa aalajangiusimaneqarnissaat pingaaruteqarnerussaaq. Tamanna illoqarfimmi ilinniakkanik arlaqarnerusunik neqerooruteqarnissaq tunngavigalugu qaffasinnerusumik ilinniarfimmik nuussinissamik kajumissaarinermut aallaaviusinnaavoq.

Taamaattoq inuutissarsiornermi ajornartorsiutit annertuut pissutigalugit misiliilluni suliffissanik amigaateqarneq ingerlaannassaaq, taamaattumillu tamatuma sulissutigineqarnissaa pisariaqassaaq.

Ilinniartut ineqarfianni inissaqassuseq naammaginarunnaassaaq, meeqqat atuarfianni inuutissarsiornermilu ilinniarfinni atuartussanik tikisitsiortornissaq pillugu isumaliutit piviusunngortinneqassappata.

Taamaattoqassappat inissaqassutsimik allilerinermi aningaasaqarniarneq isumatuumik ingerlanneqassaaq. Namminersornerullutik Oqartussat atuartumut tikisitamut ataatsimut ukiumut 65.000 kr aningaasaliissuteqartartillugit umiartortut angerlarsimaffikuata illoqarfiup ilaani C3-mi barakkiutigisimasaata B-169-ip ikuallannikup toqqaviani ilinniartut tikeraallu ineqarfiannik ataatsimoortumik aningaasalersuineq ukiut 12-it ingerlaneranni, tassalu piffissami pilersaarusiorfiusumi, tamakkerlugu isumakkeerneqarsinnaassaaq.

Én mulighed herfor er at overflytte 4 elever på 8. og 9. klassetrin fra skolen i Ikamiut til Juunarsip Atuarfia, hvor de kan forberedes til de større undervisningskrav på byskolens 10.-11. klassetrin.

Ordningen vil i givet fald medføre en sparet lærerløn på ca. 200.000 kr/år i Ikamiut og yderligere 65.000 kr/år i hjemmestyretilskud pr. overflyttet elev. Derfra skal trækkes ca. 500 kr pr. elev til årlig hjemrejse samt udgifter til indvartering, enten på kollegie (se nedenfor) eller i familiepleje (ca. 25.000 kr/år pr. elev).

En løsning af indkvarteringsproblematikken i Qasigiannguit vil endvidere gøre det muligt at hjemtage de 3 store elever fra Ikamiut, som pt. eksporteres til Ilulissat kommune. Tilsvarende besparelser kan opnås ved optagelse af elever fra andre skoler med kapacitetsproblemer, f.eks. fra skolen i Kangaatsiaq kommune.

STI-skolen og SPS-brancheskolen kan vente en faldende lokal rekruttering, idet antallet af unge i aldersgruppen 18-24 år ifølge befolkningsprognosen fortsat vil falde med 20% fra 215 i 1990 til 170 i midten af planperioden.

Dette bør give anledning til bestræbelser på yderligere tilgang af elever udefra, f.eks i forbindelse med bedre faciliteter for jern- & metallinien.

Når byggevæsenets entreprenørplads i område B5 afvikles 1/1-1993, fremstår en oplagt mulighed for at etablere nye værkstedsfaciliteter til STI-skolen i et lokalefællesskab med den nye ungdomstjeneste. Dette vil være en styrke både driftsøkonomisk og i relation til ungdomstjenestens formål.

Med det faldende antal unge i Qasigiannguit er det så meget desto vigtigere at fastholde de unge i et lokalt uddannelsesforløb. Dette bør give anledning til bestræbelser på at tiltrække yderligere en videregående undervisningsinstitution til byen med henblik på et mere varieret uddannelsestilbud.

Erhvervslivets store problemer betyder dog, at mangelen på praktikpladser vil fortsætte, og en aktiv indsats på dette område er derfor påkrævet.

Kollegie-kapaciteten vil blive utilstrækkelig, såfremt overvejelserne om elevimport til folkeskole og erhvervsuddannelser skal føres ud i livet.

Imidlertid kan der være en fornuftig økonomi i en kapacitetsudvidelse. Med hjemmestyrets tilskud på 65.000 kr/år pr. importeret elev er det muligt i løbet af 12 år, dvs. indenfor planperioden, helt at afskrive investeringen i en ny kombineret kollegie- og indkvarteringsbygning på brandtomten efter sømandshjemmets tidligere barak B169 i område C3.

Illu assersuutigalugu 12-inik initaqarluni ataatsimoortarfeqarlunilu 225 m²-itut angissuseqartoq 1992-imi akit naapertorlugit 2.9 mio kr missaannik akeqassaaq (m²-imut 13.000 kr). Akitigut missigersersuusiami ukiup imianut eqqakkallu aqqutaannut qaninneq pissutigalugu sanaartornissamut piareersaanermi annikitsumik aningaasartuuteqarnissaq naatsorsuusiorneqarsimavoq. Tamakkiisumik matussusiinissaq tunngavigalugu ima naatsorsuusiortoqarsinnaavoq:

Ingerlatsinermi aningaasartuutit:

aserfallatsaaliineq	150 kr/m²/ukium.	35.000	
ingerlatsinermi aningaas.	200 kr/m²/ukium.	45.000	
Ilinniartunik nerisaqartitsineq	60 kr/ilinn./ull.	220.000	
ukiumut angerlartarneq	1.600 kr/ilinn.	20.000	
nakkutilliineq (qaangiuttoornisiuteqarneq)		25.000	345.000 kr/ukium.
Ernialersuineq isumakkeerinninnerlu:			
ukiut 12-it ingerlaneranni akiliutaasartut		242.000	
agguaqatigiisillugu ernialersuineq (13,3%)		193.000	435.000 kr/ukium.
Aningaasartuutit katillugit			780.000 kr/ukium.
Isertitat: ilinniartut 12 á 65.000 kr/ukiumut			780.000 kr/ukium.

Tabel 2: Ilinniartut ineqarfiannik nutaanik isumakkeerinninneq, ernialersuineq & ingerlatsineq.

Ilinniartut ineqarfiata ilinniartoqanginnerata nalaani tikeraanut ineqarfittut akunnittarfittulluunniit atorneqartarnissaanut periarfissaq ilanngunneqarpat ineqarfiup sivikinnerusumik, ukiuni quliinnarniluunniit, ernialersorneqarlunilu isumakkeerneqarsinnaassaaq.

Ilinniartunut nutaamik ineqarfiliornissamik pilersaarutit sanaartortitsiviup ineqarfiutaanik illoqarfiup ilaani C3-miittumik 1/1-93-imi tigusisinnaanissamut periarfissaqarnermut atatillugu isigineqassapput, takuuk kommunemi suliffeqarfinnut pilersaarusiaq

Inissaqartitsinissamik ajornartorsiut aammattaaq kulturimut & sunngiffeqarnermullu pilersaarummi ilanngunneqarpoq.

ATUARFEQARNERMI POLITIKKIKKUT ANGUNIAKKAT

Kommunalbestyrelsep atuarfeqarnermi anguniakkat aalajangersimasut makku aalajangiussimavai:

- kommuneni eqqaamiorisani atuarfimmi inissaqassutsimik ajornartorsiuteqartunit atuartunik tikisitsinikkut Juunarsip Atuarfiani inissaqassutsimik ilinniartitsisunillu atorluaanissaq
- illoqarfiup ilaani C3-mi C5-imilu ilinniarfeqarfiit amerlisarneqarnissaat tunngavigalugu ilinniarfimmik nutaamik immikkoortortaqarfiusumik imaluunniit nuna tamakkerlugu ilinniarfiusumik nuussinissamik kajumissaarinissaq
- illoqarfiup ilaani C3-mi C5-imilu ineqarfimmik ataatsimoortumik 50-inik siniffittalimmik sanaartornissaq ilinniartut ineqarfiattut, angalaartut akunnittarfiattut, akunnittarfittut tikeraallu ineqarfiattut atorneqarsinnaasumik.

En bygning på eksempelvis 225 m² med 12 værelser og fællesrum vil i 1992-priser koste ca. 2,9 mio kr i opførelse (13.000 kr/m²). I prisoverslaget er indregnet lave byggemodningsomkostninger pga. den umiddelbare nærhed til helårsvand og kloak. Under forudsætning af fuld belægning kan opstilles følgende beregning:

Driftsudgifter:

vedligeholdelse	150 kr/m²/år	35.000	
driftsmidler mv.	200 kr/m²/år	45.000	
elevbespisning	60 kr/elev/dag	220.000	
årlig hjemrejse	1.600 kr/elev	20.000	
tilsyn (rådighedstillæg)		25.000	345.000 kr/år
Forrentning og afskrivning:			
lineær afskrivning over 12 år		242.000	
GNS forrentning (13,3%)		193.000	435.000 kr/år
Udgifter ialt			780.000 kr/år
Indtægter: 12 elever á 65.000 kr/år			780.000 kr/år

Tabel 2: Afskrivning, forrentning & drift af et nyt kollegium.

Medregnes den mulige anvendelse til indkvartering og hotel udenfor elevsæsonen kan kollegiet forrentes og afskrives på kortere tid, måske kun 10 år.

Planerne om en ny kollegiebygning skal ses i sammenhæng med muligheden for evt. at overtage byggevæsenets indkvartering i område C3 pr. 1/1-1993, jf. den kommunale virksomhedsplan.

Indkvarteringsproblematikken er endvidere behandlet i kultur- & fritidsplanen.

SKOLEPOLITISK MÅLSÆTNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål på skoleområdet:

- bedre udnyttelse af lokale- og lærerkapaciteten på Juunarsip Atuarfia gennem elevimport fra nabokommuner med skolekapacitetsproblemer
- tiltrækning af en ny regional eller landsdækkende uddannelsesinstitution med henblik på opbygning af et samlet uddannelsesmiljø i område C3 og C5
- udbygning af en samlet indkvartering på 50 sengepladser i område C3 og C5 til kombineret anvendelse som kollegie, vandrehjem, hotel og gæsteindkvartering.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993–2005 | November 1992

SKOLEPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Kollegier i C3	Ny indkvartering C3									1.600	1.300				
	BGV's indkvartering C3		Ønske												
	Ialt kollegier	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.300	0	0	0	0
IALT	**KOMMUNEN**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.300	0	0	0	0
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	(intet)														
	Ialt finanslov 93	0	0	0	0	0									
ønsker til finanslov 94	Renovering ældsteskolen		3.100												
	Ialt anlægsønsker		3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IALT	**HJEMMESTYRET**	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

PIVIUSUNNGORTINNIAKKAT TULLERIIAARNERI

Qallunaaqqat atuaqatigiit marluviit atuarfeqarneq pillugu peqqussut naapertorlugu ukiumi atuarfiusumi 992/93-imi ilaatigut akuleriisinneqassapput. Qallunaaqqat inuiaassutsiminnik qallunaatut allamiullu oqaasiinik kalaallisut atuartinneqassapput. Paarlattuanik kalaalliaqqat atuartinneqassapput.

Atuaqatigiinnik ataatsimoortitsineq 1992-imiit 8. aamma 9. klasseni ingerlanneqassaaq.

Atuarfiup kiassaateqarfiata iluarsaanneqarnera, tamatumani Nukissiorfiit ataatsimoortumik kiassaateqarfiani B-401-iml tamakkiisumik immikkoortitsineq kiisalu atuarfiup kiassaateqarfiata immikkoortinneqarnissaa 1993-94-imi tamakkerlugu suliarineqassaaq ikummatissanut aningaasartuutit annertoqisut annikilliineqarnissaat tunngavigalugu.

Annerit atuarfiata iluarsaanneqarnissaa 1993-imi ingerlanniarneqarpoq, annerit atuarfianni init allilerneqarnissaat tunngavigalugu B-576-ip avannaatungaata torsuusamik ilaneqarnera peqatigalugu. Pilersaarusiap 1993-imi aningaasat inatsisaanni 3.1 mio kr-inik tamakkiisumik Namminersornerullutik Oqartussanit aningaasalersorneqarnissaa pillugu maj 1992-imi KIIP qinnuteqarfigineqarpoq.

Illoqarfiup ilaani C3-mi **nutaamik ilinniartut tikeraallu ineqarfissaat** Qasigiannguit kommuneata 1993-2005-imi aningaasalersuinissamik pilersaarutaani ilanngunneqarsimavoq, ukioq 2000/2001-imi sananeqarluni 2,9 mio kr akeqartussatut naatsorsuutigineqarallartoq. Ilinniartussanik tikisitsiortornissaq pillugu isumaliuteqaqqinnissamut atatillugu piffissaq pilersaarusiallu annertussusissaa naliliiffigineqaqqikkumaarput.

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT ANINGAASATIGULLU PILERSAARUSIAQ

Aningaasalersuinissamik pilersaarusiaq qulaani takuneqarsinnaavoq. Aammattaaq immikkoortunut pilersaarutit 10-t kingornaniittoq immikkoortoq innersuunneqarpoq.

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Annerit atuarfiata torsuusalerneqarnissaanik pilersaarut ilanngullugu Juunarsip Atuarfiata illoqarfiup ilaani C2-mi toqqavissaa 1,2 hektarinik annertussuseqartoq tamakkerlugu sanaartorfigineqarsimassaaq.

Piffissami pilersaarusiorfiusup ingerlanerani ilinniartut ikitsuinnaannissaanik naatsorsuuteqarnerup kiisalu Qasigiannguit Timersortarfiata atuarfiup eqaarsaartitsinissamik pisariaqartitsineranik matussusiinerata piffissami pilersaarusiorfiusumi meeqqat atuarfiata allilerneqarnissaa pisariaarutippaa.

HANDLINGSPLAN

De 2 små danske klasser integreres delvist fra skoleåret 1992/93 i overensstemmelse med skoleforordningen. De danske børn vil modtage modersmålsundervisning i dansk og fremmedsprogsundervisning i grønlandsk. Omvendt for de grønlandske børn.

Sammenlægning af klasser gennemføres fra 1992 på 8. og 9. klassetrin.

Renoveringen af skolens varmeanlæg, herunder fuld adskillelse fra Nukissiorfiit's varmecentral i B-401 samt sektionering af blandeanlæg, fuldføres i løbet af 1993-94 med henblik på at reducere de meget store brændselsudgifter.

Renovering af ældsteskolen søges gennemført i 1993, idet der samtidig tilbyggges en korridor langs nordsiden af B-576 med henblik på en udvidelse af ældsteskolens klasselokaler. I maj 1992 blev KIIP ansøgt om 3.1 mio kr til fuld hjemmestyrefinansiering af projektet over finanslov 1993.

En ny kollegie- og indkvarteringsbygning i område C3 er optaget på Qasigiannguit kommunes investeringsplan 1993-2005, foreløbigt med 2,9 mio kr til opførelse i år 2000/2001. I forbindelse med de videre overvejelser omkring elevimport vil tidspunktet og projektets størrelse blive revurderet.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET


Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Med den planlagte tilbygning af en korridor langs ældsteskolen er Juunarsip Atuarfia's areal på 1,2 hektar i område C2 fuldt udbygget.

Det forventede lave elevtal gennem hele planperioden samt Qasigiannguani Timersortarfik's dækning af skolens behov for idrætsudøvelse overflødiggør yderligere arealudlæg til folkeskolen i planperioden.

1.119.v



ATUARFEQARFIIT SUMIINNERI

OMRÅDER MED SKOLEFUNKTIONER

• **Atuarfiit maanna atorneqartut**
Eksisterende skolefunktioner

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

C

SIUNERTAT ATAATSIMOORUSSAT OMRÅDER TIL FÆLLES FORMÅL	A2	C1	C2	C3	C5
• **Meeqqat atuarfiat (Juunarsip Atuarfia)** Folkeskole (Juunarsip Atuarfia)			•		
• **Atuarfik STI** STI-skole				•/	
• **Perorsaasunngorniartut atuarfiat** SPS-brancheskole				•/	
☺ **Ilinniarfinnik nutaanik sanaartorfiusinnaasoq** Evt. nye skolefunktioner					///
• D **Ilinniartut tikeraallu inaat / ilinniartut inaannik sanaartorfiusinnaasoq** Kollegieværelser og indkvartering / evt. ny kollegiebygning	•	•		•///	

Illoqarfiup ilaani C3-mi illut pioreersut akornanni sanaartorfissaqassutsip STI-atuarfiata Inunnillu Isumaginnittunngorniartut qitiusumik ilinniarfiata quleriiulluni 150 m²-inngorlugu allilerneqarnissaanut periarfissaqartippaa.

Illoqarfiup ilaani B5-imi sanaartortitsiviup aamma/imaluunniit kommunep suliffeqarfiutaasa savimminilerinermi sannavittut atorneqarsinnaaneranni inuutissarsiornermi ilinniarfiit pioreersut allilerneqarnissaannik pisariaqartitsiunnaarneq kingunerissavaa.

Sanaartortitsiviup ineqarfiutaa illoqarfiup ilaani C3-miittoq siunissami ilinniartut ineqarfiattut atorneqarsinnaaneranut naleqqiullugu inissisimalluarpoq. Illoqarfiup ilaani C3-mi illut pioreersut akornanni ilinniartut aamma/imaluunniit tikeraat ineqarfiannik quleriiulluni 350 m²-itut annertutigisumik 20-nik initalimmik 40-nilluunniit siniffilimmik sanaartorfissaqarpoq.

Illoqarfiup ilaani C5-imi suliffeqarfimmut inissaq qaffasinnerusumik ilinniarfilioqqinnissamut atorneqarsinnaassaaq. Taamaassappat illoqarfiup ilaani C3-mi, C5-imi immaqalu B5-imi ilinniarfiit assigiinngitsut ataatsimoortinneqarsinnaassagaluarput ilinniartut ineqarfii sannaviillu qanittumik ataatsimooqatigalugit.

Taamaassappat Timersortarfiup inissisimavia naleqquiluassaaq avatangiisimullu tamatumunnga kajungernassuseqarluinnassalluni.

Område C3 har en restrummelighed der muliggør en udbygning af STI-skolen og SPS-brancheskolen med op til 150 bruttoetage-m².

Den mulige udnyttelse af byggevæsenets og/eller kommunens entreprenørpladser i område B5 til etablering af et jern & metalværksted medfører, at der ikke er behov for yderligere arealudlæg til de allerede etablerede erhvervsuddannelser.

Byggevæsenets indkvartering i område C3 ligger optimalt i forhold til en evt. fremtidig anvendelse til kollegieformål. Område C3 har endvidere en restrummelighed til kollegie- og/eller indkvartering på op til 350 bruttoetage-m² svarende til 20 kollegieværelser eller 40 sengepladser.

Den ledige institutionsgrund i område C5 vil kunne anvendes til etablering af endnu en videregående uddannelsesinstitution. Dette vil i givet fald betyde, at der i område C3, C5 og evt. B5 opbygges et større samlet uddannelsesmiljø med mulighed for betydelige tilknyttede kollegie- og værkstedsfaciliteter.

Idrætshallens beliggenhed vil i så fald passe naturligt og meget attraktivt ind i dette miljø.

SIUNISSAMUT ISUMALIUTIT

Ilinniartussarsiornissamut tunngavissaq aningaasaqarniarlu eqqarsaatigalugit Juunarsip Atuarfiani inuutissarsiornermilu ilinniarfinni ***ilinniartussanik annertunerusumik tikisitsiortornissamut periarfissaq*** *sukumiinerusumik misissorneqassaaq, tamatumani ilinniartut ineqarfissaannik nutaamik sananissamut sanaartornermi ingerlatsinermilu aningaasaqarniarneq ilanngullugu*

Kommunep ilinniartunut tikeraanullu ineqarfiutaasa ilinniartuuteqannginnerup nalaani takornariartitsinermi siunertamut atorneqarnissaat pillugu ***Hotel Igdlo-mik suleqateqarneq*** *aallartinneqassaaq. Ilinniartut ineqarfiata ingerlanneqarnerani aningaasaqarniarnerup pitsanngorsarneqarnissaa akunnittarfiullu unammillernermi naammaginartumik atugassaqartinneqarnissaata qulakkeerneqarnissaa siunertarineqarpoq.*

Illoqarfiup ilaani C5-imi nutaamik ilinniarfiliornissaq *aamma inuutissarsiornerup ineriartortinneqarnissaanik siunnersuisoqatigiit suliassaqarfiini ilaavoq.*

Suliffeqarfiup siunissami atorneqarnissaa *sukumiinerusumik naliliiffigineqassaaq sanaartortitsiviup suliffeqarfiutaata atuarfik inuusuttullu siunertaralugit 1/1-1993-imi kommunemit tigueqarnissaa tunngavigalugu.*

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

Muligheden for øget import af elever *til Juunarsip Atuarfia og erhvervsuddannelserne vil blive nærmere undersøgt, både med hensyn til rekrutteringsgrundlag og økonomi, herunder anlægs- og driftsøkonomi for en ny kollegiebygning.*

Et samarbejde med Hotel Igdlo *om anvendelse af kommunens kollegie- & indkvarteringskapacitet til turistformål udenfor elevsæsonen vil blive indledt. Hensigten er både at forbedre kollegiernes driftsøkonomi og at sikre rimelige konkurrencevilkår for hotellet.*

En evt. ny uddannelsesinstitution i område C5 *indgår tillige i erhvervsudviklingsrådets arbejdsområde.*

Entreprenørpladsernes fremtidige anvendelse *vil blive nøje vurderet med henblik på en evt. kommunal overtagelse af byggevæsenets entreprenørplads til skole- og ungdomsformål pr. 1/1-1993.*

KULTURIKKUT SUNNGIFFEQARNIKKULLU PILERSAARUT

Pilersaarutip imarai

- kulturikkut suliffeqarfiit
- kulturikkut sammisassaqartitsineq
- sunngiffimmi atuartitsineq
- sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit
- peqatigiiffiit

Atuartunik minnernik paaqqinnittarneq inuusuttuaqqanillu sammisassaqartitsivik KU-immikkoortortaqarfiata iluaniipput, kommunemulli pilersaarusiornermut atatillugu meeqqat inuusuttullu pillugit ataatsimut aningaasaqarniarneq eqqarsaatigalugu inunnik isumaginninnermi pilersaarummi sullarineqarluni.

KULTUR- & FRITIDSPLAN

Planen omfatter

- kulturelle institutioner
- kulturelle arrangementer
- fritidsundervisning
- fritidsanlæg
- foreninger

Skolepasningsordningen og ungdomsklubben indgår under KU-forvaltningens område, men er i kommuneplansammenhæng af hensyn til den samlede økonomi på området børn & unge behandlet under socialplanen.

TUNNGAVIK

Kulturikkut suliffeqarfiit

Paaviap Oqaluffia /Oqaluffittaaq oqaluffitoqqap taartissaatut 1968/69-imi Ny Kirkevej-imi illoqarfiup ilaani C1-imi sananeqarpoq, tamatumalu kingorna oqaluffitoqaq peqatigiiffinnit assigiinngitsunit atorneqartarsimavoq, maannali imaqarani.

Oqaluffittaaq Qasigiannguani Palaseqarfik aqqutigalugu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqarlunilu ingerlanneqarpoq. Oqaluffik 400-inut issiavissaqarpoq, taamalu naammaginartumik inissaqarluarluni.

Iliveqarfiit ingerlanneqarnerat aserfallatsaalineqarnerallu kommunep suliffeqarfinnut pilersaarusiaani suliarineqarpoq.

Atuarfiup atuakkanik atorniartarfia Juunarsip Atuarfianut inissinneqarsimavoq, kommunellu iluani sammisassaqartitsinermi peqqussutit aalajangersimasut malillugit ingerlanneqarluni. Init atorneqarsinnaasut maannakkut naammaginarput, ininillu pisariaqartitsisoqalissagaluarpat atuarfimmi inissaqarnikkut killissarititaasut iluanni tamanna naammassineqarsinnaassaaq.

Inersimasunut atuakkanik atorniartarfik Juunarsip Atuarfiani atuarfiup atuakkanik atorniartarfialu ataatsimoorput. Ingerlatsinermi aningaasartuutit Namminersornerullutik Oqartussanit (KIIP) akilerneqartarput.

Qasigiannguit Katersugaasiviat 1981-imi ammarneqarpoq 1984-imilu illoqarfiup 250-inngorlugit nalliuttorsiorneranut atatillugu atoqqaartinneqarluni.

Illoqarfiup ilaani D6-imi KGH-ip atorfilinnut inissiaatigisimasaani B-8-mi annikitsuaqqamik aallartinnerup kingorna 1988-imi KNIallaffitoqaanut B-3-mut 1752-imeersumut, maanna katersugaasiviup qiterisaanut illoqarfiullu ilaani D6-imi talittarfiup tunuani inissisimaffeqartumut, nuunnikkut katersugaasivimmi inissaqarnikkut killissarititaasut malunnartumik annertusineqarput.

Qasigiannguit kommuneata KNI-p atortussaarniarfigisimasaa B-4 1734-imeersoq 1991-imi tiguaa katersugaasivittut iluarsaanne-qarnissaa eqqarsaatigalugu. Illu Kalaallit Nunaanni illut quassuttuunik sanaat pisoqaanersaraat, Qasigiannguillu niuertoqarfinngorneranut atatillugu illukumi taamanikkut sananeqarsimalluni.

Katersugaasiviup illutai B-3 aamma B-4 raajaleriviup quersuatoqaa B-21 1950-imeersoq peqatigalugu Poul Egedesvej-imi katersugaasiveqarfiupput eriagisassarujussuit. Katersugaasiviit akornanni angallannikkut ajornartorsiutit iluarsiiviginiarlugit B-4-ip nuunneqarnissaanik pilersaarutaasimasoq piffissamut aalajangersimanngitsumut kinguartinneqarpoq, takuuk angallanneq pillugu pilersaarusiaq.

B-4-ip Qeqertasussummi nassaanik ataavartumik saqqummersitsivissatut inissitsiterneqarnissaa siunertarineqarpoq. Tamatuma saniatigut B-3-mi annikitsumik iluarsaassinissamut nutaamillu inissitsiterinissamut pisariaqartitsisoqarpoq.

STATUS

Kulturelle institutioner

Paavia Oqaluffia /Ny kirke på Ny Kirkevej i område C1 blev opført i 1968/69 til erstatning for gl. kirke, der siden har været anvendt af forskellige foreninger, men pt. står tom.

Ny kirke ejes og drives af hjemmestyret gennem Qasigiannguit Præstegæld. Kirken har 400 siddepladser dermed tilfredsstillende pladsforhold.

Drift og vedligeholdelse af kirkegårde er behandlet under den kommunale virksomhedsplan.

Skolebiblioteket er lokaliseret på Juunarsip Atuarfia og drives i kommunalt regi på et forordningsbestemt aktivitetsniveau. Lokalefaciliteterne er pt. tilstrækkelige, og i påkommende tilfælde vil et lokalebehov kunne løses indenfor de nuværende fysiske rammer på skolen.

Folkebiblioteket indgår i et lokalefællesskab med skolebiblioteket på Juunarsip Atuarfia. Driftsudgifterne afholdes af hjemmestyret (KIIP).

Qasigiannguit Katersugaasiviat (Christianshåb lokalmuseum) åbnedes i 1981 og indviedes i 1984 i forbindelse med byens 250-års jubilæum.

Efter en spæd start i den tidligere KGH-tjenestebolig B-8 i område D6 blev museets fysiske rammer i 1988 væsentligt udvidet med KNI's gamle administrationsbygning B-3 fra 1752, der nu er museets hovedbygning og ligeledes er beliggende i område D6 bag fiskerikajen.

I 1991 overtog Qasigiannguit kommune KNI's tidligere materialebutik B-4 fra 1734 med indretning til museumsformål for øje. Bygningen er Grønlands ældste stokværksbygning og blev i sin tid opført i Bryghusbugten i forbindelse med den oprindelige oprettelse af kolonien Christianshåb.

Museumsbygningerne B-3 og B-4 indrammer sammen med rejefabrikkens gamle pakhus B-21 fra 1950 den meget bevaringsværdige museumsplads på Poul Egedesvej. De tidligere planer om en flytning af B-4 for at løse det trafikale problem, som den meget snævre museumsplads frembyder, er nu skrinlagt, jvf. trafikplanen.

Det er hensigten at indrette B-4 til permanent udstilling af fundene fra Qeqertasussuk. Desuden er der behov for en mindre renovering og nyindretning af B-3.

Katersugaasivik kommunep aningaasatigut pilersaarutaanit, pilersaarusianut aalajangersimasunut aningaasaateqarfiit tapiissutaanik malunnartumik ilaneqartartunik, annikitsumik ingerlanneqarpoq, tamatumani ikamiut kujataanni Qeqertasussummi Saqqaqkulturip najugaqarfigisimasaanik asseqanngitsumik 1983-imi nassaanik suliaqarneq ilanngullugu.

Sunngiffimmi atuartitsineq

Unnukkut nalinginnaasumik atuartitsineq sammisanik naleqquttunik annertuumik imaqarpoq, minnerunngitsumik kalaallit ileqqutoqaannik assassoriaasetoqaannillu. Atuartitsineq arnat angutillu kiisalu kinguaariit assigiinngitsut peqataaffigisarpaat, tamatumunngalu atatillugu atuarfiup kulturikkut ataatsimoortarfittut oqallisigineqarneranut aallarniutaalluni.

Qasigiannguani unnukkut atuartitsineq taamaattoq ilinniartitsisunik amigaateqarfiuvoq, atuartitsiviusullu ataasiakkaat peqataasussanik ilaatigut amigaateqartarlutik.

Plareersaataasumik sunngiffimmi atuartitsineq, FA meeqqat atuarfianni misilitsinneq kiisalu FUA meeqqat atuarfianni annertusisamik misilitsinneq, ilinniartussaaleqineq pissutigalugu ukiuni arlalinni ingerlanneqarsimanngilaq, inuillu arlaqanngitsut meeqqat atuarfianni annertusisamik misilitsinnissamik pisariaqartitsisut taamaalillutik ajornartorsiortitaasimapput. Taakku maannamut atuarfimmi nalinginnaasumik atuartitsinermi ilinniakkanut ataasiakkaani malinnaanissaminnut innersuunneqartarsimapput.

Meeqqanik inuusuttunillu sunngiffimmi atuartitsineq ukiut tamaasa piffissami oktober-imiit april-imut ingerlanneqartarpoq. Sunngiffimmi atuartitsineq meeqqanut 3.-8. klassenut, unnukkut atuartitsineq 9. klasseniit qummut.

Ilinniakkat pilersitsiniarfiusut/naleqquttut neqeroorutigineqarput, peqatigaluguli ilinniakkanik meeqqat atuarfianni neqeroorutigineqarsinnaanngitsunik, ass. assinik ersersaaneq, maskiinamik allanneq, sananeq, qarasaasialerineq il.il., atuarnissamut periarfissaqarpoq.

Sunngiffimmi atuartitsinermut ilapittuutitut 3.- 8. klasseni atuartunut klubbemut assigunerusumik sammisassaqartitsineq atuarfimmi pilersinneqarpoq. Eqaarsaartarfimmi arsartoqartarpoq, atuakkanik atuartoqartarpoq il.il.

Kulturikkut aaqqissuussat

Qasigiannguani kulturikkut aaqqissuunneqartarput saqqummersitsinerit, tusarnaartitsinerit, film oqalugiarnerillu il.il.

Immikkoortoq KU-immikkoortortaqarfiata iluani kommunep aningaasatigut pilersaarutaani annikitsuaqqamik inissisimavoq, avannaatali immikkoortortaqarfiani sunngiffimmi pisortat akornanni suleqatigiinneq aqqutigalugu illoqarfimmut eqqumiitsuliortunik nuutsitsinissaq iluatsissimavoq aningaasaqarnikkut ajorpallaanngitsumik atugassaqartillugit.

Museet drives på et beskedent kommunalt budget, der i betydeligt omfang suppleres med fondsstøtte til konkrete projekter, herunder aktiviteterne omkring det enestående fund i 1983 af en Saqqaqboplads på øen Qeqertasussuk i Sydostbugten.

Fritidsundervisning

Den almindelige aftenskoleundervisning omfatter i vid udstrækning praktiske fag, herunder ikke mindst gamle grønlandske traditioner og håndværk. Undervisningen udgør endvidere en mødekultur på tværs af køn og generationer og indgår i denne forbindelse som et led i debatten om skolen som kulturcenter.

Aftenskoleundervisningen i Qasigiannguit er dog præget af mangel på lærerkræfter og til en vis grad af manglende tilslutning til enkelte hold.

Den prøveforberedende fritidsundervisning, FA folkeskolens afgangsprøve og FUA folkeskolens udvidede afgangsprøve, har ikke været gennemført i flere år pga. manglende tilslutning, og nogle få personer med behov for FUA er derved kommet i klemme. Disse har således hidtil været henvist til at følge enkeltfag i den almindelige folkeskoleundervisning.

Fritidsundervisning for børn og unge gennemføres hvert år i perioden oktober til april. Fritidsundervisningen for børn er for 3. - 8. klassetrin, ungdomsskolen for 9. klassetrin og opefter.

Der tilbydes fortrinsvis kreative/praktiske fag, men der er samtidig mulighed for undervisning i fag, der ikke kan tilbydes i folkeskolen, f.eks. fotolære, maskinskrivning, modelbygning, data mv.

Som et supplement til fritidsundervisningen etableres der for 3. - 8. klassetrin mere klublignende aktiviteter på skolen. Der spilles bold i gymnastiksalen, læses bøger mv.

Kulturelle arrangementer

De kulturelle arrangementer i Qasigiannguit omfatter udstillinger koncerter, film og foredrag mv.

Området hviler på et spinkelt kommunalt budget i KU-forvaltningens regi, men gennem et samarbejde mellem fritidsinspektørerne i nordregionen lykkes det generelt at trække et antal kunstnere til byen på favorable økonomiske vilkår.

Isernermi akiliutinit isertitat toqqornissaannut periarfissaaleqinerup kinguneraa, ass. nipilersornernut anginerusunut atatillugu annaasaqartoqarniarsinnaanngimmat, naak timersortarfik tamatumunnga inissaqartitsilersimagaluartoq.

Najukkami eqqumiitsuliortut inuillu kulturikkut pingaarutillit sapinngisamik amerlanerpaat soorunami atorneqartarput, kiisalu atuarfimmi, katersugaasivimmi pisortallu illuutaasa sinnerini aaqqissuussamik sammisaqartitsinerni saqqummersitsinernilu kulturi inunnut tamanut tunngasoq ingerlaavartumik ilaasarpoq.

Sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit

Qasiglannguit Timersortarfiat 1989/90-imi illoqarfiup ilaani C5-imi sananeqarpoq suliffeqarfimmillu imminut pigisumit taamatut ateqartumit ingerlanneqarluni. Timersortarfik nuna tamalaat akornanni angissutsit naapertorlugit angissusilerneqarsimalluni.

Timersortarfik ulluunerani pingaartumik Juunarsip Atuarfianit, ualikkut, unnukkut sapaatillu akunnerisa naanerini timersoqatigiiffinnit atorneqartarpoq. Sammisassaqarneq annertuvoq, ukiumullu 1991-imut ingerlatsiviusumut siullermut naatsorsuutit malunnartumik sinneqartooruteqarfiuvoq.

Unammersuaarnernut atatillugu illoqarfiup avataaniit peqataasussat inuinnarnut kommunellu illuutaanut inoqanngitsunut, pissutsit tamanna ajornartinngikkaagassuk, inissinneqartarput. Timersortarfiup siulersuisuisa timersortartunut pitsaanerusumik inissaqartitsisinnaanermik pisariaqartitsineq uparuartarsimavaat.

Arsaattarfik Qinngunnguani illoqarfiup ilaani D11-imi inissisimavoq. Kommunemit pigineqarlunilu aserfallatsaalineqartarpoq, ukiumoortumillu aasaaneranut piareersarneqartarluni.

Arsaattarfik maanna ajorpoq, iluarsaassinissarlu pisariaqartinneqarpoq, aningaasaqarniarnikkulli periarfissat tamanna killeqartippaat, ilaatigut ujaqqanik aserortikkanik ungalutersuineq maanna taamaallaat annertuukkuutaarlugit pisinnaammat, tamannalu pisariaqartitsinermut naleqqiullugu naammaginanngilaq

Sisorarneq 80-ikkut ingerlanerini annertuseriapiloorsimavoq, arpanneq arpattarfimmi Qasigiannguit Eqalunnguillu akornanniittumi kiisalu sangusaarneq illoqarfimmut qanittuni Qaqqarsuarmi Qeqertalimmilu sisorartarfinni ingerlanneqartarlutik. Sungiusarneq unammiuaarnerillu sisorartartut klubbiisa marluk SPQ (1977) aamma QS-85 (1985) iluini ingerlanneqartarput.

QS-85 majuartaammik nuunneqarsinnaasumik 1992-ip aasaanerani tunniunneqartussamik pisinissamut 1991-imi aningaasaliisussarsiorsimavoq. Tamatumunnga atatillugu Qasigiannguit kommuneat Qeqertalimmi imeqarfiup eqqaani annertuumik unammiuaartoqassatillugu majuartaatip inissinneqartarnissaanut Naalakkersuisut avatangiisit pillugit peqqussummit immikkut akuersissummik qinnuteqarfigisimavai. Immikkut akuersissut naatsorsuutigineqarsinnaavoq, piumasaqaatillu suli paasineqanngitsut tunngavigalugit.

Den manglende mulighed for at henlægge entréindtægter indebærer imidlertid, at der ikke kan løbes en tabsrisiko i forbindelse med f.eks større musikarrangementer, selv om idrætshallen nu har skabt de lokalemæssige rammer herfor.

Der gøres naturligvis i muligt omfang brug af lokale kunstnere og kulturpersonligheder, og endvidere indgår den bredere folkelige kultur løbende i arrangementer og udstillinger på skolen, lokalmuseet og i offentlige bygninger iøvrigt.

Fritidsanlæg

Qasigiannguit Timersortarfik (idrætshallen) blev opført i 1989/90 i område C5 og drives af den selvejende institution af samme navn. Hallen er dimensioneret efter internationale mål.

Idrætshallen anvendes i dagtimerne primært af Juunarsip Atuarfia, i eftermiddags-, aften- og weekendtimerne af sportsforeningerne. Aktivitetsniveauet er højt, og driftsregnskabet for det første hele driftsår 1991 udviser et betragteligt overskud.

I forbindelse med store idrætsstævner indkvarteres udenbys deltagere privat og i tomme kommunale bygninger, når forholdene tillader det. Halbestyrelsen har påpeget et udtalt behov for bedre indkvarteringsmuligheder til sportsfolk.

Fodboldbanen er beliggende på Sletten i område D11. Den ejes og vedligeholdes af kommunen, der foranstalter den årlige sommerklargøring.

Banen er imidlertid i dårlig stand, og en egentlig renovering er påkrævet, men de økonomiske muligheder herfor er begrænsede, bl.a. fordi indtogtning af stenmel pt. kun kan ske i større partier, som ikke står i et rimeligt forhold til behovet.

Skisporten har oplevet et kraftigt opsving i løbet af 80'erne og omfatter såvel langrend på skiløjpen mellem Qasigiannguit og Eqalunnguit /Strømstedet som alpin (slalom) på bynære skibakker ved Qaqqarsuaq og Qeqertalik. Træning og turneringer foregår i regi af de to skiklubber SPQ (1977) og QS-85 (1985).

QS-85 har i 1991 rejst sponsorstøtte til indkøb af en mobil skilift til levering i sommeren 1992. I forbindelse hermed har Qasigiannguit kommune ansøgt Landsstyret om dispensation fra miljøforordningen til opstilling af liften i vandindvindingsområdet ved Qeqertalik under større skisportsarrangementer. En dispensation kan forventes, men på vilkår, der endnu er uafklarede.

Angallateeqqat umiatsiaaqqallu kangerluup qinnguani puttaqutini kisarsimasuni pitussimasarput, aalisartut talittarfiata eqqaani, Quikumi Quilullu ikaartarfiani kommunep puttasuutaanut pingasunut tulannissamut periarfissaqarlutik. Puttasut ajortunngorsimapput, taamaattumillu taarsiinissaq 1992-imi 93-imilu aningaasalersuinissamik pilersaarummi ilanngunneqarsimavoq.

Kangerluup qinnguani sissaq (illaqarfiup ilaa D10) ukiuunerani angallateeqqanut inissiivittut atorneqartarpoq, angallateeqqat inigisanut qaninnerusumut aamma inissinneqarnerusarput.

Angallateeqqanut talittarfimmik ukiuuneranilu inissiivissamik anginerusumik pilersitsinissaq ukiuni arlalinni pisariaqartinneqarsimavoq, tamannali siunertaralugu umiatsiaatillit peqatigiiffiannik pilersitsiniarnissamut suliniutit tamarmik maannamut maangaannartarsimapput.

Katersortarfik illoqarfiup qeqqani illoqarfiup ilaani A3-mi Illut-71-inik sanaartornermut atatillugu 1971-imi sananeqarpoq. Illu imminut pigisuuvoq, Katersortarfiutileqatigiinnillu ingerlanneqarluni.

Katersortarfik sananeqarnermili kingorna bingortarnernut, festernernut, utoqqaat klubbiannut, eqaarsaartarnernut, qititarnernut kulturikkullu aaqqissuussinernut, tamatumani tusarnaartitsinerit, filmernerit, oqalugiarnerit al.il., qitiusarsimavoq.

Atuilluarneq pissutigalugu katersortarfik maanna annertuumik iluarsaanneqarnissamik pisariaqartitsivoq.

Oqaluffitoqaq B-50 1889-imeersoq eriagineqarnissaa eqqarsaatigalugu annertoorujussuarmik iluarsaanneqarnissamik pisariaqartitsivoq illup inissittarfittut, innuttaasut illuattullu atorneqalernissaa tunngavigalugu.

Diskotek, neriniartarfik cafeterialu sunngiffimmi neqerooruteapput nutaat illoqarfiup ilaani B3-mi Hotel Igdlo-p 1990-imi atulerneqarnerani takkussimasut. Peqatigalugu Qasigiannguit oqaluttuarisaaneranni imigassallersinnaanermut akuersissummik aalajangersimasumik siullermeerluni tunniussisoqarpoq, illoqarfik taamaalilluni tamanut ammasumik nuannaarniartarfeqalersimavoq.

Timersortarfiup akunnittarfiullu inuusuttut sunngiffimmi periarfissaat annertuumik pitsanngoriartissimavai. Taamaattoq tamatuma inuusuttut allanut nutsernerisa appariaatigissaneraat nalilissallugu suli siusippallaarpoq. Tamatumani ilinniartitaanikkut suliffissaqartitsiniarnikkullu periarfissat soorunami aamma apeqqutaasorujussuupput.

Illoqarfiup qeqqa (illoqarfiup ilaa D7) Poul Hansensvej-ip Illut-71-illu akornanniittoq 70-ikkunni GTO-p illoqarfiup qeqqani illunik sanilleriiaanik sanaartorneranut atatillugu pilerpoq.

Immikkoortumi eqqaassutissat marluk illoqarfiullu orpiata ikkuffia pingaartumillu aqqutigisartakkatut atorneqarnera eqqaassanngikkaanni attorneqarsimanngilaq. Immikkoortoq illoqarfiup qeqqata ilusaanut pingaaruteqarluinnarpoq.

Småbåde og joller ligger fortøjet ved bøjer i havnebugten med mulighed for anløb til de 3 kommunale pontonbroer ved fiskerikajen, Quikoq og Quilik-dæmningen. Pontonbroerne er i dårlig stand og en udskiftning er derfor optaget på investeringsplanen i 1992 og -93.

Stranden i bunden af havnebugten (område D10) benyttes i en vis udstrækning til vinteroplæg af småbåde, der iøvrigt hovedsageligt sker i nær tilknytning til boligerne.

Der har i mange år været behov for etablering af en småbådehavn og en større vinteroplagsplads, men alle initiativer til dannelsen af en privat småbådsforening med dette formål er hidtil strandet.

Forsamlingshuset blev opført i 1971 i forbindelse med Illut-71 bebyggelsen i midtbyen, område A3. Huset er en selvejende institution og drives af Forsamlingshusforeningen.

Forsamlingshuset har siden sin opførelse været midtpunktet for bingo-spil, private fester, ældreklub, gymnastik, dansemik og kulturelle arrangementer, herunder koncerter, film, foredrag etc.

På grund af den flittige brug trænger forsamlingshuset nu til en omfattende renovering.

Gl. kirke B-50 fra 1889 står af bevaringshensyn foran en stærkt tiltrængt renovering med henblik på ibrugtagning af bygningen til fleksibel anvendelse som indkvartering, kultur- og aktivitetshus.

Diskotek, restaurant og cafeteria er nye fritidstilbud, der er kommet til med indvielsen i 1990 af Hotel Igdlo i område B3. Samtidig blev for første gang i Qasigiannguit's historie givet en fast spiritusbevilling, og byen har dermed fået et officielt forlystelsesliv.

Idrætshal og hotel har i væsentlig grad forbedret de unges fritidsmuligheder. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, om dette mindsker fraflytningen af unge. Her spiller naturligvis også uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne meget kraftigt ind.

Bytorvet (område D7) mellem Poul Hansensvej og Illut-71 bebyggelsen opstod i 70'erne i forbindelse med GTO's gennemførelse af rækkehusbebyggelsen Illut-71 i bymidten.

Området henligger uberørt, bortset fra 2 mindesmærker og byens juletræs-installation, og benyttes hovedsagelig som gennemgangsområde. Pladsen har betydelig værdi for den visuelle oplevelse af bymidtens arkitektur.

Peqatigiiffiit

Qasigiannguani peqatigiiffiit arlaqarput, timersortartut peqatigiiffii, qimussimik sukkanniuttartut peqatigiiffiat, arnat peqatigiiffiat, nipilersortartut peqatigiiffii, inuusuttut peqatigiiffii illoqarfimmilu partiit peqatigiiffii, sulisartut peqatigiiffii aalisartut piniartullu peqatigiiffii.

Kommunep peqatigiiffinnut aningaasatigut pilersaarutai amerlanngitsut pissutigalugit peqaitgiiffeqarneq fritidsnævnimit nakkutigineqarlunilu tapersersorneqarpoq.

Pisortatigoortumik tapiissutit aningaasatigut pilersaarusiortussaatitaanermut naatsorsuusiortussaatitaanermullu attuumassuteqarput, taamaalilluni fritidsnævni peqatigiiffiit ataasiakkaat suliaannik nakkutiginnilluarsinnaavoq.

INERIARTORNISSAMIK ILIMAGISAT

Sunngiffeqarneq ataatsimut isigalugu piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani timersornerup allallu annertuserujussuarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Isumaginninnermut pilersaarusiami inuinnaat pinaveersaartitsiniarnermik suliniutaat arlallit eqqartorneqarput, tamakkulu sunniuteqaqaataanissamik akisussaaqataanissamillu piumasaqaleriartornermik ilaqartumik imminut isumagisinnaanerup namminerlu aallartitsisinnaanerup pingaaruteqassusianik ilisimasaqaleriartornerat nalunaarpaat. Suliniutit taakku aammattaaq kultureqarnermik sunngiffeqarnermillu siunertaqarput.

Kiisalu nuna tamakkerlugu suliffissaaleqinerup annertusiartornerata kingunerisaanik sulinermik annikillilerinissaq mattunneqarsinnaanngilaq, tamatumalu sunngiffimmi ineriartortitsineq annertusassavaa.

Taamaattumik siunissami kultureqarneq sunngiffeqarnerlu illoqarfimmut nutsernerup annertusinissaanut pingaartumillu inuusuttut maaniinginnarnissaannik kajumissaarutitut pingaaruteqarluinnarpoq. Tamanna kulturikkut aaqqissuussanilt timersornikkut periarfissanut nuannaarniartarfinnullu atuuppoq.

Kulturikkut aaqqissuussat taamaalillugit iluaqutaasumik annertuserujussuarneqarsinnaassapput, tamatumunngalu aningaasatigut periarfissaasinnaasunik misissuinissamut pissutissaqarluarpoq.

Ukiumoortumik kulturikkut nuannattarnermut atatillugu takornarissat Kalaallit Nunaatalu sinnerani najugaqavissut ussassaarnissaannut periarfissaq atorneqanngitsoortariaqanngillat. Taamatut aaqqissuussanik pilersaarusiorneq najukkami inuusuttunut sunngiffimmi neqeroorutissaqqissuuvoq. Pissaganartoq, ilinniarfissaqqissoq akisussaaffeqarfiusorlu.

Foreninger

Foreningslivet er mangfoldigt i Qasigiannguit og spænder fra idrætsklubber og hundeslædevæddeløbsforening over kvindeforening, musikforeninger og ungdomsforeninger til de lokale partiforeninger, faglige organisationer og fisker-/fangerforeningen.

Foreningslivet tilses og støttes af fritidsnævnet på grundlag af et beskedent kommunalt budget.

Offentlig støtte er forbundet med budget- & regnskabspligt, hvilket giver fritidsnævnet et godt overblik over de enkelte foreningers aktiviteter.

UDVIKLINGSTENDENSER

Fritidsaktiviteten som helhed forventes at vokse markant i løbet af planperioden, såvel indenfor idrætten som iøvrigt.

I socialplanen er omtalt de mange private initiativer af forebyggende art, der antyder en voksende folkelig bevidsthed om betydningen af egenomsorg og selvaktivering, og som ledsages af et voksende krav om medindflydelse og medansvar. Disse initiativer har samtidig et klart kulturelt og fritidsbetonet sigte.

Endvidere kan en arbejdstidsnedsættelse som følge af den på landsplan voksende ledighed ikke udelukkes, og dette vil yderligere forstærke udviklingen på fritidsområdet.

Kultur- og fritidsområdet vurderes derfor fremover at blive af betydning som incitament for øget tilflytning og for en mindsket fraflytning af specielt de unge. Dette gælder over en bred front fra kulturelle arrangementer til idrætsmuligheder og forlystelser.

De kulturelle arrangementer vil således med fordel kunne intensiveres væsentligt i omfang, og der er al mulig grund til at undersøge utraditionelle økonomiske muligheder herfor.

Muligheden for at tiltrække både turister og fastboende fra resten af Grønland i forbindelse med årligt tilbagevendende kulturfestivaller må ikke underkendes. Planlægning af sådanne arrangementer vil være et oplagt emne som fritidstilbud til den lokale ungdom. På én gang spændende, lærerigt og ansvarsbetonet.

Qasigiannguit katersugaasivlat aammattaaq takornariartitsinermut saqqummileriartortumut naleqqiullugu sulilluarfiusinnaavoq. Tamanna pingaartumik Qeqertasussummi Saqqaqkulturip najugaqarfigisimasaanik nassaanut tunngassuteqarpoq. Allilerinissamik pilersaaruteqarnermi katersugaasivik Kalaallit Nunaanni katersugaasiviit anginerit soqutiginarnerillu ilagilissavaat.

Sunngiffimmi atuartitsinermi piareersaataasumik misilitsittarnermut peqataaniarlutik nalunaartartut suli ikittuinnaanissaat naatsorsuutigisariaqarpoq, inuusuttut ikiliartornerat pissutigalugu. Taamaattumik peqataaniarlutik nalunaartartut amerlisarniarlugit atuartitsinerup tamatuma kommunenut eqqaamiorisanut neqeroorutigisariaqalersinnaavoq.

Timersortarfiup unammersuarnerit annertuut pissartanngorniunnerillu Qasigiannguanut ussassaarutigineqarsinnaanissaat naatsorsuutigineqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut sungiusarnermi atortut pitsanngoriarnerat klubbet pitsaanerusumik angusartagaqalernerannik misilittagaqarnerulernerannillu kinguneqassaaq, tamatumalu kingunerisaanik timersortartut maanimiut angalanerulissallutik.

Taamatulli ineriartornermut Qasigiannguani inissaqartitsiniarnikkut pissutsit pitsaanerulernissaat pingaaruteqarluinnarpoq. Tamatumunnga atatillugu ilinniartut ineqarfii, angalaartut akunnittarfii, utaqqiisaagallartumik inissiisarfiit kilsalu timersortartunik, nipilersortartunik il.il. inissiisarnerit ataatsitut isigisariaqassapput.

Taamatut inissiisarnissamik pisariaqartitsinerit ukiup ingerlanerani ersarissumik nikerarput, taamaattumillu tamanna pillugu Hotel Igdlo-mik suleqateqarneq akunnittarfimmut, kommunemut sunngiffeqarnermullu iluaqutaassaaq.

Arsaattarfimmik iluarsaassinissaq timersornerup siuariartorneranik kinguneqarluassaaq, timersortarfillu assigalugu unammiuaarnerit pissartanngorniunnerillu Qasigiannguani ingerlanneqarnissaannut periarfissat pitsanngoriaateqassapput.

Sisorarnermi atugassarititaasut, sisorarluni arpattarfik majuartaallu, soorunami aaqqissuussat angisuut Qasigiannguani ingerlanneqarsinnaanerannut pingaaruteqarluinnarputtaaq.

Nalunanngilluinnarpoq, taamatut annertuumik timersorneq inuiaqatigiinnut siammariaqqinnerussasoq, taamaallilunilu atornerluinermik ajornartorsiutip inuillu peqqissuunissaat siumut saannissaannut sunniuteqassaaq.

Katersortarfik sunngiffeqarnermut annertuumik qularnanngitsumik qitiuinnassaaq.

Taamaattoq neqeroorutaasartutoqqat inuusuttut pisariaqartitsinerannik naammassinnissinnaassanngillat, pingaartumillu ullut tamangajalluinnaasa bingortarnerup kinguneraa, katersortarfiup aaqqissuussanut allanut mattuteqqanera.

Qasigiannguit lokalmuseum kan endvidere blive et stort aktiv i relation til den spirende turisme. Dette gælder specielt fundet af Saqqaq-bopladsen på Qeqertasussuk. Med den planlagte udbygning bliver museet et af de største og mest interessante i Grønland.

Den prøveforberedende fritidsundervisning må påregne fortsat at have ringe lokal tilslutning på grund af det faldende antal unge. Det kan derfor blive nødvendigt at tilbyde denne undervisning til nabokommunerne for at øge tilslutningsgrundlaget.

Idrætshallen forventes at kunne tiltrække store stævner og mesterskaber til Qasigiannguit. Desuden vil de forbedrede træningsfaciliteter givet vis føre til bedre klubpræstationer og flere kvalifikationer med deraf følgende større rejseaktivitet for de lokale idrætsudøvere.

Det er dog afgørende for denne udvikling, at der sker en forbedring af indkvarteringsforholdene i Qasigiannguit. I denne forbindelse må kollegie, vandrehjem, vakantindkvartering samt indkvartering af idrætsfolk, musikgrupper mv. ses under ét.

Der er en klart forskellig årstidsvariation for disse indkvarteringsbehov, og derfor vil et samarbejde med Hotel Igdlo på dette område kunne blive til fælles gavn for både hotel, kommune og fritidsliv.

En renovering af fodboldbanen vil være en logisk konsekvens af idrætslivets vækst og vil på linie med idrætshallen forbedre mulighederne for at afholde stævner og mesterskaber i Qasigiannguit.

Skisportsfaciliteterne, herunder både langrendsløjpen og skiliften, har naturligvis nøjagtig den samme betydning for tiltrækning af store arrangementer til Qasigiannguit.

Der er ingen tvivl om, at denne store idræt vil vokse yderligere i folkelig bredde og dermed påvirke misbrugsproblematikken og folkesundheden i positiv retning.

Forsamlingshuset vil med sikkerhed fortsat være centrum for en stor del af fritidslivet.

Dets traditionelle tilbud vil dog ikke fuldt ud kunne opfylde ungdommens behov, og især betyder den næsten daglige afholdelse af bingo, at forsamlingshuset dermed blokeres for andre arrangementer.

Innuttaasut illuata atuisunit ingerlanneqartup inuusuttut sumiiffissamik pisariaqartitsinerat naammassisinnaassavaa peqatigalugulu tamanna kultureqarnermut sunngiffeqarnermullu annertuumik iluaqutaassaaq. Tamanna inunnik isumaginninnikkut pinaveersaartitsilluni suliniutinut atatillugu isigineqassaaq, takuuk isumaginninnermut pilersaarusiaq.

Sunngiffimmi sammisassat annertusiartornissaat, kulturikkut sammisassaqartitsiniarnerup qaffannissaa pinaveersaartitsiniarlunilu suliat sakkortusinissaat tunngavigalugu innuttaasut illuata katersortarfimmut unammillertitut ajoqutaanavianngilaq.

Akerlianilli sunngiffimmi neqeroorutit taakku marluk imminnut ilapittuutaanginnassapput.

Et brugerstyret medborgerhus vil derimod på én gang opfylde de unges behov for et værested og samtidig gavne det lokale kultur- og fritidsliv i væsentlig grad. Dette skal ses i sammenhæng med de socialt forebyggende initiativer, jf. socialplanen.

Med udsigten til voksende fritidsaktivitet, en forøgelse af det kulturelle aktivitetsniveau og et intensiveret forebyggende arbejde vil et medborgerhus næppe være en skadelig konkurrent til forsamlingshuset.

Tværtimod vil de to fritidstilbud snarere supplere hinanden.

Umiatsiaaqqat talittarfissaanni pisariaqartitsineq kommunelluunniit puttasuutai pingasut iluarsineqaraluarpata taamaaginnassaaq.

Isertitat ikiliartornerat tunngavigalugu tamanna kommunep suliassarilerpaa, peqatigaluguli suliap salliutinniarneqarnissaanut kommunep aningaasatigut periarfissai ungasilluinnarput.

Behovet for en småbådehavn vil uanset en forbedring af de 3 kommunale pontonbroer fortsat være til stede.

Med den faldende indkomstdannelse må det konstateres, at dette er en kommunal opgave, men samtidig, at kommunens økonomiske muligheder for at prioritere opgaven har lange udsigter.

Illoqarfiup qeqqa aasaanerani silami sunngiffeqarnissamut aaqqissuussinissanullu periarfissaqarluarfiuvoq. Taakku immikkoortup aserfallatsaalisariaqalerneranut atatillugu aningaasat arlaqanngitsut atorlugit ingerlanneqarsinnaapput.

Bytorvet har visse potentielle muligheder for fritidsophold og afholdelse af udendørs arrangementer i sommerhalvåret. Disse kan udnyttes for meget små penge i forbindelse med en tiltrængt vedligeholdelse af området.

Illoqarfiup qanittuani susassaqarfiit, imeqarfik ilanngullugu, sunngiffimmi angallattattunit aqqutigineqaleraluttuinnarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Majuartaammut nuunneqarsinnaasumut tunngatillugu assersuutigalugu periarfissat ajornartorsiutillu mianersuunneqartariaqartassapput, takuuk avatanglisinut pilersaarusiaq.

Eqqaaviup tungaanut Qaqqarsuullu ataani mittarfiliassatut pilersaarutigineqartup tungaanut illoqarfiup ineriartorfigiumaagassaani immikkoortut illoqannginnersat maanna illoqarfiup killeqarfigisaaniittut qulakkeerneqarnissaat pisariaqarpoq.

Taamaattumik immikkoortut taakku illoqarfimmut pilersaarusiami killeqarfinnut ilanngunneqartariaqarput.

Det bynære interesseområde, herunder også vandindvindingsområdet, må forventes at blive belastet af en tiltagende fritidsbetonet trafik.

Med den mobile skilift som eksempel er der grund til at være opmærksom på både muligheder og problemer i forbindelse hermed, se miljøplanen.

Den forventede byudvikling i retning af dumpen og i retning af den planlagte landingsbane ved Qaqqarsuaq nødvendiggør samtidig en konkret sikring af de rekreative interesser i de områder, der grænser umiddelbart op til den nuværende bygrænse.

Disse områder bør derfor omfattes af byplanens rammeområder.

Peqatigiiffiit timersoqatigiiffiunngitsut siunissami sunngiffeqarnermi ataatsimiititaliamit nakkutigineqarnerunissartik naatsorsuutigisinnaassavaat, timersoqatigiiffiit ataatsimiititaliamit piffissamik annertuumik atuiffigineqarsimasut maanna timersortarfeqalernikkut kommunellu timersortarfimmut akiliuteqartalerneratigut periarfissinneqarsimammata.

Taamaattoq peqatigiiffinnut taakkununnga tapiissutaasartut killeqartumik annertuseriarsinnaapput.

De ikke-sportslige foreninger vil fremover kunne påregne en større opmærksomhed fra fritidsnævnet, idet sportsforeningerne, som nævnet traditionelt har brugt megen tid på, nu er blevet tilgodeset gennem idrætshallen og den kommunale halleje.

Der vil dog kun i begrænset omfang blive tale om en øget økonomisk støtte til disse foreninger.

KULTURIKKUT SUNNGIFFEQARNIKKULLU ANGUNIAKKAT

Kommunalbestyrelsep kultureqarnermi sunngiffeqarnermilu makku aalajangersimasumik anguniagassatut isumaqatigiissutigisimavai:

- Qasigiannguani illuutinik ingerlaavartumik aserfallatsaalineq eriagisarialinnillu atuineq
- 1995 nallertinnagu Qasigiannguit katersugaasiviannik allilerineq Qeqertasussummi nassaanik ataavartumik saqqummersitsineq ilanngullugu, taamaalilluni katersugaasivik takornarianut malunnartumik soqutiginartunngorlugu allilerneqassalluni
- kultureqarnermi sammisassaqartitsiniarnermut tunngatillugu aningaasatigut pilersaarusiaasartut inuuniarnermut aningaasaliissutitut kommunemullu nutsernissamut kajumissaarutitut piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani 100%-imik qaffanneqarnissaat
- ukioq 2000 nallertinnagu illoqarfiup ilaani C3-mi C5-imilu inissiisarfimmik ataatsimoortumik 50-inik siniffittalimmik ilinniartut ineqarfiattut, angalaartut akunnittarfiattut, hotelitut tikeraanullu ineqarfissaattut atorneqartussamik sanaanissaq
- 1995 nallertinnagu katersortarfimmut ilapittuutitut kulturip illuliornissaq
- unammiuaarnerit pissartanngorniunnerillu Qasigiannguani ingerlanneqartarnissaannut kajumissaarutitut silami timersuutinik ingerlaavartumik allilerinissaq.

ILIUUSEQARNISSAMIK PILERSAARUT

Illut katersugaasiviusut B-3 aamma B-4 iluarsaanneqarnissaat 1993-imi ingerlanniarneqassaaq, ilaatigut eriaginninnissaq siunertaralugu ilaatigullu B-4-ip katersugaasivittut iluarsaanneqarnissaa siunertaralugu. Pilersaarusiap suliarineqarnissaanut kommunep aningaasaateqarfiit aningaasaliissutaat KIIP-imillu tapiissutit 155.000 kr sinnerlugit atugassarai. Pilersaaruslap Namminersornerullutik Oqartussanit 1993-ip aningaasat ukiuanit tamakkiisumik aningaasalersorneqarnissaa pillugu KIIP maj 1992-imi qinnuteqarfigineqarpoq. Illunik eriagisassanik naliliisartut B-4-mut 250.000 kr-nit aningaasaliissutigigallarsimavaat.

Timersortartunik inissiisarfissaq timersortarfiup kælderiata atorneqanngitsortaani 90-ikkut ingerlaneranni pilersinniarneqarpoq. Pilersaarusiaq 1.7 mio kr missaannik akeqassaaq, taamaassappallu Qasigiannguit Timersortarfiannit imminut pigisumit ingerlanneqassalluni. KIIP-imit tapiiffigineqarnissamut halbestyrelsep qinnuteqarnissaanut kommune ikiuussinnaavoq.

Illoqarfiup qeqqata aaqqissuunneqarnissaa 1998-imut aalajangiunneqarallarsimavoq, 1992-imi tamanna pilersaarusiorneqassammat. Aaqqissuussinermi ivigaaqqat naateqqinneqassapput, innuttaasunit inuinnaat aqqutaat aqqutigineqartartut sioraaralersorneqassapput, issiavinnik takisuunik eqqaassutissanik il.il. inissiineq.

MÅLSÆTNING FOR KULTUR & FRITID

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende konkrete mål på kultur- & fritidsområdet:

- en løbende vedligeholdelse og brug af de bevaringsværdige bygninger i Qasigiannguit
- udbygning af Qasigiannguit lokalmuseum med en permanent udstilling af Qeqertasussukfundene før 1995 og dermed udvikling af museet til en bemærkelsesværdig turistattraktion
- forøgelse af det aktivitetsbetonede kulturbudget med 100% hen over planperioden som investering i livskvalitet og som incitament for tilflytning til kommunen
- udbygning af en samlet indkvartering på 50 senge i område C3 og C5 til kombineret anvendelse som kollegie, vandrehjem, hotel og gæsteindkvartering inden år 2000
- etablering af et kultur- og aktivitetshus inden 1995 som et supplement til forsamlingshuset
- løbende udbygning af de udendørs idrætsfaciliteter i Qasigiannguit med henblik på tiltrækning af stævner og mesterskaber.

HANDLINGSPLAN

Renovering af museumsbygningerne B-3 & B-4 søges gennemført i 1993, dels i bevaringsøjemed og dels med henblik på indretning af B-4 til museumsformål. Kommunen råder over 155.000 kr i fondsstøtte og støtte fra KIIP til udarbejdelse af projekt. KIIP blev i maj 1992 ansøgt om 0.6 mio kr til fuld hjemmestyrefinansiering af projektet over finanslov 1993. Bygningsfredningsrådet har foreløbig bevilget 250.000 kr til B-4.

En indkvartering til idrætsfolk søges etableret i den uudnyttede del af kælderen under idrætshallen i løbet af 90'erne. Projektet vil koste i størrelsesordenen 1.7 mio kr og skal i givet fald gennemføres af den selvejende institution Qasigiannguani Timersortarfik. Kommunen vil være halbestyrelsen behjælpelig med ansøgning om støtte fra KIIP.

En indretning af bytorvet er foreløbig berammet til 1998, idet der i 1992 udarbejdes en plan herfor. Indretningen skal omfatte retablering af vækstlag, grusbelægning af de af befolkningen antrådte stier, opstilling af bænke og mindesmærker mv.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993–2005 | November 1992

KULTUR- OG FRITIDSPLAN

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	1993	Overslag 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Bygninger	Renovering gl. kirke					510									
	– Refusion KIIP 50%					-255									
	Medborgerhus														Ønske
	Ialt bygninger	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsanlæg	Renovering fodboldbane							150							
	Nye pontonbroer	75	75												
	Bådehavn Qingunnguit														Ønske
	Indretning af bytorvet							100							
	Ialt fritidsanlæg	75	75	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
IALT	**KOMMUNEN**	75	75	0	0	255	0	250	0	0	0	0	0	0	0
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Renovering museum	155	250				--> 155.000 kr bevilget af KIIP før 1992								
	Ialt finanslov 93	155	250	0	0	0									
ønsker til finanslov 94	Refusion gl. kirke					255									
	Renovering museum		615												
	Ialt anlægsønsker		615	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IALT	**HJEMMESTYRET**	155	865	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

Puttasunik pukkinnerusunik oqinnerusunillu aalisartut talittarfiata eqqaani, Quikumi Quiliullu ikaartarfiani **taarsiinissaq** Qasigiannguit kommuneata 1992-imi 93-imilu aningaasalersuinissamik pilersaarutaani ilanngunneqarsimavoq.

Oqaluffitoqqamik iluarsaassinissaq 1996-imi ingerlanneqassaaq illup tikeraanut inissiisarfittut, kulturip illuatut atorneqarnissaa tunngavigalugu. Kommunep 1993-2005-imi aningaasalersuinissamik pilersaarutaani pilersaarusiamut 255.000 kr immikkoortinneqarsimapput, pilersaarusiallu ingerlanneqarnissaanut maj 1992-imi KIIP-ip 1993-ip aningaasat ukiuanni ukiut 1994-96 missigersersuiffiusut ilanngullugit 0.5 mio kr-inik tapiissuteqarnissaa pillugu qinnuteqarfigineqarpoq.

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT ANINGAASATIGULLU PILERSAARUT

Aningaasalersuinissamik pilersaarut qulaani takuneqarsinnaavoq. Aammattaaq immikkoortunut pilersaarutit qulit kingornaniittoq immikkoortoq innersuunneqarpoq.

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Kulturikkut suliffeqarfiit oqaluffik, atuakkanik atorniartarfik Qasigiannguillu katersugaasiviat illoqarfiup ilaani C1-imi, C2-mi D6-imilu qitiusumik inissinneqarsimapput. Tamanna aamma katersortarfimmut siunissamilu kulturip illussaa (oqaluffitoqaq) illoqarfiup ilaani A3-miittumut D6-imiittumullu atuuppoq.

Suliffeqarfiit tamakku maannakkut angissusaannut naleqqiullugu allilerneqarnissaannut inissaqanngilaq, tamannaluni aamma pisariaqartinneqanngilaq.

Illoqarfiup ilaani C5-imi nutaamik suliffeqarfiliornissamut, inuutissarsiutitigut ilinniarfiliornissamut allaffeqarfiliornissamulluunniit sunniussinnaassuseqartumik periarfissat piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani illoqarfiup ilaani C3/C5-imi ataatsimoortunik sanaartornermik kinguneqarsinnaapput, timersortarfiullu eqqaani arsaattarfiliornissamik pilersaarummik piviusunngortitsiniarneq tamatumunnga atatillugu nalilerneqartariaqassaaq.

Sunngiffimmi susassaqartitsinermut tunngasut arlaqartut illoqarfiup avataatungaanut immikkoortunut inissinneqarsimapput, tassalu

D1 aamma D2	illoqarfiup avataatungai sinerissamut qanittut
D4 aamma D5	qaqqaq napparuteqarfik Iminnguarlu
D10 aamma D11	Qinngunnguit

Kangerluup qinngua atuarlugu sinerissamut qanittumi illoqarfiup avataatungaaniipput kommunep puttasuutai pingasut aalisartut talittarfiata eqqaani, Quikumi Quiliullu ikaartarfiani.

Qaqqap napparuteqarfiup Iminnguullu iluaniipput illoqarfik avannaqqullugu qimussit aqqutaat kiisalu illoqarfiup kimmut avannamullu nasittarfii pingaarnerit.

Udskiftning af pontonbroerne ved fiskerikajen, Quikoq og Quilik-dæmningen med nye lave letvægtspontonerer er optaget på Qasigiannguit kommunes investeringsplan i 1992 og -93.

Renovering af gl. kirke gennemføres i 1996 med henblik på en fleksibel anvendelse som indkvartering, kultur- og aktivitetshus. På kommunens investeringsplan 1993-2005 er afsat 255.000 kr til projektet, og i maj 1992 blev KIIP ansøgt om et tilskud på 0.5 mio kr over finanslov 1993 med overslagsår 1994-96 til projektets gennemførelse.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorplaner.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De kulturelle institutioner kirke, bibliotek og lokalmuseum er centralt placeret i henholdsvis område C1, C2 og D6. Det samme gælder forsamlingshuset og det fremtidige kultur- & aktivitetshus (gl. kirke) i henholdsvis område A3 og D6.

Der er ingen restrummelighed til en udvidelse af disse institutioners nuværende bygningsareal, men heller ingen behov herfor.


De potentielle muligheder for en ny institution, erhvervsuddannelse eller administrativ funktion i område C5 kan føre til en egentlig centerdannelse i område C3/C5 i løbet af planperioden, og en realisering af den planlagte boldbane ved siden af idrætshallen må vurderes i sammenhæng hermed.

En række fritidsaktiviteter og anlæg er lokaliseret i de friholdte randområder omkring byen, dvs.

D1 og D2	det kystnære randområde
D4 og D5	mastefjeldet og Iminnguaq
D10 og D11	Sletten

Det kystnære randområde langs havnebugten indeholder de 3 kommunale pontonbroer ved fiskerikajen, Quikoq og Quilikdæmningen.

Mastefjeldet og Iminnguaq omfatter slædevejen nord om byen samt byens vigtigste udsigtspunkter mod vest og nord.



KULTURIMUT SUNNGIFFIMMULLU TUNNGA-SUTEQARTUT SUMIINNERI

OMRÅDER MED KULTUR- & FRITIDSANLÆG

● **Kulturimut sunngiffimmullu atorneqartartut**
Eksisterende kultur- & fritidsanlæg

/ // /// **Annikitsumik / akunnattumik / annertuumik sanaartorfissaqassuseq**
Lille / middel / stor restrummelighed

A, B, C, D

	A3	B2	B3	C1	C2	C3	C5	D1	D6	D7	D10	D11
● **Oqaluffik (Paaviap Oqaluffia)** Kirke (Ny Kirke)				●								
● **Atuakkanik atorniartarfik** Bibliotek					●							
● **Qasigiannguit Katersugaasiviat** Qasigiannguit Lokalmuseum									●			
● **Sunngiffimmi atuartitsineq** Fritidsundervisning					●							
● **Qasigiannguani Timersortarfik** Idrætshallen							●					
● **Arsaattarfiit** Fodboldbaner							//					●
● **Sisorartarfiit** Skisport												●
● **Umiatsiaat / angallateeqqaanut umiatsialivissaq** Småbåde / evt. småbådehavn		●						●			●///	
● **Katersortarfik** Forsamlingshus	●											
● **Iloqanngingersaq** Bytorv										●		
● **Diskotek nerinlartarfiliu** Diskotek og restaurant			●//									
● **Tikeraat Inaat / tikeraanut inissittarfiliorfiusinnaasoq** Indkvartering / evt. ny indkvarteringsbygning						●///	//		//			
Innuttanut illuliorfiusinnaasoq Evt. medborgerhus									///			

Qinngunnguit nunaminertat eqqaaniittut ilanngullugit immikkoortunut marlunnut avinneqarsimavoq: D10 aamma D11, ataatsimut illoqannginnersaasut illoqarfimmut pingaaruteqartupilussuit. Taamaalilluni immikkoortut taakku marluk iluaniipput:

- angallateeqqanut inissiisarfik
- Qinngunnguani umiatsiaaqqat talittarfissaat
- aasarsiortarfiit
- avannamut kangimut qimussit aqqutaat pingaarneq
- inuiattut ullorsiornermi katersuuttarfiusoq (Qinngunnguit)
- arsaattarfik, iliveqarfik tammaarsimaartarfillu
- sisoraatinik arpannermi, qimussimik sukkanniunnermi il.il. aallartarfiit.

Illoqarfimmut qanittuni immikkoortuni taakkunani illoqannginnersat pingaaruteqarluinnartut qulakkeerneqarnissaat illoqarfiup immikkoortortalersorneqarneranut naleqqiullugu ajornartorsiutaalluinnarpoq.

SIUNISSAMUT ISUMALIUTIT

Innuttaasut illussaat atuisunit aqunneqartoq *Naligiinnit siunertatut tunngavilersuutigineqarsimasut ilanngullugit oqaluuserineqarumaarpoq aningaasaqarnerup inissiiviusinnaasullu paasineqarnissaat tunngavigalugu. Periarfissat ilagaat oqaluffitoqqap kulturip illuatut atorneqalernissaanik pilersaarutip atuisunit aqutsinneqalerneratigut piviusunngortitsineq. Ungasinnerusoq isigalugu innuttaasut illuata oqaluffitoqqap ilassutaatalu neqeroorutigisinnaasaannut naleqqiullugu inissaqarnikkut anginerusumik tunineqarnissaa sulissutigineqarsinnaavoq.*

Kulturikkut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq *ilaatigut piginneqatigiiffiit pillugit inatsisinut naleqqiullugu kulturikkut aaqqissuussanut angisuut aningaasatigut tunngavigisaasa nukittorsarneqarnissaat tunngavigalugu sukumiinerusumik naliliiffigineqassapput. Aningaasaateqarfik taama ittoq assers. tusarnaartitsinernut angisuunut isernermi akiliutinit sinneqartoorutit toqqorneqartarnissaannut periarfissiissaaq, taamaalillunilu kulturikkut ilanngussanut soqutiginartunut atatillugu aningaasatigut immikkoortitsinissamut periarfissiissalluni.*

Qinngunnguani umiatsiaaqqanut talittarfissaq *sumiiffiup naleqquttuunera kiisalu pisortat namminersortullu ataatsimoortumik aningaasalersuineranni aningaasatigut naammaginartumik piviusunngortitsinissamut periarfissaqarnersoq eqqarsaatigalugu naliliiffigineqassaaq. Takorloorneqarsinnaavoq kommune Qinngunnguit kujataani qaqqaq atuarlugu qisummik ikaartarfiliorsinnaasoq namminersortut puttasunik umiatsianut 5–10-inut inissaqartunik ilassusiinissaannik periarfissillugit.*

Kommunenut eqqamiorisanut meeqqat atuarfianni annertusisamik misilitsinnissamut neqerooruteqarsinnaaneq *aningaasaqarneq atuartussarsiorsinnaanerlu eqqarsaatigalugit sukumiinerusumik naliliiffigineqarumaarpoq. Taamatut aaqqiineq peqataasut kommuneenit tapiissuteqartarnissaannut attuumassuteqassaaq ilinniartullu ineqarfiini inissaqassutsimik allilerinissamut aningaasatigut tunngavissanut ilapittuutaasinnaalluni.*

Sletten med tilgrænsende arealer er opdelt i to områder: D10 og D11, der tilsammen udgør et samlet rekreativt område af meget stor betydning for byen. Således omfatter de to områder:

- oplægsareal for småbåde
- fremtidig småbådehavn ved Qinngunnguit
- sommerboligerne
- vigtigste slædevej mod nordøst
- nationaldagens samlingsområde (Qinngunnguit)
- fodboldbane, kirkegård og campingplads
- startzone for skiløjpe, hundeslædevæddeløb mv.

Sikring af de vitale rekreative interesser i disse bynære områder er den væsentligste problemstilling i forhold til hovedstrukturen.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

Et brugerstyret medborgerhus *med det af Naligiit formulerede formål (se socialplanen) vil blive drøftet med henblik på afklaring af økonomi og mulig placering. En aktuel mulighed er at lade den planlagte ibrugtagning af gl. kirke som kultur- og aktivitetshus ske ved overgivelse til brugerstyring. På længere sigt kan der arbejdes for at give medborgerhuset større fysiske rammer, end gl. kirke med det tilhørende anneks kan byde på.*

Stiftelsen af en kulturfond *med henblik på at styrke det økonomiske grundlag for større kulturelle arrangementer vil blive nærmere vurderet, bl.a. i forhold til selskabslovgivningen. En sådan fond vil skabe mulighed for henlæggelse af entréoverskuddet fra f.eks. større koncertarrangementer og dermed muliggøre en økonomisk satsning i forbindelse med attraktive kulturelle indslag.*

En småbådehavn ved Qinngunnguit *vil blive vurderet med hensyn til stedets egnethed samt muligheden for en økonomisk overkommelig realisering ved en kombination af offentlig og privat finansiering. Man kan forestille sig en løsning, hvor kommunen etablerer en træbro langs fjeldet syd for Qinngunnguit med mulighed for tilslutning af private pontonbroer med plads til 5–10 både.*

Et evt. tilbud om FUA til nabokommunerne *vil blive nærmere vurderet med hensyn til økonomi og rekrutteringsgrundlag. En sådan ordning er forbundet med tilskud fra deltagernes hjemkommuner og vil derfor kunne bidrage til det økonomiske grundlag for en udvidelse af kollegiekapaciteten.*

IKAMIUNUT PILERSAARUSIAQ

Ikamiunut pilersaarusiaq nunaqarfimmi pissutsinik tamanik imaqarpoq, tamatumani immikkoortut kommunep illoqarfia Qasigiannguit pillugit immikkoortunut pilersaarusiani ilanngunneqarsimasut ilanngullugit:

- inuutissarsiornermut tunngasut
- ineqarnermut tunngasut
- angallannermut tunngasut
- avatanglisinut tunngasut
- pilersuinermut tunngasut
- kommunep suliffeqarfiutai
- isumaginninnermut tunngasut
- atuarfeqarnermut tunngasut
- kulturimut sunngiffeqarnermullu tunngasut
- illu sullivik
- eriagisassatut soqutigisat

Innuttaasunut tunngasut innuttaasut amerliartornerat pillugu immikkoortoq, qupperneq 19, innersuunneqarpoq.

SEKTORPLAN for IKAMIUT

Sektorplanen for Ikamiut omfatter alle bygdens forhold, herunder de områder, der indgår i sektorplanerne for kommunens hovedby Qasigiannguit:

- erhvervsforhold
- boligforhold
- trafikforhold
- miljøforhold
- forsyningsforhold
- kommunal virksomhed
- sociale forhold
- skoleforhold
- kultur- og fritidsforhold
- servicehus
- bevaringsinteresser

Vedr. befolkningsforhold henvises til afsnittet om befolkningsudviklingen, side 19.

INISSISIMANEQ

Nalinginnaasoq

Ikamiut nunaqarfiuvoq anginngitsoq aalisarnerinnagajammik inuussutissarsiuteqarfiusoq, innuttaasut aalajaatsumik 100-t missaanniipput, inunngortartut amerlanerunerannik nammaqatigiissaarneqartut, inuusuttullu inissaaleqineq ilinniagaqarnerlu pissutigalugit amerlasuut nuuttarput. Aammattaaq takuuk qupperneq 19.

Inuussutissarsiornermut tunngasut

Nunaqarfimmi inuussutissarsiorneq piniarneq aalisarnerlu tunngavigalugit pisanik annertuumik inuussuteqarnermik sunnersimaneqarpoq.

Taamaalilluni nuna tamakkerlugu suliffeqarfiusuni KNI-mi Royal Greenland-imi kommunemilu suliffinni taamaallaat 15-nit sulisorineqarput, inuussutissarsiorsinnaasut 25%-iisa nalingi. Taamaattoq 80-ikkunni pisiniarfeqalerneq, radio-t TV-llu pisiassaalernerat, imermik kallerup inneranillu pilersuilerneq il.il. aningaasanik amerlanerusunik aningaasarsiaqarlunilu suliaqarnissamik pisariaqartitsinerulernermik kinguneqarput.

Suliffissaaleqisunik nalunaarsuinissamut periarfissaqanngilaq, taamaalilluni nunaqarfimmi suliffissaaleqisut ataatsimut inissitsiterniarnerat ajornakusoorpoq.

Ukiut tamaasa Namminersorneruilutik Oqartussat akunnerit suliffissaqartitsiniutit tapiissutaat atorlugit suliffissaqartitsiniartoqartarpoq, ilaatigut nunaqarfiup qisuleriviani qamutinik erfalasunerfinnillu tunisassiortoqarluni. 1992-imi suliffissaqartitsiniutinut katillugit kr. 56.000 immikkoortinneqarsimapput, taakkulu innuttaasut amerlassusaannut naleqqiullugu Qasigiannguit kommuneannut suliffissaqartitsiniutitut tapiissutigineqarsimasunit annertoorujussuupput.

Nunaqarfiup aalisakkerivianik ingerlatsineq 1/1-1991 aallarnerfigalugu Qasiglannguani Royal Greenland-ip suliffissuanit tiguneqarpoq. Saarullinnik ammassannillu tarajorterneqarlutillu panertinneqartartunik tunisisoqartarpoq. Aalisakkerivik 1992-imi iluarsaanneqarpoq, aalisakkanilli misissuisut piumasaqaataasa naammassineqarnissaat siunertariinnarlugu iluarsaanneqarluni.

Aalisakkanik allanik, assersuutigalugu assagiarsunnik, qeeqqanik kapisilinnillu tunisisarnissaq suliarinnittarnissarlu siunertaralugu aalisakkeriviup allilerneqarnissaa pillugu bygderådip ukiuni arlalinngortuni kissaatigisaa taamaalilluni akuerineqanngilaq.

Aammattaaq nunaqarfiup eqqaani aalisakkat amerlassusaat nalornissutigineqarpoq.

Ukiukkut aalisartut nunaqarfimmiit amerligaluttuinnartut Qasigiannguit avannaanni Niaqornap Tunuani qaleralinniaqataasarput. Kiisalu aalisartut arlaqartut kilisaateerartaarnissamut piareersarput, pilersaarusiarli taanna kilisaatip ingerlanneqarnerata piginneqataalluni allaffimmiumit ingerlanneqarnissaa pillugu kilisaatitaarniartut kissaateqarneranni unittoorallarsimavoq.

STATUS

Generelt

Ikamiut er en typisk mindre fiskerbygd med et stabilt befolkningstal på ca. 100 indbyggere, der balancerer med et stort fødselsoverskud og en tilsvarende fravandring af unge på grund af boligmangel og uddannelse. Se endvidere side 19.

Erhvervsforhold

Bygdens erhvervsstruktur er præget af en omfattende naturaløkonomi baseret på fangst og fiskeri.

Det samlede landbaserede beskæftigelsesvolumen ved KNI, Royal Greenland og kommunen udgør således kun 15 fuldtidsarbejdspladser, svarende til en erhvervsfrekvens på 25%. Tilkomsten i 80'rne af butik, radio og TV, vand- og elforsyning mv. har dog affødt et voksende behov for en større pengeøkonomi og dermed for mere lønnet arbejde.

Det er ikke muligt at gennemføre en egentlig registrering af ledige, så det er vanskeligt at tegne et samlet billede af arbejdsløsheden i bygden.

Der gennemføres hvert år beskæftigelsesarbejder i bygden med mandtimetilskud fra hjemmestyret, bl.a. til produktion af slæder og flagstænger i bygdens træværksted. I 1992 er afsat ialt 56.000 kr til mandtimelønninger, hvilket udgør en i forhold til befolkningstallet stor andel af Qasigiannguit kommunes samlede tilskudsfinansierede mandtimer.

Driften af bygdens fiskeproduktionsanlæg blev pr. 1/1-1991 overtaget af Royal Greenlands fabrik i Qasigiannguit. Der indhandles torsk og ammassat, som hhv. saltes og tørres. Anlægget renoveres i 1992, men alene med henblik på at opfylde fiskerikontrollens krav.

Bygderådets mangeårige ønske om en udvidelse af anlægget med henblik på indhandling og forarbejdning af nye arter som f.eks. krabber, havkat og laks, bliver således ikke imødekommet.

Der er iøvrigt usikkerhed om størrelsen af fiskebestandene omkring bygden.


Om vinteren deltager et stigende antal fiskere fra bygden i det givtige isfjordsfiskeri efter hellefisk nord for Qasigiannguit. Endvidere forbereder en større gruppe fiskere at anskaffe en mindre trawler, men dette projekt er dog foreløbigt strandet på deltagernes ønske om at basere driften på ansættelse af en korresponderende reder.

Ikamiuni illut assigiinngitsunit piginneqarnerat

Ikamiuts boligmasse fordelt på ejerformer

1990

33 inissiat / boliger



Kommunep illuutai (+ utoqqalinersiutillit illui)	/ Kommunehuse (+ aldersrenteboliger)
BSU-p illuutai (+ illut nammineq sannaassatut pissarsiat)	/ BSU-huse (+ selvbyggerhuse)
Illut nammineq pigisat	/ Private huse
Suliffeqarfiit illuutaat	/ Institutionernes tjenesteboliger

Qasigiannguit kommuneata Ikamiuni amminik tarajorterisaernissamik kissaateqarneq Namminersornerullutik Oqartussanut saqqummiussimavaa, tarajorteriviup aalisakkeriviup teqeqquata avannaatungaani inissinneqarsinnaanera imaluunniit iso-containerinik marlunnik ataatsimoortitanik tarajorteriviliorsinnaaneq siunnersuutigineqarluni.

Aammattaaq aalisakkanik panertulisalernissaq puisillu orsuanik suliarinnittalernissaq bygderådip siunnersuutigisimavaa.

Ineqarnermut tunngasut

Ikamiuni illut tassaapput illut 33-t, illut sanileriiaat sisamat (utoqqalinersiutillit illui) ilaqutariillu ataasiakkaat illui 29-t.

Inoqutigiit agguaqatigiisillugit 3,1-iupput Qasigiannguani 2,8-lutik, sinittarfimmilu ataatsimi inuit 1,17-iupput Qasigiannguani 1,02-jullutik. Taamaalilluni nunaqarfimmi annikinnerusumik inissaqartitsisoqarpoq, pingaartumillu inuusuttut akornanni inissaaleqisoqarluni.

Piffissami pilersaarusiorfiusumi nunaqarfiup kitaatungaanut allilerneqarneratigut nammineerluni illuliassat tallimat utoqqalinersiutillillu illussaat marluk pisariaqartinneqassapput.

Illunik piginnittut agguataarneqarnerat Qasigiannguanut naleqqiullugu allaaneruvoq, Namminersornerullutik Oqartussat nunaqarfimmi inissianik attartortittagaqanngimmata. Taamaalilluni kommunep Qasigiannguani 15%-linnarmut naleqqiullugu illut 36%-ii pigisarai:

	Illut amerlas. 1990-imi		%-inngorlugu
Kommunep inissiaatai:			
Kommunep illuutai	8		
Utoqqalinersiutillit illui	4	12	36%
BSU-illut:			
Nammineerluni illuliat	5		
Allat	9	14	43%
Illuinnaat		5	15%
Suliffeqarfiit sulisunut illuutaat		2	6%
Inissat katillugit		33	100%

Tabel 1: Ikamiuni 1990-imi illut piginnittunut agguataarlugit.

Illut Qasigiannguani illunut naleqqiullugit nutaanerupput, takuuk tabel 2. Taamaattoq illut 1980 sioqqullugu sananeqarsimasut annertuunik iluarsaanneqartariaqartutut piiarneqartariaqartutullu nalilerneqarsimapput, illut 12-it illulluunniit tamarmiusut 37%-ii, takuuk tabel 3.

Qasigiannguit kommune har overfor hjemmestyret fremsat ønske om etablering af et skindsalteri i Ikamiut, idet der peges på en placering i nordenden af fiskeproduktionsanlægget, subsidiært indretning i 2 sammenbyggede iso-containere.

Bygderådet har endvidere foreslået, at der igangsættes en produktion af tørfisk og en forarbejdning af sælspæk.

Boligforhold

Ikamiut's boligmasse omfatter 33 boliger, 4 rækkehuse (aldersrenteboliger) og 29 enfamiliehuse.

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 3,1 mod 2,8 i Qasigiannguit, og antallet af personer pr. værelse er 1,17 mod 1,02 i Qasigiannguit. Der er således tale om en ringere boligforsyning i bygden og en udtalt boligmangel, især blandt de unge.

Boligbehovet i hele planperioden er opgjort til 5 selvbyggerhuse og yderligere 2 aldersrenteboliger ved udbygning mod vest.

Fordelingen på ejerformer er meget forskellig fra fordelingen i Qasigiannguit, idet hjemmestyret ikke har udlejningsboliger i bygden. Kommunen ejer således 36% af boligmassen mod kun 15% i Qasigiannguit:


	Antal boliger		Andel i %
Kommunale boliger			
Kommunehuse	8		
Aldersrenteboliger	4	12	36%
BSU-huse			
Selvbyggerhuse	5		
Øvrigt	9	14	43%
Private huse		5	15%
Institutionernes tjenesteboliger		2	6%
Boliger ialt		33	100%

Tabel 1: Ikamiuts boligmasse i 1990 fordelt på ejerformer.

Boligmassen er endvidere af langt nyere dato end boligmassen i Qasigiannguit, jf. tabel 2. Alligevel er de boliger, der er opført før 1980, karakteriseret ved et ret omfattende renoverings- og saneringsbehov, ialt omfattende 12 boliger eller 37% af den samlede boligmasse, jf. tabel 3.

Ikamiuni illut nutaanngissusaasa nalunaarsornerat

Ikamiuts boligmasse fordelt på alder



1980–90-mi sanaat / Opført 1980–90

1970–79-mi sanaat / Opført 1970–79

1970-ip siornatigut sanaat / Opført før 1970

	1970 sioqq. sananeqartut	70-79 sananeqartut	80-90 sananeqartut	1990 katil.
Illut pioreersut	7	14	12	33
Agguataarneri %	21%	42%	37%	100%

Tabel 2: 1990-imi Ikamiuni illut pisoqaassusaasa agguataarneqarneri.

Ikamiuni kommunep illuutai Qasigiannguit kommuneata iluarsaassinissamik pilersaarusiaani salliutinneqanngikkallarput. Tamanna siusinnerpaamik 1996-imi pisinnaavoq, taamanimut Qasigiannguani illuutit sisamat type 20-it iluarsaanneqarneri naammassisimassammata.

	Iluarsaanneqartut	Piiarneqartut
Kommunep illuutai	5	
BSU-illuutai	3	
BSU-nammineq illuliat	1	
Illuinnaat	1	2
Katillugit	10	2

Tabel 3: 1990-imi Ikamiuni illut iluarsaanneqartariaqartut piiarneqartariaqartullu.

Angallannermut tunngasut

Ikamiut **angallannikkut sullinneqarneranni** Grønlandsfly nunaqarfimmik timmisartuussisuuvoq, KNI Aasianniit pilersuisuuvoq kiisalu KNI ilaasunik angallassinermi nunaqarfik imaanerani Saqqit Ittummik sapaatip akunneranut ataasiarluni avannamut kujammullu aqqusaarneqartarpoq.

Nunaqarfiup ukiuunerani timmisartuunneqartarnerata pitsanngoriaateqarsimasup qaammatinut maj-juni-mut annertusineqarnissaat bygderådip kissaatigaa, piffissami tamatumani siku suli ajornartorsiutaasarmat.

Talittarfeqarneq 1991-imi nutaamik puttasutaarnikkut annertuumik pitsanngoriartinneqarpoq, tamatumunngalu atatillugu sissaq itisilerneqarpoq KNI-p assartuutai puttasumut tulassinnaanngorlugit. Bygderådilli isumaa naapertorlugu itisiliineq naammaginanngilaq.

1992-imi aalisakkeriviup iluarsaanneqarneranut atatillugu nunaqarfiup kranitoqaa Royal Greenland-imit taarserneqarpoq.

Nunniugaq talittarfiup avannaatungaaniittoq immamit ulorianartorsiortinneqarpoq, aalisakkeriviullu tungaanut aqquserngup talittarfiup akornanniittup qammartaa annertuumik ajoquserneqarsimavoq.

	Opført før 1970	Opført 70-79	Opført 80-90	Ialt 1990
Eksisterende boliger	7	14	12	33
Fordeling i %	21%	42%	37%	100%

Tabel 2: Aldersfordeling for Ikamiuts boligmasse i 1990.

Kommunehusene i Ikamiut er foreløbig ikke prioritieret på Qasigiannguit kommunes renoveringsprogram. Dette kan tidligst ske fra 1996, hvor renoveringen af de 4 type-20 ejendomme i Qasigiannguit er afsluttet.

	Renoveres	Saneres
Kommunehuse	5	
BSU-huse	3	
BSU-selvbyggerhuse	1	
private huse	1	2
Ialt	10	2

Tabel 3: Renoverings- og saneringsbehov for Ikamiuts boligmasse i 1990.

Trafikale forhold

Trafikbetjeningen af Ikamiut omfatter Grønlandsfly's bygdebeflyvning, KNI's fragtforsyning fra Aasiaat samt KNI's kystpassagertrafik med Saqqit Ittuk, der i den isfrie periode anløber bygden en gang om ugen i begge retninger.

Bygderådet ønsker den forbedrede bygdebeflyvning om vinteren udvidet til månederne maj-juni, hvor der som oftest stadig er isproblemer.

Havneforholdene blev væsentligt forbedret i 1991 med en ny pontonbro, og i forbindelse hermed blev sejlrenden uddybet, således at KNI's forsyningsskibe kan anløbe broen. Uddybningen var dog efter bygderådets opfattelse ikke tilstrækkelig.

I 1992 udskifter Royal Greenland den gamle bygdekran i forbindelse med fiskeproduktionsanlæggets renovering.

Havets påvirkning truer molen nord for havnen og har i betydeligt omfang skadet støttemuren til vejen mellem havnen til fiskeproduktionsanlægget.

Mittarfik nunaqarfiup kujataata kitaani arsaattarfiup kitaatunginnguani inissisimavoq kujammut mikkiartortarfeqarlunilu timmisarfeqartoq. Mittarfik nappartanik nalunaaqutserneqarsimavoq.

Nunaqarfimmi angallaffik pingaarneq kangiatungaani talittarfimmiit kitaatungaani imeqarfimmut kujataatungaanut marlunnik sanguffeqarluni: ilaatigut KNI-pisiniarfiata kujataata kitaani inissianut ilaatigullu atuarfik mittarfillu saneqqullugu eqqaaviup tungaanut.

Biilinit angallattunit taamaallaat kommunep traktoria eqqaavilerinermut aputaajaanermullu atorneqartartoq biiliuvoq, kiisalu entreprenørip biili oqittunnguit sanaartornissamut atatillugu nunaqarfimmut kalinneqartartut.

Angallanneq alla tamarmi pisummik ukiukkullu kallerup inniliorfiup tankeqarfiullu avannaatungaatigut qamuteralannik qimussimilluunniit tikittarfeqarlunilu aallartarfeqarpoq.

Aqquserngit aqqusineeqqallu tamarmik asfaltilersungaanngillat, nalinginnaasumillu aserfallatsaaliorneqarnissamik pitsanngorsaavigineqarnissamillu pisariaqartitsipput.

Nunaqarfiup kitaatungaanut inissialiortiterneq peqatigalugu eqqaavilerisut utoqqalinersiutilliit illui avannaqqullugit kiisalu iliveqarfitoqaq avannaqqullugu iliveqarfiit nunatassaat marluk akornanniittumut immikkoortumut marlunnik aqqusiniliorneqarnissaannik pisariaqartitsisoqarpoq.

Tamatuma saniatigut inissialiortiterneq atuarfiup tungaaniit iliveqarfitoqqat kujaqqullugit eqqaaviup tungaanut aqquserngup pitsanngorsartariaqarneranik kinguneqassaaq.

Avatangiisinut tunngasut

Ikamiuni avatangiisinut tunngasut nalinginnaasumik naammaginarluinnarput, nunaqarfillu kusanartumik eqqiluisaartinneqarpoq.

Taamaattorli eqqaaviup kimmut 200 meterinik ungasinnerusumut nuunneqarnissaa pisariaqartinneqarluinnarpoq. Maannakkut inissisimavia nunaqarfiup kitsissortaanut tipimik puttumillu akornusersorneqartarpoq, annat eqqaavimmi benziinamik ikuallanneqaraangata.

Nunaqarfimmi eqqakkanut kuuffeqanngilaq, illullu tamarmik kommunep anarfileriffianit isumagineqarput, anartarfiit plastikkinik pooqartinneqartarlutik. Imeq maangaannartinneqartarpoq, tamannalu nunaqarfiup qeqqani marulloqarfinnut akornutaasarpoq. Taamaalilluni tamakku kussiniliornikkut imaarsarneqarnissaat pisariaqartinneqarpoq.

Nunaqarfimmi ooliakorpassuit Namminersornerullutik Oqartussat suliniuteqarneratigut aallarunneqarsimapput, ungasinnerusorlu isigalugu ooliakut iginneqartarnissaat pillugu pilersaarusiaq Peqqinnissamut Avatangiisinullu Pisortaqarfimmit utaqqineqarpoq.

Helistoppet er beliggende umiddelbart vest for fodboldbanen i bygdens sydvestlige udkant med ind- og udflyvning mod syd. Helistoppet er afmærket med olietromler.

Bygdens trafikstruktur omfatter hovedfærdselsåren fra havnen i øst til vandværket i vest med to afgreninger mod syd: dels til boligerne sydvest for KNI-butikken og dels forbi skolen og helistoppet til dumpen.

Den kørende trafik omfatter kun den kommunale traktor, der anvendes til renovation og snerydning, samt det lette entreprenørmateriel, der lejlighedsvis flådes til bygden i forbindelse med anlægsarbejder.

Al anden trafik foregår til fods og om vinteren på snesooter eller hundeslæde til og fra bygden via bugten nord for elværk og tankanlæg.

Veje og stier er alle u-asfalterede og trænger generelt til vedligeholdelse og forbedring.

I takt med boligudbygningen mod vest vil der af hensyn til renovationskørslen blive behov for etablering af 2 nye kørespor, henholdsvis nord om aldersrenteboligerne og nord om gl. kirkegård ind til området mellem de 2 kirkegårdsarealer.

Boligudbygningen udløser desuden en forbedring af køresporet fra skolen syd om gl. kirkegård til dumpen.

Miljøforhold

Miljøforholdene i Ikamiut er i almindelighed tilfredsstillende, og bygden er pænt renholdt.

Der er dog et udtalt behov for en udflytning af dumpen til en placering 200 meter længere mod vest. Den nuværende placering giver lugt- og røggener for den vestlige del af bygden, når natrenovationen afbrændes på dumpen ved antændelse med benzin.

Der er ingen kloakering i bygden, og samtlige bygningen er omfattet af den kommunale natrenovation, der foregår med natrenovationsposer af plast. Gråt spildevand udledes på terræn, hvilket giver anledning til gener omkring de sumpede områder midt i bygden. Der er således behov for afvanding af disse ved grøftning.


Bygdens lager af spildolie er netop udskibet ved hjemmestyrets foranstaltning og en langsigtet plan for bortskaffelse af spildolie imødeses fra Direktoratet for Sundhed og Miljø.

Ikamiuni kalleruo inneramik atuineq

Elforbruget i Ikamiut

1986–91-imi kallerup innerani ataatsimut atuineq MWh-inngorlugu

Samlet elforbrug 1986–91 i MWh



Pilersuinermut tunngasut

Kallerup inneranik imermillu pilersuineq kommunemit, ooliamik nioqqutissanillu pilersuineq KNI Aasiannit kiisalu oqarasuaatinik allakkasuartaatinillu pilersuineq Tele Aasiannit isumagineqarput.

Bygderådi pilersorneqarnikkut attaveqarnermut tunngasut Aasianniit Qasigiannguanut nuunneqarnissaannik ukiuni arlalinngortuni kissaateqarsimavoq. Tamanna pillugu apeqqut KNI-p allanngortiterneqarnissaanut utaqqinneqarpoq.

Imermik pilersorneqarneq nunaqarfiup 1983-imi imermut tankimik 970 m^3-tut angitigisumik qerisoornissamullu illersuuserneqarsimasumik pilerneqarneratigut annertuumik pitsanngoriartinneqarpoq. Imermut tanke aasat tamaasa nunaqarfiup kitaatungaani Naajannguani 4 km missaannik ungasissuseqartumi kuummiit 4 km^2-itut angissuseqartumiit ruujori atorlugu immerneqartarpoq. Taamaattumik imermik pilersorneqarneq naammaginartuuvoq imerlu pitsaalluinnartuulluni.

Ukiulli affakkaartumik aasamut ukiumullu imermik immerneqarnissamut piareersaasarnermut atatillugu imermut tankip eqqiluisaartinneqarnera ajornartorsiutaasarpoq, annertunerusumillu nakkutilliinissaq pisariaqartinneqarpoq.

1991-92-imi aasap imia pilersinneqarpoq, Royal Greenland-imik, KNI-mik, oqaluffimmik, atuarfimmik, aasap imiata tankiinik marlunnik nunaqarfimmilu illut affaasa missaannik pilersuisuusoq. Innuttaasut ukiukkut imeqarfimmi imertartarfimmit imertartaannarnissaminnut innersuunneqarput.

Kallerup inneranik pilersuineq 1981-imi nunaqarfiup kallerup inniliorfiata marlunnik generatoritaarneratigut allilerneqarpoq, generatorit tamarmik 55 kW-nik sakkortussuseqarput. Motor 2 1991-imi aserfallatsaaliorneqarpoq taamatullu motor 1-ip aserfallatsaaliorneqarnissaa pisariaqartinneqarpoq.

80-ikkut naajartulerneranni kallerup inneranik atuineq qaffariapiloorpoq, ilaatigut kissarsuutit kallerup innitortut amerliartornerisa kingunerisaanik, 1991-imili ikileriarsimapput, takuuk Qasigiannguani amerlaqataannik qaffariarneq. Kallerup inniliorfiup annertuumik atorneqarnera kallerup inniliorsinnaanermut naleqqiullugu artorsartitsinngilaq, qanorli atuinerup takuneqarsinnaanissaa siunertaralugu ingerlaavartumik nalunaarsuisoqartariaqarpoq.

Nunaqarfimmi innuttaasunik november 1991-imi ataatsimiisitsinermi aqquserngit pitsaanerusumik qaammaqqusersorneqarnissaat kissaatigineqarpoq.

Ikamiuni **kiassaanermi** kiassaatit kissarsuutillu ooliartortut illuni ataasiakkaartuniittut atorneqarput.

Ooliamik pilersuinermi KNI-p nunaqarfimmi tankeqarfia ukiumut pingasoriarluni sisamariarluniluunniit umiarsuarmit tikittumit immerneqartarpoq:

- gasoliamut (solar) tanki 100 m^3
- petroleum-imut tanki 50 m^3
- benzinamut tanki 50 m^3

Forsyningsforhold

El- og vandforsyningen varetages af kommunen, olie- og vareforsyningen af KNI Aasiaat og teleforsyningen af TELE Attaveqaatit.

Bygderådet har gennem mange år udtrykt ønske om en overflytning af det forsyningsmæssige tilhørsforhold fra Aasiaat til Qasigiannguit. Spørgsmålet herom afventer indtil videre KNI's omstrukturering.

Vandforsyningen blev i 1983 væsentligt forbedret med opførelse af et bygdevandværk med en frostsikret vandtank på 970 m^3. Vandtanken fyldes op hver sommer via en råvandsledning fra den lille elv, der afvander det 4 km^2 store vandopland ved Naajannguit ca. 4 km vest for bygden. Vandforsyningen er således rigelig og af god kvalitet.

Vandtankens renholdelse i forbindelse med den halvårlige sommer- og vinterklargøring volder dog problemer, og et skærpet tilsyn er påkrævet.

I 1991-92 blev anlagt et sommervandledningsnet, der forsyner Royal Greenland, KNI, kirken, skolen, de to sommervandtanke og ca. halvdelen af bygdens boliger. Om vinteren er befolkningen stadig henvist til at hente vand ved tapstedet på vandværket.

Elforsyningen udbyggedes i 1981 med et bygdeelværk med 2 generatorer, hver med en effekt på 55 kW. Motor 2 blev overhalet i 1991 og en tilsvarende overhaling af motor 1 er tiltrængt.

Elforbruget steg kraftigt i sidste halvdel af 80'erne, bl.a. som følge af et voksende antal elkomfurer, men er derefter stagneret og faldet en smule i 1991, jf. den tilsvarende udvikling i Qasigiannguit. Værkets max-belastning er ikke kritisk i forhold til kapaciteten, men der er behov for en løbende registrering med henblik på en kortlægning af forbrugsmønstret.

På et borgermøde i bygden i november 1991 blev der fremsat ønske om en bedre vejbelysning.

Varmeforsyningen i Ikamiut sker udelukkende med individuelle oliefyr og -ovne.

Olieforsyningen er baseret på 3-4 årlige skibsanløb med opfyldning af KNI's bygdetankanlæg:

- tank til gasolie (solar) 100 m^3
- tank til petroleum 50 m^3
- tank til benzin 50 m^3

Naak kallerup inniliorfiup oliatankia umiarsuakkut kingullikkut immerneqartaraluartoq tankip gasoliamut ukiuunissaanut naammattumik inissaqassusaa naammanngilaq. Taamaattumik tanki nappartanik 130-inik immikkut 120 literinik imaqartartunik ilaneqartarpoq, ukiullu affaani kingullermi kallerup inniliorfiup oliamik pilersorneqarnera nappartaniit maqitsinikkut pisarpoq.

Tankeqarfiup allilerneqarnissaa aamma/imaluunniit tankeqarfimmiit kallerup inniliorfimmut oliamut aqqusiinissaq taamaalilluni pisariaqartinneqarpoq.

Oqarasuaatinik pilersuinermi taamaallaat oqarasuaatit arfineq marluk nunaqarfimmut nunaqarfimmiillu ataasiinnarmik attaveqaatillit pigineqarput, taamaattumik allilerinissaq pisariaqartinneqarpoq. TELE-p allilerinissamik pilersaarusiaani Ikamiut nunaqarfinnut akunnattumik angissusiinnut ilanngunneqarsimavoq, UHF-radiostation-ilerlugu 30-t angullugit oqarasuaatitaarnissamut periarfissaqartoq.

Kommunep suliffeqarfiutaa

Ikamiuni kommunep suliffeqarfiutai tassaapput kommunep allaffia, qatserisartut, sannavik entreprenørplads-ilu. Kingulliullugu taaneqartup isumagisarai eqqaavilerineq, anartarfilerineq, aputaajaaneq, qimminik toqoraaneq il.il. kiisalu ingerlaavartumik aserfallatsaaliugassat, tamatumani kommunep puttasuutai, umiatsianut amusissut, arsaattarfik kiisalu iliveqarfitoqaq iliveqarfittaarlu ilanngullugit.

Immikkoortut taakku pillugit kommunep ingerlatsinermi aningaasartuutai amerliartorput, tamannali ukiumi qaangiuttumi aningaasartuutissanit qaangiissutigineqarsimasut ilaatigut naleqqussarneqarnissaannut ersiutaaginnarpoq.

Nunaqarfiup traktoriata pisoqalisimasup allaanerusumilluunniit piaartumik taarserneqarnissaa pisariaqartinneqarpoq, kiisalu nutaamik umiatsianut amisissutitaarnissaq iliveqarfitoqqallu ungalulerneqarnissaat bygderådip kissaatigisimavaa.

Isumaginninnermut tunngasut

Ikamiuni innuttaasut amerlassusaannut naleqqiullugu Qasigiannguani innuttaasuninngarnit pisortatigoortumik ikiorsiissutit ikinneralaarsuit tunniunneqartarnerat malunnarluinnarpoq. Tamatumunnga pissutaavoq pisanik annertuumik inuussuteqarneq aammalu inunnik isumaginninnermut akulerukkusunngineq. Suliffissaaleqisulli nalunaarsorneqarnissaat bygderådip kissaatigisimavaa.

Kommunep angerlarsimaffinni paaqqinnittarfiutani marlunnik inissaqarpoq taamalu paarineqarnissamik pisariaqartitsisut 10-15%-ii taamaallaat matussuserneqarlutik. Bygderådi B-616-imi meeqqanut paaqqinnittarfiliornissamik kissaateqarsimavoq. Periarfissat arlaattut kommunep angerlarsimaffinni paaqqinnittarfiutaasa illu sulliviliassaq aallaavigalugu 1994/95-imi annertusineqarnissaat periarfissaavoq.

Selv om elværkets olietanke fyldes op ved sidste skibsanløb er tankanlæggets kapacitet til gasolie utilstrækkelig til en fuld vinterforsyning. Anlægget er derfor suppleret med 130 tromler á 200 liter, og i sidste halvdel af vinterhalvåret foregår olieforsyningen til elværket ved pumpning fra tromlerne.

Der er således behov for en udvidelse af tankanlægget og/eller etablering af en olieledning fra tankanlægget til elværket.

Teleforsyningen omfatter kun 7 telefoner med én forbindelse til- og fra bygden, og der er således behov for en udvidelse af telekapaciteten. Ikamiut indgår derfor i TELE's udbygningsplan for de mellemstore bygder i form af en UHF-radiostation med mulighed for op til 30 abonnenter.

Kommunal virksomhed

Den kommunale virksomhed i Ikamiut omfatter bygdekontoret, bygdebrandkorpset, fællesværkstedet og entreprenørafdelingen. Sidstnævnte varetager dag- og natrenovation, snerydning, hundeskydning mv. og løbende vedligeholdelsesopgaver, herunder den kommunale pontonbro, bådophalet, fodboldnanen samt gammel og ny kirkegård.

Det kommunale driftsbudget på disse områder er stigende, men dette er kun et udtryk for en gradvis tilpasning til foregående års budgetoverskridelser.

Der er behov for en snarlig udskiftning af bygdens nedslidte traktor, evt. med en anden type køretøj, og bygderådet har endvidere fremsat ønske om en ny ophalerslidske og indhegning af gl. kirkegård.

Sociale forhold

Det er bemærkelsesværdigt, at der i forhold til befolkningstallet udbetales væsentlig mindre offentlig hjælp i Ikamiut end i Qasigiannguit. Forholdet skyldes både den udtalte naturaløkonomi og en vis modvilje mod at lade sig indrullere i det sociale system. Bygderådet giver dog udtryk for et ønske om en egentlig registrering af ledige.

Den kommunale dagplejeordning omfatter 2 pladser og dermed en dækningsgrad på kun 10-15%. Bygderådet har fremsat ønske om indretning af børneinstitution i B-616. En alternativ mulighed er at udvide den kommunale dagpleje i 1994/95 med udgangspunkt i det planlagte servicehus.

Peqqinnissamut ikiorteqarneq, tamatumani peqqinnissaqarfimmiit sapaatit akunneri tallimakkaarlugit nunaqarfiliartoqartarnera ilanngullugu, naammaginartuuvoq. Innuttaasunilli november 1991-imi ataatsimiisitsinermi ernisussiortup illuata angerlarsimaffittut, nakorsiartarfittut napparsimavittullu atorneqartarnera pissutigalugu ernisussiortutut ingerlaavartumik atorfeqartitsinissamut akornutaasimasoq oqaatigineqarpoq.

Angerlarsimaffinni ikiorteqarnerup piffissami pilersaarusiorfiusumi annertusineqartariaqarnera naatsorsuutigineqartariaqassaaq, illullu ataatsip innarluutilinnut naleqqussarneqarnissaa maanna pisariaqartinneqarpoq.

Atuarfeqarnermut tunngasut

Ikamiuni atuarfik 1976-imi sananeqarpoq, 1986-imilu marloriaatinngorlugu allilerneqarluni. 80-ikkut ingerlaneranni atuartut amerlassusaat 20-iniit 12-inut ikileriarsimapput, atuarfillu taamaalilluni naammattumik inissaqartitsilluarpoq. Ukiunili tallimani tulliuttuni atuartut 20-it sinnerlugit amerlassuseqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Atuarfik timelærerinik sisamanik sulisoqarpoq 1991-imiillu ilinniartitsisumik qallunaamik tikisitamik ilinniartitsisoqalerluni. Atuartut 8./9. klasset Qasigiannguani atuarfimmut nuunneqarnissaat ilinniartitsisup ataatsip aningaasarsiassaanik sipaaruteqarfiussaaq.

Kulturimut sunngiffeqarnermullu tunngasut

Inuusuttuaqqat atuarfiat, unnukkut atuartitsineq, atuakkanik atorniartarfik kiisalu sunngiffimmi sammisassaqartitsivik ataatsimut 40.000 kr. aningaasaliiffigineqartarput. Arsaattarfik nunaqarfiup kujasinnerusortaaniittoq kisiartaalluni annginerusumik sammisassaqartitsiviuvoq. Tassuma iluarsaanneqarnissaa (kussiuineq inaarsaanerlu) kissaatigineqarluinnarpoq.

Katersortarfik namminersorluni ingerlanneqartoq piiagassangorsimavoq, taamaattumillu ataatsimiinnerit annertuut atuarfiup atuartitsiviani anginermi ingerlanneqartarput. Katersortarfiutileqatigiit aningaasaateqanngillat, taamaattumillu illu sannaviliornermut atatillugu katersortarfittaarnissaq bygderådip inassutigisimavaa.

Illu sullivik

Ikamiuni 1995-imi illu sulliviliornissamut tapiissutissanik Namminersornerullutik Oqartussanut 1. maj 1992 nallertinnagu qinnuteqarnissaq siunertaralugu 1991-imi piareersaataasumik sulineq aallartinneqarpoq.

Bygderådimik oqaloqatiginnittarnerit innuttaasunillu november 1991-imi ataatsimiisitsineq tunngavigalugit illumik 175 m^2 missaannik angitigisumik titartaasoqarpoq, tassunga katersortarfik 75 m^2 missaannik angitigisoq ilanngunneqarluni.

Sundhedsmedhjælperordningen, herunder sundhedsvæsenets bygdebesøg hver 5. uge, fungerer tilfredsstillende. På borgermødet i november 1991 blev der dog givet udtryk for, at jordemoderboligens funktion som både bolig, konsultation og indlæggelsessted ikke er befordrende for en varig besættelse af jordemoderstillingen.

Der må påregnes behov for en udvidelse af hjemmehjælpsordningen i planperioden, og der er pt. behov for indretning af en enkelt handicapbolig.

Skoleforhold

Skolen i Ikamiut er opført i 1976 og udvidet til det dobbelte areal i 1986. Samtidig faldt elevtallet fra 20 til 12 i løbet af 80'erne, og skolen har således rummelige lokaleforhold. Elevtallet forventes dog midlertidigt at stige til over 20 elever i løbet af de nærmeste 5 år.

Skolen er bemandet med 4 timelærere og fra 1991 med en tilkaldt dansk lærer. Ved den skitserede overflytning af elever på 8./9. klassetrin til byskolen i Qasigiannguit kan spares en hel lærerløn.

Kultur og fritidsforhold

Området omfatter ungdomsskolen, aftenskolen, skolebiblioteket og en fritidsklub med et samlet budget på godt 40.000 kr. Fodboldbanen i bygdens sydlige udkant er det eneste større fritidsanlæg. En renovering (dræning og færdiggørelse) af denne er et stort ønske.

Det private forsamlingshus er saneringsmodent, og større møder afholdes derfor i skolens store klasseværelse. Forsamlingshusforeningen har ingen økonomiske midler, og bygderådet har derfor anbefalet, at et nyt forsamlingshus medtages i forbindelse med opførelsen af et servicehus.

Servicehus

I 1991 igangsattes et forberedende arbejde med henblik på inden 1. maj 1992 at ansøge hjemmestyret om tilskud til etablering af et servicehus i Ikamiut i 1995.

På grundlag af drøftelser med bygderådet og borgermødet i november 1991 blev skitseret en bygning med et areal på ca. 175 m^2, heraf ca. 75 m^2 til et tilknyttet forsamligshus.

Illu sullivik errorsisarfeqassaaq, anartarfeqassaaq, uffarfeqassaaq, qisunnut sannaveqassaaq, amminut piareersaasarfeqassaaq, ataatsimiittarfeqassaaq, iggaveqassaaq katersortarfeqassallunilu. Errorsisarfik ukioq naallugu imermik pilersorneqartariaqassaaq, taamaattumillu imeqarfiup eqqaanut inissinneqartariaqarluni.

Namm. Oqartussanut tapiissutinik qinnuteqarnissaq sioqqullugu kommunalbestyrelse illu sullivimmi siulersuisussanik toqqaasimavoq atuisartuujumaartussanit, bygderådimit, kommunalbestyrelsemit - teknikkeqarfimmillu ataatsimeeqataasartussamik - ilaasortaaffigineqartumik.

Kiisalu katersortarfiup ingerlanneqarnissaanut ileqqoreqqusassat aningaasatigullu pilersaarusiat suliarineqarlutillu akuersissutigineqarput.

M²-imut akip 18.000 kr missaannut missiliuunneqarneratigut sanaartornermi aningaasartuutissat 3.2 mio kr-inut naatsorsuunneqarput, taakkunannga kommunep 0.4 mio kr-nit aningaasaliissutigissallugit, Namm. Oqartussat tapiissutaat Nukissiorfiit nunaqarfinnut immikkoortortaqarfianit 85% kiisalu KIIP-mit katersortarfimmut 90% tapiissutigineqassallutik.

Namm. Oqartussanut qinnuteqarnerup kingunerisimavaa, illu sullivissaq 1994/95-imi sananeqartussanngorlugu 93-imi aningaasat inatsisaannut maanna ilanngunneqarsimanera.

Taamaalilluni suliniutigineqaqqittussanngorput maj 93-imi ersarinnerusumik ilusilersukkamik qinnuteqaqqinnissaq, tamatumani ilanngullugit

- maj 1993 nallertinnagu ilusilersukkamik pilersaarusiorneq
- okt 1993-imi pilersaarusiornissamut isumaqatigiissusiorneq
- mar 1994-imut pilersaarusiorneq, neqerooruteqarneq sulisussarsiuussinerlu
- juli-april 1994/95-imi sananeq.

Eriagisassatut soqutigisat

Eriagisassatut soqutigisani illut makku pineqarput:

- B-44 aalisartut illuat 1932-imeersoq (aalisakkerivik)
- B-46 atortussaarniarfik 1890-imeersoq
- B-47 quersuaq 1908-meersoq
- B-48 qui 1890-imeersoq
- B-49 oqaluffik 1890-imeersoq (80-ikkunni iluarsaanneqartoq)
- B-314 qui 50-ikkunneersoq
- B-315 qui 50-ikkunneersoq
- B-383 niuertorutsip illua 1968-imeersoq (Killerneersoq)

Illut taakku tamarmik oqaluffiup eqqaani nunaqarfiup ilaani 1-imi pisiniarfiup avannaata kangia tungaani, talittarfiup avannaani, inissisimaveqarput. Taamaattumik nunaqarfiup ilaa tamanna eriagisariaqartutut toqqarneqarpoq.

Servicehuset skal indeholde fællesvaskeri, toiletter og baderum, træværksted og skindberedningsrum, møderum, køkken og forsamlingslokale. Fællesvaskeriet nødvendiggør helårsvandforsyning og dermed en placering nær vandværket.

Forud for ansøgningen om hjemmestyretilskud udpegede kommunalbestyrelsen en bestyrelse for servicehuset bestående af repræsentanter for de kommende brugere, bygderådet og kommunalbestyrelsen - og med en medarbejder fra teknisk forvaltning som tilforordnet.

Endvidere blev vedtægter og budget for forsamlingshusets drift udarbejdet og vedtaget.

Med en anslået m²-pris på ca. 18.000 kr er anlægsudgiften beregnet til 3.2 mio kr med en kommunal andel på 0.4 mio kr, idet hjemmestyretilskudet udgør 85% fra Nukissiorfiit's bygdeafdeling til servicehuset og 90% fra KIIP til forsamlingshuset.

Ansøgningen til hjemmestyret har resulteret i, at servicehuset nu er medtaget på finanslov-93 til gennemførelse i 1994/95.

Det videre arbejde omfatter genansøgning i maj måned 1993 med en større detaljeringsgrad, herunder

- udarbejdelse af skitseprojekt inden maj 1993
- indgåelse af projekteringsaftale i oktober 1993
- projektering, udbud og licitation til marts 1994
- opførelse juli-april 1994/95.

Bevaringsinteresser

Bevaringsinteresserne knytter sig til følgende bygninger:

- B-44 fiskerhus fra 1932 (produktionsanlægget)
- B-46 materialehus fra 1890
- B-47 pakhus fra 1908
- B-48 lager fra 1890
- B-49 kirke fra 1890 (renoveret i 80'erne)
- B-314 lagerskur fra 50'erne
- B-315 lagerskur fra 50'erne
- B-383 handelsforvalterbolig fra 1968 (tidl. Vester Ejlande)

På nær kirken er alle disse bygninger beliggende i delområde 1 nordøst for butikspladsen, dvs. nord for havnen. Dette område udpeges derfor generelt som bevaringsværdigt.

Killeqarfeqartitat immikkut ittut

Imeqarfik: Imeqarfiup avataaniittut kuuit imeqarfimmut killeqarfittut aalajangiunneqarput.

Mittarfik, nunaqarfiup ilaa 3: Killeqarfik mikkiartortarfiup aallartarfiullu killeqarfiata titarnera atuarlugu illugiinnik 23 meterinut aalajangersarneqarpoq.

KNI-p tankeqarfia gassiisivialu, nunaqarfiup ilaani 1-imi: Ungaluukkat kaajallallugit ammalortumik isumannaallissanermut killeqarfeqarfeqarpoq tankeqarfiup qeqqaniit avammut 20-meteritut atitussuseqartumik.

Eqqaavik, nunaqarfiup ilaa 5: Eqqaavimmiit 50 meterinik killeqarfik aalajangersarneqarsimavoq.

Nunap assinga 14 takuuk.

Klausulerede zoner

Vandindvindingområdet: Spærrezonen fastsættes som vandoplandsgrænsen.

Helistoppet, delområde 3: Sikerhedszonen er fastsat til 23 m på begge sider af ind- og udflyvningslinien.

KNI's tankanlæg og gasdepot, delområde 1: Sikkerhedszonen omkring det indhegnede anlæg er en cirkel med radius 20 m og centrum midt i anlægget.

Dumpen, delområde 5: Der fastsættes en spærrezone på 50 meter fra dumpens centrum.

Se endvidere kort 14.

INERIARTORNISSAMI ILIMAGISAT

Ikamiut siunissaanni Kalaallit Nunaanni nunaqarfiit mikinerusut nalinginnaasumik siunertarisaat assigiiluinnarpaat. Taakkulu maanna nalunarluinnarput, apeqqutillu marluk aalajangiisuulluinnartut saqqummerput:

- nunaqarfiit piuinnarnissaannut suut tunngaviussappat?
- inuiaqatigiit nunaqarfinni sullissinerit suut ingerlatiinnassallugit akissaqartippaat?

Naalakkersuisut 1993-imut aningaasat inatsisissaattut siunnersuummik saqqummiussineranni nalunaarutigineqarpoq, aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnermi suliffissuit aalisariutillu amerlavallaarneri pissutigalugit aalisariutit suliffissuillu akilersinnaannginnerusut pitsaannginnerusunillu tunisassiortut matoorarnerisigut ikiliisaaneqassasoq.

Nunaqarfinni tunisassiorfiit tamatumani annertuumik ulorianartorsiortinneqarput. Taamaattumik ilimananngilluinnarpoq, Ikamiuni tunisassiorfik piffissami pilersaarusiorfiusumi allilerneqarumaartoq, immaqaluunniit akerlianik pisoqarumaarpoq.

Nunaqarfimmiut illoqarfinni tunisassiorfinnut tunisisarnerisigut siuariartorneq ingerlalluarnerussaaq. Ikamiunut tunngatillugu angallat usisarfilik sukkanerusorlu umiatsiaararsortut pisaannik Qasigiannguanut assartuisarsinnaassaaq.

UDVIKLINGSTENDENSER

Ikamiuts fremtid beror i høj grad på de generelle fremtidsudsigter for Grønlands mindre bygdesamfund. Disse tegner sig pt. meget uvist, og der rejser sig to helt afgørende spørgsmål:

- hvad skal være bygdernes fremtidige eksistensgrundlag?
- hvilket serviceniveau har samfundet råd til at opretholde i bygderne?

Under landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 1993 blev det tilkendegivet, at den fremherskende overkapacitet i fiskerierhvervet skal reduceres – både til søs og til lands – gennem nedlæggelse af de skibe og anlæg, der er mindst effektive og samtidig yder den ringeste produktkvalitet.

Bygdeproduktionsanlæggene er kraftigt i fokus i denne forbindelse. Det er derfor næppe sandsynligt, at produktionsanlægget i Ikamiut vil blive udvidet i planperioden, måske tværtimod.

Udviklingen vil snarere gå i retning af en mere effektiv bygdeindhandling af råvarer til produktionsanlæggene i byerne. For Ikamiut's vedkommende vil et enkelt mindre og hurtiggående lastfartøj kunne transportere jollefiskernes samlede overskudsfangst til Qasigiannguit.

Aammattaaq nunaqarfimmiut aningaasanik inuussuteqarnissamik annertusiartortumik pisariaqartitsinerat tunngavigalugu nunaqarfimmiut sulisartut piffissat ilaanni nunaqarfiup avataani sulisinneqartariaqartarnissaat naatsorsuutigisariaqarpoq. Niaqornap Tunuani qaleralinniarnermi peqataaneq tamatumunnga assersuutaavoq, siunissamilu piffissani aalajangersimasuni illoqarfimmi suliassaqartoqartarsinnaavoq, assersuutigalugu takornariartitsinerup ineriartortinneqarneranut atatillugu.

Taamaattoq nunaqarfimmi tunisassioriaatsit suliffissaqartitsiniarnerillu arlaqartut ineriartortinneqarnissaat annertusineqarnissaalluunniit eqqarsaatigineqarsinnaavoq:

- nunaqarfimmi takornariartitsineq
- sanalukkanik tunisassiorneq
- sannavimmi tunisassiorneq
- nunaqarfimmi assassornermut ilinniarneq tunngavigalugu aserfallatsaaliuineq

Allaffissornermut tunngatillugu nunaqarfimmi namminersornerulluni ingerlatsisinnaaneq siuarsaavigineqarpoq, tamatumani kommunep ingerlatsinermut sanaartornermullu aningaasatigut pilersaarusiai illoqarfimmi nunaqarfimmilu immikkut killilersorlugit agguataarneqarlutik.

Tamanna minnerunngitsumik inuiaqatiginni aningaasanik isertitaqarnissamik piumasaqaleriartornermik kinguneqassaaq.

Nunaqarfimmut aningaasatigut killiliussat nammineerluni ingerlatsilernerni allaffissornikkut suliassat ilaasa nunaqarfimmut nuunneqarsinnaalissapput, tamatumani assers. karsimik namminersorluni ingerlatsineq. Tamanna nunaqarfimmi sulliffissaqartitsinerulissaaq.

Ikamiuni sullissilernissami soorunami kommunep aningaasaqarnera apeqqutaajumaarpoq, nunaqarfiulli aningaasatigut pilersaarusiaanik takutitsisarnissaq qulaani taaneqartoq peqatigilluinnartussaallugu.

Kommunet Sanaartortitsiviit suliassaatigisimasaannik tigooraanerat peqatigilluinnarlugu nunaqarfinni kallerup inniliorfiit imeqarfiillu sanaartorneqarnerat ingerlanneqarnerallu ukiuni qanoq innerni Nukissiorfinnut nuunneqarnissaat naatsorsuutigineqartariaqarpoq.

Ikamiuni inuusuttut arlalit aallaranngitsinissaat aamma/imaluunniit kajumissaarnissaat tunngavigalugu nammineerluni illulianik sanaartornikkut naammattunik inissialiortiternissaq naatsorsuutigineqartariaqarpoq, nunaqarfimmi nammineerluni illuliat tallimat pigineqareerput.

Utoqqaat amerliartornerat pissutigalugu utoqqalinersiutillit illui sisamat marlunnik ilaneqassapput.

Qasigiannguani kommunep illuutai type 20-it sisamat iluarsaanneqarneri naammasseriarpata Ikamiut kommunep 60/40 atorlugu iluarsaassinerani ilanngunneqartariaqassapput.

Samtidig må det påregnes, at bygdens behov for pengeøkonomi i stigende grad vil nødvendiggøre, at bygdens arbejdskraft i perioder sættes ind udenfor bygden. Deltagelsen i isfjordsfiskeriet er et eksempel herpå, og der kan fremover også at blive tale om sæsonbetonede opgaver i byen, f.eks. i forbindelse med udviklingen af turismen.

En række lokale produktions- og beskæftigelsesformer i bygden kan dog tænkes udviklet eller udvidet:

- bygdeturisme
- husflidsproduktion
- værkstedsproduktion
- vedligeholdelsesopgaver baseret på bygdehåndværkeruddannelsen

På det administrative område går udviklingen i retning af større selvforvaltning i bygden, herunder at det kommunale drifts- og anlægsbudget opdeles i særskilte rammebudgetter for byen og bygden.

Dette vil ikke mindst følge af det voksende generelle krav om synliggørelse af pengestrømme i samfundet.

Selvforvaltning af et rammebudget for bygden kan endvidere muliggøre udflytning af visse administrative opgaver til bygden, herunder f.eks en selvstændig kassefunktion. Det vil give øget lokal beskæftigelse.

Afklaringen af det fremtidige serviceniveau i Ikamiut afhænger naturligvis af kommunens fremtidge økonomiske spillerum, men hænger samtidig nøje sammen med ovennævnte synliggørelse af bygdens budget.

Det må forventes, at anlæg og drift af bygdeelværker og -vandværker indenfor de nærmeste år overgår til Nukissiorfiit som en logisk parallel til kommunernes overtagelse af en række af Sanaartortitsiviit's tidligere opgaver.

For at fastholde og/eller tiltrække et stabilt antal unge i Ikamiut må der påregnes gennemført et tilstrækkeligt boligbyggeri i form af selvbyggerhuse, hvoraf bygden i forvejen har 5.

På grund af det voksende antal ældre vil en supplereing af de 4 aldersrenteboliger med yderligere 2 også blive aktuelt.

Det vil endvidere blive nødvendigt, at Ikamiut får andel i kommunens program for 60/40-renovering af kommunehuse fra 1996, når de 4 type 20 ejendomme i Qasigiannguit er renoveret.

Illoqarfiup nunaqarfiullu akornanni agguataarinermi inissisimaneq

Ineriartornissamik ilimagisat tunngavigalugit Qasigiannguit kommuneanni illoqarfiup nunaqarfiullu akornanni agguataarinermi inissisimaneq imaalissaaq:

- **nunaqarfik** imminut ingerlattuuvoq, sinnilinnik pisaqarsimanikkut illoqarfimmi tunisassiornermut tunioraasartoq - ilaatigut tunisassiassanik tunisinikkut, piffissani aalajangersimasuni tunisassiornermi sulisussanik pilersuinikkut illoqarfimmilu ilinniarfinni inuusuttunik ilinniariartortitsinikkut.

- **illoqarfik** kommunemi allaffissornikkut, tunisassiornikkut ilinniartitaanikkullu qitiuvoq, aningaasaqarnikkut ingerlatsiviunermigut nunaqarfimmut tunioraasuusoq - ilaatigut naleqquttumik sullissinermi iluarsaassinermut, aputaajaanermut, illu sullivimmut il.il. tapiissuteqartarnikkut, inunnik isumaginninnermi ikiorsiisarnikkut, kommunellu ataatsimut pilersaarusiornerani nunaqarfiup soqutigisaanik isumaginninnikkut.

Taamaalilluni oqimaaqatigiimmik ikioqatigiittoqassaaq, innuttaasut ataasiakkaat illoqarfimmi inuuneq nunaqarfimmiluunniit inuuneq namminneq toqqarsinnaallugu.

Taamatut ikioqatigiinnerup avataatigut nuna tamakkerlugu suliffeqarfiupput: politeeqarneq, eqqartuussiveqarneq, peqqinnissaqarfik, nukissiorfiit il.il. illoqarfimmik nunaqarfimmillu sullissisut - nunatta karsianit (Danmark-imillu ataatsimoortumik tapiissutitigut) akilerneqartut.

Illoqarfik aamma kommunemi kulturikkut qitiuvoq, ilaatiguinnarli, nunaqarfiup nammineq kulturiminik attassiinnarnissaa pingaaruteqarmat.

Taamaalilluni illoqarfiup nunaqarfiullu akornanni ikioqatigiinnermik paasinninnermi nunaqarfiit Kalaallit Nunaanni piuinnarnissaannik kissaateqarnermi aallaaviusariaqarput. Nunaqarfiit illoqarfinngortinneqarnissaanut ineriartortitsiniarneq malersorneqarsinnaanngilluinnarpoq.

Illoqarfiup nunaqarfiullu akornanni taamatut agguataarineq Ikamiunut atuuttariaqanngilaq, nunaqarfinnulli aalisartoqarfiusunut mikinerusunut atuutsinneqarsinnaalluni.

Nunaqarfiit siunissaat pillugu oqallinnerup ingerlaqqinnera

Ineriartornissaq agguataarinissarlu pillugit ilusilersorneqarsimasoq atorneqarsinnaassaaq, immaqali nunaqarfimmiut namminneq tamanna kissaatiginngilaat. Taamaattumik nunaqarfiit siunissaat pillugu oqallinnerup ingerlaqqinnissaa pisariaqarluinnarpoq.

Rollefordelingen mellem byen og bygden

På baggrund af udviklingsstendenserne tegner der sig følgende fremtidig rollefordeling mellem by og bygd i Qasigiannguit kommune:

- **bygden** er et selvfungerende og selvforvaltet lokalsamfund, der ud af sit natural-overskud *bidrager* til produktionen i byen - dels ved indhandling af råvarer, dels ved levering af arbejdskraft til sæsonbetonet produktion og dels ved levering af unge til byens uddannelsesinstitutioner.

- **byen** er et administativt, produktionsmæssigt og uddannelsesmæssigt centrum i kommunen, der ud af sit givne økonomiske spillerum *bidrager* til bygden - dels ved at opretholde et passende serviceniveau i form af driftstilskud til renovation, snerydning, servicehus mv., dels ved social bistand og dels ved at varetage af bygdens interesser i den samlede kommunale planlægning.

Altså et afbalanceret noget-for-noget samspil, hvor den enkelte borger træffer et frit valg mellem bylivet eller bygdelivet.

Oven i dette samspil kommer naturligvis de landsdækkende funktioner: politi, retsvæsen, sundhedsvæsen, energiforsyning mv., der servicerer både by og bygd - betalt via landsskatten (og bloktilskudet fra Danmark).

Byen er også til dels et kulturelt centrum i kommunen, men kun til dels, for det er vigtigt at holde fast ved, at bygden har sin egen kultur.

Forståelsen af samspillet mellem byen og bygden bør således tage udgangspunkt i ønsket om at fastholde bygdernes egenart i det grønlandske samfund. Det er næppe farbart at forfølge en udvikling, der søger at gøre bygderne til byer.

Denne rollefordeling mellem by og bygd er ikke nødvendigvis specifik for Ikamiut, men kan gøres gældende for de mindre fiskerbygder generelt.

Fortsat debat om bygdernes fremtid

Den skitserede udvikling og rollefordeling er nok sandsynlig, men samtidig måske ikke den, som bygdebefolkningen pt. selv ønsker sig. Det er derfor oplagt, at der er behov for en fortsat debat om bygdernes fremtid.

IKAMIUNI ANGUNIAKKAT

Nunaqarfiit oqallisigineqarnerannut atatillugu aallarniutitut erseqqissarneqassaaq, nunaqarfimmiut kommunalbestyrelselluunniit nunaqarfiup matuneqarneqarnissaa kissaatiginngimmassuk. Aningaasatigut naliliinermi aammattaaq erserpoq, nunaqarfiup matuneqarneratigut Qasigiannguit kommuneat sipaaruteqarnavianngitsoq. Taamaallaat Namminersornerullutik Oqartussat, tassalu Royal Greenland aamma KNI Service A/S, tamatumani aningaasatigut iluanaaruteqassapput.

Kommunalbestyrelsep Ikamiut pillugit anguniakkat pingaarnerit marluk ineriartornissami anguniakkanik makkunannga aalajangersimasunik ilaneqarnissaat isumaqatigiissutigisimavaa:

- nunaqarfimmi inuussutissarsiornikkut tunngaviusup pitsanngorsartuarneqarnissaa
  - amernik tarajorteriviliornikkut
  - aalisakkanik panertunik puisillu orsuanik tunisassiulernikkut
  - nunaqarfimmi takornariartitsinerup siuarsarneqarneratigut
  - nunaqarfimmi aalisariutit amerlisarneqarnerisigut
  - Qasigiannguanut tunisinerup annertusarneqarneratigut
  - (ajornanngippat) aalisakkeriviup allineqarneratigut
  - nunaqarfiup avataani suliassani peqataanikkut
- inissaqartitsineq piffissami pilersaarusiorfiusumi nunaqarfiup kitaatungaani minnerpaamik nammineerluni illulianik tallimanik utoqqalinersiutillillu illuinik marlunnik sanaartornikkut pitsanngorsarneqassaaq
- kommunep illuutaasa tallimat iluarsaanneqarnissaannik pisariaqartitsineq piffissami 1996-2005-imi Qasigiannguit kommuneata iluarsaassinissamik pilersaarusiaani naammassiniarneqassaaq
- piffissap pilersaarusiorfiusup aallartinnerani eqqaavik kimmut nuunneqassaaq inissialiortiternissaq siunertaralugu
- pilersorneqarnermut tunngasut KNI-p nunaqarfimmi tankeqarfiata piaartumik allineqarneratigut pitsanngorsarneqassapput
- KNI-p allanngortiterneqarneranut atatillugu nunaqarfiup pilersorneqarnikkut attaveqarfigisai sapinngisamik piaartumik aaqqivigineqassapput ajornanngippallu Aasianniit Qasigiannguanut nuunneqassapput
- illu sullivik katersortarfittalik ukioq naallugu imermik pilersorneqartoq 1994/95-imi sananeqassaaq
- nunaqarfiup kommunep sanaartugassaatut kissaatigisai arlaqartut tulleriiaarinikkut Qasigiannguit kommuneata aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqassapput ukiorlu 2000 nallertinnagu sananeqassallutik
- kommunep sanaartornermi iluarsaassinermilu suliassaatai nunaqarfiup immikkut ukioqartinneqarneratigut suliarineqassapput aallarnisaataasumik aningaasartuutit millilerneqarnissaat pitsaanerusumillu nakkutilliinissaq siunertaralugu

MÅLSÆTNING FOR IKAMIUT

I relation til den aktuelle bygdedebat skal det indledningsvis fremhæves, at hverken bygdebefolkningen selv eller kommunalbestyrelsen ønsker bygden nedlagt. En grov økonomisk vurdering viser da også, at Qasigiannguit kommune intet vil spare på en evt. nedlæggelse af bygden. Kun hjemmestyret, dvs. Royal Greenland og KNI Service A/S, vil have økonomisk fordel heraf.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at supplere de to hovedmål for Ikamiut (se side 32) med følgende konkrete mål for den fremtidige udvikling:

- bygdens erhvervsgrundlag skal løbende forbedres gennem
  - etablering af et skindsalteri
  - nye produktioner såsom tørfisk og sælspæk
  - udvikling af en bygdeturisme
  - forøgelse af bygdens fiskerflåde
  - øget indhandling til Qasigiannguit
  - (om muligt) et udvidet produktionsanlæg
  - deltagelse i sæsonarbejde udenfor bygden
- boligforsyningen skal gradvist forbedres ved en boligudbygning mod vest omfattende minimum 5 selvbyggerhuse og 2 aldersrenteboliger i løbet af planperioden
- behovet for at renovere 5 kommunehuse skal tilgodeses i Qasigiannguit kommunes renoveringsplan indenfor perioden 1996-2005
- dumpen skal i begyndelsen af planperioden udflyttes mod vest som en forudsætning for boligudbygningen
- de forsyningsmæssige forhold skal forbedres gennem en snarlig udvidelse af KNI's bygdetankanlæg
- bygdens forsyningsmæssige tilhørsforhold skal i forbindelse med KNI's omstrukturering snarest muligt afklares og så vidt muligt overføres fra Aasiaat til Qasigiannguit
- et kombineret forsamlings- og servicehus med helårsvandforsyning skal opføres i 1994/95
- en række af bygdens øvrige kommunale anlægsønsker skal efter en nærmere prioritering tilgodeses på Qasigiannguit kommunes investeringsplan og gennemføres inden år 2000
- kommunale anlægs- og renoveringsarbejder skal koncentreres i særlige bygde-år med henblik på en reduktion af anstillingsomkostningerne og en bedre tilsynsindsats

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993–2005 | November 1992

IKAMIUT

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	1993	Overslag 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOMMUNEN															
Servicehus	Service/forsaml. 175 m²			2.350	850										
	– Refusion KISP 90%			-750	-250										
	– Refusion GE 85%			-1.300	-500										
	Ialt servicehus			**300**	**100**										
Øvrige anlæg	Forbedring veje /stier						300								
	Flytning af dumpen						100								
	Ny traktor		125												
	Hegn om gl. kirkegård						50								
	Nyt bådophal						250								
	Renovering fodboldbane						100								
	BGV's indkvartering		Ønske												
	Ialt øvrige anlæg		**125**				**800**								
IALT	**KOMMUNEN**	**0**	**125**	**300**	**100**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HJEMMESTYRET															
finanslov 93	Renovering prod.-anlæg	1.500					--> finansieres af Royal Greenland (skøn)								
	Servicehus (Nukissiorfiit)			1.300	500										
	Ialt finanslov 93	**1.500**	**0**	**1.300**	**500**	**0**									
ønsker til finanslov 94	Forsamlingshus (KIIP)			750	250										
	Skindsalteri		280												
	Udvidelse af tankanlæg		500												
	Ialt anlægsønsker		**780**	**750**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IALT	**HJEMMESTYRET**	**1.500**	**780**	**2.050**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bemærkning:

Anlægsønsker til finanslov 94 er foreløbig anført svarende til de ønsker, der blev udmeldt for finanslov 93.

ILIUUSISSAMIK PILERSAARUT

Angerlarsimaffimmi kommunep paaqqinnittarfiutaa 1993-imi inissanik marlunniit pingasunut annertusiniarneqarpoq, aningaasatigut pilersaarusiani matussutissaqartinneqassappat.

Nutaamik traktoritaarnissaq kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani 1992-imi 125.000 kr ilanngunneqarsimavoq

Iilu sullivik katersortarfittalik 175 m^2-isut angitigisoq kommunep Namminersornerullutillu Oqartussat aningaasalersuinissamik pilersaarusiaanni 1995-imi sananeqartussatut ilanngunneqarsimavoq, kommunep 0.4 Namminersornerullutillu Oqartussat 2.8 mio. kr. aningaasaliissutigissallugit.

Aalisakkeriviup iluarsaanneqarnera 1992-imi Royal Greenland-ip 1.5 mio. kr.-inik aningaasaliissuteqarneratigut ingerlanneqarpoq.

Tamakkua saniatigut kommunep sanaartugassatut kissaatigisai arlaqartut katillugit 0.8 mio kr 1997-imi ingerlanneqartussanngorlugit ataatsimoortillugit kommunep aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarsimapput:

Aqqusinernik aqqusineeqqanillu pitsanngorsaaneq	0.3	mio kr
Eqqaaviup kimmut nuunneqarnissaa	0.1	mio kr
Iliveqarfitoqqanik ungaluliineq	0.05	mio kr
Umiatsianut amoortaat nutaaq	0.25	mio kr
Arsaattarfiup iluarsaanneqarnissaa	0.1	mio kr

Sanaartortitsiviup Ikamiuni tikeraanut ineqarfiutaata tiguneqarnissaa annertunerusumik ersarissaaviginagu kommunep 1993-imi aningaasalersuinissamik pilersaarusiaani ilanngunneqarallarsimavoq.

1991-ip naalernerani pilersaarusiat makku sanaartugassatut kissaatigisatut Namminersornerullutik Oqartussanut nalunaarutigineqarput 1993-imi suliarineqarnissaat siunertaralugu, 93-imulli aningaasat inatsisissaannut ilanngunneqarsimanngitsut:

Amernik tarajorterivimmik pilersitsinissaq	0.28	mio kr
KNI-p nunaqarfimmi tankeqarfiata allilerneqarnissaa	0.5	mio kr

Sanaartugassatut Namminersornerullutik Oqartussanut kissaatigisat 1992-ip naalernerani naliliivigineqaqqissapput.

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT ANINGAASATIGULLU PILERSAARUT

Aningaasalersuinissamik pilersaarut qulaani takuneqarsinnaavoq. Aammattaaq immikkoortunut pilersaarutit qulit kingornanni immikkoortoq innersuunneqarpoq.

HANDLINGSPLAN

Den kommunale dagpleje søges fra 1993 udvidet fra 2 til 3 pladser, såfremt der kan tilvejebringes skaffes budgetmæssig dækning herfor.

Anskaffelse af en ny traktor er optaget på kommunens investeringsplan med 125.000 kr i 1992.

Et kombineret forsamlings- og servicehus på ca. 175 m^2 er optaget på både kommunens og hjemmestyrets investeringsplan med hhv. 0.4 og 2.8 mio kr til gennemførelse i 1994/95.

Renovering af produktionsanlægget gennemføres i 1992 af Royal Greenland som en samfundspålagt opgave med en bevilling på 1.5 mio kr.

Desuden er et antal kommunale anlægsopgaver for ialt 0.8 mio kr samlet optaget på kommunens investeringsplan til gennemførelse i 1997:

Forbedring af veje og stier	0.3	mio kr
Dumpens udflytning mod vest	0.1	mio kr
Indhegning af gl. kirkegård	0.05	mio kr
Nyt bådophal	0.25	mio kr
Renovering af fodboldbanen	0.1	mio kr

Overtagelse af byggevæsenets indkvartering i Ikamiut er foreløbig optaget som et ikke nærmere specificeret ønske på kommunens investeringsplan i 1993.

Ultimo 1991 blev følgende projekter indmeldt som anlægsønsker til hjemmestyret med henblik på gennemførelse i 1993, men er ikke efterfølgende optaget på finanslov-93:

Etablering af et skindsalteri	0.28	mio kr
Udvidelse af KNI's bygdetankanlæg	0.5	mio kr

Anlægsønskerne til hjemmestyret vil blive revurderet ultimo 1992.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

Investeringsplanen fremgår overfor. Der henvises iøvrigt til afsnittet efter de 10 sektorpaner.

NUNAQARFIUP IMMIKKOORTORTALERSORNEQARNERANUT TUNNGASUT

Sanaartukkat tassaapput kangimut nunaqarfiup immikkoortortaani 1-imi talittarfik, tunisassiorfik pisiniarfillu kiisalu kimmut nunaqarfiup immikkoortortaani 2-mi atuarfik, oqaluffik, imeqarfik qatserisartoqarfillu.

Nunaqarfiup immikkoortortai inuutissarsiorfinnik pilersuivinnillu sanaartorfigineqarnissaminnut inissaqarput, inissialiorfigineqarnissaminnulli killilimmik inissaqarlutik.

Taamaattumik inissialiassatut pilersaarutigineqartut kimmut nunaqarfiup immikkoortortaani nutaami 4-mi iliveqarfiit marluk akornanni inissianut arfineq pingasuniit qulit tikillugit inissaqartumi sananeqartariaqassapput.

Tamanna periarfissinniarlugu eqqaavik nunaqarfiup immikkoortortaani 5-milittoq kimmut 200 meter missaannik ungasinnerusumut nuunneqassaaq.

Amernik tarajorterivillassatut kissaatigineqartoq, aalisakkanik panertunik puisillu orsuanik tunisassiorfiliorsinnaaneq, nunaqarfiup tankeqarfiata allilerneqarnissaa aalisakkeriviullu allilerneqarsinnaanera nunaqarfiup immikkoortortaani 1-imi ingerlanneqarsinnaassapput, taamaalilluni maannakkut katersortarfiusup peerneqarnerani taartissaanik sanasoqarsinnaanera eqqaassanngikkaanni tamanna tamakkerlugu sanaartorfigineqarsimalissaaq.

Umiatsianut amutsivissaq maannakkut amutsiviusup inigisaanut, tassalu nunaqarfiup immikkoortortaani 3-mi sanaartorfigineqanngitsumi inissinneqassaaq, tamatuma saniatigut nunaqarfiup kujataata kitaatungaaniipput mittarfik arsaattarfillu.

Illu sulivik katersortarfittalik nunaqarfiup immikkoortortaani 2-mi imeqarfiup kitinnguanut inissinneqassaaq, tassani ukioq naallugu imilersorneqarnissamut imaanullu kuuffilerneqarnissamut periarfissaqarmat. Taamaalilluni immikkoortortaq taanna utoqqalinersiutillit illuinut marlunnut kiisalu inissianut allanut ataatsimut marlunnulluunniit inissaqalissaaq, tamatumani inissiap B-221-ip peernerani taartissaanik sanasoqarsinnaanera ilanngullugu.

Nunaqarfiup kimmut allilerneqarnissaa pilersaarutigineqaraluarpalluunniit nunaqarfiup kangianiit kimmut isorartussusaata 500 meterit suli qaangernavianngilaat, nunaqarfiullu iluani angallanneq pisuinnarmik ingerlaannarallassaaq.

Imeqarfik nunaqarfiup kitaatungaani 4 km missaannik ungasissuseqartumi inissisimavoq, nunaqarfimmilu kimmut inissialiortiternissamut akornutaanani.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Den eksisterende bebyggelse omfatter delområde 1 mod øst omkring havnen, produktionsanlægget og butikken samt delområde 2 mod vest omkring skolen, kirken, vandværket og brandstationen.

Delområderne har en vis restrummelighed til erhvervs- og forsyningsanlæg, men en meget begrænset restrummelighed til boligformål.

En gennemførelse af det planlagte boligbyggeri forudsætter derfor en udbygning mod vest omkring de 2 kirkegårdsarealer i det nye delområde 4, der kan rumme mellem 8 og 10 boliger i åben lav bebyggelse.

For at muliggøre dette skal dumpen i delområde 5 udflyttes til en ny placering ca. 200 meter længere mod vest.

Den ønskede etablering af et skindsalteri, en evt. produktion af tørfisk og sælspæk, en udvidelse af bygdetankanlægget og en evt. udvidelse af produktionsanlægget kan ske inden for delområde 1, som dermed må betegnes som fuldt udbygget, bortset fra et evt. erstatningsbyggeri ved sanering af det nuværende forsamlingshus.

Et nyt bådophal skal placeres samme sted som det nuværende, dvs. i det ubebyggede delområde 3, der desuden mod sydvest rummer helistop og fodboldbane.

Forsamlings- og servicehuset skal placeres umiddelbart vest for vandværket i delområde 2, hvor en meget kort ledningsføring for både helårsvand og kloakudløb til havet er mulig. Delområdet har herefter en restrummelighed til yderligere 2 aldersrenteboliger samt 1-2 boliger iøvrigt, herunder et evt. erstatningsbyggeri ved sanering af boligen B-221.

Uanset den planlagte boligudbygning mod vest vil bygdens samlede udstrækning øst-vest fortsat ikke overstige 500 meter, og al intern persontrafik vil forsat ske til fods.

Vandindvindingsområdet er beliggende ca. 4 km vest for bygden og frembyder ingen hindring for den planlagte boligudbygning mod vest.

SIUNISSAMUT ISUMALIUTIT

KANUKOKA-p kontoplan-iliaata akuerisap nutaap kingusinaartumik atulerneqarnera pissutigalugu nunaqarfiup immikkut naatsorsuusiorneqarneratigut nunaqarfiup aningaasaqarnerata ersisserneqarnissaa siunertaralugu **nunaqarfiup ataatsimut aningaasatigut pilersaarusiorneqarnissaa** eqqarsaatigineqassaaq.

Najukkami nammineerluni annertunerusumik ingerlatsinissaq, tamatumani karsimik nammineq ingerlatsilernissaq tamatumunngattaq atatillugu eqqarsaatigineqassaaq.

Illuutit sisamat type 20-it Qasigiannguaniittut iluarsaanneqareeriarpata 1996-imiit kommunep illuutaasa iluarsaanneqarnissaannut pilersaarusiap ingerlateqqinneqarnissaanut atatillugu **Ikamiuni kommunep illuutaasa tallimat iluarsaanneqarnissaat** kommunalbestyrelsep ilanngullugit isumaliutigiumaarpai.

Sanaartortitsiviup ingerlataanik 1/1-1993-imiit matooraanermut atatillugu **tikeraat ineqarfiat ajunngilluinnartoq** 1982-imeersoq kommunemit tiguneqarsinnaanersoq isumaliutigineqarsinnaavoq, takornariartitsinermi siunertamut tikeraanullu ineqarfittut atorneqarsinnaanera siunertaralugu.

FREMTIDIGE OVERVEJELSER

***Rammebudgettering for bygden under ét** med henblik på synliggørelse af bygdens økonomi i et særskilt bygderegnsskab vil blive overvejet i forbindelse med den iøvrigt forsinkede ibrugtagning af KANUKOKA'S nye autoriserede kontoplan.*

***En større grad af lokal selvforvaltning,** herunder oprettelse af en selvstændig kassefunktion vil blive overvejet i samme forbindelse.*

***Renovering af 5 kommunehuse i Ikamiut** vil indgå i kommunalbestyrelsens overvejelser i forbindelse med en fortsættelse af renoveringsprogrammet for kommunehuse fra 1996, når de 4 type-20 ejendomme i Qasigiannguit er renoveret.*

***Den velholdte indkvarteringsbygning** fra 1982 vil i forbindelse med nedlæggelsen af byggevæsenets driftsopgaver pr. 1/1-1993 give anledning til overvejelser om en evt. kommunal overtagelse med henblik på kombineret anvendelse til turistformål og indkvartering.*

Qasigiannguit kommuuniat — INVESTERINGSPLAN 1993–2005 — November 1992

OVERSIGT OVER KOMMUNENS UDGIFTER

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Erhverv	Fangsthytte i Tasiussaq	(0)					--> anlægsudgiften er afholdt over konto 68-01-00-14-00								
Boligplan	3 enfamiliehuse A10.a	526													
	2 enfamiliehuse A10.a	270	225												
	6 etageboliger, bygn.8 A4	402													
	42 rækkehuse A6: 1,3,5,7	545	400	545	400			1.090	800			1.090	800		
	2,4,6		700	460		1.400	920			1.400	920				
	lokalvej	35	205	-135		240		-100		240		-100			
	udlæg	465	-60	-60		-45		-45		-45		-45			
	35 kædehuse A10, 1-5				1.760	1.240	1.760	1.240	1.760	1.240	1.760	1.240	1.760	1.240	
	Renovering kommunehuse	20	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Ialt boligprogram	**2.263**	**1.720**	**1.060**	**2.410**	**3.085**	**2.930**	**2.435**	**2.810**	**3.085**	**2.930**	**2.435**	**2.810**	**1.490**	**250**
Trafikplan	Forbedring af veje	0	130	125	125	150	400	400	650	400	400	400	400	400	400
	Parkeringsplads på Quilik	15													
	Katastrofevejen											2.000	1.900		
	Lufthavnsvejen, 1.etape													2.000	1.900
	Fortov S.M.Saxtorpsvej							175							
	Fortov Poul Hansensvej							225							
	Sti Illut-71 - P.Egedesvej							175							
Miljøplan	Affaldscontainere D1/B2				50										
	Kloakering af område A8													1.200	450
	Indhegnet giftdump E5										500	300			
	Natrenovationsanstalt E3														Ønske
	Forbrændingsanstalt E4														Ønske
Forsyning	(pt. intet)														
Kommunal virksomhed	Campinghus D11	35													
	Bådophal fællesværksted								400						
	BGV's entreprenørplads		Ønske												
	Adm.bygning egen andel	265													
	Ny brandsprøjte			400	500										
Socialplan	Ombygn. alderdomshjem			900											
	6 aldersrenteboliger C2							1.440							
	12 Vuggestuepladser C2								700						
	Renovering B-157								450						
	Renovering Inequnaat								100						
Skoleplan	Ny indkvartering C3									1.600	1.300				
	BGV's indkvartering C3		Ønske												
Kultur og fritid	Renovering af gl. kirke					255									
	Medborgerhus														Ønske
	Renovering fodboldbane							150							
	Nye pontonbroer	75	75												
	Bådehavn Qingunnguit														Ønske
	Indretning af bytorvet							100							
Ikamiut	Servicehus			300	100										
	Forbedring af veje & stier						300								
	Flytning af dumpen						100								
	Ny traktor		125												
	Hegn om gl. kirkegård						50								
	Nyt bådophal						250								
	Renovering fodboldbane						100								
	BGV's indkvartering		Ønske												
Ikke disponerede anlægsmidler		0	0	15	15	10	70	100	90	115	70	65	90	110	2.200
IALT	**KOMMUNEN**	**2.653**	**2.050**	**2.800**	**3.200**	**3.500**	**4.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT BUDGET-ILLU

Immikkoortunut pilersaarusiani tamani Namminersornerullutik Oqartussat kommunellu immikkoortunut pineqartunut aningaasalersuinissamik pilersaarusiaat takuneqarsinnaapput.

Immikkoortumi tamatumani Qasigiannguit kommuneata ingerlatsinermi sanaartornermilu aningaasaqarnerata kiisalu Namminersornerullutik Oqartussat kommunemi aningaasaliissutaasa **ataatsimut** takuneqarsinnaanissaat siunertarineqarpoq - aningaasaqarnermi ikioqatigiinneq naatsumik nassuiaaserlugu.

Immikkoortup pilersaarummut nassuiaatip ukiumoortumik misissorneqarneranut ilanngunneqartarnissaa eqqarsaatigineqarpoq.

Maannakkut isikkoqarnermisut immikkoortoq naammassineqanngilaq, aningaasatigullu nassuiaatit pingaarnerit kommunemut pilersaarusiamut tunngatillugu saqqummiunneqarsinnaanissaat sioqquilugu KANUKOKA suleqatigalugu ineriartortitsinissaq pillugu sulisoqassaaq.

Aningaasaqarnermi nassuiaatit pingaarnerit

Kommunemut pilersaarusiatut siunnersuummi matumani aningaasaqarnermi qulequtaapput

- **Nam. Oqartussat aningaasalersuinissamik pilersaarutaat**
  - 1992-imi aningaasanut inatsit
  - 1993-imi aningaasanut inatsisissaq
  - 1994-96-imut missigersersuutit
  - Piffissami 1997-2005-imi kommunep Nam. Oqartussanut sanaartugassatut kissaatigisai
- **Qas. kommuneata aningaasalersuinissamik pilersaarutaa**
  - 1992-imut aningaasatigut pilersaarusiaq
  - 1993-imut aningaasatigut pilersaarusiaq
  - 1994-96-imut missigersersuutit
  - Piffissami 1997-2005-imi aningaasalersuinissamik pilersaarutaagallartoq
- **Qasiglannguit kommuneata** 1993-imut kontot pingaarnerit pillugit **ingerlatsinermut aningaasatigut pilersaarusiaa**.

Qasiglannguit kommuneata aningaasatigut ingerlanera

Kommunep aningaasaqarnerata ukiut kingulliit marluk pingasullu ingerlanerini

- akileraarutitigut isertitat ikileriarnerisa
- kommunet akornanni akileraarutitigut naligiissaarutip appariarnerata

kingunerisaanik appariapiloorsimanera immikkooruteqarluinnarpoq.

INVESTERINGSPLAN OG BUDGET

I hver enkelt sektorplan fremgår hjemmestyrets og kommunens investeringsplaner for det pågældende sektorområde.

Hensigten med dette afsnit er at give et **samlet** overblik over Qasigiannguit kommunes drifts- og anlægsøkonomi samt hjemmestyrets investeringer i kommunen - ledsaget af en kortfattet karakteristik af det økonomiske spillerum.

Afsnittet er tænkt som et bilag til den årlige revision af planredegørelsen.

I sin nuværende udformning er afsnittet imidlertid ikke fuldstændigt, og der forestår et udviklingsarbejde i samarbejde med KANUKOKA før de økonomiske oversigter kan præsenteres i en relevant kommuneplan-relateret form.

Økonomiske oversigter

De økonomiske oversigter i nærværende kommuneplanforslag omfatter

- **Hjemmestyrets investeringsplan**
  - aktuelt finanslovsår 1992
  - kommende finanslovsår 1993
  - overslagsårene 1994-96
  - kommunale anlægsønsker til hjemmestyret for perioden 1997-2005
- **Qasigiannguit kommunes investeringsplan**
  - aktuelt budgetår 1992
  - kommende budgetår 1993
  - overslagsårene 1994-95
  - foreløbig investeringsplan for perioden 1997-2005
- **Qasigiannguit kommunes driftsbudget** på hovedkontoniveau for budgetåret 1993.

Qasigiannguit kommunes økonomiske spillerum

Det væsentligste karakteristik af kommunens økonomi er, at det økonomiske spillerum gennem de sidste 2-3 år er kraftigt indsnævret som følge af

- vigende skatteindtægter
- faldende mellemkommunal udligningsskat.

Qasigiannguit kommuuniat | INVESTERINGSPLAN 1993-2005 | November 1992

OVERSIGT OVER HJEMMESTYRETS UDGIFTER

	Beløb i 1.000 kr	Budget 1992	Budget 1993	Overslag 1994	Overslag 1995	Overslag 1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
FINANSLOV 93															
Erhverv	Filetafdeling rejefabrik	1.500					--> finansieres af Royal Greenland som samfundspålagt opgave								
	Ny KNI-tømmerlade	(3.984)					--> projektet er frafaldet								
Bolig	Refusion nybyggeri	5.053	5.495	4.215	4.240	4.105	--> er tilpasset forventet godkendt boligprogram								
	Refusion renovering	30	375	375	375	375									
	Renovering blok A-G	2.730	5.000	5.000											
	Renovering blok H+J			?	?										
	Renovering gl. rækkehuse			?	?										
Trafik	Forlængelse Gl.Kirkevej			?	?	?	--> er indeholdt i byggemodning af Gl.Kirkevej, se miljøplan								
	Dæksten Quilik-dæmning	6.500													
	Containerisering	400	8.295												
Miljø	Vand/kloak område A6	5.400													
	Vand/kloak område A10			4.200	2.500	3.300	--> incl. forlængelse af Gl.Kirkevej, se trafikplan								
Forsyning	Renovering tankanlæg	6.000													
	Smøreolielager mv.	1.500													
	Effektforøgelse elværk		2.000	9.500	9.600										
	Udskiftn. råvandsledning	1.200													
	Højdebeholder B-17	200	5.000	4.100											
Kommunal virksomhed	(intet)														
Socialplan	Ombygn. alderdomshjem			900											
	Renovering sygehus					1.000									
Skole	(intet)														
Kultur og fritid	Renovering museum	155	250				--> 155.000 kr bevilget af KIIP før 1992								
Ikamiut	Renovering prod.-anlæg	1.500					--> finansieres af Royal Greenland (skøn)								
	Servicehus (Nukissiorfiit)			1.300	500										
IALT FINANSLOV 93		**32.168**	**26.415**	**29.590**	**17.215**	**8.780**									
ØNSKER TIL FINANSLOV 94 (revideres ultimo 1992)															
Erhverv	(pt. intet)														
Bolig	Refusion nybyggeri						4.020	3.640	3.840	4.105	4.020	3.640	3.840	1.860	0
	Refusion renovering						375	375	375	375	375	375	375	375	375
Trafik	Landingsbane					25.000	25.000	25.000							
	Lufthavnsvej 2. etape					1.600	1.400	1.000							
	Forlængelse skonnertkaj						17.000								
	Udvidelse atlantkaj							30.000							
Miljø	Renovering hovedkloak					15.000									
Forsyning	Vandkraft Kuussuup Tas.								250.000	250.000	250.000				
Kommunal virksomhed	(pt. intet)														
Socialplan	Refusion aldersr.boliger							2.160							
	Refusion vuggest.pladser								700						
	Refusion B-157								450						
	Plejeafsnit på sygehuset			8.000	5.000										
Skole	Renovering ældsteskolen		3.100												
Kultur og fritid	Refusion gl. kirke					255									
	Renovering museum		615												
Ikamiut	Forsamlingshus (KIIP)			750	250										
	Skindsalteri		280												
	Udvidelse af tankanlæg		500												
IALT ØNSKER TIL FINANSLOV 94			**4.495**	**8.750**	**5.250**	**41.855**	**47.795**	**62.175**	**255.365**	**254.480**	**254.395**	**4.015**	**4.215**	**2.235**	**375**
IALT HJEMMESTYRET		**32.168**	**30.910**	**38.340**	**22.465**	**50.635**	**47.795**	**62.175**	**255.365**	**254.480**	**254.395**	**4.015**	**4.215**	**2.235**	**375**

Aqutsinermi ileqqoreqqusami kaaviiaartitat 5%-iinik karsimiittuuteqarnissaq pillugu aalajangersakkami pissussaaffiit kommunep eqquutsissinnaasimanngilai. Tamatumunnga ilanngullugu 1991-ip naalernerani 2 mio. kr.-inik taarsigassarsiniarnissamut kommuneqarfiit nakkutilliisoqarfiannit akuersissummik pissarsiniartoqartariaqarsimavoq.

Aammattaaq ingerlatsinikkut annertuumik sipaarniartoqarsimavoq. Tamatuma 1992-imi sanaartornermut aningaasatigut pilersaarusiat aamma eqqorsimavai, taamaalilluni 2.6 mio kr-iinnanngortinneqarsimallutik. Kommunep aningaasaqarnerata isumannaallisarneqarnissaa eqqarsaatigalugu 1993-imut sanaartornermut 2.0 mio kr aalajangersimasumik killiliunneqarput.

Aningaasatigut anguniakkat pingaarnerit naapertorlugit sanaartornermut killiliussat 1998-imi (93-imi akit) 5.2 mio. kr.-inut qaffanneqarnissaat siunertarineqarpoq. Taamaalilluni ukiuni tulliuttuni ingerlatsinikkut annertuumik nussuinissaq sipaarniarnissarlu anguniarneqarput.

Aningaasaqarnermi nassuiaatit pingaarnerit ingerlateqqinneqarneri

Nassuiaatip ukiuni tulliuttuni misissorneqartarnissaanut atatillugu immikkoortunut pilersaarusiani ataasiakkaani ingerlatsinermut aningaasartuutit qanoq agguataarneqarsinnaanersut isumaliutigineqassapput.

Agguataarineq siusinnerpaamik Kanukoka-p **kontoplan-iliaata akuerisap** atorneqalernerani pisinnaavoq. Qasigiannguit kommuneata kommunet ataatsimut assigiimmik qarasaasiaqalernissaat tunngavigalugu kommunep misileraavittut inissisimanera kommunep kontoplan-imik pisoqqamik atuiinnarnissaanik kinguneqarsimavoq.

Agguataarineq Ikamiut pillugit ingerlatsinermut aningaasartuutaasimasut aningaasartuutissatullu pilersaarutaasut **nunaqarfiup** immikkut **naatsorsuutaatut aningaasatigullu pilersaarusiaatut** saqqummiunneqarnerannik ilaatigut kinguneqassaaq.

Quppernerup tulliani aningaasatigut nassuiaatit pingaarnerit immikkut sisamanngorlugit siunnersuusiorneqarput:

Qupp. 1 kommunep ingerlatsinermi aningaasartuutai
Qupp. 2 kommunep sanaartornermi aningaasartuutai
Qupp. 3 kommunep ingerlatsinerata inernera naatsorsuutaalu
Qupp. 4 Nam. Oqartussat sanaartornermi aningaasartuutaat

Nassuiaatit pingaarnerit ukiunut naatsorsuiviusunut pingasunut, ukiunut ingerlatsiviusunut, aningaasatigut pilersaarusiorfiusunut, ukiunut missigersersuiffiusunut pingasunut kiisalu sanaartornermi aningaasartuutinut ukiunilu qulini sanaartugassatut kissaatigisanut, tassalu ukiuni 15-ini piffissami pilersaarusiorfiusumut sinneruttumut agguataarneqassapput.

Ingerlatsinermi aningaasartuutit kontonut pingaarnernut sanaartornermilu aningaasartuutit pilersaarusianut agguataarneqassapput, tamaasa immikkoortunut tamanut.

Ingerlatsinermi aningaasartuutit agguataarneqarnerinut tunngatillugu kinguneqarluartumik naammassinninnermi **kontoplan-ip akuerisap iluarsiviginegarnissaa** siunertarineqarsinnaavoq - taamaassappat KANUKOKA oqaloqatigilluarneqartariaqassaaq.

Kommunen har ikke kunnet overholde sin forpligtelse til at operere med den i styrelsesvedtægten fastsatte kassebeholdning på 5% af omsætningen. Det har i forlængelse heraf været nødvendigt i slutningen af 1991 at indhente tilsynsrådets tiladelse til at oprette en kassekredit på 2 mio kr.

Samtidig er gennemført meget betydelige driftsbesparelser. Dette har i 1992 desværre også ramt anlægsbudgettet, der således er reduceret til kun 2.6 mio kr. For 1993 er af hensyn til en konsolidering af kommunens økonomi budgetteteret med en anlægsramme på 2.0 mio kr.

I overensstemmelse med de økonomiske hovedmål er derefter forudsat en gradvis forøgelse af anlægsrammen til 5.2 mio kr i 1998 (93-priser). Der er dermed lagt op til endog meget drastiske driftsomlæggelser og -besparelser i de kommende år.

Videreudvikling af de økonomiske oversigter

I forbindelse med de kommende års revisioner af redegørelsen vil det blive overvejet, hvorvidt det er muligt også at foretage en opdeling af driftsudgifterne på de enkelte sektorplanområder.

Opdelingen kan tidligst ske i forbindelse med ibrugtagning af KANUKOKA's nye **autoriserede kontoplan**. Qasigiannguit kommunes status som forsøgskommune for udvikling af det fælleskommunale edb-system har medført, at kommunen fortsat arbejder efter den gamle kontoplan.

Opdelingen vil bl.a. andet betyde, at afholdte og budgetterede driftsudgifter for Ikamiut vil optræde som et selvstændigt **bygderegnskab** og **-budget**.

På næste side er opstillet et koncept for 4 økonomiske oversigter, hver på én side:

Side 1 kommunens driftsudgifter
Side 2 kommunens anlægsudgifter
Side 3 kommunens driftsresultat og balance
Side 4 hjemmestyrets anlægsudgifter

Oversigterne opstilles for 3 regnskabsår, aktuelt driftsår, budgetår, 3 overslagsår samt for anlægsudgifterne 10 års anlægsønsker, dvs. resten af den 15-årige planperiode.

Driftsudgifterne opstilles på **hovedkontoniveau** og anlægsudgifterne på **projektniveau**, i begge tilfælde indenfor hvert sektorområde.

Et frugtbart resultat vil muligvis forudsætte en **justering af den autoriserede kontoplan**, for så vidt angår driftsudgifternes opdeling - og må i givet fald drøftes nærmere med KANUKOKA.

QASIGIANNGUIT KOMMUNE Udskrevet 25-NOV-92 af ks

BALANCE FOR KOMMUNENS REGNSKAB TIL OG MED JAN 93

KONTO: 0 BALANCE , SPECIFIKATION: 6


Konto	Konto-navn	Budget (1000kr)	Tillæg (1000kr)	Bevil. (1000kr)
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET			
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	1453	0	1453
11	ADMINISTRATION	10916	0	10916
IALT	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	12369	0	12369
2	TEKNIK OG FORSYNINGSVIRKSOMHED			
20	VEJE, BROER, ANLÆG OG TRAPPER	183	0	183
21	SNERYDNING	105	0	105
22	RENOVATION	1630	0	1630
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	252	0	252
24	BRANDVÆSEN	845	0	845
25	FORSYNINGSVIRKSOMHED	390	0	390
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	625	0	625
IALT	TEKNIK OG FORSYNINGSVIRKSOMHED	4030	0	4030
3	BOLIGOMRÅDET			
35	BEBOELSESEJENDOMME	-403	0	-403
39	BOLIGSIKRING	1020	0	1020
IALT	BOLIGOMRÅDET	617	0	617
4	SOCIALOMRÅDET			
40	OFFENTLIG HJÆLP	6106	0	6106
41	BØRNETILSKUD OG UNDERHOLDSBIDRAG	91	0	91
42	BØRNEFORSORG	463	0	463
43	DAGPLEJE OG KOMMUNALE INSTITUTIONER FOR	5126	0	5126
45	INSTITUTIONER OG FORANSTALTNINGER FOR ÆL	1672	0	1672
46	SOCIAL ALDERSPENSION	9656	0	9656
47	HJEMMEHJÆLP	616	0	616
48	ANDEN FAMILIEPLEJE OG INSTITUTIONSOPHOLD	615	0	615
49	SOCIALE UDGIFTER UDEN REFUSION	15	0	15
IALT	SOCIALOMRÅDET	24360	0	24360
5	UNDERVISNING OG KULTUR			
50	SKOLEVÆSNET	11101	0	11101
52	DEN LOKALE ERHVERVSSKOLE	448	0	448
53	BIBLIOTEKSVÆSEN	162	0	162
55	FRITIDSVIRKSOMHED	999	0	999
56	FORSKELLIGE KULTURELLE OG OPLYSENDE VIRK	849	0	849
59	MUSEER	291	0	291
IALT	UNDERVISNING OG KULTUR	13850	0	13850
6	ANDRE FORMÅL			
67	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	559	0	559
68	FORSKELLIGE TILSKUD	572	0	572
69	ØVRIGE DRIFTUDGIFTER	203	0	203
IALT	ANDRE FORMÅL	1334	0	1334
IALT	DRIFTSUDGIFTER	56560	0	56560
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE O	475	0	475
73	ANLÆGSUDGIFTER TIL BOLIGOMRÅDET	1575	0	1575
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET SOCIALE OMRÅDE	0	0	0
75	ANLÆGSUDGIFTER TIL UNDERVISNING OG KULTU	0	0	0
IALT	ANLÆGSUDGIFTER	2050	0	2050
80	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-25600	0	-25600
81	SELSKABSSKAT	0	0	0
82	ANDRE SKATTER	-4522	0	-4522
83	GENERELLE TILSKUD	-30702	0	-30702
84	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0
89	RENTER SAMT KURSTAB OG -GEVINST	-100	0	-100
89-03	KURSTAB, GEVINST OG ÅRSRESULTAT	0	0	0
IALT	INDTÆGTER	-60924	0	-60924
IALT	DRIFT	-2314	0	-2314

Ukioq	Uklunut pingas. naatsor-suutit 89-91	Uklunut marl. aningaa. pilersaa. 92-93	Uklunut pingas. missiger-sersuutit 94-96	Uklunut qulinut sanaart. kissaatit 97-06
KOMMUNE				Qupp. 1
Ingerlats. aningaasartuutit				
Inuutissarsiorneq	•	•	•	
Ineqarneq	•	•	•	
Angallanneq	•	•	•	
Avatangiisit	•	•	•	
Pilersuineq	•	•	•	
Kom. ingerlatsivia	•	•	•	
Inunnik isumaginninneq	•	•	•	
Atuarfiit	•	•	•	
Kultur & sunngiffeqarneq	•	•	•	
Nunaqarfik Ikamiut	•	•	•	
				Qupp. 2
Sanaart. aningaasartuutit				
Inuutissarsiorneq	•	•	•	•
Ineqarneq	•	•	•	•
Angallanneq	•	•	•	•
Avatangiisit	•	•	•	•
Pilersuineq	•	•	•	•
Kom. ingerlatsivia	•	•	•	•
Inunnik isumaginninneq	•	•	•	•
Atuarfiit	•	•	•	•
Kultur & sunngiffeqarneq	•	•	•	•
Nunaqarfik Ikamiut	•	•	•	•
				Qupp. 3
Ingerlatsinerup inernera				
Ingerlats. aningaasartuutit	•	•	•	
Sanaart. aningaasartuutit	•	•	•	
Isertitat	•	•	•	
Ingerlatsinerup inernera	•	•	•	
Naatsorsuutit				
Aktiver	•	•		
Passiver	•	•		
NAMM. OQARTUSSAT				Qupp. 4
Aningaasalersuinerit				
Inuutissarsiorneq	•	•	•	•
Ineqarneq	•	•	•	•
Angallanneq	•	•	•	•
Avatangiisit	•	•	•	•
Pilersuineq	•	•	•	•
Kom. ingerlatsivia	•	•	•	•
Inunnik isumaginninneq	•	•	•	•
Atuarfiit	•	•	•	•
Kultur & sunngiffeqarneq	•	•	•	•
Nunaqarfik Ikamiut	•	•	•	•

Tabel 1: Qasigiannguit kommuneanni aningaasatigut nassuiaatit pingaarnerit sisamat saqqummiunneqarnissaannut siunnersuut.

År	3 års regn-skab 89-91	2 års budget 92-93	3 års over-slag 94-96	10 års anlægs-ønsker 97-06
KOMMUNEN				Side 1
Driftsudgifter				
Erhverv	•	•	•	
Bolig	•	•	•	
Trafik	•	•	•	
Miljø	•	•	•	
Forsyning	•	•	•	
Kom. virksomhed	•	•	•	
Sociale forhold	•	•	•	
Skoler	•	•	•	
Kultur- & fritid	•	•	•	
Bygden Ikamiut	•	•	•	
				Side 2
Anlægsudgifter				
Erhverv	•	•	•	•
Bolig	•	•	•	•
Trafik	•	•	•	•
Miljø	•	•	•	•
Forsyning	•	•	•	•
Kom. virksomhed	•	•	•	•
Sociale forhold	•	•	•	•
Skoler	•	•	•	•
Kultur- & fritid	•	•	•	•
Bygden Ikamiut	•	•	•	•
				Side 3
Driftsresultat				
Driftsudgifter	•	•	•	
Anlægsudgifter	•	•	•	
Indtægter	•	•	•	
Driftsresultat	•	•	•	
Balance				
Aktiver	•	•		
Passiver	•	•		
HJEMMESTYRET				Side 4
Investeringer				
Erhverv	•	•	•	•
Bolig	•	•	•	•
Trafik	•	•	•	•
Miljø	•	•	•	•
Forsyning	•	•	•	•
Kom. virksomhed	•	•	•	•
Sociale forhold	•	•	•	•
Skoler	•	•	•	•
Kultur- & fritid	•	•	•	•
Bygden Ikamiut	•	•	•	•

Tabel 1: Koncept for fremtidig opstilling af 4 økonomiske oversigter for Qasigiannguit kommune



© Qasigiannguit kommune: bolig, teknik & miljø 1 : 750.000

Qasigiannguit kommuniat 1992

QASIGIANNGUIT KOMMUNE

Qasigiannguit kommuneat Qeqertarsuup Tunuata kujataata kangikanniani inissisimavoq Ikamiullu kujataat tamaat qeqertat, nunat sermersuarlu qanittuaniittut ilanngullugit isorartussuseqarluni.

Nunat pukkitsunik qaqqartaqarput portunerpaaq Kangersorngup kujataani 670 meterinik portussuseqarluni. Ikamiut kujataani nuna Naternap annermik avannarlersaraa.

Ikamiut kujataat tamarmi piffissami decemberimiit majip tungaanut sikuusarpoq.

Kommunep inoqarfii tassaapput illoqarfik Qasigiannguit nunaqarfillu Ikamiut. Kiisalu 60-ikkunni nunaqarfiusimasoq Akulliit qeqertami Akullerniittoq. Nunaqarfiusimasoq aasat qaammataani sunngiffimmi najorneqaleraluttuinnarpoq.

Nunap assiga

Nunap assigani 1-imi kommune assilineqarsimavoq illoqarfittut nunaqarfittullu killigititat kiisalu nunaannarmi soqutigisaqarfiit pingaarnerit ersersillugit.

Nunap assigani 2-mi kommune sumiiffiillu allattaasitaamik allaatigineqarsimapput.

Kommunep killeqarfia

Kommunep nunatai imartaalu kangimut sermersuarmik kiisalu Aasiaat kommuneanit kimmut, Kangaatsiap kommuneanit kujammut Ilulissallu kommuneannit avannamut killilerneqarsimapput.

Kommunep killeqarfia Kalaallit Nunaata nunap immikkoortortaanut kommuneqarfinnullu aggorneqarneranik inatsisartut inatsisaat nr. 5 8. juni 1985-imeersumi killilerneqarpoq. Peqqussummi Aasiaat, Kangaatsiap Qasigiannguillu kommuneesa akornanni killeqarfiup isorartussusaa nalornissutigineqarsimavoq, taamaattumik nunap assinginitarput paasissutissat assigiinngittarput.

Namminersornerullutik Oqartussanik allaqateqartareernerup kingorna kommunep killeqarfissaa nunap assigani 1-imi taaneqartutut maanna aalajangersarneqarpoq.

1971 tikillugu Ilulissat Qasigiannguillu kommuneesa akornanni kommunep killeqarfia Ilulissat Kangerluatigoorpoq. Taamaaliilluni Qasigiannguit kommuneannut ilaasimavoq nunaqarfik Ilimanaq, namminneq kissaateqarnerat naapertorlugu Ilulissat kommuneannut nuunneqarsimasoq.

QASIGIANNGUIT KOMMUNE

Qasigiannguit kommune er beliggende i det sydøstlige hjørne af Diskobugten og omfatter hele Sydostbugten med tilhørende øer, omliggende landområder og indlandsis.

Landområderne består af lave fjelde med en maksimal højde på 670 meter i området syd for bugten Kangersuneq. Området syd for Sydostbugten udgør den nordlige del af den store lerslette Naternaq.

Hele Sydostbugten er omfattet af islæg i vinterperioden fra december til maj.

Kommunens bosætninger omfatter hovedbyen Qasigiannguit og bygden Ikamiut mod vest. Endvidere den i 60'erne nedlagte bygd Akulliit på øen af samme navn. Bygden er i stigende grad beboet på fritidsbasis i sommermånederne.

Kortbilag

Af kortbilag 1 fremgår et oversigtskort over kommunen med angivelse by- og bygdezonen samt de vigtigste interesseområder i det åbne land.

Af kortbilag 2 fremgår kommunens topografi og stednavne i henhold til ny retskrivning.

Kommunegrænsen

Kommunens land- og vandområder er afgrænset af indlandsisen mod øst og iøvrigt af Aasiaat kommune mod vest, Kangaatsiaq kommune mod syd og Ilulissat kommune mod nord.

Kommunegrænsen er fastlagt i Landstingslov nr. 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner. Der har hersket nogen tvivl om forordningens grænsedragning mellem Aasiaat, Kangaatsiaq og Qasigiannguit kommuner, og der foreligger således modstridende kortmateriale.

Efter korrespondance med Grønlands Hjemmestyre er kommunegrænsens forløb nu fastlagt som anført på kortbilag 1.

Indtil 1971 gik kommunegrænsen mellem Ilulissat og Qasigiannguit kommuner gennem Ilulissat Isfjord. Qasigiannguit kommune omfattede således også bygden Ilimanaq, der efter eget ønske overflyttedes til Ilulissat kommune.

QASIGIANNGUANI ILLOQARFIUP KILLEQARFII

Qasigiannguit kommuneani illoqarfiup killeqarfii nunap assingani ilanngussami 3-mi takuneqarsinnaapput.

Kommunalbestyrelsep pilersaarusiornissamut pisinnaatitaaffini pisussaatitaaffinilu najoqqutaralugit illoqarfiup killeqarfii allangortippai illoqarfittut isigineqartoq minnerulersillugu.

ILLOQARFIUP ANNERTUSSUSAA SOQARNERALU

Illoqarfimmut makkua ilaapput:

1. **Illoqarfik** (illoqarfiup ilusaa pingaarneq)

   a) nuna illoqarfiup killeqarfiata iluaniittoq
   b) illoqarfiup alliartorfissaatut pilersaarusiorfiusut

2. **Illoqarfiup timaani imeqarfiit**

   a) taseq 6
   b) taseq 7: Salliup tasia
   c) taseqarfiit nunataa katillugu ca. 100 km^2-usoq

3. **Illoqarfiup eqqaani soqutigisaqarfiit**

   a) nuna illoqarfiup tasersuaqarfiullu akornanniittoq
   b) illoqarfiup avannaa tungaaniit Eqalunnguit tungaanut nuna
   c) illoqarfiup kujataa tungaaniit Kangerluluup tungaanut nuna
   d) qeqertat illoqarfiup kitaaniittut makku ilanngullugit:
      - Oqaatsuarsuit
      - Savik
      - Qeqertatsiaat amma Issorissoq
      - Kingittuarsuk aamma Takisut

Illoqarfiup qanittuani killeqarfiit iluanni soqutigisaqarfiit sanaffigineqarsimasut, susoqarfiit, allallu atortoqarfiit 1992-ip naalernerani makkuupput:

Sanaartorfiit teknikikkullu atortoqarfiit

- taseq 6-imiit imeqarfimmut erngup aqqussui
- taseq 2-mi, Qallumi sapusiaq
- taseq 2-mi, Qallumi illu pumpeqarfik B-700
- taseq 2-miit, Qallumiit imeqarfimmut erngup aqqussua
- Illukumi paassaasivik B-90 1930-mi sanaaq
- Illukumi qaartiterutissaateqarfik B-358
- illoqarfiup avannaani qaqqap qaani sakkortusaavik B-472
- sakkortusaavimmiit attaveqaatit ledningiat
- Savimmi amma Napillami imarsiortunut nalunaaquttat

BYZONE FOR QASIGIANNGUIT

For kommunens hovedby Qasigiannguit er udlagt en byzone i henhold til kortbilag 3.

Der er foretaget en indskrænkning af den hidtil gældende byzone, idet kommunalbestyrelsen har afvejet sin planret og planpligt.

BYZONENS OMFANG OG INDHOLD

Byzonen omfatter:

1. **Byområdet** (byplanens hovedstruktur)

   a) området indenfor eksisterende bygrænse
   b) planlagte byudviklingsområder

2. **Vandindvindingsområdet i byens bagland**

   a) vandsø 6
   b) vandsø 7: Salliup Tasia
   c) øvrige vandopland, ialt ca. 100 km^2

3. **Bynære interesseområder**

   a) mellem byen og vandindvindingsområdet
   b) til Eqaluit /Laksebugten nord for byen
   c) Kangerluluk /Paradisbugten syd for byen
   d) bynære øer vest for byen til og med:
      - Oqaatsuarsuit /Rypeholm
      - Savik
      - Qeqertatsiaat og Issorissoq
      - Kingittuarsuk og Takisut

De bynære interesseområder i byzonen omfatter ultimo 1992 følgende eksisterende anlæg, funktioner og aktiviteter:

Bygningsanlæg og tekniske anlæg

- råvandsledninger fra vandsø 6
- dæmning ved udløbet af Qallu (vandsø 2)
- pumpehuset B-700 ved Qallu (vandsø 2)
- råvandsledning fra Qallu (vandsø 2)
- krudthuset B-9 fra 1930 ved Bryghusbugten
- sprængstofdepotet B-358 ved Bryghusbugten
- SMA-hytten B-472 på fjeldtop nord for byen
- signalledning fra SMA-hytten
- sømærker på øerne Savik og Napiillaq

Qimussit aqqutai

- avannamut Tasersuaq aqqusaarlugu
- kujammut Nuup Niisallu tungaanut

Illoqarfiup eqqaani aalisarfiit, pinlarfiit qimmeqarfiit il. il.

- Eqalunnguani eqalunniartoqartarpoq
- Kangerlulummi ammassanniartoqartarpoq
- illoqarfiup eqqaa tamarmi aqisserniarfiuvoq
- illoqarfiup eqqaa tamarmi nuniaffiusarpoq
- Savimmi qeqertaaqqanilu allani manniararniartoqartarpoq
- Saviup kujammut-kimmut sammiviani arfernut amutsisseqarpoq
- qeqertat arlallit aasakkut qimmeqarfiupput
- illoqarfiup eqqaani qeqertat eqqaanni sikukkut umiatsiamiillu aalisartoqartarpoq

Sunngiffimmi periarfissat

- timaani Qeqertalimmi sisorartarfeqarpoq
- Qaqqarsuarmi sisorarluni sangusaartarfeqarpoq
- Eqalunnguit tungaanut langrendertarfeqarpoq

Asiartarfiit qanittut pisuinnaq orninneqarsinnaasut

- Qaqqarsuaq
- Kangerluluk
- Eqalunnguit
- Sakkortusaaviup eqqaa illoqarfiup avannaaniittoq

Slædeudfaldsveje

- mod nordøst ad Tasersuaq /Flyversøen
- mod sydvest i retning mod Nuuk og Niisat

Bynært fiskeri, fangst og hundehold mv.

- ørredfiskeri ved Eqalunnguit /Strømstedet
- ammassatfangst i Kangerluluk /Paradisbugten
- rypejagt i hele området
- bærsamling i hele området
- ægsamling på Savik og mindre øer
- hvalophal på Savik sydvest
- hundehold på diverse hundeøer
- fiskeri fra isen eller fra båd indenfor de bynære øer

Fritidsaktiviteter

- skisportsområdet Qeqertalik i baglandet
- slalombakkerne ved fjeldet Qaqqarsuaq
- langrendsløjpen til Eqalunnguit /Strømstedet

Udflugtsmål under 1 times gangafstand

- fjeldet Qaqqarsuaq
- Kangerluluk /Paradisbugten
- Eqalunnguit /Strømstedet
- SMA-hytten nord for byen

NUNAMINERTAT ATORNISSAANNUT SANAARTORNISSAMULLU MALITTARISASSAT

1. Pilersaarusiaq malillugu illoqarfiup immikkoortortai

Illoqarfimmut pilersaarusiornermi illoqarfiup immikkoortortalersorneqarnera aalajangersorneqartarpoq.

2. Tasersuaqarfik imermik pilersuiffik

Tunngaviatigut imaappoq: Tasersuaqarfiup nunataani taamaallaat imeqarnermut tunngasunik annikitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.

Kisianni kommunalbestyrelse immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq, soorlu sisorartut majuartaataannut angalanneqarsinnaasumut inissiisoqarnissaanut, avatangiisit pillugit peqqussut malillugu naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarsimappata.

Illoqarfiup eqqaani Salliup tasiani mikisumik erngup nukiliorfiliortoqassagaluarpat kommunemut pilersaarusiaq ilaneqartariaqassaaq tamatumalu eqqaa immikkut pilersaarusiorfigineqartariaqassalluni.

RETNINGSLINIER FOR AREALANVENDELSE OG BEBYGGELSE

1. Byplanens rammeområde

Området reguleres af byplanen og dennes rammebestemmelser.

2. Vandindvindingsområdet

I hele vandindvindingsområdet må principielt kun etableres mindre anlæg i forbindelse med byens vandforsyning.

Kommunalbestyrelsen kan dog give arealtildeling til placering af evt. mobile skisportsanlæg, forudsat landsstyret har meddelt de fornødne dispensationer i henhold til miljøforordningen.

Eventuel opførelse af et bynært mindre vandkraftanlæg ved vandsø 7, Salliup Tasia, udløser et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.

3. Illoqarfiup eqqaani soqutigisaqarfiit

Illoqarfiup eqqaani killeqarfiit iluanni sumiiffiit soqutigisaqarfiit sunilluunniit sanaartorfigineqartussaanngillat. Kommunalbestyrelseli immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq annikitsunik sanaartortoqarnissaanut soorlu makkununnga tunngasunik:

- Tele attaveqaatinut
- umiartornermut (imarsiortunut nalunaaquttat naaralaartisiviillu)
- imeqarnermut
- qaartiterutissaateqarfinnut
- sisorartartut atortuinut nuunneqarsinnaasunut (soorlu majuartaatit).

Qeqertani illoqarfiup killeqarfiata iluaniittuni qimmeqarsinnaanermut kommunalbestyrelse aamma akuersissuteqarsinnaavoq.

Sunilluunniit atajuartussanik atortulersuisoqassappat illuliortoqassappalluunniit tamakkua kommunemut pilersaarusiornermut ilanngunneqartariaqassapput eqqaallu immikkut pilersaarusiorfigineqartariaqassalluni. Soorlu makkununnga tunngasunik:

- Kuussuup tasiani angisuumik imaluunniit Salliup tasiani mikinerusumik erngup nukissiorfiliortoqassagaluarpat ledningit innaallagissap aqqutissasa ikkussorneqarnissaannut.

- Sisorartartut majuartaataannik atajuartussamik sanasoqassappat.

- Eqalunnguani takornarianut illuaqqiortoqassappat.

- Arlaanik nunamik piiaasoqalissappat, soorlu ujaqqeriviliortoqarnerani, ujaraaqqeriviliortoqarnerani assigisaanilluunniit.

Illoqarfiup killeqarfiisa iluanni sunilluunniit nammineq pigisamik sanasoqar**sinnaanngilaq** illuaqqiortoqarsinnaananilu.

KILLEQARFEQARTITAT IMMIKKUT ITTUT ILLOQARFIUP IMMIKKOORTITERNERISA AVATAANNIITTUT

Illoqarfimmut pilersaarusiami immikkoortortaq E10-mi **Qaqqarsuup ataani suluusalinnut mittarfiliortoqassagaluarpat** isumannaallisaanermut atatillugu eqqaa ungasiartoq tikillugu killeqarfilerneqartussaavoq. Illoqarfimmilu sanaartortoqartillugu isumannaallisaanermut killeqarfissaq taanna qaangerneqaqqusaanngilaq.

Qaartiterutissaateqarfik B-358-imiit isumannaallisaanermut killeqarfik kimmut avannamut kujammut-kangimullu 250 meteriuvoq. Kujammut-kangimumiit kujammut kimmullu isumannaallisaanermut killeqarfik illuaqqamiit 500 meteriuvoq.

3. Bynære interesseområder

De bynære interesseområder i byzonen skal principielt friholdes for nye bygninger og anlæg af enhver art. Kommunalbestyrelsen kan dog give arealtildeling til mindre enkeltstående anlæg i forbindelse med

- telekommunikation
- skibstrafikkens navigation (sømærker og fyr)
- vandindvinding
- sprængstofdeponering
- mobile skisportsanlæg (f.eks. skilift).

Kommunalbestyrelsen kan endvidere give tilladelse til hundehold i sommermånederne på de mindre øer i byzonen.

Etablering af ethvert stationært anlæg eller bygningsanlæg iøvrigt udløser et kommuneplantillæg og en lokalplan for det pågældende område. Dette gælder eksempelvis for

- indføring af transmissionsledning fra et evt. vandkraftanlæg ved Kuussuup Tasia eller et bynært anlæg ved vandsø 7, Salliup Tasia

- et evt. stationært skisportsanlæg

- en evt. sommerboplads for turister ved Eqalunnguit /Strømstedet

- en evt. råstofudnyttelse, f.eks stenbrud, grusgrav eller lignende.

Der må **ikke** opføres private anlæg og bygninger, herunder fritidshytter, indenfor byzonegrænsen.

KLAUSULEREDE ZONER UDENFOR BYPLANENS RAMMEOMRÅDE

Landingsbane ved Qaqqarsuaq: evt. nyanlæg i byzonen skal respektere den sikkerhedszone, der vil blive udlagt i forbindelse med en evt. landingsbane for fastvingede fly i byplanens rammeområde E10 ved Qaqqarsuaq.

Sprængstofdepotet B-358: Omkring sprængstofdepotet er udlagt en sikkerhedszone på 250 meter i retning fra vest over nord til sydøst. I retning fra sydøst over syd til vest er udlagt en sikkerhedszone på 500 meter.

Tasersuaqarfiup imermik pilersuiviup eqqaa imeqarfiit illersornissaannut immikkut ittumik aalajangersaanerit malillugit killeqarfeqarpoq.

Imeqarfittut sillimatip Qallup eqqaa imeqarfiit illersorneqarnissaannut immikkut ittumik aalajangersaanerit malillugit killeqarfeqarpoq.

Vandindvindingsområdet: Spærrezonen er fastsat som vandoplandsgrænsen.

Reservevandsøen Qallu, vandsø 2: Spærrezonen er fastsat som vandoplandsgrænsen.

ILLOQARFIUP EQQAANI AJORNARTORSIUTIT AVATANGIISINUT TUNNGASUT

Tasersuaqarfiit imermik pilersuisut qimussit Kangersunermukartut aqqutinnaaraat, snescooterillu imeqarfik aamma aqqusaartortaqaat. Pissutsit taamak innerat imermik pilersuinermut ulorianaateqarpoq. Nunap pinngortinneqarnera qanorlu iluseqarnera pissutigalugu qimussit allakkoortarnissaat ajornarsorineqarpoq.

Qeqertalimmi imeqarfiup kujammut-kimmut eqqaaniittumi sisorartartut majuartaataat napparneqassappat, majuartaatip angallannissaa oliamillu pilersorneqarnissaa minnerunngitsumillu snescooterertut amerlanerulernissaat avatangiisinut ulorianaateqassaaq.

Illoqarfiup killeqarfiata eqqaani sumiiffiit soqutigisaqarfiit asiarfittut atorluarneqartaqaaat illoqarfiup inuinit amma takornarianit.

Illoqarfiup avataani eqqiluitsitsineq pisortanit annikitsuinnarmik ingerlanneqarpoq, taamaattumik angalaartut namminneq avatangiisimik illersuinerat eqqiluitsitsinerallu annertunerpaamik isumalluutaavoq.

Illoqarfimmi avatangiisinut tunngassuteqartut kommunalbestyrelsep ingerlaavartumik malinnaaffigai.

MILJØMÆSSIGE PROBLEMER I BYZONEN

Slædevejen til Kangersuneq forløber gennem det store vandindvindingsområde i baglandet, og der er således kraftig trafik af ikke mindst snescootere i vandindvindingsområdet. Dette udgør en miljømæssig risiko for vandforsyningen. På grund af de geografiske og topografiske forhold skønnes det ikke muligt at omlægge slædevejen.

Evt. placering af en mobil skilift ved Qeqertalik i vandindvindingsområdets sydvestlige hjørne frembyder et miljømæssigt problem i relation til liftens transport og olieforsyning samt øget snescootertrafik i området.

Byzonens bynære interesseområder er genstand for en intens rekreativ udnyttelse. Det gælder både den fastboende befolkning og turister.

Den offentlige renholdelse omfatter kun i begrænset omfang områderne udenfor byplanens rammeområde og de bynære områder er således underkastet de færdendes beskyttelse og renholdelse.

Kommunalbestyrelsen følger løbende den miljømæssige udvikling i byzonen.

IKAMIUT NUNAQARFITTUT KILLEQARFII

Kommunep nunaqarfiani Ikamiuni killeqarfiit nunap assingani ilanngussami 4-mi takuneqarsinnaapput.

Kommunalbestyrelsep pilersaarusiornermi pisinnaatitaaffini pisussaatitaaffinilu najoqqutaralugit killeqarfiit allanngortippai nunaqarfiup angissusaa minnerulersillugu.

NUNAQARFIUP ANGISSUSAA SOQARNERALU

Nunaqarfik nunakkut Tipituup Qaavanilt Nanortalimmut killeqarpoq. Nunaqarfimmut makku ilaapput:

1. **Nunaqarfiup inoqarfittaa,** nunaqarfiup ilusaa pingaarneq

   a) nunaqarfik maanna killeqarfiit iluanniittoq
   b) nunaqarfiup alliartorfissaatut pilersaarusiorfiit.

2. **Imeqarfik**

   a) Naajannguani tatsit marluk
   b) Puagiarsuup Iluata avannaa tungaani kuup akua
   c) imeqarfiit eqqaani nuna katillugu ca. 4 km^2-iusoq.

3. **Nunaqarfiup eqqaani soqutigisaqarfiit**

   a) nunat nunaqarfiup imeqarfiillu akornanniittut
   b) Naajannguit
   c) kangerluk Ilorput
   d) nuuk Akullarusiarsuk.

Nunaqarfiup qanittuani killeqarfiit iluanni soqutigisaqarfiit sanaffigineqarsimasut, susoqarfiit allanillu atortoqarfiit 1992-ip naalernerani makkuupput:

Sanaartorfiit teknikikkullu atortoqarfiit

- Puagiarsuup Iluani kuummiit erngup aqqutaata ikkuffia
- Erngup aqqutaata ikkuffianiit ruujorersuit erngup aqqutai.

Qimussit aqqutai

- avannamut, kangimut kujammullu immap sikuatigoortarput
- kujammut-kimmut Ilorput aqqusaartarpaat

BYGDEZONE FOR IKAMIUT

For kommunens bygd Ikamiut er udlagt en bygdezone i henhold til kortbilag 4.

Der er foretaget en indskrænkning af den hidtil gældende bygdezone, idet kommunalbestyrelsen har afvejet sin planret og planpligt.

BYGDEZONENS OMFANG OG INDHOLD

Bygdezonegrænsen afskærer bygdezonens landområde mellem Tipituup Qaava og Nattoralik. Bygdezonen omfatter således:

1. **Bygdeområdet,** bygdeplanens hovedstruktur

   a) området indenfor eksist. bygdegrænse
   b) planlagte bygdeudviklingsområder.

2. **Vandindvindingsområdet**

   a) to vandsøer syd for Naajannguit
   b) elvudløbet mod nord til Puagiarsuup Ilua
   c) vandoplandet, ialt ca. 4 km^2.

3. **Bygdenære interesseområder**

   a) mellem bygd og vandindvindingsområde
   b) Naajannguit
   c) bugten Ilorput
   d) halvøen Akuliarusiarsuk.

De bygdenære interesseområder i bygdezonen omfatter ultimo 1992 følgende eksisterende anlæg, funktioner og aktiviteter:

Bygningsanlæg og tekniske anlæg

- vandindtag ved elven til Puagiarsuup Ilua
- råvandsledning fra vandindtaget

Slædeudfaldsveje

- mod nord, øst og syd via havisen
- mod sydvest gennem Ilorput

Nunaqarfiup eqqaani aalisarfiit, piniarfiit il. il.

- eqqaa tamarmi ammassanniarfiusarpoq
- eqqaa tamarmi aqisserniarfiusarpoq
- eqqaa tamarmi nuniaffiusarpoq
- qeqertaaqqani mannissartoqartarpoq
- imartaani sikukkut angallatinilllu aalisartoqartarpoq.

NUNAMINERTAT ATORNEQARNISSAANNUT SANAARTORNISSAMULLU MALITTARISASSAT

1. Nunaqarfiup pilersaarusiornerani pingaarnertut ilusaa

Nunaqarfimmut pilersaarusiami nunaminertanik atuinissamik malittarisassat malillugit iliortoqartassaaq.

2. Imeqarfiit eqqaat

Imermik pilersuiveqarfiit eqqaanni taamaallaat nunaqarfiup imermik pilersorneqarneranut tunngasunik annikitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.

3. Nunaqarfiup eqqaani soqutigisaqarfiit

Nunaqarfiup killeqarfiisa iluanni nunaqarfiup eqqaani sumiiffiit soqutigisaqarfiit illuliorfigineqarnatillu allanik atortulersorneqassanngillat. Kommunalbestyrelseli immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq makkununnga tunngasunik sanasoqassatillugu:

- tele/attaveqaatinut
- umiartornermut (umiartortut nalunaaqutaat naaralaartitsiviillu)
- imeqarnermut
- qaartiterutissaqarfinnut.

Qeqertaaqqani nunaqarfiup killeqarfiata iluaniittuni aasaanerani qimmeqarnissamut kommunalbestyrelse aamma akuersissuteqarsinnaavoq.

Sunilluunniit atajuartussanik atortulersuisoqassappat illuliortoqassappalluunniit tamakkua kommunemut pilersaarusiornermut ilanngunneqartassapput, eqqaalu immikkut pilersaarusiorfigineqartassalluni. Nunaqarfimmut killeqarfiit iluanni sunilluunniit nammineq pigisanik sanasoqar**sinnaanngilaq** illuraliortoqarsinnaananilu.

KILLEQARFEQARTITAT IMMIKKUT ITTUT ILLOQARFIUP AVATAANIITTUT

Imermik pilersuiveqarfiup eqqaa imeqarfiit illersornissaannut immikkut ittumik aalajangersaanerit malillugit killeqarfeqarput.

Bygdenært fiskeri og fangst mv.

- ammassatfangst i hele området
- rypejagt i hele området
- bærsamling i hele området
- ægsamling på mindre øer
- fiskeri fra havisen eller fra båd.

RETNINGSLINIER FOR AREALANVENDELSE OG BEBYGGELSE

1. Bygdeplanens hovedstruktur

Området reguleres af bygdeplanen og dennes retningslinier for arealanvendelsen.

2. Vandindvindingsområdet

I hele vandindvindingsområdet må kun etableres mindre anlæg i forbindelse med bygdens vandforsyning.

3. Bygdenære interesseområder

De bygdenære interesseområder i bygdezonen skal friholdes for bygninger og anlæg af enhver art. Kommunalbestyrelsen kan dog give arealtildeling til mindre enkeltstående anlæg i forbindelse med

- telekommunikation
- skibstrafikkens navigation (sømærker og fyr)
- vandindvinding
- sprængstofdeponering

Kommunalbestyrelsen kan endvidere give tilladelse til hundehold i sommermånederne på mindre øer i bygdezonen.

Etablering af ethvert stationært anlæg eller bygningsanlæg iøvrigt udløser et kommuneplantillæg og en lokalplan for det pågældende område.

Der må **ikke** opføres private anlæg og bygninger, herunder fritidshytter, indenfor bygdezonegrænsen.

KLAUSULEREDE ZONER UDENFOR BYGDEPLANENS RAMMEOMRÅDE

Vandindvindingsområdet: Spærrezonen fastsættes som vandoplandsgrænsen.

NUNAANNAQ

Nunaminertat killeqarfiit avataanniittut pilersaarusiorneqarnerat taaneqartarpoq **nunaannaat pilersaarusiorneri.** Pilersaarusiornermi tassani makkua nalunaarsorneqarlutillu aaqqissorneqarnissaat siunertaavoq:

- Illut atortullu pioreersut
- Kommunep soqutigisai
- Nam. Oqartussat soqutigisaat
- Sumiiffiit avatangiisinut innarliisinnaasortallit
- Aatsitassarsiorfiusinnaasut

Nam. Oqartussat aamma kommune tamarmik periarfissaqarput nunaminertat illoqarfimmut nunaqarfimmullu killigitaasut avataanniittut pillugit pilersaarusiussallutik - tassa **nunaannaat pilersaarusiorneri**. Illoqarfimmut nunaqarfimmmulluunniit killigitaasut avataanni annertuumik sanaartortoqassatillugu **pinngitsoornani** nunaannarmut pileraarusiortoqartussaavoq.

Kommunep soqutigisaqarfiani nunaannarmut pilersaarusiortoqassatillugu nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi oqartussaatitaaneq kommunalbestyrelsemut tunniunneqarsinnaavoq, nunaminertaq illoqarfiup nunaqarfiulluunniit avataanniikkaluarpalluunniit.

Killeqarfiit avataanni sanaartukkat, susoqarfiit soqutigisaqarfiillu tamaasa kommunalbestyrelsep nalunaarsorsimavai.

Sumiiffiit soqutigisariallit marluk kommunalbestyrelsep tikkuareerpai. Kingusinnerusukkut nunaannarmut pilersaarusiortoqarumaartoq Kommunalbestyrelsep **siunertaraa**, nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi oqartussaassutsip tunniunneqarnissa anguniarlugu.

SANAARTUKKAT, SUSOQARFIIT SOQUTIGISAQARFIILLU

Sanaartukkat pioreersut

Nunaqarfiusimasoq Akulliit qeqertami taamatut atilimmiippoq. Nunaqarfik 60-ikkunni inueruppoq, sanaartukkallu nunaqarfimmiittut tassaapput talittarfeeraq, iliveqarfik kiisalu illut 20-it missai. Illut taakku tassaapput angerlarsimaffiit, atuarfik, atuarfiutigaluni oqaluffik, atuartut aallaarsimaartarfiat, pisiniarfik, atortussaasivik aamma quersuaq, kiisalu illut isatikkat tunngavikui arlallit.

Nunaqarfikumi august -septemberimi atuartut lejrskolertarput. Ukiuni kingulliunerusuni inuit aasaanerani asiarsimaartartut amerliartorput, illullu ataasiakkaat nutarterneqarsimapput.

Qeqertasussummi (Jakobsholm) **arfernut amoortaateqarpoq** (aamma illoqarfiup killeqarfiata iluani qeqertami Savimmi).

DET ÅBNE LAND

Planlægningen af det åbne land betegnes **frilandsplanlægning**. Denne planlægning har til opgave at kortlægge og regulere

- eksisterende bygninger og anlæg
- kommunale interesser
- hjemmestyrets interesser
- miljømæssige risikoområder
- mineralefterforskning og -udnyttelse.

Både hjemmestyret og kommunalbestyrelsen har mulighed for at udarbejde områdeplaner udenfor by- & bygdezonen - de såkaldte **frilandsplaner**, og ved gennemførelse af større bygge- & anlægsarbejder udenfor by- eller bygdezone **skal** der udarbejdes en frilandsplan.

I forbindelse med en frilandsplan for et kommunalt interesseområde kan arealtildelingskompetencen evt. overdrages til kommunalbestyrelsen, selv om området ligger uden for by- og bygdezonen.

Kommunalbestyrelsen har oplistet de samlede anlæg, aktiviteter og interesser i det åbne land.

I denne forbindelse har kommunalbestyrelsen udpeget på 2 interesseområder, for hvilke det er kommunalbestyrelsens **hensigt** på et senere tidspunkt at lade udarbejde frilandsplaner med henblik på overdragelse af arealtildelingskompetencen.

ANLÆG, AKTIVITETER & INTERESSER

Eksisterende bygninger og anlæg

Den nedlagte bygd Akulliit på øen af samme navn. Bygden blev nedlagt i 60'erne, og de tilbageværende anlæg omfatter anløbsbro, kirkegård og knap 20 bygninger, herunder boliger, skole, skolekapel og lejrskole samt butik, lager og pakhus. Endvidere et antal fundamenter fra nedrevne eller flyttede bygninger.

Bygden anvendes traditionelt til lejrskoleophold i august-september og i de senere år i stigende grad som fritidsbosted i sommermånederne. Enkelte huse er renoveret i nyere tid.

Hvalophal forefindes på Jakobsholm (samt på Savik indenfor byzonen).

Illuaqqat: kommune tamakkerlugu illuaraqarpoq, inuit namminneq pigisaannik, sumiiffinnilu ukunani amerlanerpaapput:

- Eqaluit Nuuat Eqalunnguit avannaa tungaani.
- Orpisuup aamma Tunutta Imaata akornanni nuummi.

Piniartut illui kommunemit aamma aalisartut piniartullu peqatigiiffiannit QAPP-mit saneqartarlutillu aserfallatsaalineqartarput. Kommunep piniartunut illuaraatai maannakkut tallimaasut ukunaniipput:

- Angissani Kitsissuniittuni
- Akullerni nunaqarfiusimasumi
- Illorsuatsaami Kangersorngup pulammagiaani
- Tasiusami Ilulissat kommuneqarfiani, ukiukkut qaleralinniarnermi atorneqartartut (illuaqqat marluk).

Itsarsuarnitsat kommunep sineriaani tamani nassaarineqarsimapput. Nassaat sumiiffinni assigiinngitsuni 15-iniittut immikkut pingaaruteqarluinnartuupput, pingaarnerpaartaraallu Qeqertasussuup kujammut-kangimut isuani Saqqaq kulturip nalaani nunaqarfiusimasoq. Kultureqarnermut sunngiffimmullu pilersaarusiaq takuuk.

Kommunep soqutigisaqarfii

Qasigiannguaniit Ikamiuniillullu **qimussit aqqutaasa** atuutiinnarnissaat kissaatigineqarpoq. Snescooterit atorneqaleraluttuinnarnerat kommunep ileqqoreqqusaliaatigut killilersorneqarpoq.

Nunakkut sikukkullu qimussit aqquteqarput. Qasigiannguaniit qimussit aqqutaat pingaarnerit makkununnga ingerlapput:

- avannamut Ilimanamut
- avannamut-kangimut Tasiusamut & Niaqornap Tunuanut
- kujammut-kimmut Nuuk aqqusaarlugu Niisanut, Ikamiunut & Akullernut
- kangimut aamma kujammut Kangersorngup Tasianut, Orpissuup Nunaanut, Ilulialimmut, Tasiusarsuup Qinnguanut, Qooruarsuarmut & Tasiusarsuarmut.

Ikamiuniit qimussit aqqutaat pingaarnerit makkununnga ingerlapput:

- avannamut-kimmut Aasiaat tungaanut
- kangimut Tussaakkoorluni Qasigiannguanut
- kujammut-kimmut Ilorput aqqusaarlugu Naternamut
- kujammut-kangimut immap sikuatigut Naternamut aamma Eqaluliata Itinneranut.

Qaleralinnik assartuisarneq Niaqornap Tunuaniit Tasiusami tunitsivimmut qimussinit ingerlanneqartarpoq, tassanngaanniillu Royal Greenland-ip suliffissuanut Qasigiannguaniittumut snescooterinik assartuisoqartarluni.

Fritidshytter opføres af private i hele kommunen, men især koncentreret ved

- Eqaluit Nuuat nord for Eqaluit /Laksebugten
- halvøen mellem Orpissooq og Tunutta Imaa

Fangsthytter opføres og vedligeholdes af kommunen og den lokale fisker- og fangerforening QAPP i fællesskab. Kommunen har pt. 5 fangsthytter, beliggende ved:

- Angissat på Kitsissunnguit /Grønne Ejland
- Akulliit i den nedlagte bygd
- Illorsuatsiaat ved indsejlingen til Kangersuneq
- Tasiussaq i Ilulissat kommune i forbindelse med isfjordsfiskeriet (2 hytter).

Fortidsminder er lokaliseret langs kyststrækningerne i hele kommunen. De vigtigste fund omfatter ca. 15 lokaliteter, hvoraf Saqqaq-bopladsen på øen Qeqertasussuk i det sydøstlige hjørne er helt enestående. Se kultur- og fritidsplanen.

Kommunale interesser

Slædevejene til og fra Qasigiannguit og Ikamiut ønskes bevaret, idet den tiltagende snescootertrafik samtidig er reguleret i en kommunal vedtægt.

Slædevejene forløber både via landområder og via havisen. De vigtigste ruter fra Qasigiannguit løber mod

- nord til Ilimanaq
- nordøst til Tasiusaq og Niaqornap Tunua
- sydvest via Nuuk /Niisat til Ikamiut /Akulliit
- øst og syd via Kangersorngup Tasia, Orpissuup Nunaa, Ilulialik og Tasiusarsuup Qinngua til Qooruarsuaq og Tasiusarsuaq.

De vigtigste ruter fra Ikamiut løber mod

- nordvest til Aasiaat
- øst via Tussaaq til Qasigiannguit
- sydvest via Ilorput til Naternaq
- sydøst via havisen til Naternaq (lersletten) og Eqaluliata Itinnera.

Transport af hellefisk fra isfjordsfiskeriet ved Niaqornap Tunua til Royal Greenlands fabrik i Qasigiannguit foregår med hundeslæde til indhandlingsstedet ved Tasiussaq og derfra videre med snescooter.

QEQERTASUSSUK



Ilulissat kommuneata immikkut ittumik akuersissuteqarnera tunngavigalugu Tasiusamilt snescooterit atorlugit qaleralinnik assartuisoqartarpoq, kommunit killeqarfiat Eqalunnguit timaaniimmat.

Eqaloqarfilt pingaarnerit tassaapput Eqaluit Qinngua, Eqalunnguit, Kangersorngup Qinngua, Orpissooq, Isortuarsuk, Nalingaap qinngua, Annertusup Qinngua aamma Tasiusarsuarmi Killernata Eqalulia. Eqalunniarnermut tunngasut tamarmik kommunep ileqqoreqqusaliaani aalajangersorneqarsimapput.

Appannguit - tassa Akulliit kujataata, Ilulialip, Tasiusarsuup aamma Eqaluliata Itinnerata akornanniittoq nuna tamarmi - **tuttunniarfigeqqusaanngilaq.** Tuttunniarsinnaanermut tunngasut kommunep ileqqoreqqusaliaani aalajangersarneqarsimapput. Tuttunniarsinnaanermut tunngasut aamma nunap tuttunniarfigeqqusaanngitsup qanoq annertutiginissaa 1992-mi eqqarsaatigeqqinneqarput.

Qeqertarsuup Tunuani kommunet suleqatigiinnerisigut Naternamut **umimmannik nuussisoqarsinnaanera** ukiuni kingullerni arlalinngortuni oqaluuserineqartarpoq. 1992-illi naalernerani suli erseqqissumik pilersaarusiortoqanngilaq.

Naternami **marrarmik pilaasoqarsinnaanera** periarfissaavoq suli erseqqissumik misissuiffigineqarsimanngitsoq.

Akulliit qaaqqata qaavani aamma Saqqarlermi Ilulissat Kangerluata kujataa tungaaniittumi **kommunep ukkusissamik pilaasitsisinnaanera** eqqarsaatigineqarsinnaavoq. Kisianni ukkusissap qanoq annertutiginera amma qanoq pitsaassuseqarnera suli erseqqissumik paasineqanngilaq.

Upernaakkut junimi ammassanikkaangat sinerissap ilarujussuani **ammassannik panersilsoqartarnera** pissutigalugu sumiiffiit ilaanni illuarallorfissanik nunaminertanik tunniussinissaq tunuarsimaarfigineqartariaqarpoq.

Pingaartumik Eqeqqoq Akulliit kujataata kujammut-kippasissuaniittoq ikamiormiunit ammassiffigineqarluartarpoq.

Saqqaq kulturip nalaani nunaqarfiusimasoq Qeqertasussummiittoq kommunep immikkut soqutigisaqarfigisaraa makku pilugit:

- Sumiiffiup taassuma eqqissisimatinneqarnissaa allanngutsaalineqarnissaalu
- Itsarsuarnitsanik suli annertunerusumik assaasoqarnissaa
- Takornariat iserfigisinnaasaannik sanasoqarnissaa.

Qeqertasussummi itsarsuaq nunaqarfiusimasoq siunissami takornarianit ornitassatut soqutiginartutut aaqqissuussiffigineqarnissaa siunertaavoq, Qasigiannguani katersugaasivimmi Saqqaq kulturip nalaani atortut saqqummersitat nittarsaanneqarnerannut ilanngullugu.

Transporten er således baseret på en dispensation fra Ilulissat kommune for snescootertrafik fra Tasiussaq til kommunegrænsen i bunden af Eqaluit /Laksebugten.

De vigtigste ørredelve er Eqaluit Qinngua, Eqalunnguit, Kangersornup Qinngua, Orpissooq, Isortuarsuk, Nalingaap Qinngua, Annertusup Qinngua og Killernata Eqalulia i Tasiusarsuaq. Både trafik, aktivitet samt fangstmængder, -metoder og tidspunkter er reguleret i en kommunal vedtægt.

Det fredede område for rensdyrjagt omfatter hele Appannguit mellem Sydostbugten, Ilulialik, Tasiusarsuaq og Eqaluliata Itinnera. Jagtbegrænsningerne er reguleret i en kommunal vedtægt, men både disse og forbudsområdets udstrækning er i 1992 under nærmere overvejelse.

Udsættelse af moskusokser på den store lerslette Naternaq syd for Sydostbugten har gennem flere år været overvejet som et fællesprojekt for samtlige Diskobugt-kommuner. Ultimo 1992 foreligger endnu ingen konkrete planer.

Udnyttelse af lerforkomster på lersletten Naternaq er en mulighed, der foreløbig ikke er nærmere vurderet.

Kommunal brydning af fedtsten i mindre skala kan blive aktuelt på toppen af øen Akulliit samt ved Sarqarleq i fjordsystemet syd for Ilulissat Isfjord. Forekomsternes størrelse og lødighed er dog ikke fuldt klarlagt.

Ammassattørring på kystfjeldet i forbindelse med den årlige ammassatfangst i juni måned er en traditionel aktivitet, der kræver tilbageholdenhed med arealtildeling til fritidshytter i visse områder.


Specielt er øerne omkring Eqerqoq i den sydvestlige del af Sydostbugten i denne forbindelse af vital interesse for bygden Ikamiut.

Saqqaq-bopladsen på Qeqertasussuk er et kommunalt interesseområde med henblik på

- stedets fredning og bevaring
- yderligere arkæologisk aktivitet
- indretning af besøgsfaciliteter på stedet.

Det er således tanken, at bopladsen skal blive et attraktivt udflugtsmål for turister som et praktisk sidestykke til den permanente udstilling af Saqqaq-fundene på museet i Qasigiannguit.

NUNAQARFIUSIMASOQ AKULLIIT
DEN NEDLAGTE BYGD AKULLIIT



© Forvaltning for bolig, teknik & miljø 1:3500 0 0.2 km

Nunaqarfiusimasoq Akulliit kommunep immikkut soqutigisaqarfigaa, siunertarineqarporlu aasaanerani aallaartarfittut aaqqissuunneqarnissaa.

Tamannali iluatsissappat illukut suli napasut kommunep nutartertariaqassavai, imaluunniit kommune nunaminertanik atugassanngortitsinnaavoq inuit soqutiginnittut namminneq illunik aaqqissuusinissaanut imaluunniit nutaanik iluaraliornissaannut.

Ataatsimoortunik illuaraqarfeqalernissaa kommunep anguniagarinngilaa. Akulliilli immikkut isigineqarpoq. Eqaluit Nuuanni taamatuttaaq Orpissuup aamma Tunutta Imaata akornanni nuummi illuaraliortitertoqarnera kommunalbestyrelsemit eqqumaffigineqarpoq.

Namminersornerullutik Oqartussat soqutigisaat

Orpissuup Nunaani Kuussuup Tasiani erngup nukinga iluaqutigalugu nukissiorfiliortoqarsinnaanera inuiaqatigiit sulias-saraat, taamaattumillu sumiiffik tamanna Nam. Oqartussat soqutigisaqarfigisaraat. Pilersuinermut pilersaarusiaq takuuk.

Sumiiffiit siunissami arlaannik nunap tunniussinnaasaanik pilaaffigineqarsinnaasut aamma Nam. Oqartussat soqutigisaqarfigisassarai.

Sumiiffiit avatangiisinut innarliisinnaasortallit

Maannakkorpiaq Qasigiannguit kommuneanni avatangiisinut ajoqusiisinnaasortalinnik soqanngilaq. Kisianni Kuussup Tasiani erngup nukinga iluaqutigalugu nukissiorfiliortoqassappat aamma arlaannik piiaasoqalissappat taamaattoqalissaaq.

Aatsitassaqarneranik misissuineq aamma piiaaneq

Nunaoil A/S ukiuni kingullerni Qasigiannguit kommuneanni annertuumik misissuisitsivoq pingaartumik Naternami aamma Qasigiannguit kujataanni Orpissuup Nunaani.

Ilaatigut guldimik nassaartoqarsimavoq, kisianni qanoq annertutiginera, qanoq pitsassuseqarnera tikikkuminartumiinnersorlu suli ilisimaneqanngilaq.

Den nedlagte bygd Akulliit er et kommunalt interesseområde med henblik på en målrettet anvendelse som sommerbygd.

Dette forudsætter en gennemgribende restaurering af bygdens eksisterende bygninger, dels som et kommunalt projekt og dels i form af private arealtildelinger, herunder også til nye fritidshytter.

Særlige hytteområder er ikke kommunalbestyrelsens politik – bortset fra sommerbygden på Akulliit. Kommunalbestyrelsen følger dog udviklingen nøje i forbindelse med den tiltagende koncentration af fritidshytter ved Eqaluit Nuuat og på halvøen mellem Orpissooq og Tunutta Imaa.

Hjemmestyrets interesser

En evt. udnyttelse af vandkraftpotentialet ved Kuussuup Tasia i området Orpissuup Nunaa er en samfundsopgave, og området er derfor interesseområde for hjemmestyret. Se forsyningsplanen.

Områder med fremtidig råstofudnyttelse vil også være interesseområder for hjemmestyret.

Miljømæssige risikoområder


Der er pt. ingen miljømæssige risikoområder i Qasigiannguit kommunes åbne land, men sådanne vil blive introduceret i forbindelse med en evt. udnyttelse af vandkraftpotentialet ved Kuussuup Tasia samt evt. råstofudnyttelse.

Mineralefterforskning og -udnyttelse

Nunaoil A/S har i de senere år gennemført en betydelig efterforskningsaktivitet i Qasigiannguit kommune, bl.a. på lersletten Naternaq og i området Orpissuup Nunaa sydøst for Qasigiannguit.

Der er gjort fund af bl.a. guld, men oplysninger om disses størrelse, lødighed og tilgængelighed foreligger ikke.

QEQERTASUSSUMMI ITSARSUAQ NUNAQARFIUSIMASOQ
SAQQAQ–BOPLADSEN PÅ QEQERTASUSSUK



© Qasigiannguit kommune, forvaltning for bolig, teknik & miljø 1 : 2.000 0 50 m

NUNAANNAAT PILERSAARUSIORNERI

Nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi oqartussaalernissaq **anguniarlugu** kommunalbestyrelsep sumiiffiit makku pilersaarusiorfigissamaarpai:

1. **Nunaqarfiusimasoq Akulliit**

   Nunaqarfiusimasoq tamaat aamma nunaqarfiusimasup avannamut-kangisinnerusuaniittoq iliveqarfik ilanngullugu pilersaarusiortoqassaaq.

2. **Qeqertasussummi itsarsuaq nunaqarfiusimasoq**

   Narsaamaneq nunaqarfiusimasoq tamaat kujammut-kangimut qaqqasunnaq tikillugu pilersaarusiortoqassaaq.

Aaamma sumiiffiit makku pilersaarusiorfigineqarnissaat kommunalbestyrelsep eqqarsaatigaa:

1. **Eqaluit Nuuanni illuaraqarfik**
2. **Orpissuup aamma Tunutta Imaata akornanni illuaraqarfik**

Nam. Oqartussat Qasigiannguit kommuneat suleqatigalugu sumiiffimmi uani pilersaarusiortitsissasoq kommunalbestyrelsep **naatsorsuutigaa**:

1. **Kuussuup Tasiani erngup nukissiorfiliorfiusinnaasumi.**

FRILANDSPLANER

Kommunalbestyrelsen har til **hensigt** at udarbejde frilandsplaner med henblik på overtagelse af arealtildelingskompetencen for følgende områder:

1. **Den nedlagte bygd Akulliit**

   Frilandsplanen vil omfatte hele den bebyggede halvø til og med kirkegården nordøst for bygden.

2. **Saqqaq-bopladsen på Qeqertasussuk**

   Frilandsplanen vil omfatte hele bopladsens flade plateau, der er isoleret af en stejl fjeldside mod sydøst.

Kommunalbestyrelsen **overvejer** sine hensigter omkring eventuelle frilandsplaner for følgende områder:

1. **Hytteområde ved Eqaluit Nuuat**
2. **Hytteområde mellem Orpissooq og Tunutta Imaa**

Kommunalbestyrelsen **forventer**, at der i et samarbejde mellem hjemmestyret og Qasigiannguit kommune i løbet af lanperioden vil blive udarbejdet en frilandsplan for følgende område:

1. **Vandkraftpotentialet ved Kuussuup Tasia**

ILLOQARFIMMUT PILERSAARUT
QASIGIANNGUIT

Kommunemut pilersaarut kommunep illoqarfianut **illoqarfimmut pilersaarummik** (iliuusissanut pilersaarummittaaq taaneqartartumik) imaqassaaq, tassani **illoqarfiup immikkoortortalersornera** kiisalu illoqarfiup ilaanut pilersaarutinut **killiliussat** aalajangersarneqartarput.

Illoqarfimmut pilersaarut iliuusissanut pilersaarutaavoq, piffissami pilersaarusiorfiusumi illoqarfimmi nunaminertanik atuinissamut sanaartukkanullu tunngasumik aalajangersaaviusoq.

Illoqarfiup immikkoortortalersornera nassuiaammi immikkoortunut pilersaarutini sammineqartunik, ataanilu imarisat allattorneqarsimaffianni takuneqarsinnaasunik, ataatsimut pilersaarusiorfiuvoq.

Killiliussani illoqarfiup immikkoortortai kiisalu illoqarfiup alliartortinneqarnissaanut immikkoortut killilersorluarlugit immikkoortiterneqarput. Immikkoortut taakku pillugit killiliussatut aalajangersakkat, kingusinnerusukkut illoqarfiup ilaanut pilersaarusiassat illoqarfimmut pilersaarummut assigusuunnersut pillugit naalakkersuisut pisortallu nalilinerannut tunngaviupput.

Imarisat: **Qupperneq**

- **Ilusissaq pingaarneq** 2

  Illoqarfiup alliartortinneqarnissaanut siunertat 2
  Illoqarfiup immikkoortortai 3
  Angallannerup illoqarfiullu qeqqata ilusaa 3
  Suliffiit suliffeqarfiillu 6
  Inissiat 11
  Umiarsualiviit miitarfillu 12
  Pilersuiviit teknikkeqarnerlu 13
  Sanaartorfissaanngitsut sunngiffeqarnerlu 14
  Immikkoortut eriagisariaqartut 15
  Piiaaneq illoqarfimmillu nutarterineq 16
  Sanaartugassanik tulleriiaarineq 16
  Killeqarfeqartitat immikkut ittut 17

- **Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi killiliussat** 18

  Killiliussat qulequtaat 19
  Illoqarfiup ilaanut pilersaarutit qulequtaat 20
  Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiortariaqarneq 20
  Killiliussat nalinginnaasut 21
  Killiliussatut aalajangersakkat 26

BYPLAN
FOR QASIGIANNGUIT

Kommuneplanen skal indeholde en **byplan** (også kaldet en dispositionsplan) for kommunens hovedby, hvori der fastlægges en **hovedstruktur** for byen samt **rammer** for indholdet af lokalplaner.

Byplanen er en oversigtligt fysisk plan, der fastlægger arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i hovedbyen indenfor planperioden.

Hovedstrukturen udgør en sammenfattende planlægning af de emner, der er behandlet i redegørelsens sektorplaner, og som fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse.

Rammerne omfatter en opdeling af det eksisterende byområde samt områder for fremtidig byudvikling i veldefinerede rammeområder. Rammebestemmelserne for disse områder udgør grundlaget for landsstyrets og offentlighedens vurdering af, om indholdet af senere lokalplaner er i overensstemmelse med byplanen.

Indhold: **Side**

- **Hovedstruktur** 2

  Mål for fremtidig byudvikling 2
  Byområder 3
  Trafik- og centerstruktur 3
  Arbejdspladser og institutioner 6
  Boliger 11
  Havne- og luftfartsanlæg 12
  Forsyningsanlæg og tekniske anlæg 13
  Friholdte områder og fritidsanlæg 14
  Bevaringsværdige områder 15
  Sanering og byfornyelse 16
  Rækkefølge for udbygningen 16
  Klausulerede zoner 17

- **Rammer for lokalplanlægningen** 18

  Oversigt over rammeområder 19
  Oversigt over lokalplaner 20
  Behov for lokalplanlægning 20
  Generelle rammer 21
  Rammebestemmelser 26



© Qasigiannguit kommune, bolig, teknik & miljø

1 : 14.000

0 0.5 10 Km

Qasigiannguit 1992

ILUSISSAQ PINGAARNEQ

Illoqarfiup alliartuleqqaarnera KGH-toqqap illuutaaniit (maannakku katersugaasivik) Poul Egedesvejimiittumiit raajaleriffimmiillu aallartippoq.

60-ikkunni illoqarfiup qeqqa nutaaq pilersinneqarmat illoqarfik ullumitut ilusinikkiartuaalerpoq. Taamanikkumiit illoqarfik avannamut amma avannamut-kangimut alliartortinneqalerpoq inissialiortoqarneratigut. Aqqusserngup Skivevejip eqqaani illuliortoqarnerpaavoq, aqqusserngullu taassuma tallineqarneratigut illoqarfik suli alliartorfissaqarpoq.

Eqqaavissuaq 70-ikkunni Qaarsorasaat isuanut Tulukkat Inaannut nuunneqarmat illoqarfiup avannarpasissortaani kippasissortaanilu inuussutissarsiornermut tunngasunik sanaartornissaq periarfissaqalerpoq. Taamatuttaaq Qinngunnguani sioqqanik assaaviup, arsaattarfiup iliveqarfiullu tungaanut aqqusiortoqarneratigut ukiuni kingullerpaalunngortuni angallannermut inuussuutissarsiornermullu tunngasunik sanaartornissaaq periarfissaqaraluarpoq, tassa illoqarfik kujammut-kangimut Qaqqarsuup tungaanut alliartorfissaqaraluarpoq.

ILLOQARFIUP ALLIARTORTINNEQARNERANI ANGUNIAKKAT

Illoqarfiup alliartortinneqarnerani anguniagassat makku kommunalbestyreslep aalajangiuppai:

- Illoqarfimmi illuliorfiusinnaasut sinneruttut siulliullugit sanaartorfigineqassapput avammut allilerisoqannginnerani,
- piffissap pilersaarusiorfiup nalaani inissialiassat pilersaarutaasut illoqarfiup avannarpasinnerusuani saneqassapput. Pilersaarutaavoq inissiat katillugit 88-it saneqassasut, tassaasut inissiat quleriaaniittut 6-it, inissiat uiguleriaat 42-t, affarleriaat 35-t aamma illut ataasiakkaat 5-it, 88-it,
- sumiiffinni C1, C2, C3, aamma C5-imimi illuliorfiusinnaasut sinneri piffissap pilersaarusiorfiup nalaani sanaartorfiussapput, sanaartugassat makkuussallutik: Vuggestui, ilinniarfiit, allaffeqarfiit, utoqqalinersiutillit illui, utoqqaat katerisimaartarfiat aamma napparsimmavimmut atatillugu utoqqarnut sapertunngortunut angerlarsimaffik,
- piffissap pilersaarusiorfiusup naalernerani avannamut-kimmut eqqaavissuup tungaanut inuussutissarsiornermut avatangiisinullu tunngasunik sanaartorneq aallartinneqassaaq,
- piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani kujammut-kangimut Qaqqarsuup ataani suluusalinnut mittarfiliassatut piukkunneqartup tungaanut angallannermut inuussutissarsiornermullu tunngasunik sanaartorneq aallartinneqassaaq.

HOVEDSTRUKTUR

Den oprindelige byudvikling er udgået fra den gamle bydel omkring Poul Egedesvej med KGH's bygninger (nuværende museum) og rejefabrikken som det daværende centrum.


Den nuværende bystruktur opstod med udbygningen af den nye bymidte i 60'erne. Siden er udviklingen næsten udelukkende sket i de nye boligområder mod nord og nordøst. Udviklingen har specielt været kraftig langs Skivevej, og en forlængelse af denne frembyder en naturlig potentiel mulighed for yderligere boligudvikling.

Med udflytningen af dumpen til den nuværende placering for enden af Qaarsorassaat blev i 70'erne skabt en potentiel mulighed for en erhvervsmæssig byudvikling mod nordvest. På samme måde har køresporet på Sletten til grusgrav, fodboldbane og kirkegård gennem mange år frembudt en potentiel trafikal og erhvervsmæssig byudvikling mod sydøst i retning mod sletten foran Qaqqarsuaq.

MÅL FOR FREMTIDIG BYUDVIKLING

Kommunalbestyrelsen har opstillet følgende mål for den bymæssige udbygning:

- at udnytte restrummeligheden indenfor det eksisterende byområde forud for en yderligere udbygning af byen
- at placere planperiodens boligbyggeri i det nordlige byområde indenfor det eksisterende byområde i form af et boligprogram på 88 boliger, herunder 6 etageboliger, 42 rækkehuse, 35 kædehuse samt 5 enfamiliehuse
- at udnytte restrummeligheden i de eksisterende områder til fælles formål C1, C2, C3 og C5 i løbet af planperioden til yderligere vuggestuepladser, nye uddannelsesinstitutioner og administrative funktioner, aldersrenteboliger, ældrecenter og et plejeafsnit på sygehuset
- at påbegynde en erhvervs- og miljømæssig byudvikling mod nordvest i retning af dumpen i slutningen af planperioden
- at påbegynde en trafikal og erhvervsmæssig byudvikling mod sydøst i retning mod den planlagte landingsbane for fastvingede fly på sletten ved Qaqqarsuaq indenfor planperioden.



QASIGIANNGUANI ANGALLANNERMUT PINGAARUTEQARTUT

TRAFIKALE TYNGDEPUNKTER I QASIGIANNGUIT BY

Pingaaruteqartut iliqarfiup qeqqanilitut:
Centrale tyngdepunkter:

Pisiniarfiit, oqaluffik & isumaginnittoqarfiit
1 Butikker, kirke & institutioner

Royal Greenland-ip suliffissua
2 Royal Greenlands fabrik

Inuussutis. ilinniarfiit & timersortarfissuaq
3 Erhvervsuddannelser og idrætshal

Pingaaruteqartut iliqarfiup avatikannianilittut:
Perifere tyngdepunkter:

Helikopterit mittarfiat (mittarfittaassariu)
4 Heliport (og lufthavn)

Quilimmi umiarsualivik
5 Trafikhavnen på Quilik

Skivevejimi pisiniarfeqarfittaassaq
6 Fremtidigt lokalcenter på Skivevej

Skivevejip avannaani inuussutissarsiortoqarfiit
7 Erhvervsområderne nord for Skivevej

Eqqaavissuaq susassaqarfiiliu tassunga tunngasut
8 Dumpen og evt. tilknyttede aktiviteter

ILLOQARFIUP IMMIKKOORTUI

Illoqarfik Qasigiannguatut angissusilik immikkoortukkuutaarlugu aggulunneqarnissaa pisariaqanngilaq. Immikkoortulli tallimat makkuusut taagorneqartarput:

Illoqarfiup nutaannginnersaa	eriagisarialik, nunap assinga 10 takuuk.
Illoqarfiup qeqqa	pisiniarfeqarfik, oqaluffittaaq, isumaginninnerni suliffiit amma illorsuit arlalinnik inissiartallit.
Qinngunngua	Tasersuup kangerluullu qinnguata akornanniittoq, Qaqqarsuullu ataani mittarfissatut piukkussaq.
Illoqarfiup kujasinnerusua	illoqarfiup qeqqata kujataaniittoq aamma illoqarfiup nutaannginnersaa.
Illoqarfiup avannarpasinnerusua	illoqarfiup qeqqata avannaaniittoq, illoqarfiup nutaannginnersaa aamma Qinngunngua

Tabel 1: Qasigiannguani illoqarfiup immikoortui.

ANGALLANNEQ AAMMA QITIUSUMIK SULLISSIVIIT

Angallannermut attuumassuteqartut pingaarnerit 8-t illoqarfimmi angallannerup ataatsimut isigalugulu qanoq iluseqarneranut aalajangiisuusut tassaapput illoqarfiup suliffeqarfii annginerit, pisiniarfiit amma aqquserngit. Angallannermut pingaaruteqartut 3-t illoqarfiup qeqqaniipput 5-illu avatikanniani illutik. Piffissap pilersaarusiorfiusup nalaani angallaffiunerpaajuartussaq tassaavoq illoqarfiup qeqqa.

Pingaaruteqartut illoqarfiup qeqqaniittut:	**Illoqarfiup immikkoortui:**
1. pisiniarfiit, oqaluffik & isumaginnittoqarfiit	illoqarfiup qeqqa
2. Royal Greenland-ip suliffissua	nutaannginnersaaniittoq
3. inuussutis. ilinniarfiit & timersortarfissuaq	avannaa
Pingaaruteqartut illoqarfiup avatikannianiittut:	
4. Helikopterit mittarfiat (mittarfittaassarlu)	Qinngunnguaniittoq
5. Quilimmi umiarsualivik	kujataa
6. Skivevejimi pisiniarfeqarfittaassaq	avannaa
7. Skivevejip avannaani inuussutissarsiortoqarfiit	avannaa
8. Eqqaavissuaq susassaqarfiillu tassunga tunngasut	avannaa

Tabel 2: Qasigiannguani angallannermut pingaaruteqartut.

BYOMRÅDER

Det er ikke relevant at planlægge en by af Qasigiannguit's størrelse efter en opdeling i særlige bydele. Der anvendes dog en sprogbrug, der henviser til følgende fem byområder:

Ældre byområde	bevaringsområdet, jf. kort 10
Bymidten	butiksområdet, ny kirke, de centrale institutioner og flerfamilieboliger
Sletten	mellem Flyversøen, havnebugten og den fremtidige lufthavn ved Qaqqarsuaq.
Sydlige byområde	syd for bymidten og det ældre byområde.
Nordlige byområde	nord for bymidten, det ældre byområde og Sletten


Tabel 1: byområder i Qasigiannguit

TRAFIK- OG CENTERSTRUKTUR

Hovedstrukturen fastlægges helt grundlæggende af **8 trafikale tyngdepunkter**, der udgøres af byens største virksomheder, centerfunktioner og trafikanlæg. Der er tale om 3 centrale og 5 perifere tyngdepunkter med bymidten det dominerende tyngdepunkt igennem hele planperioden.

	Byområde
Centrale tyngdepunkter:	
1. butikker, kirke & institutioner	bymidten
2. Royal Greenlands fabrik	ældre
3. Erhvervsuddannelser og idrætshal	nordlige
Perifere tyngdepunkter:	
4. Heliport (og lufthavn)	Sletten
5. Trafikhavnen på Quilik	sydlige
6. Fremtidigt lokalcenter på Skivevej	nordlige
7. Erhvervsområderne nord for Skivevej	nordlige
8. Dumpen og evt. tilknyttede aktiviteter	nordlige

Tabel 2: Trafikale tyngdepunkter i Qasigiannguit



ANGALLAFFIIT AAMMA AQQUSERNGIT AALLARTIFFII NAAFFIILLU

TRAFIKSTRUKTUR OG TRAFIKALE IND- & UDFALDSPORTE

Aqqusineq pingaarneq
Primærvej

Pingaarnertut aqqusinniassaq
Fremtidig primærvej

Aqqusineq pingaannginneq
Sekundærvej

Aqqusiniassaq pingaannginneq
Fremtidig sekundærvej

Qimmuusit aaqqutaa
Slædevej

Aqquserngit aallartiffii naaffiillu
Trafikale ind- og udfaldsporte

Illoqarfimmi angallanneq

Aqquserngit pingaarnerit pingasut, tamarmik illoqarfiup qeqqani pisiniarfeqarfimmut atasut, aamma eqqaavissuup tungaanut aqqusineq Qaarsorasaat Poul Hansensvej-ip Agfardlequtaatalu akornanniittoq, Qasigiannguit illoqarfianni angallaffiunerpaapput.

Aamma ilanngunneqartariaqarpoq illoqarfittaami aqqusinniassaq "ajunaarnersuaqarnerani aqqusineq" Skivevejimiit helikopterit mittarfiata tungaanukartussaq, taassumalu tallissutissaa suluusalinnut mittarfiliassap tungaanut ingerlasussaq. Aqqusineq taanna inerpat Qinngunnguaniit illoqarfiup timaatigoorluni angallattoqarsinnaalissaaq. Taamaattumik aqqusinertaassaq taanna mittarfimmullu aqqusinissaq siunisami aqqusinernut pingaarnernut ilaalissapput.

Skivevejimiit heliportip tungaanut aqqusineqalerpat illoqarfiup qeqqani angallanneq minnerulissaaq, ingammillu katersugaasiviup eqqaani illorsuatoqqat akornanni aqqusineq amitsuararsuaq atorneqarpallaarunnaassalluni. Aqqusinertaassap taassuma "ajunaarnersuaqarnerani aqqusineq"-mik taaneqartarneranut pissutaasoq aamma piviusunngortinneqassaaq, tassa qatserisartoqarfimmiit ingerlaannaq sukkasuumik helikopterit mittarfiannukartoqarsinnaalissaaq.

Kiisalu piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna illoqarfik timmut Skivevej tallillugu allineqassappat aqqusineq taanna iluaqutaalisaaq.

Aqquserngit allat tamarmik annikinnerusumik angalaffiusarput, nunap assingi ilanngussat 6 amma 9 takukkit.

Sammivii	Sumut	**Aqqusinersuaq**
		Maanna atuuttut:
Kujammut kimmut	Quilik	Margrethevej
Kangimut	Qinngunnguit	P. Egedesvej → H.B.Nielsensvej
Avannamut kangimut	Skivevej	Poul Hansensvej → Skivevej
Avannamut	Eqaavik	Qaarsorasaat
		Aqqusinniassat:
Kujammut kangimut	Mittarfik	ajunaar. aqqusineq → mittarf. aqqusernga

Tabel 3: Qasigiannguani aqquserngit angallavigineqarnerpaat.

Poul Hansensvejip ilaa Qaarsorasaaniit illoqarfiup qeqqani pisiniarfeqarfiup tungaanukartoq pisuinnarnit motorilinnillu angallavigineqarnerpaartaavoq.

Aqqusineerarpassuit majuartarfiillu pisuinnarnut atugassiat aqquserngit pingaarnerit akornanniipput aamma illoqarfiup qeqqani. Illoqarfiup qeqqani aqquserngit pingaarnerit pisuinnarnut aqqusernertai aallaavigalugit aqqusineerarpassuit imminnut attuumassuteqartut pisuinnaat angallaffii pilersinneqarsimapput.

Trafikstruktur

Den eksisterende trafikstruktur i Qasigiannguit er opbygget omkring de 3 eksisterende primærveje, der udgår fra butiksområdet i bymidten, samt Qaarsorassaat /dumpvejen, der har status som primærvej over strækningen fra Poul Hansensvej til Agfarlequtaa.

Dertil kommer den planlagte katastrofevej mellem Skivevej og heliporten og dennes forlængelse i lufthavnsvejen til den fremtidige landingsbane ved Qaqqarsuaq. Al trafik mellem Sletten og det nordlige byområde vil naturligt benytte sig af denne genvej mellem to af byens randområder, og både katastrofevejen og lufthavnsvejen vil derfor få status som primærveje.

Katastrofevejen vil samtidig aflaste trafikken i bymidten og ikke mindst i den trafikale flaskehals ved de gamle museumsbygninger. Den opfylder dermed også sin oprindelige begrundelse i ønsket om etablering af en hurtig og sikker vejforbindelse mellem brandstationen og heliporten.

Endelig vil katastrofevejen forberede trafikstrukturen for en evt. byudvikling mod nordøst i forlængelse af Skivevej efter planperioden.


Alle øvrige veje i Qasigiannguit er klassificeret som sekundærveje, jf. kortbilag 6 og 9.

Retning	Til	**Primærveje**	
		Eksisterende:	
Sydvest	Quilik	Margrethevej	
Øst	Sletten	Poul Egedesvej	-> H.B.Nielsensvej
Nordøst	Skivevej	Poul Hansensvej	-> Skivevej
Nord	Dumpen	Qaarsorassaat	
		Fremtidige:	
Sydøst	Lufthavnen	katastrofevej	-> lufthavnsvej

Tabel 3: Primærveje i Qasigiannguit

Den største trafikintensitet for såvel gående som kørende trafik optræder på Poul Hansensvej i bymidten over strækningen fra Qaarsorassaat til det centrale vejkryds ved butiksområdet.

Fodgængertrafikken betjenes af et net af stier og trapper, der inkluderer vejnettet på vitale strækninger i bymidten. Hovedstrukturens fastlægger derfor et sammenhængende stisystem gennem anlæg af fortove i bymidten.



KATERSUUFFIUSARTUT AVANNAMUT-TIMMUT ILLUARIARTORNERAT

CENTERSTRUKTURENS FORSKYDNING MOD NORDØST

a) **Pisiniarfeqarfik**
Butiksområdet

b) **C3-mi aamma C5-imi Poul Hansensvejip avannaatungaani katersuuttarfittaaq (inuussutissarsiornermi ilinniarfiit aamma timersortarfik)**
Ny centerdannelse nord for Poul Hansensvej i område C3 og C5 (erhvervsuddannelser og idrætshal)

c) **Skivevejip isuani pisiniarfeqarfittaaq**
Fremtidigt lokalcenter for enden af Skivevej

Aqqusineerarpassuit ukiukkut suli amerlanerulersarput, aammattaaq illoqarfik avannaqqullugu kujaqqullugu qimussit aqquteqalersarput.

Qasigiannguani aqquserngit aallartiffii naaffiilu Qinngunnguaniit illoqarfik sinerlugu umiarsualivik ilanngullugu inissisimapput:

- Illoqarfiup kujammut-kippasinnerusuaniittoq umiarsuit talittarfiat
- Helikopterit mittarfiat avannamut kangisinnerusuaniittoq
- Kommunep puttaasuutai talittarfiit pingasut
- Kujammut-kimmut & avannamut-kangimut qimussit aqqutaat.

Angallannermut pilersaarusiaq amma nunap assinga ilanngussaq 9 takuneqarsinnaapput.

Katersuuttarfiit sumiinneri

Illoqarfimmi katersuuffiunerpaasartoq 1990 tikillugu ersarilluinnarpoq, tassa illoqarfiup qeqqa. Illoqarfiup qeqqaniipput allaffiit, meeqqeriviit, atuarfik, napparsimmavik oqaluffittaarlu.

STI-p atuarfia 90-imi Kantinevej-imi siornatigut sømandshjemme-usimasumut, Poul Hansensvejip avannaaniittumut nuuppoq. Taassumalu eqqaani sømandshjemmep tikeraanut inissiisarfikuisa marluk ikuallannikut tunngaviini STI-mi ilinniartut ineqarfiat kommunep sanatippaa.

Ukioq taanna aamma timersortarfisuaq STI-p atuarfiata saniaaniittoq ammarneqarpoq, 1991-imilu perorsaasunngorniartut aallarnisarlutik atuarfiat sømandshjemmekumi aallartippoq.

Taamatut pisoqarnerani inuit amerlasuut katersuuttarfiat nutaaq pilersinneqarpoq.

Illoqarfiup ilaa tamanna siunissami annertuumik ingerlatsivinngorsinnaavoq. Tamaani kollegieqarlunilu tikeraanut inissiisarfeqareerpoq, Skivevejillu avanaani illuliortoqarneratigut arlaannik angerlarsimaffiliortoqarsinnaavoq, aamma allamik ilinniarfiliortoqarsinnaavoq imaluunniit allaffeqarfiliortoqarsinnaalluni. Taamaasilluni illoqarfiup immikkoortua taanna siunissami annertuumik katersuuttarfinngorsinnaavoq isumaginninnermut, kultureqarnermut ilinniarnermullu tunngasunut.

Aamma Skivevejip isuaniit timmut siunissami angerlarsimaffinnik sanaartortoqartussaammat tamaani pisinlarfeqalernissaq ilimanarpoq. Tamannali piffissap pilersaarusiorfiup kingorna aatsaat pissagunarpoq.

Illoqarfiup ilusaa ataatsimut isigigaanni inuit katersuuttarfii piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani avannarpasinnerusumut-kangisinnerusumut illuariartulissapput.

Piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani illoqarfiup avannarpasinnerusuani angerlarsimaffinnik illuliortoqartussaanera aamma heliportip tungaanut aqqusinniortoqartussaanera katersuuttarfiit illuariuartornissaannut ilapertuutaassapput.

Nunap assinga 6 takuneqarsinnaavoq.

Om vinteren suppleres trafikstrukturen af et antal vinterveje indenfor byområdet samt slædevejene nord og syd om byen.

De trafikale ind- og udfaldsporte til Qasigiannguit ligger i et bånd nedenfor byen langs Sletten og kysten ned mod havnebugten:

- atlantkajen i sydvest
- heliporten i nordøst
- de 3 kommunale pontonbroer
- slædeveje mod sydvest og nordøst.

Der henvises endvidere til trafikplanen samt kortbilag 9.

Centerstruktur

Indtil 1990 omfattede centerstrukturen helt entydigt bymidten med de administrative funktioner, daginstitutionerne, skolen, sygehuset og Ny Kirke.

I 1990 flyttede STI-skolen til det tidligere sømandshjem på Kantinevej nord for Poul Hansensvej, og Qasigiannguit kommune opførte et tilhørende kollegie på den ene af brandtomterne efter sømandshjemmets to indkvarteringsbarakker.

Samtidig indviedes idrætshallen umiddelbart ved siden af, og i 1991 etableredes yderligere den sociale brancheskole i det tidligere sømandshjem.

Dermed er en ny centerdannelse påbegyndt.

Sammen med områdets kollegie- & indkvarteringsfaciliteter og en evt. fremtidig institution, uddannelsesinstitution eller administrativ funktion i det ubebyggede område nord for Skivevej kan dette udvikle sig til et betydeligt socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt center.

Hovedstrukturen forudser endvidere et mindre lokalcenter for enden af Skivevej i forbindelse med en fremtidig boligudvikling mod nordøst. Denne udvikling vil dog først blive aktuel efter planperioden.

Centerstrukturen er således præget af en vis forskydning mod nordøst i løbet af planperioden.

Denne udvikling understøttes af planperiodens boligbyggeri, der udelukkende lokaliseres i det nordlige byområde, samt af katastrofevejens etablering.

Der henvises endvidere til kort 6.

SULIFFEQARFIIT

Illoqarfiup qanittuani nunap tunniussinnaasaanik piiaasinnaaneq

Illoqarfiup killeqarfiisa iluanni kisianni illoqarfiup avatikanniani, najugaqarfinnut ungasiartumi ujaqqanik, ujaraaqqanik marrarmillu piiaasoqarsinnaavoq, soorlu eqqaavissuup eqqaani E5-imi aamma timmisartunut mittarfiliorfigineqarsinnaasup eqqaani E9-mi.

Nunap tunniussinnaasaanik piiaanissamut atatillugu **sanaartorfissaqarluarpoq,** piiaarneqarsinnaasut annertullutik, maannamut ilaannikkuinnaq piiaaffigineqarput, soorlu eqqaavissuup eqqaani E5-imi ujaqqanik qaartiterisoqarnikuuvoq Qinngunnguanilu E5-imi ujaraaqqanik/sioqqanik assaasoqartarluni.

Inuussutissarsiutit umiarsualivimmut tunngasut

Suliffiit umiarsualivimmut aalisarnermullu attuumassuteqartut illoqarfiup kujasinnerusuani sissamiiput, Qinngunnguani aalisartut talittarfiata eqqaani B1-imi aamma Quilimmi umiarsuarnut talittarfiup eqqaani B2-mi. Royal Greenland-ip suliffissuata eqqaani B1-imi sanaartorfigineqarsinnaasoq annikitsuinnaavoq, naammallunili. Quilimmili Royal Greenland-ip qerititsivissuata kujammut kimmut eqqaani sanaartorfissaqarluarpoq. Siusinnerusukkut suliffissuup tamaanga nuunneqarnissaa eqqarsaatigineqaraluartoq taamaatiinnarneqarpoq, piffissallu pilersaarusiorfiusup nalaani tassani suliffissualiortoqarnissaa ilimananngilaq.

Inuussutissarsiutaasinnaasut allat

Siunissami aalisarnermut attuumassuteqanngitsunik inuussutissarsiutinik aallartitsinissaq, soorlu suliffissuaaqqanik, illoqarfiup avatikanniani periarfissaqarpoq, soorlu B3-imi Margrethevejimiit kimmut maanna inuussutissarsiornermut tunngasunik sanaartorfioreersumi aamma B6-imi H.B.Nielsensvej sinerlugu kangimut, avannamullu B8-mi inuussutissarsiornernut tunngasunik sanaartorfittaami Industrivejimi aamma B9-mi Qaarsorasaat eqqaanni.

Maannamut pilersaarutaasunut sumiiffinni taakkunani sanaartorfissaqarluarpoq. Sanaartorfissaq katillugu 7 hektariuvoq quitoqqat B3-miittut KNI-llu qisuusivia B6-imiittoq peerneqarpata.

Suliffiit pilersuinermut attuumassuteqartut

Suliffiit pilersuinermut attuumassuteqartut tamangajammik illoqarfiup avatikanniani inissisimapput, ikittuinnarnilli suliffissaqartitsipput.

ARBEJDSPLADSER OG INSTITUTIONER

Potentiel bynær råstofudnyttelse

Områder for potentiel udvinding af sten, grus og ler er lokaliseret indenfor byplanens rammeområde, men perifert i bystrukturen og i betydelig afstand fra boligområder: dels i område E5 omkring dumpen mod nord og dels i område E9 omkring den fremtidige lufthavn mod sydøst.

Rummeligheden til råstofudnyttelse i disse områder er meget betydelig i og med, at resurcerne er betragtelige og hidtil kun lejlighedsvis er udnyttet i form af stenbrydning i område E5 ved dumpen og grusgravning i område E9 på Sletten.

Havnebetingede erhverv

Havnefunktioner og fiskeindustri er lokaliseret perifert mod syd i områderne B1 omkring fiskerihavnen i bunden af havnebugten og B2 omkring den trafikhavnen på den sydlige del af Quilik.

Restrummeligheden i område B1 omkring Royal Greenlands fabrik er begrænset, men tilstrækkelig. Derimod er der en betydelig rummelighed på Quilik sydvest for Royal Greenlands frysehus. Tidligere planer om at udflytte fabrikken hertil forekommer dog ikke aktuelle i planperioden.

Potentielle fremstillingserhverv

Eventuelle nye landbaserede fremstillingserhverv, herunder småindustri, er lokaliseret perifert i de eksisterende erhvervsområder B3 ved Margrethevej mod vest og B6 langs H. B. Nielsensvej mod øst samt mod nord i de nye erhvervsområder B8 ved Industrivej og B9 omring Qaarsorassaat.

Rummeligheden i disse områder er rigelig i forhold til de aktuelle fremtidsudsigter, ialt ca. 7 hektar efter sanering af de gamle lader i B3 og nedlæggelsen af KNI's tømmerlade i B6.

Forsyningsvirksomheder

De eksisterende forsyningsvirksomheder er gennemgående lokaliseret perifert, men repræsenterer tilsammen kun et beskedent antal arbejdspladser.

Suliffiit taakua allilernissaat pisariaqartinneqarpoq, allilerinissamullu naammattumik sanaartorfissaqarpoq. Pilersuisoqarneq pillugu allaaserisaq qupperneq 13-imiittoq takuneqarsinnaavoq.

Entreprenørpladsit aamma assasornermi suliffeqarfiit

Entreprenøreqarfiit assasornermilu suliffeqarfiit illoqarfiup avatikanniani aamma qeqqani inissisimapput. Namminersortut suliffeqarfiisa ilai illoqarfiup qeqqata avannarpasinnerusuaniipput B4-mi aqquserngup Qaarsorasaat eqqaanni, aamma illoqarfiup avatikannianiipput B7-imi Industrivejip avannaa tungaani. Kiisalu Qinngunnguani sumiiffik B6 namminersortut suliffeqarfissaattut immikkoortinneqarpoq.

Kommunep aamma sanaartortitsiviit entreprenørpladsii illoqarfiup qitikanniani B5-imiipput Poul Hansensvejip eqqaani. Pladsit taakku tamarmik 1992-ip ingerlanerani qimanneqassagunarput, siunissamilu ilinniartitsinermut suliffissaqartitsinermullu attuumassuteqartunut atorneqalernissaat naatsorsuutigineqarpoq.

B4-mi **sanaartorfissaq** annertunngilaq, sumiiffinnili B6-imi aamma B7-imi sanaartorfissaqarluarpoq. Sumiiffik C5-imi sanaartorfissaarutereerpoq.

Niuerneq, sullissineq, allaffiit, isumaginnittoqarfiillu

Suliffeqarfiit tamakkua illoqarfiup qeqqaniittut, sumiifinni tamanit atorneqartussatut immikkoortinneqarsimasuniipput: Amerlanersaat illoqarfiup qeqqaniipput C1-imi aamma C2-mi, ikinnerusullu katersuuttarfittaami Poul Hansensvej-ip avannaa tungaaniittumi C3-mi aamma C5-imiipput.

Aamma Skivevej-ip isuani sumiiffik annertunngitsoq C4 siunissami pisiniarfeqarfissatut immikkoortinneqarpoq piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna illoqarfiup avannamut-kangimut alliartornissaa sillimaffigalugu.

Illoqarfiup qeqqani **sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq** annikitsuinnaavoq, piffissalli pilersaarusiorfiusup aallartinnerani tamaani allaffiit suliffeqarfiillu arlallit imaarutissagunarput pisortat allaffiini sulisut ikilisarneqartussaammata.

Poul Hansensvejip avannaa tungaani ilinniarfiit suliffeqarfiillu amerliartorfigisaanni suli sanaartorfissaqarluarpoq, makkulu pingaartillugit taaneqartariaqarput:

- Sumiiffik C5 allaffinnut, ilinniarfinnut imaluunniit isumaginninnermut tunngasunut angerlarsimaffiliornermut sanaartorfissaqqippoq, innaallagissamut, imermut eqqakkallu kuuffiannut attavilernissamut qanittumiilluni, minnerunngitsumillu timersortarfissuarmut, STI-p atuarfianut, kollegiamut, tikeraallu ineqartarfiannut qanittumiilluni.

Rummeligheden for den nødvendige udbygning af disse virksomheder er tilstrækkelig. Der henvises iøvrigt til afsnittet om forsyningsanlæg på side 13.

Entreprenør- og håndværksvirksomheder

Områder til entreprenør- og håndværksvirksomhed er lokaliseret både perifert og centralt.

De eksisterende mesterarealer omfatter det centralt beliggende område B4 langs Qaarsorassaat lige nord for bymidten og det perifert beliggende område B7 nord for Industrivej. Desuden er område B6 på Sletten udlagt til bl.a. værkstedsformål.

Kommunens og byggevæsenets entreprenørpladser ligger centralt i område B5 ved Poul Hansensvej. Begge pladser ventes rømmet med udgangen af 1992, og området forventes med tiden anvendt i tilknytning til erhvervsuddannelserne og beskæftigelsesfremmende formål.

Rummeligheden i område B4 er begrænset, men der er betydelig rummelighed i område B6 og B7. Område C5 er fuldt udnyttet.

Handel, service, administration og institutioner

Disse arbejdspladser er centralt lokaliseret i områder til fælles formål: primært i bymidtens område C1 og C2 og sekundært i den nye centerdannelse nord for Poul Hansensvej i områderne C3 og C5.

Endvidere er udlagt et mindre område C4 for enden af Skivevej til et fremtidigt lokalcenter i forbindelse med en boligudvikling mod nordøst efter planperioden.

Restrummeligheden i bymidten er begrænset, men vil først i planperioden være præget af ledige lokaler som følge af rationalisering i den offentlige sektor.

I den nye centerdannelse nord for Poul Hansensvej er der derimod en betydelig rummelighed, og der er grund til at fremhæve, at

- område C5 frembyder en attraktiv beliggenhed med let adgang til el, vand og kloak for en administrativ funktion, uddannelsesinstitution eller social institution, ikke mindst pga. nærheden til idrætshal, STI-skole, kollegie og indkvartering.

Hotelit neriniartarfilllu

Suliffeqarfiit tamakku annersaraat Hotel Igdlo A/S Margrethevejip avannaa tungaaniittoq isikkivigilluartoq angujuminartumiittorlu. Neriniartarfiit allat tassaapput timersortarfissuup kantiinaa illoqarfiup avannaa tungaaniittoq, Mikisoq grillbari illoqarfiup qeqqaniittoq, aamma Royal Greenlandip kantiinaa illoqarfiup nutaannginnersaani kujasinnerusuaniittoq. Tassa neriartortarfiit illoqarfimmi siamasilluarput inunnik ornigarneqarluartartumiillutik.

Hoteli allineqassagaluarpat inissisimaffiani B3-mi sanaartorfissaqarluarpoq.

Suliffeqarfiit avatangiisinut ajoqusiisinnaasut

Siuliani allaaserineqareersuni takuneqarsinnaavoq illoqarfiup ilusaa pingaarneq malillugu imaattoq: suliffeqarfiit avatangiisinut ajoqusiisinnaasut illoqarfiup avatikannianiipput, avatangiisinullu ajoqusiisinnaanngitsut illoqarfiup qeqqaniinnerullutik.

Suliffeqarfiit avatangiisinut ajoqusiisinnaasut illoqarfiup avatikanniani inissinneqarsinnaapput, soorlu makku:

- Avanamut-kippasissumi E4-mi aamma E5-imi eqqaavissuup eqqaani: eqqaavissuaq, ujaqqanik qaartiteriffik, ujaqqanik aserorterivik, eqqakkanik ikuallaasarfik aamma kiassaateqarfiutigaluni innaallagissiorfik,

- Kujammut-kangisissumi E9-mi aamma E10-mi: ujaraaqqanik/sioqqanik assaavik, marrartarfik aamma mittarfik.

Kiisalu suliffeqarfiit silaannarmik mingutsitsisanngitsut nipiliorpallaanngitsullu kisianni imermik annertuumik atuisut igitaqartullu ukunani inissinneqarsinnaapput:

- Kippasinnerusumi B3-mi Margrethevejimi: anartarfinnut eqqaavik, eqqakkat kuuffiata immamut isua kiisalu sulliviit tunisassiorfiit.

Raajaleriffiup kangerluup qinnguani inissisimanera pitsaavallaanngilaq, tunisassiorfiup annertoorujussuarmik imermik uumassusilinnik akulimmik eqqaaasariaqarnera pissutigalugu. Rajaleriffik Quilimmiittuugaluarpat tamanna avatangiisinut pitsaanerpaassagaluarpoq, angallannermilu angujuminartumiissagaluarluni, kisiannili allaaserineqareersutut tamaani raajaleriffiliortoqarnissaa pilersaarutigineqanngikkallarpoq.

Suliffeqarfiit minnerit avatangiisinut annertuallaanngitsumik sunniuteqarsinnaasut illoqarfiup avatikanniani inissinneqarsinnaapput soorlu makkunani:

- Kangisinnerusumi B6-imi Qinngunnguani: tunisassiorfeeqqat, suliffissuaaqqat sannaviillu,

- Avannamut-kangisinnerusumi B8-mi: tunisassiorfeeqqat, suliffissuaaqqat sannaviillu.

Hotel- og restaurationssvirksomhed

Branchen omfatter primært Hotel Igdlo A/S nord for Margrethevej med gode udsigtsforhold og trafikforbindelser. Endvidere byens øvrige spisesteder, herunder idrætshallens kantine i nordlige byområde, Mikisoq's grillbar i bymidten og Royal Greenlands kantine i det ældre byområde mod syd. Der er således tale om en god geografisk spredning indenfor et relativt centralt område.

Restrummeligheden i område B3 til en evt. udvidelse af hotellet er betydelig.

Miljøbelastende virksomhed

Den foranstående gennemgang viser, at hovedstrukturen lokaliserer de miljø-påvirkende erhverv perifert i bystrukturen og ikke-miljøpåvirkende erhverv centralt i bystrukturen.

Direkte miljøbelastende virksomheder kan placeres i bystrukturens yderpunkter, herunder f.eks.

- mod nordvest i område E4 og E5 omkring dumpen: dump, stenbrud, stenknuseri, affaldsforbrænding og kraftvarmeværk

- mod sydøst i område E9 og E10: grusgrav, lerudvinding og lufthavn.

Endvidere kan virksomheder uden luft- og støjforurening, men med stort behov for spildevandsudledning, placeres

- mod vest i område B3 på Margrethevej: natdump, kloakudløb og fremstillingsvirksomhed

Rejefabrikkens placering i bunden af havnebugten er uheldig pga. den store udledning af organisk belastet spildevand. En ny placering på Quilik vil være optimal ud fra både et miljømæssigt og trafikalt synspunkt, men en udflytning i planperioden er som nævnt urealistisk.

Lettere miljøpåvirkende virksomheder kan placeres i bystrukturens umiddelbare periferi, herunder f.eks:

- mod øst i område B6 på Sletten: lettere fremstillingsvirksomhed, småindustri og værksteder

- mod nordøst i område B8: lettere fremstillingsvirksomhed, småindustri og værksteder.

Suliffeqarfiit sumi innissisimanerannut tunngaviusut

Illoqarfiup aaqqissuussaaneranut atatillugu piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani suliffeqarfiit inissitsisernissaat imaassaaq:

Illoqarfiup qeqqaniissapput napparsimmavik amma meeqqanik utoqqarnillu isumaginninnermi suliffeqarfiit, soorlu meeqqeriviit, atuarfik, utoqqaat illuat, utoqqalinersiutillit illui aamma sapertut angerlarsimaffiat napparsimmavimmut atasoq.

Piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani illoqarfiup qeqqani (C1-mi aamma C2-mi) sanaartorfissaq sinneruttoq tamarmi siunertanut tamakkununnga tunngasunut atorneqassaaq.

Katersuuttarfittaami Poul Hansensvej-ip avannaa tungaanilittumiissapput ilinniarnermut tunngasut tamarmik, ilinniartut ineqarfii aamma suliffissaqartitsiniarnermut tunngasut, kiisalu aamma tamaani innarluutilinnut angerlarsimaffiliortoqarsinnaavoq.

Sumiiffinni C3-mi aamma B5-imi sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq piffissap pilersaarusiorfiup nalaani ilinniarfinnut, ilinniartut ineqarfiinut aamma suliffissaqartitsiniarnernut tunngasunut sanaartorfiussaaq.

Sumiiffiup C5-ip sanaartorfiusinnaasortaani (institutioninut sanaartorfissaq) piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani suliffeqarfimmik nunap immikkoortortaanut imaluunnit nunamut tamarmut tunngasumik sanasoqarnissaa anguniarneqarpoq, soorlu makkua arlaannik:

- Allaffeqarfik
- Ilinniarfik
- Innarluutilinnut allanulluunniit angerlarsimaffik isumaginninnermut tunngasoq.

Suliffiit sumiinneri

Qasigiannguani suliffiit amerlanersaat ukunaniipput:

- ca. 300 illoqarfiup qeqqani	niuerneq sullissinerlu
- ca. 150 suliffissuarmi	tunisassiorneq
- ca. 50 Quilimmi	umiarsualivimmut il.il. tunngasut

Suliffiit allat, soorlu sanaartornermut tunngasutteqartut illoqarfimmi siammarsimapput, amerlanersaat illoqarfiup avannarpasinnerusuaniillutik.

Aalissakkanik suliffissuaqarneq siunissami qanoq ingerlassanersoq nalorninarpoq aamma containerit atorneqalerpata KNIlu aggulunneqarpat suliffiit umiarsualivimmut attuumassuteqartut qanoq pissanersut suli nalorninarpoq. Taamaattumik piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani suliffissuarmi aamma umiarsualivimmi suliffiit amerlassusaat allanngussanngitsut neriuutigiinnartariaqarparput.

Pisortat suliffeqarfiini sulisut ikilisarneqarmata - soorlu KNI allanngortinneqarnerani taamaaliortoqartoq - suliffiit illoqarfiup qeqqaniittut ikiliartortussaapput.

Principper for lokalisering af institutioner

Indenfor planperioden skal institutioner lokaliseres i hovedstrukturen som følger:

I bymidten placeres sygehus og alle institutioner for børn og ældre, herunder daginstitutioner, skole, alderdomshjem, aldersrenteboliger og nyt sygehusafsnit for plejekrævende ældre.

Hele bymidtens restrummelighed til fælles formål (område C1 og C2) påregnes udnyttet til disse formål i løbet af planperioden.

I den nye centerdannelse nord for Poul Hansensvej placeres alle uddannelsesinstitutioner, kollegier for unge samt faciliteter til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Endvidere en eventuel institution for svært handicappede.

Restrummeligheden i område C3 og B5 påregnes i løbet af planperioden udnyttet til uddannelses-, kollegie- og beskæftigelsesfremmende formål.

Rummeligheden i den centrale ubebyggede del af område C5 (institutionsgrunden) forsøges i planperioden udnyttet til en regional eller landsdækkende offentlig virksomhed, det være sig

- en administrativ funktion
- en uddannelsesinstitution
- en social institution for handicappede el.lign.

Arbejdspladsernes fordeling

Fordelingen af arbejdspladser i Qasigiannguit er markant præget af følgende store koncentrationer:

- ca. 300 pladser i bymidten handel & service
- ca. 150 pladser på fabrikken fremstilling
- ca. 50 pladser på Quilik havnefunktioner mv.

De øvrige arbejdspladser, herunder bl.a. bygge- & anlægsvirksomhed, er lokaliseret spredt i bystrukturen, primært i det nordlige byområde.

Fiskeindustriens usikre fremtid og de modsat rettede tendenser for havnefunktionerne i forbindelse med containeriseringen og KNI's omstrukturering betyder, at antallet af arbejdspladser på fabrikken og havnen i heldigste fald kan ventes at forblive uændret i planperioden.

Rationaliseringen i den offentlige sektor - senest KNI's omstrukturering - vil fremme en reduktion af antallet af arbejdspladser i bymidten.

Taamaattumik Qasigiannguani suliffissaqartitsineq ajornerulissanngippat **suliffeqarfiit siammarnerussariaqarput** inuussutissarsiorfinnut illoqarfiup kiterpasissuanut, kangisissuanut aamma avannarpasissuanut, immaqalu ilimanarnerpaavoq Poul Hansensvejip Skivevejillu avannaa tungaani sanaartorfittaami suliffeqarfittaanut siammarnissaat.

Naalisarlugu

Inuussutissarsiornermut tunngassuteqartut **sumiinnerat** ima oqaatigineqarsinnaavoq:

- Suliffeqarfiit avatangiisinut ajoqutaasinnaasut illoqarfiup avatikannianiipput
- Suliffeqarfiit avatangiisinut ajoqutaasinnaangitsut illoqarfiup qeqqaniinnerupput.

Ineriartortitsitsinermut periarfissat killeqarnerat naleqqiukkaanni, **sanaartorfiusinnaasut** periarfissaniit annertunerungaarput.

Inuussutissarsiutit assigiinngitsut eqqarsaatigalugit taamaappoq, aamma illoqarfimmi sanaartorfioreersut siunissamilu illoqarfiup alliartorfigisinnaasai eqqarsaatigalugit taamaappoq, makkua tungaannut sanaartortoqarsinnaagaluarmat:

Avannamut-kimmut	B9 /E4 /E5	avatangiisinut & inuussutissarsiornerup ineriartortinneranut
Kujammut-kangimut	E9 /E10	angallannermut & inuussutissarsiornerup ineriartortinneranut
Avannamut-kangimut	E8 /C4	ineqarnermut & inuussutissarsiornerullu ineriartortinneqarneranut

Piffissap pilersaarusiorfiup kingorna aatsaat illoqarfiup avannarpasinnerusianut-kangisinnerusuanut alliartulernissaa illmanarpoq

Suliffeqarfiit pilersaarusiorfiup nalaani siammariartuaassangatinneqarput, pingaartumik makkua tungaannut:

- Inuussutissarsiornermut sanaartorfittaanut
- Poul Hansensvej-ip avannaa tungaanni sanaartorfittaamut.

Taamak ineriartortoqassappat suliffissaqartitsinerup allangunnginnissaa iluatsinneqartariaqarpoq.

Angallannerup ilusaa sunnerneqartussaavoq, illoqarfiup avannarpasinnerusuani inuussutissarsiornermut tunngasunik ineriartortitsineq iluatsissappat aqqusserngit tamaanga ingerlasut atorneqarnerulersussaammata. Taamaasippat "ajunaarnersuaqarnerani" aqqusserngup saneqarnissaa suli pisariaqartinneqarnerullssaaq.

Inuussutissarsiornermut pilersarusiaq aamma nunap assinga ilanngussaq 6 takuneqarsinnaapput.

Såfremt det kan lykkes at opretholde det hidtidige beskæftigelsesniveau i Qasigiannguit må der således forventes en **spredning af arbejdspladserne**, dels til erhvervsområderne i vest, øst og nord, dels – og måske mest sandsynligt – til nye institutioner og funktioner i den nye centerdannelse nord for Poul Hansensvej og Skivevej.

Sammenfatning

Lokaliseringen af erhvervsområder er kendetegnet ved, at

- miljøpåvirkende erhverv er lokaliseret perifert i bystrukturen
- ikke-miljøpåvirkende erhverv er lokaliseret centralt i bystrukturen.

Rummeligheden til erhvervsformål er meget betydelig i forhold til de begrænsede potentielle vækstmuligheder.

Dette gælder for alle erhvervskategorier og for det eksisterende byområde såvel som for nye områder i forbindelse med fremtidig byudvikling mod

nordvest	B9 /E4 /E5	miljø- & erhvervsudvikling
sydøst	E9 /E10	trafik- & erhvervsudvikling
nordøst	E8 /C4	bolig- & erhvervsudvikling

Byudvikling mod nordøst forventes dog først at finde sted efter planperioden.

Arbejdspladsernes fordeling i bystrukturen forventes i løbet af planperioden at blive mere spredt, primært ved en forskydning mod nord til

- de nye erhvervsområder
- den nye centerdannelse nord for Poul Hansensvej.

Denne udvikling forudsætter, at det lykkes at opretholde det nuværende beskæftigelsesniveau.

Trafikstrukturen vil blive påvirket af den forventede erhvervsudvikling i retning af en større trafikbelastning af det nordlige byområde. Dette understreger behovet for etablering af katastrofevejen.

Der henvises endvidere til erhvervsplanen samt kortbilag 6.

INEQARFIIT

Qinngunnguani illoqarfiullu pisoqaanersaani illut inissiat 25-it eqqaassanngikkaanni Qasigiannguani illut inissiat amerlanersaat Margrethevej-ip, Poul Hansensvej-ip aamma Skivevej-ip eqqaanniipput, inissiallu quleriiaat uiguleriaallu tamarmik illoqarfiup qeqqaniillutik:

Illoqarfiup kujasinnerusuani	inissiat 75-it	illut ataasiakkaat
Illoqarfiup qeqqani	inissiat 100-t inissiat 160-it	illut uiguleriaat inissiat quleriiaat
Illoqarfiup avannarpasinnersuani	inissiat 200-t	illut ataasiakkaat

Tabel 4: Qasigiannguani inissiat sorliit sumiinneri.

70-ikkunnili illoqarfiup avannarpasinnerusuinnaani inissialiorneq ingerlanneqarpoq, tassungalu ilaapput Qaarsorasaani inissialiat, **illoqarfimmilu sanaartorfissat sinneruttut amerlanersaat avannarpasinnerusuaniipput**, imatut immikkoortinneqartariaqartut:

- Illoqarfiup killeqarfiisa iluanni sumiiffiit piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani sanaartorfigineqassagunartut.
- Sumiiffiit piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna sanaartorfigineqartussat.

Inissiat sannaat	Inissiat suuneri	Illoqarfiup maannakkut killeqarfiata iluani		Illuliorfinni nutaani	
		Amerl.	/sumiiffiit	Amerl.	/sumiiffiit
eqimasut	quleriiaat	14	A4		
eqimasut / pukkitsut	affarleriiaat uiguleriiaat	42 35	A6 A10	80	A5
siamasissut	ill. ataasiak.	11 2 5 3	A8 A9 A10 A11	20 45	A12 A13
Katillugit		112		145	

Tabel 5: Illoqarfiup avannarpasinnerusuani illoqarfittaami 1990-imi sanaartorfiusinnaasut sinneruttut.

Piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani illuliorfiusinnaasut sinneruttut inissialiorfigineqassappata inuttussuserlu ilimagisatut 6%-imik qaffariassappat inissaqartitsiniarneq pitsanngoriaaassaaq.

BOLIGER

Bortset fra 25 boliger på Sletten og i det ældre byområde er de eksisterende boligområder i Qasigiannguit koncentreret i et bredt bånd omkring Margrethevej, Poul Hansensvej og Skivevej med alle etage- og rækkehuse koncentreret i bymidten:

sydlige byområde	75 boliger	én & tofamiliehuse
bymidten	100 boliger 160 boliger	rækkehuse etagehuse
nordlige byområde	200 boliger	en- & tofamiliehuse

Tabel 4: Eksisterende boligfordeling i Qasigiannguit

Siden 70'erne er al boligudvikling sket nord for bymidten, herunder på Vaskebrætfjeldet, og **den samlede restrummelighed er koncentreret i det nordlige byområde**, idet der skelnes mellem

- områder indenfor den eksisterende bygrænse, der påregnes udnyttet i planperioden
- områder, der udbygges efter planperioden.

Bolig-form	Bolig-typer	Indenfor nuværende bygrænse		Nye bolig-områder	
		Antal	Område	Antal	Område
tæt	etagehuse	14	A4		
tæt/lav	rækkehuse kædehuse	42 35	A6 A10	80	A5
åbent	enfam.huse	11 2 5 3	A8 A9 A10 A11	20 45	A12 A13
Ialt		112		145	

Tabel 5: Restrummeligheden 1990 til boligformål i det nordlige byområde

Planperiodens udnyttelse af restrummeligheden indenfor den eksisterende bygrænse vil i forhold til den forventede befolkningstilvækst på 6% betyde en moderat forbedring af boligforsyningen.

Sanaartorfigineqarsinnaasuni sinneruttuni 19-nik ataasiakkaanik illuliortoqarnissaani summiiffiit makku illuliorfigineqassapput: A8 (illut 9-t) aamma illoqarfimmi illut akornanni illuliorfigineqarsinnaasut sinneruttut A9, A10 aamma A11 (illut 10-t).

Taamaasilluni piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani nammineq pigisanik illuliortoqarsinkillilimmik, kiisalu piginneqatigiilluni illuuteqalersinnaaneq periarfissaqarluni, soorlu kommunep illuutaasa piginneqatigiinnit tigujartuaarneqarnerisigut.

Illoqarfittaami sanaartorfigineqarsinnaasuni sinneruttuni inissialiassat aalajangersimasunik ilusilernerisigut Qasigiannguani siunissami inissialiornermi makku anguniarneqarput:

Piffissap pilersaarusiorfiusup nalaani inissialiorneq:

- Qaarsorasaani qulerilaanik inissialiat naammassippata qulerilaanik inissialiortoqaqqissanngilaq.
- Nutaanik ataasiakkaanik illuliortoqarsinnaavoq killilersimaarneqassaarli.
- Amerlasuunik eqimasunik pukkitsunik inissialiortoqassaaq: Timersortarfissuup avannaa tungaani A6-imi affarleriiaanik aamma Gl. Kirkevej-ip isuani uigulerilaanik.

Piffissap pilersaarusiorfiup kingorna inissialiorneq:

- Pukkitsunik siamasissunik eqimasunillu inissialiortarneq ingerlatilinnarneqassaaq.

Inissaqartitsinermut pilersaarusiaq aamma nunap assingi ilanngussat 6, 7 aamma 8 takuneqarsinnaapput.

UMIARSUALIVINNUT TIMMISARTORNERMULLU TUNNGASUT

Umiarsualivik

Tassaapput **angallannermi umiarsualivik** Qullimmiittoq, tassaniipput talittarfissuaq 40 meteritut takitigisoq aamma umiarsuaaqqat talittarfiat 55 meteriusoq, kiisalu **aalisartut talittarfiat** Royal Greenland-ip suliffissuata eqqaaniittoq 75 meteritut takitigisumik raajarniutinut talittarfittalik.

Raajarniutit mikinerusut ikililerlugit angisuunik kilisaatitaartornerup ingerlanneqalernerata kingorna aalisartut talittarfiata allineqarnissaa ilimagineqanngilaq.

Kisianni talittarfissuaq aamma umiarsuaaqqat talittarfiat atorneqarnerulerput, taakkulu tamarmik allineqarsinnaanissaat pilersaarusiornermi periarfissaqarpoq. Angallannermi umiarsualivik inissisimalluarpoq, tankersuaqarfimmullu akornutaangitsumik allilerinissamut periarfissaqarluarluni.

Restrummeligheden på 21 enfamiliehuse omfatter færdigudbygning af område A8 (11 boliger) og udfyldningsbyggeri, dvs. byfortætning, i områderne A9, A10 og A11 (10 boliger).

Der er således i planperioden sikret mulighed for et begrænset privat byggeri af enfamiliehuse, og endvidere for opførelse af andelsboliger ved konvertering af kommunale boligetaper.

Fordelingen af boligformer og boligtyper på den samlede restrummelighed i det nordlige byområde er et udtryk for følgende forventninger til fremtidens boligbyggeri i Qasigiannguit:

Boligbyggeri i planperioden:

- ophør af etageboligbyggeri med afslutningen af bebyggelsen på Vaskebrætfjeldet
- begrænset nybyggeri af enfamiliehuse
- omfattende tæt lavt boligbyggeri: rækkehuse i område A6 nord for idrætshallen og kædehuse i område A10 i forlængelse af Gl. Kirkevej.

Boligbyggeri efter planperioden:

- En fortsat boligudbygning i en kombination af tæt lavt og åben lavt byggeri.

Der henvises endvidere til boligplanen samt kortbilag 6, 7 og 8.

HAVNE- OG LUFTFARTSANLÆG

Havneanlæg

De eksisterende anlæg omfatter **trafikhavnen** på Quilik /Spækholmen med 40 meter atlantkaj og 55 meter skonnertkaj samt **fiskerihavnen** ved Royal Greenlands fabrik med 75 meter kutterkaj.

Efter fiskerflådens omlægning til større trawlere påregnes ingen udvidelse af fiskerikajen.

Til gengæld er belastningen på atlantkajen og skonnertkajen øget, og hovedstrukturen tager derfor højde for en udvidelse af begge kajanlæg. Trafikhavnen er iøvrigt velbeliggende i forhold til byen med gode udvidelsesmuligheder, der ikke er i konflikt med det nærliggende tankanlæg.

Silaannakkut angallassineq

Qinngunnguani E8-miippoq helikopterit mittarfiat. Helikopterit kujataanit-kitaanit mikkiartortanerannut isumannaallisaanermut atatillugu Qinngunnguani illorpaalussuit aasaanerani inigineqartartut 80-ikkunni piiarneqartariaqarsimapput. Helikopterit mittarfianniit illuliorfigeqqusaanngitsup iluani illutuaalerpoq sannavik B-256 immikkut ittumik akuersissuteqarnikkut suli napasoq. Piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani helikopterit mittarfiata, mikkiartortarfiata aallartarfiatalu allanngortinneqarnissaat ilimanaŋŋilaq.

Qaqqarsuup ataani narsaamanersuaq siunissami timmisartunut suluusalinnut mittarfiliassatut immikkoortinneqarpoq. Tassani 1200 meteritut takitigisumik mittarfiliortoqarsinnaavoq, pisariaqassappallu tallineqarsinnaalluni.

Mittarfittaaq sananeqassappat mittarfiup tungaanut aqqusiniortoqarsinnaavoq "ajunaarnersuaqarnerani" aqquserngup tallineqarneratigut Qinngunnguani arsaattarfik ujaraaqqanillu piiaaffik saneqquilugit.

Luftfartsanlæg

De eksisterende anlæg omfatter heliporten på Sletten i område E8. Indflyvningszonen fra sydvest nødvendiggjorde i 80'erne en omfattende sanering af sommerboliger på Sletten. Nu ligger kun værkstedsbygningen B-256 på dispensation i spærrezonen. Der påregnes hverken ændringer i selve heliportanlægget eller ind- og udflyvningszonen i planperioden.

På den flade slette nedenfor fjeldet Qaqqarsuaq er udlagt areal til en fremtidig landingsbane for fastvingede fly. Området giver plads til en bane på 1200 meter, om nødvendigt mere.

Lufthavnsvejen anlægges i forlængelse af katastrofevejen med en linieføring på Sletten, der passerer mellem fodboldbanen og grusgraven.

PILERSUINERMUT TEKNIK-IMULLU TUNNNGASUT

Sanaartukkat pilersuinermut attuumassuteqartut amerlanersaat Qasigiannguit illoqarfiata avatikannianiipput.

Tankersuaqarfik

Quilimmi E2-mi inissiaqarfiit ungasissuanni tankersuaqarfeqarpoq. Tamaanni tankersuaqarfiup allilerneqarnissaanut sanaartorfissaqarluarpoq.

Imeqarfik

Imeqarfik sumiiffik E7-imiittoq inissisimalluarpoq. Imeq tasersuaq 6-imiit aqquteqarpoq Tasersuakkoortumik, Tasersuullu eqqaani D11-mi pumpeqarfikkoorluni imeq imeqarfimmut ingerlavoq. Pisariaqalissappat imeqarfik alliffissaqarluarpoq.

Imeqarfittoqaap qutsissumi imeqarfimmik taarserneqarnissaanut sumiiffik E6-imi Iminnguup eqqaani naammattumik sanaartorfissaqarpoq. Tamaani aamma pisariaqassappat nutaamik kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfiliortoqarsinnaavoq, taamaaliortoqassappallu erngup kissartup sinneruttup kiassaanermut atorneqarnissaannut inissisimailuassagaluarpoq sanaartukkat makkua eqqarsaatigalugit: A6-imi illutaassat affarlerilaat aamma sumiiffinni C3-mi C5-imilu suliffeqarfiit.

FORSYNINGSANLÆG OG TEKNISKE ANLÆG

De eksisterende forsyningsanlæg i Qasigiannguit er generelt lokaliseret perifert i bystrukturen.

Tankanlæg

Tankanlægget på Quilik /Spækholmen er placeret i område E2 i behørig afstand fra byen. Området har en betydelig restrummelighed til udvidelse af anlæggets kapacitet.

Vandværk

Vandværket i område E7 har en gunstig placering i forhold til forsyningsledningen fra vandsø 6 via pumpehuset ved Tasersuaq /Flyversøen i område D11. Rummeligheden i område E7 er tilstrækkelig til en evt. udvidelse af værket.

Område E6 ved Iminnguaq har tilstrækkelig rummelighed til både erstatning af gl. vandværk med en højdebeholder og placering af et evt. nyt kraft-/varmeværk, som derved placeres optimalt i forhold til afsætning af restvarme til den nye rækkehusbebyggelse i område A6 samt institutioner mv. i områderne C3 og C5.

Inaallagissiorfik

Margrethevejimi sumiiffik E1-imi innaallagissiorfiup nipiliornera illunut eqqaaniittunut sumiiffik A1-iniittunut akornutaavoq, innaallagissiorfilli allineqarlunilu nutarterneqarpat nipiliornera annikillisinneqarsinnaavoq. Tamaani naammattumik allileriffissaqarpoq.

Nutaamik kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfiliortoqassappat sanaartorfissatut periarfissat makkuupput: Eqqaavissuupp eqqaani E4-mi, imeqarfitoqqap eqqaani E6-imi, imaluunniit Margrethevejip avannaa tungaani. Sanaartorfiusinnaasut taakku tamarmik illoqarfiup avatikannianiipput imermut nillarsaatissamut qanillutik inissaqarluarlutillilu. Sumi sananeqarnissaanut aalajangiisuussaaq siunissami kiassaanermut iliuusissanik qanoq isummertoqarnissaa aamma sumiiffik E4-mi eqqakkat ikuallanneqartalernissaannut qanoq isummertoqarnissaa.

STI-p atuarfiata eqqaani A8-mi sillimmatitut innnaallagissorfiup nipiliornera eqqaaniittunut akornutaavoq, kisiannili qaqutiguinnaq aatsaallu innaallagissiorfimmi maskinarsuit aserortooraangata atorneqartarpoq.

Tele/Attaveqaatit

Telestationitoqaq sumiiffik C5-imiittoq ukiuni qaninnerni atorunnaartussaavoq. Siunissamilu telefoncentralissaq digitaliusoq sumiiffik A4-mi rækkehusit nutaaniittussaq eqqaaniittunut akornutaasussaanngilaq.

Lorentz- antenneqarfik sumiiffik D4-imiittoq piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani illoqarfiup taassuma tungaanut alliartornissaanut akornutaassannngilaq. Tele /Attaveqaatit ilisimatitsipput antenneqarfik tikivillugu illuliortoqarsinnaasoq, taamaallaalli qanittuani TV-kut isiginnaarniarneq akornuteqartassasoq ilimasaarutigineqarpoq. Antenneqarfik taanna piffissap ingerlanerani pisariaqartinneqalerpat napparussuarmik ataasiinnarmik taarserneqarsinnaavoq.

SUMIIFFIIT ILLULIORFIGEQQUSAANNGITSUT AAMMA SUNNGIFFIMUT TUNNGASUT

Illorsuit kultureqarnermut tunngassuteqartut, oqaluffik, atuakkanik atorniartarfik aamma katersugaasivik tamarmik illoqarfiup qitikannianiipput sumiiffinni C1-mi, C2-mi aamma D6-imi. Aamma katersortarfik siunissamilu kultureqarnermut tunngasunut katersuuttarfittaassaq (oqaluffitoqaq) taamatut inissisimapput A3-mi kiisalu D6-imi.

Illorsuit taakku alleriarfissaqanngillat, kisiannili amma allineqarnissaat pisariaqartinneqarunanngilaq.

Timersortarfissuup eqqaani arsaattarfeqalernissaanik pilersaaruteqarneq naliliiffigineqaqqittariaqassaaq tamatuma eqqaani allanik sanaartortoqarnissaanut atatillugu.

Elværk

Elværket i område E1 på Margrethevej frembyder et støjproblem for det tilgrænsende boligområde A1, der dog reduceres i tilfælde af en renovering og udbygning af det eksisterende værk. Området har iøvrigt tilstrækkelig rummelighed hertil.

De alternative placeringsmuligheder for et evt. nyt kraft/varmeværk: område E4 ved dumpen, E6 ved gl. vandværk eller B3 nord for Margrethevej har alle en mere perifer beliggenhed med adgang til kølevand og tilstrækkelig plads. Det endelige valg af placering vil i givet fald afhænge af værkets effekt samt den fremtidige strategi for fjernvarmeforsyning og evt. affaldsforbrænding i område E4.

Nødelværket i område A8 nord for STI-skolen frembyder et støjproblem, men værket kører kun under udkobling af generatorer på Margrethevej.

Telekommunikationsanlæg

Telestationen i område C5 er ikke perifert placeret i bystrukturen, men stationen nedlægges imidlertid i løbet af de kommende år. Den fremtidige digitalcentral i område A4, ny rækkehuse, frembyder ikke fysiske problemer.

Lorentz-antennen i område D4 er ikke til gene for den forventede byudvikling i planperioden. TELE oplyser, at der iøvrigt intet er til hinder for at bygge helt op til antenneanlægget, blot vil TV-signaler kunne blive forstyrret indenfor indsigtsgrænsen. På længere sigt kan anlægget om nødvendigt erstattes af en enkelt fritstående mast.

FRIHOLDTE OMRÅDER OG FRITIDSANLÆG

De kulturelle institutioner kirke, bibliotek og lokalmuseum er centralt placeret i henholdsvis område C1, C2 og D6. Det samme gælder forsamlingshuset og det fremtidige kultur- & aktivitetshus (gl. kirke) i henholdsvis område A3 og D6.

Der er ingen restrummelighed til en udvidelse af disse institutioners nuværende bygningsareal, men heller ikke konstateret et behov herfor.

Den planlagte boldbane ved siden af idrætshallen skal vurderes i sammenhæng med den tiltagende centerdannelse i området.

Sumiifiit sunngiffimmi ornigarneqartartut illoqarfiup qanittuaniittut arlaliupput:

D1 aamma D2 sissami
D4 aamma D5 napparussuaqarfimmi Iminnguamilu
D10 aamma D11 Qinngunnguani

Aalisartut talittarfiata eqqaani, Quikumi, aamma Quiliup ikaartarfiani inissisimapput kommunep puttasuutai angallatit talittarfii.

Illoqarfik avannaqqullugu qimussit aqqutaat napparussuaqarfikkoorlutillu Iminnguakkoorput, aamma tamanna kimmut avannamullu isikkivigissorsuummat ornigarneqarluartarpoq.

Qinngunnguit taassumalu eqqaa marlunngorlugu immikkoortinneqarsinnaavoq: Sumiiffik D10 aamma D11, sumiiffiit taakku tamarmik sunngiffeqartunit ornigarneqarluartaqaat. Sumiiffinni taakkunaniipput makkua:

- Angallatinut mikinerusunut amutsiviusartoq
- Siunissami Qinngunnguani angallateeqqanut umiarsualivissaq
- Illut aasaanerani inigineqartartut
- Avannamut-kangimut qimussit aqqutinnaavi
- Inuiattut nalliuttorsiornermi katersuuttarfik (Qingunnguit)
- Arsaattarfik, iliveqarfik aamma tammaartarfik
- Sisorartut aamma qimussimik sukkaniuttut aallartarfiat il. il.

Illoqarfik ataatsimut isigalugu qanoq ilusilerneqarnissaanut atatillugu illoqarfiup eqqaani sukisaarsaartarfiusartut akornusersorneqanngitsaat pilersaarusiornermi ajornartorsiutit angisuut ilagaat.

SUMIIFFIIT ERIAGIASARIAQARTUT

Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup 1990-imi allakkiaani illoqarfimmi eriagisariaqakkat allattorneqarsimapput, taakkulu kingusinnerusukkut kommunalbestyrelsemit akuersissutigineqarput.

Allakkiaq taanna malillugu illoqarfiup nutaannginnersaa sumiiffik D6-imiittoq eriagisariaqartuuvoq.

Allakkiaq malillugu sumiiffinni A1-mi aamma A10-mi illut GTO typit isikkui aamma allanngortinneqartussanngillat.

Kiisalu inissiat quleriiaat nutaannginnersaat blok A-miit napparsimmavik ilanngullugu sumiiffik A2-mi aamma C2-miittut titartarneqarnermikkut isikkumikkut immikkut nalilittut isigineqartariaqartut inassutigineqarpoq.

Piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani oqaluffitoqaq 1889-mi sanaaq katersugaasiviullu illutai B-3 1952-imeersoq aamma B-4 1734-meersoq allanngutsaalillugit aaqqissorneqassapput.

Eriagiasariaqartutut nalunaarsukkat killiliussanut aalajangersakkanut ilanngunneqareerput. Nunap assinga ilanngussaq 10 takuneqarsinnaavoq.

En række fritidsaktiviteter og anlæg er lokaliseret i de friholdte randområder omkring byen, dvs.

D1 og D2 det kystnære randområde
D4 og D5 mastefjeldet og Iminnguaq
D10 og D11 Sletten

Det kystnære randområde langs havnebugten indeholder de 3 kommunale pontonbroer ved fiskerikajen, Quikoq og Quilikdæmningen.

Mastefjeldet og Iminnguaq omfatter slædevejen nord om byen samt byens vigtigste udsigtspunkter mod vest og nord.

Sletten med tilgrænsende arealer er opdelt i to områder: D10 og D11, der tilsammen udgør et samlet rekreativt område af meget stor betydning for byen. Således omfatter de to områder:

- oplægsareal for småbåde
- fremtidig småbådehavn ved Qinngunnguit
- sommerboligerne
- vigtigste slædevej mod nordøst
- nationaldagens samlingsområde (Qinngunnguit)
- fodboldbane, kirkegård og campingplads
- startzone for skiløjpe, hundeslædevæddeløb mv.

Sikring af de vitale rekreative interesser i disse bynære områder er den væsentligste problemstilling i forhold til hovedstrukturen.

BEVARINGSVÆRDIGE OMRÅDER

I det såkaldte "bynotat" om bevaringshensyn i Qasigiannguit har Økonomidirektoratet i 1990 fastlagt bevaringsinteresser, som efterfølgende er tiltrådt af kommunalbestyrelsen.

Bynotatet udlægger den ældre bydel i område D6 som et egentligt bevaringsområde.

Bynotatet foreskriver endvidere, at de ældre GTO-typehusbebyggelser i områderne A1 og A10 skal bevares i deres nuværende karakter.

Endelig påpeges de arkitektoniske værdier i den gamle blokbebyggelse fra blok A til og med Sygehuset, område A2 og C2.

Der vil i planperioden blive gennemført renovering i bevarings-øjemed af den gamle kirke B-50 fra 1889 samt museumsbygningerne B-3 og B-4 fra henholdsvis 1752 og 1734.

Bevaringsinteresserne er indarbejdet i rammebestemmelserne. Se endvidere kort 10.

ILLUNIK ISATERISARNEQ ILLOQARFIULLU NUTAANNGORSARNEQARNERA

Illutisaterneqartariaqartut amerlanersaat tassaapput inunnit najugarineqarsimasut. Piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani isaterneqartariaqartut imatut nalunaarsor**neqarallarput:**

	Sumiiffik
- Qinngunnguani aasakkut inigineqartartut 12-it	D10
- Quikumi illut ataasiakkaat nutaannginnerit 7-it	A1
- Qaarsorasaani Nam. Oqartussat illuutaat ataaseq	A8
- Eriagiasariaqartumi kommunep illuttai mariuk	D6

Illut isaterneqaannartariaqartut amerlassusaat mianersortunnguamik taamannak nalilliffigineqarpoq, inissaqartitsinermut pilersaarusiaq takuuk. Kommunep illuutai tamakkiisumik misissuiffigineqareerpata imaassinnaavoq isatiinnartariaqartut amerlisut, aammattaaq illut nammineq pigineqartut suli nalilliffigineqanngillat.

Illut inuussutissarsiornermut atorneqartut nutaannginnerit ilai aamma isatiinnartariaqassagunarput, soorlu Royal Greenland-ip KNI-llu atortussaasivii Margrethevejimi B3-miittut aamma KNI-p illuutaasa ilai qisuerniarfitoqqami H. Blicher Nielsensvejimi B6-imiittut.

Sumiiffik A1-mi Quikumiittumi eriagisariaqartoqarnera aamma sumiiffiup taassuma illoqarfiup qeqqaniinnera pissutigalugu tamatuma nutaanngorsarneqarnissaa pilersaarusiorneqartariaqalersinnaavoq.

Inissaqartitsinermut pilersaarusiaq takuuk.

SANERING OG BYFORNYELSE

Saneringsbehovet knytter sig primært til boligområdet. Det samlede saneringsbehov i planperioden er **foreløbigt** opgjort til

	Område
– 12 sommerboliger på Sletten	D10
– 7 ældre enfamiliehuse i Quikoq-området	A1
– 1 hjemmestyrebolig på Qaarsorassaat	A8
– 2 kommunehuse i bevaringsområdet	D6

Der er tale om en konservativ vurdering af saneringsbehovet, se boligplanen. Gennemførelsen af en detaljeret tilstandsvurdering af kommunens boligmasse kan forøge behovet, ligesom evt. sanering af ældre private huse ikke er vurderet.

Endvidere forventes en række ældre erhvervsbygninger at blive saneret, herunder Royal Greenlands og KNI's materialelader på Margrethevej, område B3, samt visse af KNI's bygninger i den gamle tømmerhandel på H. Blicher Nielsensvej, område B6.

På grund af bevaringsinteresserne i område A1, Quikoq-området, og områdets centrale beliggenhed kan der vise sig behov for at udarbejde en egentlig byfornyelsesplan for området.

Se endvidere boligplanen.

SANAARTUGASSAT TULLERIIAARNERI

Illoqarfimmi sanaartorfissat sinneruttut siulliullugit sanaartorfigineqassapput. Makkuali immikkut isigineqassapput:

- Qaqqarsuup ataani narsaamanersuarmi E10-miittumi mittarfiliortoqarsinnaanera.
- Eqqaavissuup eqqaani E4-miittumi kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfilortoqarsinnaanera.
- Qinngunnguani E9-miittumi nunap tunniussinnaasaanik pilaasoqalersinnaanera.

Gl. Kirkevej-ip isuani A10-miittumi uiguleriiaanik illuliornissaq illoqarfimmiit timmut ingerlanneqassaaq.

A6-imi affarleriiaanik illuliornissaq timersortarfissuup eqqaaniit avannamut-kangimut ingerlanneqassaaq.

RÆKKEFØLGE FOR UDBYGNINGEN

Restrummeligheden indenfor det eksisterende byområde skal udnyttes forud for en yderligere udbygning af byen. Undtaget herfra er

- en evt. anlæggelse af den planlagte landingsbane i område E10 på sletten ved Qaqqarsuaq
- en evt. opførelse af et nyt kraftvarmeværk i område E4 ved dumpen
- en evt. råstofudnyttelse i område E9 på sletten foran Qaqqarsuaq.

Opførelse af kædehuse i område A10 i forbindelse med Gl. Kirkevejs forlængelse skal ske i retning fra bymidten og udefter.

Opførelse af rækkehuse i område A6 skal ske fra Idrætshallen i retning mod nordøst.

KILLEQARFEQARTITAT IMMIKKUT ITTUT

Qasigiannguit illoqarfianni immikkut ittumik killeqarfeqartitat tamarmik ataani allassimapput. Pilersaarusiat immikoortut ataasiakkaat aamma nunap assinga 11 takuneqarsinnaapputtaaq.

Helikopterit mittarfiani isumannaallisaanermi killeqarfik, sumiiffiit D10 /D11 /B1 /B6: Helikopterit mittarfiannilt 70 meteritut silittigisumik 350 meteritullu takitigisumik mikkiartortarnerannut tingisarnerannullu sammivii malilligit isumannaallisaanermut killeqarfeqarpoq. Aamma nuna mittarfiup eqqaaniittoq mikkiartortarfiit tingisarfiillu malillugit sanimut 1:2 meterinik 125-nik silissuseqartoq akornusersuiffigeqqusaanngilaq.

Nuna imeqarfiit eqqaanniittoq, nunap assinga 3: Imeqarfiit illersorneqarnissaannut immikkut ittumik aalajangersaanerit malillugit killeqarfeqarpoq.

Imeqarfittut sillimmat Qallu, taseq 2: Imeqarfiit illersorneqarnissaannut immikkut ittumik aalajangersaanerit malillugit killeqarfeqarpoq.

Eqqaavissuaq, sumiiffik E5: 50 meteritut ungasitsigisumik palleqqusaanngitsumik killeqarfeqarnera ingerlaannassaaq, killeqarfik naatsorsorneqartarpoq qamussuit ajattaatit avammut ajassisarfianniit eqqaavissuup silissusia tamakkerlugu.

Annanut eqqaavik, sumiiffik E3: 50 meteritut ungasitsigisumik killeqarfeqarnera ingerlaannassaaq.

Tele/Attaveqaatit napparussui, sumiiffik C5: Immikkut soqutigisaqarfittut killiliussaq 30 meteriusoq telestationip atorunnaarnissaata tungaanut atuutissaaq.

Lorentz-antenneqarfik, sumiifik D4: Immikkut soqutigisaqarfittut killigititaq qeqqaniit 125 meteriusoq atuutiinnassaaq.

Tankersuaqarfik, sumiiffik E1: Tankit ataasiakkaat tamarmik eqqaanniit kaajallallugit avammut 5o meterinik aamma orsussaarniarfimmiit B-499-imiit 50 meterinik isumanaallisaanermut killeqarfeqarpoq. Angallatinut orsussaarniarfimmiit sissamiittumiit isumannaallisaanermut killeqarfik 20 meteriuvoq. Immikkut soqutigisaqarfittut killeqarfiit aamma isumannaallisaanermut killeqarfiit imminnut qanittuararsuupput.

Qaartiterutissaateqarfik B-358: Qaartiterutissaateqarfimmiit kimmut, avannamut aamma kujammut-kangimut 250 meteritut ungasitsigisumik isumannaallisaanermut killeqarfeqarpoq. Kujammut-kangimut, kujammut aamma kimmut isumannaallisaanermut killeqarfik 500 meteriuvoq.

Oqaaseq "immikkut soqutigisaqarfittut killigititaq" pisortanit atorneqarunnaartussaagunarmat killeqarfeqartitat immikkut ittut kommunemut pilersaarusiap ilassutaani nalilliffigineqaqqikkumaarput.

KLAUSULEREDE ZONER

Nedenstående oversigt omfatter samtlige klausulerede zoner i Qasigiannguit by. Der henvises endvidere til de enkelte sektorplaner og til kort 11.

Indflyvningszonen, område D10 /D11 /B1 /B6: Omkring heliporten er fastsat en sikkerhedszone på 70 meters bredde og 350 meters længde i begge ind- og udflyvningsflyvningsretninger. Endvidere hindringsfri flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af ind- og udflyvningslinien.

Vandindvindingsområdet, kort 3: Spærrezonen er fastsat som vandoplandsgrænsen.

Reservevandsøen Qallu, vandsø 2: Spærrezonen er fastsat som vandoplandsgrænsen.

Dumpen, område E5: Hidtil gældende spærrezone på 50 meter opretholdes, idet grænsen regnes fra uddozningskanten over hele dennes længde.

Natdumpen, område E3: Hidtil gældende spærrezone på 50 meter omkring tippladsen opretholdes.

Telemast, område C5: Hidtil gældende indsigtsgrænse på 30 m opretholdes indtil telestationen nedlægges.

Lorentz-antenne, område D4: Hidtil gældende indsigtsgrænse på 125 m fra centrum opretholdes.

Tankanlæg, område E1: Sikkerhedszonen strækker sig 50 meter fra periferien af hver enkelt tank samt 50 meter fra udleveringsstedet ved B-499. Endvidere 20 meter omkring indpumpnings- og udleveringsbrohovedet. Den gamle indsigtsgrænse tangerer sikkerhedszonen i en jævn kurve.

Sprængstofdepotet B-358: Omkring sprængstofdepotet er udlagt en sikkerhedszone på 250 meter i retning fra vest over nord til sydøst. I retning fra sydøst over syd til vest er udlagt en sikkerhedszone på 500 meter.

På grundlag af et forventet officielt bortfald af begrebet "indsigtsgrænse" vil de klausulerede zoner blive revideret i et kommuneplantillæg.

ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUSIORNERMI

KILLILIUSSAT

Illoqarfimmut pilersaarutip immikkoortortalersornerata immikkoortunnngorlugu pilersaarusiorneqarnerani (illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi) killiliussanut aalajangersakkanik ilaqartinneqassaaq.

Taamaattumik illoqarfimmut pilersaarummi killiliussat illoqarfiup immikkoortortalersornerani ataatsimut nunaminertassiissutit killiliussanut mikinerusunut agguataarneqarput nunap assigatigut killilersorluarlugit sumullu atorneqarnissaat nassuiarluarlugit.

Immikkoortunut taakkununnga killiliussanut aalajangersakkat pilersaarusiornerup nunaminertanillu atuinerup ingerlanneqartuarnissaannut tunngaviupput.

Immikkoortut siunertanut 5-mut makkununnga agguataarneqarput:

A	Ineqarfiit
B	Talittarfiit inuutissarsiorfiillu
C	Ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortut *)
D	Sanaartorfissaanngitsut soqutigisaqarfiillu anginerusut
E	Immikkoortut immikkut ittumik atugassat **)

*) tamatumani ataatsimoorfiit suliffeqarfiillu
**) tamatumani ilaatigut teknikkeqarnermut tunngasut

Illoqarfimmut pilersaarusiamut nutaanngitsumut 1980-82-imeersumut naleqqiullugu illoqarfiup ilusaata pingaarnerup nunataa allineqarpoq, aammattaaq immikkoortortalersorneqarnera allanngortinneqarluni.

Immikkoortunik agguataarineq nunap assigani 7-imi kiisalu qupperneq 19-imi qulequttani takuneqarsinnaavoq. Immikkoortut taaguutaat illoqarfimmut pilersaarummut 1980-82-imeersumut naleqqiullugu allanngortinneqartariaqarsimasut taaguutigisimasaat ilanngullugit allanneqarput.

Killiliussat ilaannut tunngatillugu immikkoortunut pilersaarusiat akuersissutigineqarsimapput. Taakku qupperneq 20-imi immikkoortunut pilersaarusiat qulequtaanni takuneqarsinnaapput.

Immikkoortut attavigisat tallimat immikkut paasinarluartuunissaat eqqarsaatigalugu ajornartinnagu killiliussanut aalajangersagaliorfigineqarsimapput.

Kommunemut pilersaarusiap kingusinnerusukkut ilaneqarnissaanut atatillugu immikkoortut agguataarneri allanngortinneqarsinnaapput - ilaatigut killeqarfigitit immikkut ittut kukkunersiorneqarnerannut atatillugu.

RAMMER

FOR LOKALPLANLÆGNINGEN

Byplanens hovedstruktur skal ledsages af rammebestemmelser for den efterfølgende områdeplanlægning (lokalplanlægning).

Byplanens rammedel bygger derfor på en opdeling af hovedstrukturens samlede arealudlæg i mindre rammeområder med veldefineret geografisk afgrænsning og anvendelse.

Rammebestemmelserne for disse områder udgør det konkrete administrationsgrundlag for den fortløbende planlægning og arealanvendelse.

Områderne er fordelt i 5 kategorier til følgende formål:

A	Boligområder
B	Havne- og erhvervsområder
C	Områder til fælles formål *)
D	Friholdte områder og større fritidsanlæg
E	Områder til særlige formål **)

*) herunder center- og institutionsformål
**) herunder bl.a. tekniske anlæg

I forhold til den gamle byplan fra 1980-82 er hovedstrukturens arealudlæg udvidet, ligesom opdelingen i rammeområder iøvrigt er ændret.

Områdeinddelingen fremgår af kortbilag 7 samt af oversigten på side 19. Hvor det har været nødvendigt at ændre en områdebetegnelse i forhold til byplanen fra 1980-82, er samtidig anført den tidligere betegnelse.

For nogle rammeområder foreligger godkendte lokalplaner. Disse fremgår af lokalplanoversigten på side 20.

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt er der af overskueligheds hensyn udarbejdet generelle rammebestemmelser for hver af de 5 områdekategorier.

Der kan blive tale om ændring af områdeinddelingen i forbindelse med senere kommuneplantillæg - bl.a. i forbindelse med revision af de klausulerede zoner.

KILLILIUSSAT QULEQUTAAT

		Nunaminertaq ha-inngorlugu	Taajuutigisimasaq
A	**Ineqarfiit**		
A1	Quikoq	5.0	
A2	S. M. Saxtorphsvej	1.7	A2 + A3
A3	Illut-71-it	1.5	A6
A4	Vaskebrætfjeldet	3.3	
A5	Qaarsorassaani ineqarfiit nutaat	2.2	
A6	Iminnguami rækkehusit	1.1	C5
A7	Qaarsorassaat - Poul Hansensvej	0.9	A8
A8	Agfarlequtaa	3.0	
A9	Poul Hansensvej - Gl. Kirkevej	3.7	
A10	Skivevej - Gl. Kirkevej	7.1	
A11	Iminnguaq - Industrivej	2.3	
A12	Skivevej-imi ineqarfiit nutaat	1.3	
A13	Skivevej-imi ineqarfiit nutaat	3.0	
		36.1	
B	**Umiarsualiviit inuutissarsiorfiillu**		
B1	Talittarfik raajalerivillu	1.1	
B2	Umiarsualivik	4.0	
B3	Margrethevej	2.3	E2
B4	Qaarsorassaani namminersortut sullivii	1.4	E3
B5	Entreprenørpladsit	0.4	E4
B6	Qisuerniarfik	4.4	E5
B7	Sarqarsuarni namminersortut sullivii	1.5	E6
B8	Industrivej-imi inuutissarsiorfiit nutaat	1.9	E6
B9	Qaarsorassaani inuutissarsiorfiit nutaat	1.0	
		18.0	
C	**Ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortut**		
C1	Illoqarfiup kujataa tungaa	2.4	C1 + C2
C2	Illoqarfiup avannaa tungaa	3.5	
C3	STI-atuarfia ineqarfiilu	0.6	A7
C4	Skivevej-imi ataatsimoorfissaq	1.2	
C5	Iminnguup qeqqa	2.6	
		10.3	
D	**Sanaartorfissaanngitsut soqutigisaqarfiillu anginerusut**		
D1	Kujataa tungaata sineriaa	4.1	
D2	Kitaa tungaata sineriaa	5.3	
D3	Vaskebrætfjeldemi sanaartorfissaanngitsoq	0.8	
D4	Antenneqarfik	11.8	
D5	Iminnguup tasia	8.4	D4
D6	Eriagisassatut soqutigisaqarfik	5.5	
D7	Illoqarfiup qeqqa	0.5	D9
D8	Skivevej-imi sanaartorfissaanngitsoq	1.0	D10
D9	Qisoqarfik innaarsuk	4.6	D5
D10	Qinngunnguit kujataa tungaa	16.1	D8
D11	Qinngunnguit avannaa tungaa	35.9	D7
		94.0	
E	**Immikkoortut immikkut ittumik atugassat**		
E1	Tankeqarfik	5.3	B2
E2	Kallerup inniliorfik	0.5	E1
E3	Annanut eqqaavik	0.1	
E4	Eqqakkanut ikuallaasarfiliassaq	1.5	
E5	Eqqaavik ujaqqerivillu	3.2	
E6	Imeqarfikoq	0.4	D4
E7	Imeqarfik	0.4	E5
E8	Mittarfik	1.2	E5
E9	Immikkoortoq sioraqarfiullunilu marraqarfik	75.0	
E10	Mittarfissaq	15.5	
		103.1	

OVERSIGT OVER RAMMEOMRÅDER

		Areal i ha	Tidl. nr.
A	**Boligområder**		
A1	Quikoq	5.0	
A2	S.M.Saxtorphsvej	1.7	A2+3
A3	Illut-71	1.5	A6
A4	Vaskebrætfjeldet	3.3	
A5	Nyt boligområde Qaarsorassaat	2.2	
A6	Rækkehuse Iminnguaq	1.1	C5
A7	Qaarsorassaat / Poul Hansensvej	0.9	A8
A8	Agfarlequtaa	3.0	
A9	Poul Hansensvej / Gl. Kirkevej	3.7	
A10	Skivevej / Gl. Kirkevej	7.1	
A11	Iminnguaq / Industrivej	2.3	
A12	Nyt boligområde Skivevej	1.3	
A13	Nyt boligområde Skivevej	3.0	
		36.1	
B	**Havne- og erhvervsområder**		
B1	Fiskerihavn og rejefabrik	1.1	
B2	Trafikhavn	4.0	
B3	Margrethevej	2.3	E2
B4	Mesterarealer Qaarsorassaat	1.4	E3
B5	Entreprenørpladser	0.4	E4
B6	Tømmerladen	4.4	E5
B7	Mesterarealer Sarqarsuaq	1.5	E6
B8	Nyt erhvervsområde Industrivej	1.9	E6
B9	Nyt erhvervsområde Qaarsorassaat	1.0	
		18.0	
C	**Områder til fælles formål**		
C1	Bymidten syd	2.4	C1+2
C2	Bymidten nord	3.5	
C3	STI-skole og indkvartering	0.6	A7
C4	Fremtidigt lokalcenter Skivevej	1.2	
C5	Iminnguaq center	2.6	
		10.3	
D	**Friholdte områder, større fritidsanlæg**		
D1	Kystområde syd	4.1	
D2	Kystområde vest	5.3	
D3	Friholdt område Vaskebrætfjeldet	0.8	
D4	Antenneområdet	11.8	
D5	Iminnguaq-søen	8.4	D4
D6	Bevaringsområdet	5.5	
D7	Bytorvet	0.5	D9
D8	Friholdt område Skivevej	1.0	D10
D9	Friholdt skrænt Tømmerladen	4.6	D5
D10	Sletten syd	16.1	D8
D11	Sletten nord	35.9	D7
		94.0	
E	**Områder til særlig anvendelse**		
E1	Tankanlæg	5.3	B2
E2	Elværk	0.5	E1
E3	Natdump	0.1	
E4	Fremtidig forbrændingsanstalt	1.5	
E5	Dump og stenbrud	3.2	
E6	Gl. vandværk	0.4	D4
E7	Vandværk	0.4	E5
E8	Heliport	1.2	E5
E9	Råstofområdet	75.0	
E10	Lufthavn	15.5	
		103.1	

IMMIKKOORTUNUT PILERSAARUSIAT QULEQUTAAT

Immikkoortumut pilersaarusiaq nr.		Akuerineqarpoq	normu pisoqaq
A4	Vaskebrættfjeldet	26/1 -1988	
A8 -1	Agfarlequtaa	26/4 -1984	A8
A8 -2	Agfarlequtaa	6/6 -1991	A8.b
A10-1	Skivevej-ip avannaa	6/6 -1991	A10.a
B2 + E2	Quilik		*) B2
B3	Margrethevej	10/12-1990	E2
C1 -1	Pisiniarfiit	6/6 -1991	C1
C2	Atuarfik il.il.	**) 1985	
C5 + A6	Timersortarfik il.il.	13/11-1987	***) C5

*) Pilersaarummi Quilik tamarmi pineqarpoq, tassalu maannakkut immikkoortuusoq B2 aamma E2, akuersissutigineqarvissi**manngitsorli.**

**) Akuersissutigineqarsimasutut nalunaarneqarpoq, ulluali ilisimaneqanngilaq.

***) Pilersaarummi immikkoortuusimasoq C5 tamarmi pineqarpoq, tassalu maannakkut immikkoortuusoq A6 aamma C5.

Piffissap pilersaarusiorfiusup aallartinnerani IMMIKKOORTUNUT PILERSAARUSIORNISSAMIK PISARIAQARTITSINEQ

Immikkoort. pilersaarut	Ukioq	Pissutaasut
Sullarineqassaaq:		
A10	1993	Gl. Kirkevej-ip tallineqarnera 1994-95 Illunik uiuleriiaanik sananeq 1995-2003 Kingusinnerusukkut mittarfimmut aqqusiorneq
E6	1993	Imiisiviliorneq 1993-94
E2	1994	Tankeqarfiup allineqarnera 1995
Sullarineqartariaqartut:		
B2	1993	Immikkoortumut pilersaarut akuersissutigineqanngitsoq

Immikkoortup B2-p umiarsualiviup pilersaarusiorneqarnera annikitsukkuutaanik allanngortitsinikkut piviusunngortinneqassaaq:

- 1992-imi biilinut unittarfeeraliorneq
- 1992-imi B-713-ip sannaviliarineqarnera
- 1993-imi containerinut atortulersorneq
- sannaviup eqqaani umiatsianut amutsiviliornissamik kissaat.

1993-imi Telestation-ip atorunnaarsinneqarnissaanut atatillugu immikkoortoq C5 nutaamik pilersaarusiorneqassagaluarpat, tamatumunnga immikkoortoq A6 ilanngullugu pilersaarusiorneqassaaq.

OVERSIGT OVER LOKALPLANER

Lokalplan nummer		Godkendt	gammelt nummer
A4	Vaskebrætfjeldet	26/1-1988	
A8 -1	Agfarlequtaa	26/4-1984	A8
A8 -2	Agfarlequtaa	6/6 -1991	A8.b
A10-1	Skivevej nord	6/6 -1991	A10.a
B2 + E2	Quilik /Spækholmen		*) B2
B3	Margrethevej	10/12-1990	E2
C1 -1	Butiksområdet	6/6 -1991	C1
C2	Skolen mv.	**) 1985	
C5 + A6	Idrætshallen mv.	13/11-1987	***) C5

*) Planen omfatter hele Quilik, dvs. nuværende område B2 og E2, men er ikke endeligt godkendt.

**) Registreret som godkendt, men dato er ukendt.

***) Planen omfatter hele det tidligere område C5, dvs. nuværende område A6 og C5.

BEHOV FOR LOKALPLANLÆGNING i planperiodens begyndelse

Lokalplan	År	Foranlediges af
SKAL udarbejdes:		
A10	1993	Forlængelse af Gl. Kirkevej 1994-95 Opførelse af kædehuse 1995-2003 Senere etablering af katastrofevejen
E6	1993	Opførelse af højdebeholder 1993-94
E2	1994	Udvidelse af tankanlæg 1995
BØR udarbejdes:		
B2	1993	Tidligere ikke-godkendt lokalplan

Lokalplanlægning for område B2 trafikhavnen aktualiseres af flere mindre ændringer:

- indretning af en lille parkeringsplads i 1992
- indretning af fællesværksted i B-713 i 1992
- etablering af containerfaciliteter i 1993
- ønske om bådophal ved fællesværkstedet.

Såfremt der udarbejdes ny lokalplan for område C5 i forbindelse med den forventede nedlæggelse af Telestationen i 1993, skal der samtidig udarbejdes lokalplan for område A6.

KILLILIUSSAT NALINGINNAASUT

Illoqarfik tamaat

Qasigiannguit illoqarfiat tamaat eqqarsaatigalugu illut annerpaamik marlunnik qulerliussapput kiisalu tunngaviup ilusaava apeqqutaatillugu kælderilerneqartarlutik. Taamaattoq suliffeqarfiit anginerusut, quersuit, inersuit il.il. quleriit qassiunerat apeqqutaatinnagu portussusilerneqartarput.

Illut initaat nunap qaavaniit portunerutinniarlugit toqqaviit pisariaqartitsinermut naleqqiullugu portunerussanngillat.

Illu imermut kuuginnartumut attavilerneqarpat aamma eqqaakkat kuuffiannut attavilerneqassaaq. Oliamik, benzinamik kemikalianillu kuuffinnut kussinernuliuunniit igitsinissaq inerteqqutaavoq.

Immikkoortuni qimmeqarfigeqqusaasuni qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusami aalajangersakkat malinneqassapput. Qimmit aqqusinerni aqqusineeqqanilu angallattunut akornutaasumik pitunneqassanngillat, taamaassappallu kommunalbestyrelsep peqqusineratigut nuunneqassapput. Killiliussat pillugit aalajangersakkani killiliinerit taaneqartut saniatigut kommunalbestyrelse qimmeqarfigeqqusaanngitsunik allanik aalajangersaasinnaavoq.

A Inissiaqarfiit

Illugisamut attuumassuteqartumik ingerlatanik ineqarfiit akornanni nalinginnaasumik ingerlanneqarsinnaasunik, immikkoortumilu najugaqartunut allanut akornutaanngitsumik, ingerlatsinissamut kommunalbestyrelse akuersissuteqarsinnaavoq.

Pukkitsumik siamasissumik sanaartukkat
(ilaqutariinnut ataatsinut affarleriinnullu illut)

Illut qanissusissaanni hektarimi ataatsimi illut 20-it sinnersimassanngilaat. Nutaanik inissialiornermi hektarimi ataatsimi illut ikinnerpaamik 15-iunissaat qulakkeerneqassaaq.

Illut pioreersut allilerneqarnissaannut nunaminertamik qinnuteqarnermi illut ungasissusissaat pillugu aalajangersakkat malinneqarsimappata tunniussineq nalunaarutigineqarsinnaavoq. Kommunalbestyrelse qinnuteqartut eqqaamiuinik tusarniaasinnaavoq, akerliunerillu tunngavigalugit qinnuteqaammik itigartitsisinnaalluni.

Illut tamarmik immikkut minnerpaamik biilinut ataatsinut unittarfissamik nunaminertamik immikkoortitsivigineqarnissaat qulakkeerneqassaaq, taamaalilluni aqquserngit sinaanni biilit uninngatinneqartarnissaat pinngitsoorneqarsinnaassammat. Biilinut unittarfiit pisariaqartitsineq naapertorlugu kommunalbestyrelsep ersarinnerusumik innersuussineratigut sananeqartassapput.

Illunik piginnittut ataasiakkaat pisussaapput imermik nunap qaanginnaanut eqqaanermi illunut eqqaamiorisanut imaluunniit aqqusinerni aqqusineeqqanilu angallattunut akornutaannginnissaa isumagissallugu.

GENERELLE RAMMER

Hele byen

For Qasigiannguit by som helhed gælder, at byggeri må opføres i maksimalt 2 etager samt kælder, hvor terrænet muliggør dette. Større industrianlæg, pakhuse, haller mv. reguleres dog via bygningshøjden, ikke etageantallet.

Bygninger må ikke gives højere fundamenter end nødvendigt for at holde stueetagen fri af terræn.

Tilslutning til helårsvand forudsætter tilslutning til kloak. Udledning af olie, benzin og kemikalier på terræn, i afløb eller i grøfter er ikke tilladt.

I områder, hvor hundehold er tilladt, skal dette ske i overensstemmelse med hundevedtægtens bestemmelser. Hunde må ikke lænkes på en sådan måde, at de er til gene for den offentlige færdsel på veje og stier og skal i givet fald flyttes efter kommunalbestyrelsens påbud herom. Foruden de i rammebestemmelserne anførte begrænsninger kan kommunalbestyrelsen til enhver tid fastsætte yderligere forbudsområder for hundehold.

A Boligområder

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i tilknytning til egen bolig drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, og som ikke medfører gene for områdets øvrige beboere.

Åben lav bebyggelse (én og to-familiehuse)

Boligtætheden må ikke overstige 20 boliger pr. hektar. Ved nyopførelse af boliger skal sikres en boligtæthed på mindst 15 boliger pr. hektar.

Der kan efter ansøgning meddeles arealtildeling til udvidelse af eksisterende boliger, når gældende afstandsbestemmelser overholdes. Kommunalbestyrelsen kan foranstalte nabohøring og afslå en ansøgning på grundlag af eventuelle indsigelser.

Der skal sikres udlæg af areal til mindst én parkeringsplads pr. bolig i nær tilknytning til denne, således at kantparkering langs veje kan undgås. Parkeringspladser anlægges efter behov på kommunalbestyrelsens nærmere anvisning.

Det påhviler den enkelte husejer at drage omsorg for, at gråt spildevand, der udledes på terræn, ikke er til gene for nabobebyggelse eller for den offentlige færdsel på veje og stier.

Illugisamut qanittumi mikinerusunik quiliorniarnermi qimminullu ungaluugaliorniarnermi kiisalu illugisamut attuumasumik aneerasaartarfiliorniarnermi nunaminertamik qinnuteqarnikkut nunaminertamik tunniussineq nalunaarutigineqarsinnaavoq. Ungaluliineq qisunnik pukkitsumik ungaluliinikkut pissaaq.

Illut eqqaanniittut sanaartorfissaanngitsut saligaatsuutinneqassapput. Eqqakkanik ikuallaasoqaqqusaanngilaq.

Illugisap eqqaani umiatsiamik ataatsimik inissiiniarnermut qinnuteqarnikkut akuersissut nalunaarutigineqarsinnaavoq.

Illut eqqaanni qimmeqarnissaq inerteqqutaanngilaq, taamaattoq iliveqarfitoqqat ungataanni 30 meterisut isorartussuseqartumi qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq.

Pukkitsunik eqimasunik sanaartorneq
(illut sanileriiaat illullu uiuleriiaat)

Illut qanissusissaanni hektarimi ataatsimi illut 40-it sinnersimassanngilaat. Illunik nutaanik sanaartornermi hektarimi ataatsimi illut ikinnerpaamik 35-iuinissaat qulakkeerneqassaaq.

Illut akornanni nunaminertat iserfigineqarsinnaasut ajornanngitsumik imaarsarneqarsinnaanngorlugit saligaatsuutissinnaanngorlugillu iluarsaanneqassapput.

Illunut qanittumi illut pingasukkaarlugit ikinnerpaamik ataatsimik biilinut unittarfeqarnissaa qulakkeerneqassaaq, taamaalilluni aqquserngit sinaanni biilit uninngatinneqartarnissaat pinngitsoorneqarsinnaassammat. Illut pioreersut pisariaqartitsineq naapertorlugu biilinut unittarfilerneqassapput. Illuliortiterfiusuni nutaani sanaartorneq ilutigalugu biilinut unittarfiliortoqassaaq.

Nunaminertani kommunalbestyrelsemit toqqarneqarsimasuni umiatsianik killilimmik inissiisoqarsinnaavoq.

Immikkoortunut ataasiakkaanut kommunalbestyrelsep sukumiinerusumik pilersaarusiai naapertorlugit aalisakkanut allanullu killilimmik ikaaliortoqarsinnaavoq.

Illunut qanittumi qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq, immikkulli qimmeqarfigeqqusaasutut kommunalbestyrelsemit akuerineqarsimasut innersuunneqarput.

Eqimasunik sanaartorneq (inissiat quleriiaat)

Illut qanissusissaanni hektarimi ataatsimi illut 60-it sinnersimassanngilaat. Inissianik quleriiaanik sanaartorfiujumaarsinnaasuni illut hektarimi ataatsimi ikinnerpaamik 50-iunissaat qulakkeerneqassaaq.

Nunaminertat illut akornanniittut ajornanngitsumik imaarsarneqarsinnaasunngorlugit saligaatsuutinneqarsinnaanngorlugillu aaqqinneqassapput.

Illunut qanittumi illut tallimakkaarlugit ikinnerpaamik ataatsimik biilinut unittarfeqarnissaat qulakkeerneqassaaq, taamaalilluni aqquserngit sinaanni biilinik uninngatinneqartarnissaat pinngitsoortinneqarsinnaassammat. Illut pioreersut pisariaqartitsineq naapertorlugu biilinut unittarfilerneqassapput. Inissianik quleriiaanik sanaartorfiujumaarsinnaasuni sanaartornermut atatillugu biilinut unittarfiliortoqassaaq.

Der kan efter ansøgning meddeles arealtildeling til mindre udhuse og hundegårde i nær tilknytning til boligen og til terrasse og have i direkte tilknytning til boligen. Indhegning skal ske som lavt træhegn.

Friarealer omkring boliger skal holdes ryddelige. Afbrænding af affald må ikke finde sted.

Der kan efter ansøgning meddeles tilladelse til henstilling af én båd pr. bolig.

Hundehold er tilladt, dog ikke omkring gl. kirkegård indenfor en afstand på 30 meter fra denne.

Tæt lav bebyggelse (rækkehuse og kædehuse)

Boligtætheden må ikke overstige 40 boliger pr. hektar. Ved nyopførelse af boliger skal der sikres en boligtæthed på mindst 35 boliger pr. hektar.

Adgangsarealer omkring boligerne skal reguleres i et sådant omfang, at disse let kan afvandes og holdes ryddelige.

Der skal sikres arealudlæg til mindst 1 parkeringsplads for hver 3 boliger i nær tilknytning til boligerne, således at kantparkering langs veje undgås. I eksisterende boligområder anlægges parkeringspladser efter behov. I nye områder anlægges parkeringspladser samtidig med udbygningen.

Henstilling af både må i begrænset omfang finde sted på arealer, der af kommunalbestyrelsen er udpeget hertil.

Fiskestativer mv. kan indrettes i begrænset omfang efter en af kommunalbestyrelsen nærmere udarbejdet plan for det enkelte område.

Hundehold er ikke tilladt i direkte tilknytning til boligerne, men henvises til de af kommunalbestyrelsen anviste særlige områder hertil.

Tæt bebyggelse (etageboliger)

Boligtætheden må ikke overstige 60 boliger pr. hektar. I evt. nye etageboligområder skal sikres en boligtæthed på mindst 50 boliger pr. hektar.

Arealerne mellem boligerne skal reguleres i et sådant omfang, at disse let kan afvandes og holdes ryddelige.

Der skal sikres udlæg af areal til mindst 1 parkeringsplads for hver 5 boliger i nær tilknytning til boligerne, således at kantparkering langs veje kan undgås. I eksisterende boligområde anlægges parkeringspladser efter behov. I eventuelle nye etageboligområder anlægges parkeringspladser i forbindelse med udbygningen.

Inissiat qulerilaat eqqaanni umiatsianik inissiinissaq inerteqqutaavoq.

Inissiani qulerilaani aalisakkanut allanullu ikaaliortoqaqqusaanngilaq.

Illunut qanittumi qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq, immikkulli qimmeqarfigeqqusaasutut kommunalbestyrelsemit akuerineqarsimasut innersuunneqarput.

B Talittarfeqarfilt inuutissarsiorfiillu

Immikkoortuni talittarfeqarfissatut immikkoortinneqarsimasuni talitarfimmi ingerlatassat kiisalu talittarfimmut tunngassuteqartut suliffeqarfiit sullissiviillu taamaallaat pilersinneqarsinnaapput.

Immikkoortuni talittarfeqarfissatut immikkoortinneqarsimasuni sanaartorneqarsinnaasut taakku talittarfiup sinerissalluunniit killeqarfianiit 40 meterit iluanni imeqarfiup ilanngunneqarnissaa nalinginnaasuuvoq.

Immikkoortuni talittarfissatut immikkoortinneqarsimasuni kiisalu immikkoortuni inuutissarsiuteqarfiulersussani inissialiortoqaqqusaanngilaq. Inuutissarsiuteqarfiusuni allani inissiat pioreersut atorneqaannarsinnaapput, nutaanilli inissialiornissaq inerteqqutaavoq.

Illut angisuut eqqaanni talittarfiit quit nunaminertallu iserfigineqarsinnaasut ajornanngitsumik imaarsarneqarsinnaasunngorlugit saligaatsuutinneqarsinnaanngorlugillu aaqqinneqassapput.

Eqqakkanik silami ikuallaanissaq inerteqqutaavoq.

Putsumik, nipimik, pujoralammik tipimillu akornusersuinerit eqqaamiorisanut akornusersuisinnaasut killilerneqarnissaat pillugu suliniuteqartoqassaaq, akornusersuinerillu taakku killiliussat aalajangiunneqarsimasut qaqugukkulluunniit qaangissanngilaat. Takuuttaaq ingerlassat immikkut mingunnartut pillugit aalajangersakkat.

Ingerlassat ataasiakkaat namminerisamik sullitallu qamutaannut motorilinnut unittarfilerneqassapput, aqquserngit sinaanni biilinik uninngatitsinissaq pinngitsoorneqarniassammat. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermut atatillugu ingerlassat ataasiakkaat biilinut aalajangersimasumik amerlassusilinnut unittarfiliornissaq immikkut piumasarineqarsinnaavoq.

Tamanna pillugu tunngavilersukkamik qinnuteqarnerup kingorna nunaminertat inuutissarsiuteqarfiusut eqqaanniittut sanaartorfigineqanngitsut ungalulerneqarnissaannut nunaminertanik tunniussineq nalunaarutigineqarsinnaavoq. Nunaminertamik inuutissarsiuteqarfiusumik atuineq avatangiisinut ulorianartutut akornutaasutulluunniit nalilleneqarpat, kommunalbestyrelsep ungalulliinissaq piumasarisinnaavaa.

Immikkoortuni taliffeqarfeqarfissatut talittarfeqarnermullu atatillugu inuutissarsiuteqarfissatut immikkoortinneqarsimasuni qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq. Inuutissarsiuteqarfiusuni allani sammisat ingerlanneqartut nalillivigineqarnerat tunngavigalugu qimmeqarnissaq kommunalbestyrelsep inerteqqutigisinnaavaa.

Henstilling af både er ikke tilladt i etageboligområder.

Der må ikke etableres fiskestativer mv. i etagebebyggelser.

Hundehold er ikke tilladt i direkte tilknytning til boligerne, men henvises til de af kommunalbestyrelsen anviste særlige områder hertil.

B Havne- og erhvervsområder

I områder udlagt til havneformål må kun etableres havnefunktioner samt havnebetingede erhvervsvirksomheder eller servicefunktioner.

For områder udlagt til havneformål gælder generelt, at disse inkluderer vandområdet indenfor en afstand på 40 meter fra kaj- eller kystlinie.

I områder udlagt til havneformål samt i nye erhvervsområder må ikke opføres eller indrettes boliger. I øvrige erhvervsområder kan eksisterende boliger fortsat anvendes, men opførelse eller indretning af nye boliger er ikke tilladt.

Kajanlæg, oplagsplads og adgangsarealer omkring større bygninger skal reguleres i et sådant omfang, at disse let kan afvandes og holdes ryddelige.

Udendørs afbrænding af affald er ikke tilladt.

Der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af røg-, støj,- støv- og lugtgener, der kan ramme naboområderne, og disse gener må ikke overstige de til enhver tid fastsatte grænser. Se også bestemmelserne om særligt forurenende virksomhed.

Der skal til den enkelte virksomhed anlægges parkeringspladser til egne og kunders køretøjer, således at kantparkering langs veje kan undgås. I forbindelse med lokalplanlægningen kan stilles mere specifikke krav til antallet af parkeringspladser til den enkelte virksomhed.

Der kan efter begrundet ansøgning herom meddeles arealtildeling til opsætning af hegn omkring ubebyggede arealer i tilknytning til erhvervsvirksomheder. Såfremt brugen af et erhvervsareal skønnes at være til fare eller gene for omgivelserne, kan kommunalbestyrelsen forlange hegn opsat.

Hundehold er ikke tilladt i områder, der er udlagt til havnefunktioner og havnebetingede erhverv. I øvrige erhvervsområder kan kommunalbestyrelsen forbyde hundehold på grundlag af en konkret vurdering af de aktuelle aktiviteter i området.

C Ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortut

Ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortuni inissianik ataasiakkaanik sanasoqarsinnaavoq.

Aqquserngit sinaanni biilinik uninngatitsisarnissap pinngitsoorneqarnissaa siunertaralugu malittarisassat, illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermut atatillugu erseqqissarneqarsinnaasut malillugit biilinut unittarfissamik immikkoortitsisoqarlunilu sanasoqassaaq:

- suliffeqarfiit, allaffeqarfiit, namminersortut kiisalu pisiniarfiit biilinut unittarfissamik kiisalu nunaminertamik sanaartorfigineqarsimasumik ataatsimik 100 m²-isut angitigisumik pulaat unittarfissaannik immikkoortitsisoqassaaq

- quersuit, quit allallu biilinut unittarfissamik kiisalu nunaminertamik sanaartorfigineqarsimasumik ataatsimik 200 m²-isut angitigisumik pulaat unittarfissaannik immikkoortitsisoqassaaq

- inissiat qanittumik sanaartukkat tallimakkaartut ataatsimik, inissiat pukkitsumik qanittumik sanaartukkat pingasukkaarlugit ataatsimik inissiallu pukkitsumik siammasissumik sanaartukkat ataasiakkaarlugit ataatsimik biilinut unittarfissaannik immikkoortitsivigineqassapput.

- ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortut pioreersut immikkoortunut ataasiakkaanut pilersaarusiat kiisalu kommunalbestyrelsep ersarinnerusumik innersuussutai naapertorlugit pisariaqartitsinermi biilinut unittarfissamik sanasoqassaaq

- ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortut nutaat (C5 & C4) sanaartornermut atatillugu biilinut unittarfilerneqassapput.

Illut angisuut akornanni biilinut unittarfiit, toqqorsiviit, unitsiartarfiit kiisalu nunaminertat iserfigineqarsinnaasut ajornanngitsumik imaarsarneqarsinnaanngorlugit saligaatsuutinneqarsinnaanngorlugillu aaqqinneqassapput.

Ataatsimoorussamik siunertanut immikkoortuni qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq. Taamaattoq tamanna immikkoortunut suli atorneqanngitsunut atuutinngilaq.

D Sanaartorfissaanngitsut soqutigisaqarfiilu anginerusut

Sanaartorfissaanngitsuni soqutigisaqarfinnik killiliussatut aalajangersakkani imaluunniit illoqarfiup ilaanut pilersaarusiani ersarinnerusuni taaneqarsimasunik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Soqutigisaqarfinnut anginerusunut atatillugu biilinut unittarfinnik soqutigisaqarfiit atugassatut pisariaqartitaannik pilersitsisoqassaaq, aqquserngit sinaanni biilinik uninngatitsisarnissaq pinngitsoorneqarniassammat. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermut atatillugu biilit unittarfissaasa amerlassusissaat taakkulu inissiivissaattut immikkut piumasaqaatit saqqummiunneqarsinnaapput.

Qimmeqarnissaq inerteqqutaanngilaq, taamaattoq iliveqarfiit nutaat eqqaanni iliveqarfimmiit 30 meterisut isorartussuseqartumi qimmeqartoqaqqusaanngilaq.

C Områder til fælles formål

I områder til fælles formål må opføres eller indrettes enkelte boliger.

Med henblik på at undgå kantparkering langs veje udlægges og anlægges parkeringspladser efter følgende retningslinier, der kan skærpes i forbindelse med lokalplanlægningen:

- til institutioner, administrative funktioner, privat service samt butiksvirksomhed udlægges parkeringsareal til egne køretøjer samt 1 plads pr. 100 m² bebygget areal til gæsteparkering

- til pakhus og lager mv. udlægges parkeringsareal til egne køretøjer samt 1 plads pr. 200 m² bebygget areal til gæsteparkering

- til boliger udlægges parkeringsareal til 1 plads for hver 5 boliger ved tæt bebyggelse, 1 plads for hver 3 boliger ved tæt lav bebyggelse og 1 plads pr. bolig ved åben lav bebyggelse.

- i eksisterende områder til fælles formål anlægges parkeringspladser efter behov i henhold til lokalplan for det enkelte område samt kommunalbestyrelsens nærmere anvisning

- i nye områder til fælles formål (C5 og C4) anlægges parkeringspladser i forbindelse med udbygningen.

Parkeringspladser, oplagspladser, opholdsarealer samt adgangsarealer omkring større bygninger skal reguleres i et sådant omfang, at disse let kan afvandes og holdes ryddelige.

Hundehold er ikke tilladt i områder til fælles formål. Dette gælder dog ikke i fremtidige områder, som endnu ikke er udnyttet.

D Friholdte områder og større fritidsanlæg

I friholdte områder må etableres sådanne fritidsanlæg, som er anført i rammebestemmelserne eller nærmere specificeret i efterfølgende lokalplanlægning.

I forbindelse med større fritidsanlæg skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser til anlæggenes brug, således at kantparkering langs veje kan undgås. I forbindelse med lokalplanlægningen kan stilles mere specifikke krav til antallet af parkeringspladser samt disses placering.

Hundehold er tilladt, dog ikke omkring ny kirkegård indenfor en afstand på 30 meter fra denne.

E Immikkoortut immikkut ittumik atugassat

Immikkoortuni immikkut ittumik atugassani sammisaqarfiit ataasiakkaat namminerisamik qamutaannut motorilinnut kiisalu pulaat unittarfissaannik pisariaqartinneqartunik unittarfiliorto-qassaaq, aqquserngit sinaanni biilinik uninngatitsisarnissaq pinngitsoorneqarniassammat. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermut atatillugu sammisaqarfiit ataasiakkaat biilinut unittarfissaasa amerlassusissaat immikkut piumasaqaatigineqarsinnaavoq.

Illut angisuut akornanni biilinut unittarfiit, toqqorsiviit kiisalu nunaminertat iserfigineqarsinnaasut ajornanngitsumik imaarsarneqarsinnaanngorlugit saligaatsuutinneqarsinnaanngorlugillu aaqqinneqassapput.

Immikkoortuni immikkut ittumik atugassani qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq. Taamaattoq tamanna immikkoortuni suli atorneqanngitsuni atuutinngilaq.

Suliffiit mingunnartut

Suliffiit mingunnartut avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu inatsisartut peqqussutaanni nr. 12-imi 22. december 1988-imeersumi kapital 5-imi nassuiarneqarput, peqqussummullu ilanngussami taaneqarlutik.

Kapitel 5 ingerlassaqarfiit avatangiisinut peqqussut naapertorlugu naalakkersuisunit akuersissuteqartoqartinnagu aallartinneqaqqusaanngillat, allanngortinneqaqqusaanngillat allilerneqaqqusaanatilluunniit.

Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat, ingerlassaqarfik aalajangersimasoq, peqqussutip ilanngussartaani ingerlassaqarfiit *-inik nalunaaqutsikkani taaneqartuni ilanngunneqartoq, akuersissuteqarfigineqartariaqanngitsoq, ingerlassaqarfik illoqarfiup ilaanut pilersaarut ingerlassaqarfinnik taama ittunik ingerlatsinissamut immikkoortitsisoq naapertorlugu sananeqassappat.

Kapitel 5 ingerlassaqarfiit immikkoortumi pineqartumi killiliussatut aalajangersakkani taaneqartut taamaallaat pilersinneqaqqusaapput. Killiliussatut aalajangersakkat immikkoortumik kapitel 5 ingerlassaqarfinnik sanaartorfiusinnaasumik immikkoortitsisut avatangiisinut akuersissuteqarfigineqartariaqanginnermik kinguneqassanngillat.

E Områder til særlige formål

I områder til særlige formål skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser til de enkelte aktiviteters egne køretøjer samt til gæsteparkering, således at kantparkering langs veje kan undgås. I forbindelse med lokalplanlægningen kan stilles mere specifikke krav til antallet af parkeringspladser til den enkelte aktivitet.

Parkeringspladser, oplagspladser og adgangsarealer omkring større bygninger skal reguleres i et sådant omfang, at disse let kan afvandes og holdes ryddelige.

Hundehold er ikke tilladt i områder til særlige formål. Dette gælder dog ikke nye områder, der endnu ikke er udnyttet.

Særligt forurenende virksomhed

Særligt forurenende virksomhed er defineret i kapitel 5 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet og er i et bilag til forordningen anført i en positivliste.

Kapitel-5 virksomhed må i henhold til miljøforordningen ikke påbegyndes, ændres eller udvides før miljøgodkendelse hertil er meddelt af landsstyret.

Landsstyret kan bestemme, at miljøgodkendelse ikke er nødvendig for en konkret virksomhed, der er omfattet af de i forordningens bilag *-mærkede virksomheder, såfremt virksomheden anlægges i henhold til en lokalplan, der udlægger det pågældende område til en virksomhed af denne art.

Kapitel-5 virksomhed må kun etableres, hvor dette er anført i rammebestemmelserne for det pågældende område. Rammebestemmelsernes udlæggelse af et område til kapitel-5 virksomhed medfører ikke fritagelse for miljøgodkendelse.

Immikkoortut ataasiakkaat pillugit
KILLILIUSSANUT AALAJANGERSAKKAT

Illoqarfiup immikkoortuisut killiliussanut ataasiakkaanut aalajangersakkat quppernerni tulliuttuni takuneqarsinnaapput.

Aalajangersakkat ataatsimoortumik sammisat malillugit aaqqissuunneqarput:

- Atuineq
- Pissusioreersut
- Initussuseq
- Sanaartukkat
- Sanaartorfiusussaanngitsut
- Atassusiinerit
- Killeqarfeqartitat immikkut ittut
- Eriagisassatut soqutigisat
- Illoqarfimmik nutarterineq
- Allilerinissamik tulleriiaarineq
- Sanilerisamut tunngasut
- Avatangiisinut tunngasut

Immikkoortunut killiliussat tamarmik nunap assiganik immikkoortumik killeqarfiliisumik ilaqartinneqarput.

Eriagisassatut soqutigisani §-normut taaneqartut pillugit kommunekkaartumik pilersaarusiornermi allanngutsaaliuinissamik nakkutiginnittussaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28 6. august 1991-imeersoq innersuunneqarpoq.

Avatangiisinut tunngasut innersuussutit taaneqartut Avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 12 22. december 1988-imeersumi kapitel 5-imut tunngassuteqarput.

RAMMEBESTEMMELSER
for enkeltområder

Rammebestemmelserne for de enkelte rammeområder i hovedstrukturen fremgår af de følgende sider.

Bestemmelserne er opbygget efter en fælles emneliste omfattende:


- Anvendelse
- Eksisterende forhold
- Rummelighed
- Bebyggelse
- Friarealer
- Tilslutninger
- Klausulerede zoner
- Bevaringsinteresser
- Byfornyelse
- Udbygningsrækkefølge
- Nabohensyn
- Miljøhensyn

Hvert rammeområde er ledsaget af et kortbilag, der fastlægger områdets afgrænsning.

De under bevaringsinteresser anførte §-numre henviser til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 6. august 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen.

De under miljøforhold anførte henvisninger vedrører kapitel 5 i Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet.

Quikoq A1



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tullerliaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iilersornissaat
Miljøhensyn

A1 Inissiaqarfik - illut pukkitsut siammasissut

Immikkoortup kujataata kangiata isuani sulliffeqarfimmik inuutissarsiorfiusumik avatangiisinut akornusersuisuunngitsumik ataatsimik sanasoqarsinnaavoq.

Immikkoortoq illunik 75-inik ataasiakkaanik affarleriinnillu 1-imik aamma 1½-imik quleriiusunik sanaartorfigineqarsimavoq. Tamatuma saniatigut sannavik ataaseq umiatsianut amusissuteqartoq tamaaniippoq.

Immikkoortoq 5.0 hektarinik angissuseqarpoq 75-inillu illutaqarsinnaalluni. Taamaalilluni immikkoortoq tamakkiisumik sanaartorfigineqarsimavoq. B-557-ip seersinnermit eqqorneqarsimasup taartissaanik nutaamik sanasoqarsinnaavoq.

Immikkoortoq annerpaamik pingaartumillu 1½-imik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq. Illut qaliaat 30°-it 45°-illu akornanni uinganeqarsinnaapput. Illut saqqasa isuisalu Margrethevej sammiveqatigilluinnassavaat. Illut silataasa iigaat qisuullutilluunniit ujaraassapput, illullu qaliaat pappiararsuussapput.

Immikkoortuni sanaartorfigineqartussaanngitsut atatiinnarneqassapput. Immikkoortumi meeqqat pinnguartarfissaannik sanasoqarsinnaavoq.

Immikkoortoq Margrethevej-ikkut aqqusineqartinneqassaaq, aqqusinermullu amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortoq 1992-imi eqqakkanut kuuffilersorneqarsimanngilaq imermillu kuuginnartumik imeqarani, piffissalli ingerlanerani imeqarnermut eqqakkanullu kuuffeqarnermut pilersaarusiat qaqugukkuliuunniit atuuttut malillugit pilersorneqassaaq.

Immikkoortoq tamaat eqqarsaatigalugu immikkoortutut eriagisarialittut immikkoortinneqarsimavoq (§ 3 immikkoortoq) pingaartumik illunik GTO-typenik pisoqqanik illoqarfimmut pilersaarusiaq sukangasooq malillugu illoqarnera pissutigalugu, illut eqqaat tamarmik illoqannginnersaqartinneqarlutik kangerlummullu isikkiveqartinneqarlutik. Immikkoortoq maannakkutut isikkoqartiinnarneqassaaq, illullu nutaat pisoqqanik piiaanermut atatillugu sananeqartussat illoqarfimmillu nutarterinerup illoqarfimmut pilersaarusiaq malissavaat kiisalu ilusimikkut illut pioreersut assigissallugit.

Immikkoortup ilaa piffissami pilersaarusiorfiusumi illunik pisoqalinikunik piiaanikkut nutarterneqassaaq. Nutarterineq immikkoortup nutarterneqarnissaanik pilersaarusiaq tunngavigalugu ingerlanneqassaaq.

Immikkoortumi D1-imi sanaartorfigineqartussaanngitsumi eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.

A1 Boligområde - åben lav beboelse

I områdets sydøstlige hjørne tillades en enkelt ikkegenevoldende erhvervsfunktion.

Området omfatter 75 boliger opført som én- og tofamiliehuse i 1 og 1½ etage. Desuden en enkelt værkstedsbygning med tilhørende bådophal.

Området er 5.0 hektar stort og kan rumme 75 boliger. Området er således fuldt udbygget. Der kan tillades opført ny bolig til erstatning for icingramt B-557.

Området bebygges i maksimalt og fortrinsvis 1½ etage. Taghældninger skal være større end 30°, fortrinsvis 45°. Facader eller gavle orienteres parallelt med Margrethevej. Udvendig vægbeklædning skal være træ eller sten og tagbeklædning skal være tagpap.

Eksisterende friarealer skal bibeholdes. Der kan i området indrettes legeplads for kvarterets børn.


Området vejbetjenes fra Margrethevej, hvortil der må etableres max 2 vejtilslutninger. Området er i 1992 ikke kloak- og helårsvandforsynet, men skal med tiden forsynes hermed iht. den til enhver tid gældende dispositionsplan for vand og kloak.

Området er i sin helhed udlagt som bevaringsværdigt område (§ 3-område) med særligt henblik på dets præg af ældre GTO-typehuse opført over et stramt byplanskema, hvor alle husene er sikret friareal og udsyn over havnebugten. Området skal bevares i sin nuværende karakter, og nye huse, der opføres i forbindelse med sanering og byfornyelse, skal følge byplanskemaet og i deres udformning harmonere med den eksisterende bebyggelse.

Dele af området skal i planperioden byfornys ved sanering af udslidte boliger. Byfornyelse gennemføres på grundlag af en samlet byfornyelsesplan for området.

Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D1.

S.M.Saxtorphsvej A2



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

A2 Inissiaqarfik - eqimasut	A2 Boligområde - tæt bebyggelse
Immikkoortoq 90-inik inissiaqarpoq: quleriinni marluusuni inissiat 80-it kælderimi teknikkimut tunngassuteqartunik ininillu ataatsimoorussanik (blok A-J) initaqartut kiisalu illut sanileriiaat 10 marlunnik quleriiusut (rækkehusitoqqat). Blok J-imi tamanut errorsisarfimmik pilersitsisoqarsimavoq.	Området omfatter 90 boliger: 80 etageboliger i 2 etager med teknik- & fællesrum i kælderetage (blok A-J) samt 10 rækkehuse i 2 etager (gl. række-huse). I blok J er indrettet offentligt fællesvaskeri.
Immikkoortoq 1.7 hektarinik angissuseqarpoq 90-inillu inissiartaqarsinnaalluni. Taamaalilluni immikkoortoq tamakkiisumik sanaartorfigineqarsimavoq. Taamaattoq blok D-ip E-llu akornanni inimik ataatsimoorussamik quleriiunngitsumik pilersitsisoqarsinnaavoq.	Området er 1.7 hektar stort og kan rumme 90 boliger. Området er således fuldt udbygget. Dog kan etableres fællesrum i max 1 etage mellem blok D og E.
Immikkoortoq marlunnik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq ajornangippallu kælderilerneqassallutik. Illut qaliaasa uinganerisa 30° qaangersimassanngilaat. Sanaartukkat nutaat illut pioreersut atortui qalipaataallu assigissavaat.	Området bebygges i 2 etager samt kælderetage, hvor terrænet muliggør dette. Taghældninger må ikke overstige 30°. Ny bebyggelse skal i materialer og farvevalg afstemmes med den eksisterende bebyggelse.
S.M.Saxtorphsvej-ip blok E-G-llu akornanni nunaminertaq sanaartorfineqassanngilaq, pinnguartarfiliortoqarsinnaavorli nuna annertuumik iluarsaanneqartariaqassanngippat. Blok J-ip rækkehusitoqqallu akornanni pinnguartarfiliortoqarsinnaavoq, inioqqatiliortoqarsinnaavoq il.il.	Arealet mellem S.M.Saxtorphsvej og blok E-G skal friholdes for byggeri, men der kan indrettes legepladser, forudsat disse ikke kræver større regulering af det naturlige terræn. I området mellem blok J og gl. rækkehuse kan indrettes legeplads, vasketøjsstativer mv.
Rækkehusitoqqat blok J-illu akornanni nunaminertamiit S.M.Saxtorphsvej-imut amerlanerpaamik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. S.M. Saxtorphsvej-ip kitaa tungaani nunaminertami aqqusiniliortoqaqqusaanngilaq. Immikkoortoq imermik kuuginnartumik eqqakkanullu kuuffimmik pilerneqarsimavoq. Blok A-J blok A-mi qitiusumik kiassaateqarfimmit kiassarneqarput, kiassaateqarfillu kallerup inniliorfimmiit kissarnermik sinneruttumik tigooraasuuvoq.	Der må etableres max 1 vejtilslutning til S.M.Saxtorpsvej fra arealet mellem gl. rækkehuse og blok J. Der må ikke etableres egentlig vej ind på arealet vest for S.M. Saxtorphsvej. Området er forsynet med helårsvand og kloak. Blok A-J er varmeforsynet fra varmecentral i blok A, og centralen modtager restvarme fra elværket.
Blok A-G, 60-ikkunni "raajalerisunut" inissatut sananeqartut, eriagisariallittut immikkoortinneqarsimapput (§ 3 immikkoortoq) pingaartumik sanaartukkat titartarneqarnermikkut immikkooruteqarlutik attikkutigiiaarlutillu immikkoortoq C2-mi napparsimavik peqatigalugu kimmut illoqarfiup killigatut inissisimaneri pissutigalugit. Immikkoortoq taamatut isikkoqartiinnarneqassaaq, iluarsaassinermullu atatillugu inissiat saqqaasa iigartaat qalipaataallu sanaartukkanut tamarmiusunut assigiisinneqassapput.	Blok A-G, der i 60'erne blev opført til "rejepigerne" er udlagt som bevaringsværdigt område (§ 3-område) med særligt henblik på bebyggelsens enkle og velproportionerede bygninger, der sammen med sygehuset i område C2 danner en karakterfuld bygrænse mod vest. Området skal bevares i sin nuværende karakter, og i forbindelse med renovering skal facadebeklædning og farvevalg afstemmes i en helhed for den samlede bebyggelse.
Pilaanissaq imikkoortumilu nutarterinissaq piffissami pilersaarusiorfiusumi pilersaarutigineqanngilaq, immikkoortumili inissiat tamarmik nutarterneqassapput.	Sanering og byfornyelse er ikke aktuelt i planperioden, men samt boliger i området skal renoveres.
Immikkoortumi D2-imi sanaartorfigineqartussaanngitsumi eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D2.

Illut–71 A3



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

A3 Inissiaqarfik – sanaartukkat eqqimasut pukkitsut	**A3 Boligområde – tæt lav bebyggelse**
Immikkoortumi katersortarfeqarsinnaavoq ataatsimiittu ilaqutariinnut illoqarsinnaalluni.	Området må endvidere indeholde forsamlingshus og ét enfamiliehus.
Immikkoortoq 62-inik inissiartaqarpoq: illut sanileriiaat 61-it illut-71-inik taaneqartartut kujataa tungaaniipporlu illu pisoqaanerusoq immikkoortoq ataaseq. Tamatuma saniatigut illoqarfiup katersortaqarfia bilinut unittarfittaqartoq tassaniippoq.	Området omfatter 62 boliger: 61 rækkehuse af typen Illut-71 og mod syd et enkelt ældre enfamiliehus. Desuden byens forsamlingshus med tilhørende parkeringsplads.
Immikkoortoq 1.5 hektaritut angissuseqarpoq 62-inillu inissiartaqarsinnaalluni. Taamaalilluni imikkoortoq tamakkiisumik sanaartorfigineqarsimavoq. Taamaattoq immikkoortoq katersortarfimmi katersortarfimmulluunniit atassusertilluni qitiusumik kiassaateqarfilerneqarsinnaavoq.	Området er 1.5 hektar stort og kan rumme 62 boliger. Området er således fuldt udbygget. Der kan dog etableres varmecentral for området i eller i tilslutning til forsamlingshuset.
Immikkoortumi sanaartukkat portunerpaamik $1^1/_2$-mik quleriussapput. Qaliai 30° qaangerlugu uingassuseqassapput, 45°-mik uingassuseqarnissaat inassutiginarnerpaavoq.	Området bebygges i maksimalt 1½ etage. Taghældninger skal være større end 30°, fortrinsvis 45°.
Immikkoortup qeqqani nunaminertaq 600 m^2-inik angissuseqartoq, immikkoortup meerartaanut pinnguartarfiusussaq sanaartorfigineqassanngilaq.	Midt i området friholdes et areal på 600 m^2, der indrettes til nærlegeplads for områdets børn.
Aqquserngit immikkoortumut attuumassuteqartut tassaapput Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej aamma Ny Kirkevej. Katersortarfiup silataani billit unittarfiata tungaanut indkørselip saniatigut allamik aqqusinniortoqassanngilaq. Imminnut ataqatigiissunik pisuinnarnut aqqusineeraqarpoq, piffissap pilersarusiorfiusup ingerlanerani Poul Hansensvej atuartugu pisuinnarnut aqqusinniortoqarpat aqqusineeqqat tassunga atassuteqalissapput. Immikkoortoq imeq kuuginnartumut eqqakkallu kuuffiannut attavilerneqareerpoq. Illut tamarmik immikkut kiassaateqarput, katersortarfimmulli atatillugu kiassaateqarfiliortoqarpat ataatsimut kiassarneqalersinnaapput.	Området vejbetjenes af Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej og Ny Kirkevej. Der må ikke føres veje ind i området bortset fra indkørsel til forsamlingshusets parkeringsplads. I området er etableret et sammenhængende stisystem, der i planperioden skal suppleres med sti/fortov langs Poul Hansensvej. Området er forsynet med helårsvand og kloak. Området er individuelt opvarmet, men udgør et potentielt fællesforsyningsområde via en eventuel varmecentral i forsamlingshuset.
Piiaanissaq imikkoortumilu nutarterinissaq piffissami pilersaarusiorfiusumi pilersaarutigineqanngilaq, Illut-71-illi katersortarfillu iluarsaanneqalaartussaapput.	Sanering og byfornyelse er ikke aktuelt i planperioden, men Illut-71 bebyggelsen og forsamlingshuset skal lettere renoveres.

Vaskebrætfjeldet A4



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut kiliilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

A4 Inissiaqarfik - sanaartukkat eqimasut	A4 Boligområde - tæt bebyggelse
Taakkua saniatigut telefoncentraleqarnissaq marlunnillu ilaqutariinnut illoqarnissaa akuersissutigineqarpoq.	I området tillades desuden telefoncentral samt 2 frit-liggende enfamiliehuse.
1990-imi immikkoortortamilpput inissiat 89-it: blokkini marlunnik quleriilinni inissiat 72-it kælderimi teknikeqarfillit (B620 + bygning 1-7), illuni uiguleriiani marlunnik quleriilinni inissiat 15-it, taakkua kimmut isuanni najugaqartunut ataatsimoortarfeqarpoq (rækkehusit nutaat), kiisalu ilaqutariit illui marluk. Rækkehusini nutaani telefoncentraleqarpoq kiisalu bygning 3-p 4-llu akornanni ataatsimoorussamik errorsisarfeqarluni	I 1990 omfattede området 89 boliger: 72 etageboliger i 2 etager med teknikrum i kælderetage (B620 + bygning 1-7), 15 rækkehuse i 2 etager med fællesrum i kælder-etage (ny rækkehuse) samt 2 enfamiliehuse. Desuden telefoncentral i ny rækkehuse og fællesvaskeri mellem bygning 3 og 4.
Immikkoortoq 3.3 hektarinik angissuseqarpoq 103-nillu inissiartaqarsin-naalluni. Taamaalilluni immikkoortoq 1990-imi quleriinni inissianut 14-inut inissiarsuarmut 8-mut 9-mullu agguataarneqarsimasunut suli sa-naartornissamut inissaqarpoq. 1991-imi inissiarsuaq 8 arfinilinnik inis-siartaqartoq sananeqarpoq.	Området er 3.3 hektar stort og kan rumme 103 boliger. Området havde således i 1990 en restrummelighed på 14 etageboliger fordelt på resterende bygning 8 og 9. I 1991 opførtes bygning 8 med 6 boliger.
Immikkoortoq marlunnik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq ajornan-ngippallu kælderilerneqarsinnaasut teknikkimut tunngassuteqartunik ininillu ataatsimoorussanik initalerneqassapput. Illut qaliaat 30°-imit, 25° uinganikinnerussapput, kiisalu illut saqqaasa Juliusip Aqquserna sammiveqatigissavaa. Nutaamik sananermi inissiarsuit pioreersut ator-tui qallpaataallu assigisinneqassapput.	Området bebygges i 2 etager med teknik- og fællesrum i kælderetage, hvor terrænet muliggør dette. Taghæld-ning skal være mindre end 30°, fortrinsvis 25°, og faca-der skal følge forløbet af Juliusip Aqquserna. Ny be-byggelse skal i materialer og farvevalg afstemmes med den eksisterende bebyggelse.
Sanaartukkat kitaa tungaaniittoq sanaartorfissaanngitsoq 1.0 hektarisut angissuseqartoq immikkoortumi najugaqartunut qimmeqarfissatut im-mikkoortinneqarsimavoq. Inissiat quleriiusut akornanni pinnguartarfi-liorfissaqarpat mikisunik pinnguartarfiliortoqarsinnaavoq. Pinnguartarfik anginerusoq avannaa tungaani sanaartorfissaanngitsumi D3-mi pilers-sinneqarsinnaavoq.	Et friareal på 1.0 hektar vest for bebyggelsen er udlagt til hundehold for områdets beboere. Mindre legepladser for områdets børn kan indrettes i etagebebyggelsen, hvor dette er muligt. En større legeplads kan etableres i det tilstødende friholdte område D3 mod nord.
Immikkoortoq kujataa tungaani napparsimaviup aqqutaatigut kangia tungaatigullu Juliusip Aqqutaanatigut aqqusineqartinneqassaaq. Im-mikkoortumi aqqusineeqqamik ataqatigiisitsisussamik pilersitsisoqas-saaq, rækkehusit nutaat kangia tungaasigut illoqarfiup qeqqanut kiisalu rækkehusit kitaa tungaasigut napparsimaviup tungaanut atassuserne-qartussamik. Inissiat quleriiaat sanileriiaallu tamarmik imermik kuugin-nartumik imeqartinneqarput, eqqakkanut kuuffeqartinneqarlutik Nukis-siorfiillu atuarfimmi qitiusumik kiassaateqarfianiit kiassarneqarlutik.	Området vejbetjenes fra syd via sygehuspladsen og fra øst via Juliusip Aqquserna. I området etableres et sam-menhængende stisystem, der forbindes til bymidten øst for ny rækkehuse og til sygehuspladsen vest for ny rækkehuse. Den samlede etage- & rækkehusbebyggelse er forsynet med helårsvand og kloak samt varmeforsynet fra Nukissiorfiit's varmecentral på skolen.
Immikkoortuni D2-imi, D3-mi D4-milu sanaartorfigineqartussaanngit-suni eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D2, D3 og D4.

Qaarsorassaani ineqarfiit nutaat / Nyt boligområde Qaarsorassaat A5



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

A5 Inissiaqarfik – eqimasut pukkitsut	A5 Boligområde – tæt lav bebyggelse
Immikkoortoq 1992-imi sanaartorfigineqarsimanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Immikkoortoq 2.2 hektarinik angissuseqarpoq 80-inillu inissiartaqarsinnaalluni.	Området er 2.2 hektar stort og kan rumme 80 boliger.
Immikkoortoq annerpaamik marlunnik quleriiusunik inissialiorfigineqarsinnaavoq sanileriiaajusunik uiguleriiaajusunilluunniit. Illut 1½-imik quleriiusut qaliaat 45°-inik uinganeqassapput, sanaartukkanilu marlunnik quleriiusuni 30°-imit uinganikinnerussapput. Inissianut qanittumi quliortoqarsinnaavoq kiisalu inissiat ataasiakkaarlugit isaarialerneqarsinnaapput aneerasaartarfeeralerneqarsinnaallutillu.	Området bebygges med række- eller kædehuse i max 2 etager. Taghældninger skal være 45° for byggeri i 1½ etage og mindre end 30° for byggeri i 2 etager. Der kan etableres udhuse i nær tilknytning til boligerne samt adgangs- og solterrasse til den enkelte bolig.
Immikkoortup meerartaanut nunaminertamik minnerpaamik 600 m²-imik angissuseqartumik pinnguartarfiliorfissaliisoqassaaq.	I området udlægges et areal på mindst 600 m² til en legeplads for områdets børn.
Immikkoortoq Qaarsorassaaniit aqqusineqartinneqassaaq amerlanerpaamik aqqusinermut ataatsimik atasserneqarsinnaasumik. Tamatuma saniatigut immikkoortoq A4-mi Juliusip Aqqusernanut amerlanerpaamik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortumi aqqusineeqqamik ataqatigiisitsisussamik pilersitsisoqassaaq immikkoortut D3 aamma A4 aqqusaarlugit illoqarfiup qeqqanut atassuserneqartussamik. Immikkoortoq ilaatigut immikkoortoq A4-miit ilaatigullu Qaarsorassaat eqqakkanut kuuffissuartaavaniit imermik kuuginnartumik eqqakkanullu kuuffimmik pilersorneqassaaq. Immikkoortumi inissiat ataatsimoortumik kiassarneqassapput.	Området skal vejbetjenes fra Qaarsorassaat med max 1 vejtilslutning. Der kan desuden etableres max 1 vejtilslutning til Juliusip Aqquserna i område A4. I området etableres et sammenhængende stisystem med forbindelse via områderne D3 og A4 til bymidten. Området forsynes med helårsvand og kloak dels fra område A4 Vaskebrætfjeldet og dels fra ny hovedledning langs Qaarsorassaat. Der skal etableres fælles varmeforsyning i området.
Immikkoortoq immikkoortumi D4-mi lorentzantenneqarfiup killeqarfiata iluani avannamut kimmut 10 meterinik killeqarfilerneqassaaq. Killeqarfik napparuteqarfiup qeqqaniit 125 meterinik aalajangersarneqarpoq.	Området afgrænses mod nordvest 10 meter indenfor indsigtsgrænsen omkring lorentzantennen i område D4. Indsigtsgrænsen er fastlagt med radius 125 meter fra masteanlæggets centrum.
Immikkoortumi sanaartorneq piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna, tassalu ukioq 2005-ip kingorna, aallartinneqassaaq. Sanaartorneq immikkoortumi aqqusiniliineq pilersuinermilu aqqusiineq ingiaqatigalugu ingerlanneqassaaq.	Udbygningen af området påbegyndes efter planperioden, dvs. efter år 2005. Udbygningen skal ske i takt med fremføring af lokalvej og forsyningsledninger i området.
Immikkoortuni D3-mi D4-milu sanaartorfigineqartussaanngitsuni eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D3 og D4.

Iminnguami rækkehusit / Rækkehuse Iminnguaq A6



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iiloqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

A6 Inissiaqarfik – eqimasut pukkitsut	A6 Boligområde – tæt lav bebyggelse
Immikkoortoq 1990-imi sanaartorfigineqarsimanngilaq.	Området var i 1990 ubebygget.
Immikkoortoq 2.2 hektarinik angissuseqarpoq 80-inillu inissiartaqarsinnaalluni.	Området er 1.1 hektar stort og kan rumme 42 boliger.
Immikkoortoq illunik uiguleriiaanik arfinilikkaartunik marlunnik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq, illut qaliaat 15 aamma 45°-it akornanni uinganeqassallutik. Sanaartukkat sanaartornissami pilersaarut, atortussatut qalipaatissatullu pilersaarutit maliilugit ingerlanneqassapput. Illunut qanittumi quiliortoqarsinnaavoq klisalu illut ataasiakkaat isaariaterneqarsinnaallutillu aneerasaartarfeeralerneqarsinnaapput. Illut tamarmik toqqaannartumik nunamit isertarfilerneqassapput.	Området bebygges med rækkehuse i 2 etager fordelt på blokke á ca. 6 boliger med varierende taghældning mellem 15 og 45°. Bebyggelsen skal i bebyggelsesplan, materiale- og farvevalg fremstå som en helhed. Der kan etableres udhuse i nær tilknytning til boligerne samt adgangs- og solterrasse til den enkelte bolig. Alle boliger skal have adgang direkte fra terræn.
Immikkoortumi nunaminertaq sanaartorfissaanngitsoq minnerpaamik 600 m²-inik angissuseqartoq pinnguartarfiliarineqarsinnaavoq.	Der skal i området friholdes et areal på mindst 600 m², der indrettes til legeplads for områdets børn.
Immikkoortoq Agfarlequtaata Iminnguamit tallissutaatigut aqqusineqartinneqassaaq. Immikkoortup aqqutaaniit immikkoortumi E6-imi imeqarfikumut ingerlasinnaanissamut aqqusiisoqassaaq. Immikkoortumut allatigut aqqusinermut atassusiisoqaqqusaanngilaq. Immikkoortup aqqutaa sammiveqatigalugu Poul Hansensvej-imut Kantinevej-imullu aqqusineeqqatamik ataasusiisoqassaaq. Immikkoortoq imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik Qaarsorassaaniit immikkoortoq A8 aqqusaarlugu pilersorneqassaaq. Sanaartukkat STI-atuarfiata qitiusumik kiassaateqarfianiit kiassarneqassapput.	Området vejbetjenes via Agfarlequtaa's forlængelse gennem området til Iminnguaq. Fra lokalvejen skal etableres tilkørselsmulighed til område E6 gl. vandværk. Der må ikke etableres andre vejtilslutninger til området. Parallelt med lokalvejen etableres gangsti med stiforbindelse til Poul Hansensvej og Kantinevej. Området forsynes med helårsvand og kloak via ny hovedledning gennem område A8 fra Qaarsorassaat. Bebyggelsen varmeforsynes fra STI-skolens varmecentral.
Immikkoortup sanaartorfigineqarnera 1992-imi aallartinneqassaaq. Sanaartorneq kujataata kitaa tungaaniit avannamut kangimut ingerlanneqassaaq.	Områdets udbygning påbegyndes i 1992. Udbygningen sker successivt fra sydvest mod nordøst.
Immikkoortumi D5-mi, Iminnguup tasianut, sanaartorfigineqartussaanngitsumi imermik eqqaasoqassanngilaq eqqakkanilluunniit sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanani.	Der må ikke udledes spildevand eller henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D5, Iminnguaq-søen.

Qaarsorassaat – Poul Hansensvej A7



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

A7 Inissiaqarfik - siamasissut pukkitsut	A7 Boligområde - åben lav bebyggelse
Immikkoortoq 11-inik illutaqarpoq ataasiakkaatut affarleriiaatullu sanaartorneqarsimasut 1-imik 1½-imillu quleriiusut.	Området omfatter 11 boliger opført som én- og tofamiliehuse i 1 og 1½ etage.
Immikkoortoq 0.9 hektarinik angissuseqarpoq 11-nillu illutaqarsinnaalluni. Taamaalilluni immikkoortoq tamakkiisumik sanaartorfigineqarsimavoq.	Området er 0.9 hektar stort og kan rumme 11 boliger. Området er således fuldt udbygget.
Immikkoortoq illunik ataasiakkaanik affarleriinnillu sanaartorfigineqarpoq annerpaamik 1½-inik quleriiusunik. Illut qaliaat 15° qaangerlugu uinganeqassapput 45°-ilu ataallugu uinganeqassallutik. Illut saqqaasa isuisalu Poul Hansensvej sammiveqatigissavaat.	Området bebygges med én og tofamiliehuse i max 1½ etage. Taghældninger skal være større end 15° og mindre end 45°. Facader og gavle orienteres parallelt med Poul Hansensvej.
Immikkoortumi illoqannginnersat atatiinnarneqassapput.	Eksisterende friarealer i området skal bibeholdes.
Immikkoortoq Poul Hansensvej-ikkut Qaarsorassaatigullu aqqusineqartinneqassaaq, tamatumani Qaarsorassaaniit Agfarlequtaata tungaanut biilit pisuinnaallu aqqutaat ilanngullugu. Immikkoortumut aqqusinermik annertunerusumik pilersitsisoqaqqusaanngilaq. Immikkoortumi illut ilaat imermik kuuginnartumik eqqakkallu aqqutaannik Poul Hansensvej-imillu Qaarsorassaaniillu pilersorneqarpoq.	Området vejbetjenes fra Poul Hansensvej og Qaarsorassaat, herunder et kørespor /sti fra Qaarsorassaat til Agfarlequtaa. Der må ikke etableres egentlig vej ind i området. Området er delvist forsynet med helårsvand og kloak via eksisterende hovedledninger langs Poul Hansensvej og Qaarsorassaat.

Agfarlequtaa A8



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliorfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

A8 Inissiaqarfik – siamasissut pukkitsut	A8 Boligområde – åben lav bebyggelse
Immikkoortumi namminersortup suliffeqarfia ataaseq kiisalu kallerup inniliorfeeraq sakkortusaavillu akuerineqarsinnaapput.	Der kan i området tillades ét mesterværksted samt nødelværk og transformerstation.
1992-imi immikkoortumiipput illu ataaseq ilaqutariinnut pingasunut, illut ataasiakkaat 20-it namminersortup sannavia toqqorsiffissartalik Qaarsorassaat eqqaanniittoq kiisalu kallerup inniliorfeeraq sakkortusaavillu immikkoortumi C3-mi STI-ip atuarfiata avannaa tunginnguani.	I 1992 rummer området et 3-familiehus, 20 enfamiliehuse, et tømrerværksted ved Qaarsorassaat med tilhørende oplagsplads samt nødelværk og transformerstation mod øst umiddelbart nord for STI-skolen i område C3.
Immikkoortoq 3.0 hektarinik angissuseqarpoq 34-inillu illutaqarsinnaalluni. Taamaalilluni immikkoortumi 11-nik suli illuliorfissaqarpoq, taakkunannga Agfarlequtaani sanaartukkat pioreersut akornanni sanaartorfissat sisamat atorneqanngitsut immikkoortullu avannaata kangia tungaani sanaartorfigineqanngitsumi sanaartorfissat nutaat arfineq marluk.	Området er 3.0 hektar stort og kan rumme 34 boliger. Området har således en restrummelighed på 11 boliger, heraf 4 ikke-udnyttede byggefelter i den eksisterende bebyggelse på Agfarlequtaa og 7 nye byggefelter i den ubebyggede nordøstlige del af området.
Immikkoortoq pingaartumik illunik ataasiakkaanik 1 aamma 1½-inik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq. Nunap qaava apeqqutaatillugu kælderiliisoqarsinnaavoq atorneqarsinnaasumik. Illut immikkoortumut pilersaarusiornermi illuliorfissatut aalajangersarneqarsimasut iluanni sananeqassapput, pingaartumik immikkoortoq C3-mi STI atuarfia, B-574, sammiveqatigineqassaaq. Illut qaliaasa uinganerisa 20° qaangersimassavaat. Pissamaatit silamiititat Qaarsorassaat aqqusernata qeqqaniit minnerpaamik 10 meterinik ungasissuseqartumiitinneqassapput, silamiititallu avatangiisinut takussunarsinnaasut assiaqutserneqassapput	Området bebygges med fortrinsvis enfamiliehuse i 1 og 1½ etage. Hvor terrænet muliggør det, kan der indrettes udnyttet kælder. Boliger placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området, som hovedregel orienteret med bygningsretninger som B-574 STI-skolen i område C3. Taghældning skal være over 20°. Udendørs oplag skal holdes i en afstand på mindst 10 meter fra Qaarsorassaat's vejmidte og skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Immikkoortup qeqqani nunaminertaq sanaartorfissaanngitsoq minnerpaamik 600 m²-inik angissuseqartoq pinnguartarfiliarineqarsinnaavoq.	Centralt i området friholdes et areal på mindst 600 m², der kan indrettes til legeplads for områdets børn.
Immikkoortoq Qaarsorassaatigut Agfarlequtaatigullu, immikkoortumi A6-imi ineqarfiusup aqqusineqartinneqarnissaa pillugu tallineqartussakkut, aqqusineqartinneqassaaq. Immikkoortup avannaata kangiatungaata sanaartorfigineqarneranut atatillugu Agfarlequtaaniit aqqusineeraliisoqassaaq. Piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani immikkoortoq kuuffissuarmit immikkoortup kujataa kangia tungaani killeqarfimmeersumit imermik kuuginnartumik eqqakkanullu kuuffimmik pilersorneqassaaq.	Området vejbetjenes fra Qaarsorassaat og Agfarlequtaa, der skal forlænges til betjening af det tilstødende boligområde A6. I forbindelse med udbygning af områdets nordøstlige del etableres stikvej fra Agfarlequtaa. Området skal i planperioden kloak- og helårsvandforsynes fra nye hovedledninger langs områdets sydøstgrænse.
Namm. Oqartussat illuutaat B-209 piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani piiarneqassaaq. Illulu taartissaa sananeqassaaq.	Hjemmestyreboligen B-209 skal saneres i planperioden. Erstatningsbolig kan opføres.
Immikkoortumi illut sumiluunniit sananeqarsinnaapput, immikkoortup avannaata kangiatungaanut aqqusineeraq illunik sanaartorneq peqatigalugu biilinut ingerlaffissanngortinneqassammat.	Området kan udbygges i vilkårlig rækkefølge, idet stikvej til den nordøstlige del af området etableres som et kørespor, der successivt udbygges og befæstes i takt med områdets udbygning.
Immikkoortup sanaartorfigineqarnera nunami illuliorfissaanngitsunilu soqutigisat immikkoortumi D5-imi, Iminnguup Tasiani, sanaartorfissaanngitsumut attuumassuteqartut eqqarsaatigalugit ingerlanneqassaaq. Immikkoortumut tamaanga imermik eqqaasoqassanngilaq eqqakkanillu sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqarani.	Områdets udbygning skal ske under hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til det tilstødende friholdte område D5, Iminnguaq-søen. Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til eller henkastes affald og byggematerialer på dette område.
Immikkoortumi illut inuutissarsiorfiusut immikkoortumi najugaqartunut nipimik allanilluunniit akornusersuissanngillat.	Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere.

Poul Hansensvej – Gl. Kirkevej A9



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatangiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

A9 Inissiaqarfik - siamasissut pukkitsut	A9 Boligområde - åben lav bebyggelse
Immikkoortumi inuutissarsiornermi suliffeqarfiit eqqaamiunut akornusersuisuunngitsut ataasiakkaat kiisalu kioski ataaseq akuerineqarsinnaapput.	Der kan i området tillades enkelte ikke-genevoldende erhvervsvirksomheder samt en kiosk.
Immikkoortoq illunik ataasiakkaatut sananeqarsimasunik 1 aamma 1½-imik quleriiusunik illutaqarpoq. Tamatuma saniatigut Poul Hansensvej-imi Namminersornerullutik Oqartussat allaffeqarfiat Sanaartortitsiviillu, Poul Hansensvej-imi namminersortup suliffeqarfiutaa inissiaasumik illutaqartoq, Karl Olsvigsvej-imi TV-qarfik SIP-illu allaffia, Gl. Kirkevej-imi kioski ataaseq iliveqarfitoqqarlu.	Området omfatter 29 boliger opført som enfamiliehuse i 1 og 1½ etage. Desuden hjemmestyrets fælleskontor og byggetjeneste på Poul Hansensvej, 1 mestervirksomhed med tilhørende bolig på Poul Hansensvej, TV-huset og SIP's lokalkontor på Karl Olsvigsvej, 1 kiosk på Gl. Kirkevej samt gl. kirkegård.
Immikkoortoq 3.7 hektarinik angissuseqarpoq 31-illu missaannik illutaqarsinnaalluni inuutissarsiuteqarfiusunillu pioreersunik imaqarsinnaalluni. Taamaalilluni immikkoortoq illunik ataasiakkaanik marlunnik suli sanaartorfigineqarsinnaavoq.	Området er 3.7 hektar stort og kan rumme ca. 31 boliger samt de eksisterende erhvervsfunktioner. Området har således en restrummelighed til udfyldningsbyggeri på ca. 2 enfamiliehuse.
Immikkoortumi sanaartukkat amerlanersaat tassaassapput illut ataasiakkaat affarleriilluunniit portunerpaamik 1½ quleriiusussat. Qaliat 20°-mik uinganerussapput. Illut inuussutissarsiornermut atorneqartut silataanni uninngatitat assiaqutserneqassapput.	Området bebygges med fortrinsvis én- og tofamiliehuse i max 1½ etage. Taghældninger skal være større end 20°. Udendørs oplag ved erhvervsbygninger skal afskærmes.
Immikkoortup qeqqani nunaminertaq sanaartorfissaanngitsoq minnerpaamik 600 m²-inik angissuseqartoq pinnguartarfiliarineqarsinnaavoq.	Centralt i området skal friholdes et areal på mindst 600 m², der kan indrettes som legeplads for områdets børn.
Immikkoortoq Poul Hansensvej-ikkut, Karl Olsvigsvej-ikkut, Gl. Kirkevej-ikkut, Ortup Aqqusernatigut Juunarsiillu Aqqusernatigut aqqusineqartinneqassaaq. Immikkoortumi aqqusinernut allatigut atassusiisoqaqqissanngilaq. Immikkoortoq illoqarfiup qeqqanut iliveqarfitoqqaniit Poul Hansensvej-ip Karl Olsvigsvej-illu naapiffiata tungaanut aqqusineeraqarpoq. Immikkoortup ilaa Poul Hansensvej-imiit imermik kuuginnartumik eqqakkanullu kuuffimmik pilersorneqarpoq. Piffissap pilersaarusiorfiusup aallartinnerani Gl. Kirkevej-imi kuuffissualiarineqartussamut atassusertinnikkut pilersuineq annertusineqarsinnaavoq.	Området trafikbetjenes fra Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej, Gl. Kirkevej, Ortup Aqquserna samt Junarsip Aqquserna. Der må ikke etableres yderligere vejtilslutninger i området. Området stiforbindes til bymidten via hovedsti fra Gl. kirkegård til hjørnet af Poul Hansensvej og Karl Olsvigsvej. Området er delvist kloak- og helårsvandforsynet fra eksisterende hovedledninger langs Poul Hansensvej. Forsyningen kan udvides ved tilslutning til nye hovedledninger, der i begyndelsen af planperioden anlægges langs Gl. Kirkevej.
B-61 ataannassaaq. Iliveqarfitoqaq ataannassaaq isumannaallisarniarlugulu naleqquttumik ungalulerneqassaaq.	B-61 skal bevares. Gl. Kirkegård skal bevares og sikres ved passende indhegning.
Immikkoortumi sanaartorneq allanillu ingerlataqarneq immikkoortup kujataa tungaaniittup eriagisariaqartup D6, pingaartumik oqaluffitoqaq, eqqarsaatigalugu ingerlanneqassaaq. Immikkoortup kangia tungaaniittoq imikkoortoq D9 sanaartorfissaanngitsoq eqqakkanik sanaartornermiluunniit atortukunik eqqaavigineqassanngilaq.	Byggeri og anden aktivitet i området skal ske under hensyn til det mod syd tilstødende bevaringsområde D6, herunder specielt gl. kirke. Der må ikke henkastes affald eller byggematerialer på det mod øst tilstødende friholdte område D9.
Illut inuutissarsiuteqarfiusut immikkoortumi najugaqartunut nipimik allanilluunniit akornusersuissanngillat.	Erhvervsbygninger må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere.

Skivevej - Gl. Kirkevej A10



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorflusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

A10 Inissiaqarfik – pukkitsut siamasissut eqimasullu

Immikkoortumi kioskit marluk akuerineqarsinnaapput.

1990-imi immikkoortoq 76-inik illutaqarpoq 1½-inik quleriiullutik ataasiakkaatut affarleriikkaatullu sananeqarsimasut kiisalu marlunnik mikisunik kioskitaqarluni.

Immikkoortoq 7.1 hektarinik angissuseqarpoq 116-inillu illutaqarsinnaalluni. Taamaalilluni immikkoortoq illunut 40-inik suli sanaartorfigineqarsinnaavoq: Gl.Kirkevej-ip tallinerani illut uiguleriiaat 35-it Skivevejillu naanerani illut ataasiakkaat tallimat, 1991/92-imi illut pioreersut akornanni sananeqartut. Nunaminertat allat sanaartorfigineqanngitsut seersinnermik ajornartorsiuteqarneq pissutigalugu sanaartorfissaanngitsutut nalilerneqarput.

Immikkoortoq illunik ataasiakkaanik, affarleriiaanik uiguleriiaanillu sanaartorfigineqassaaq 1½-inik quleriiusunik. Illuliassat immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani illuliorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput. Illut qaliaasa uinganeri 45°-iussapput. Illut saqqaasa Skivevej sammiveqatigissavaat. Illut silataasa iigaat qisuullutilluunniit ujaraassapput illullu qaliaat pappiararsuussapput.

Immikkoortup qeqqani nunaminertaq sanaartorfissaanngitsoq minnerpaamik 600 m²-inik angissuseqartoq pinnguartarfiliarineqarsinnaavoq.

Immikkoortoq Skivevej-ikkut aqqusineqartinneqassaaq, tassungalu aqqusinernik amerlanerpaamik 2-nik atassusiisoqarsinnaavoq, kiisalu Gl. Kirkevej-ikkut aqqusineqartinneqassaaq, tassungalu illuatungeriinnik aqqusinernik amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani Gl. Kirkevej Qullissat Aqqusernata tungaanut tallineqassaaq, mittarfiullu aqqutaa heliport-imiit Akulliit Aqqusernata Skivevej-imut attaviata tungaanut sananeqassaaq. Qullissat Aqqusernaniit iliveqarfitoqqap tungaannut aqqusineeraliisoqassaaq. Immikkoortoq piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani Gl. Kirkevej-imi kuuffissualiarineqartussaq aqqutigalugu imermik kuugunartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqassaaq.

Immikkoortoq tamaat eqqarsaatigalugu immikkoortutut eriagisarialittut immikkoortinneqarsimavoq (§ 3 immikkoortoq) pingaartumik illunik GTO-typenik pisoqqanik illoqarfimmut pilersaarusiaq sukangasooq malillugu illoqarnera pissutigalugu, illut eqqaat tamarmik illoqannginnersaqartinneqarlutik Qinngunnguillu tungaannut isikkiveqartinneqarlutik. Immikkoortoq maannakkutut isikkoqartiinnarneqassaaq, illuliassallu nutaat illoqarfimmut pilersaarusiaq malissavaat kiisalu ilusimikkut illut pioreersut assigissallugit.

Gl. Kirkevej-ip tallissutaani uiguleriiaanik illuliorfiussaq Gl. Kirkevej-imiit Qullissat Aqqusernata tungaanut sammivik atuarlugu sanaartorfigineqassaaq

Immikkoortup kujataata kangiatungaaniittoq immikkoortoq D9 sanaartorfissaanngitsoq eqqakkanik sanaartornermiluunniit atortukunik eqqaavigineqassanngilaq.

A10 Boligområde – åben og tæt lav bebyggelse

Der kan i området tillades 2 kiosker.

I 1990 omfattede området 76 boliger opført som én og tofamiliehuse i 1½ etage samt 2 små kiosker.

Området er 7.1 hektar stort og kan rumme 116 boliger. Området har således en restrummelighed på 40 boliger: 35 kædehusboliger i forlængelse af Gl. Kirkevej og 5 enfamiliehuse for enden af Skivevej, der opføres som udfyldningsbyggeri i 1991/92. Yderligere ledige arealer skønnes uegnede til byggeri på grund af icingproblemer.

Området bebygges med én- og tofamiliehuse og kædehuse i 1½ etage. Nye boliger placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området. Taghældninger skal være 45°. Facader skal være vinkelrette på Skivevej. Udvendig vægbeklædning skal være træ eller sten og tagbeklædning skal være tagpap.

Centralt i området friholdes et areal på mindst 600 m², der kan indrettes til legeplads til områdets børn.


Området vejbetjenes fra Skivevej, hvortil der må etableres max 2 vejtilslutninger, og fra Gl. kirkevej, hvortil der må etableres max 2 vejtilslutninger fra hver side. I planperioden forlænges Gl. Kirkevej til Qullissat Aqq., og katastrofevejen anlægges fra heliporten til Akulliit Aqq.'s tilslutning til Skivevej. Der skal etableres stiforbindelse fra Qullissat Aqq. til gl. kirkegård. Området skal i planperioden kloak- og helårsvandforsynes via nye hovedledninger langs Gl. Kirkevej.

Området er i sin helhed udlagt som bevaringsværdigt område (§ 3-område) med særligt henblik på dets præg af ældre GTO-typehuse opført over et stramt byplanskema, hvor alle husene er sikret friareal og udsyn over Sletten. Området skal bevares i sin nuværende karakter, og nye boliger skal følge byplanskemaet og i deres udformning harmonere med den eksisterende bebyggelse.

Kædehusområdet i Gl. Kirkevejs forlængelse udbygges i retningen fra Gl. Kirkevej mod Qullissat Aqquserna.

Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D9 mod sydøst.

Iminnguaq - Industrivej A11



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

A11 Inissiaqarfik - pukkitsut siamasissut

1992-imi immikkoortoq 39-inik illutaqarpoq ataasiakkaatut affarleriikkaatut sisamakkaatullu sananeqarsimasut 1, 1½ aamma 2-nik quleriiusut.

Immikkoortoq 2.3 hektarinik angissuseqarpoq 42-nillu illutaqarsinnaaliuni. Taamaalilluni immikkoortoq illunik ataasiakkaanik pingasunik suli sanaartorfigineqarsinnaavoq.

Immikkoortoq annerpaamik marlunnik quleriiusunik, pingaartumik 1 aamma 1½-imik quleriiusunik, sanaartorfigineqassaaq. Illut qaliaat 20° qaangerlugu uinganeqassapput, illullu saqqaasa isuisaluunniit Skivevej sammiveqatigissavaat.

Illut pioreersut akornanni sanaartornissap saniatigut immikkoortut sanaartorfissaanngitsut atatiinnarneqassapput.

Immikkoortoq Skivevej-ikkut Industrivej-ikkullu aqqusineqartinneqassaaq. Immikkoortumiit Skivevej-imut amerlanerpaamik ataatsimik Industrivej-imullu taassumalu avannamut tallissutaanut amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortumiit immikkoortoq C5 aqqusaarlugu Poul Hansensvej-ip tungaanut aqqusineeraqarnissaq qulakkeerneqassaaq. Immikkoortoq 1992-imi imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqanngilaq, imermilli kuuginnartumik imilersorsinnaanermut eqqakkanullu kuuffilersorsinnaanermut pilersaarusiaq qaqugukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu piffissap ingerlanerani tamakkunannga pilersorneqarsinnaavoq.

Piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani illunik piiaanissaq nutarterinissarlu pilersaarutigineqanngilaq, immikkoortumili illuutit type 20-it tamarmik iluarsaanneqartussaapput.

Illut pioreersut akornanni sanaartorneq nunami illuliorfissaanngitsunilu soqutigisat immikkoortumi D5-imi, Iminnguup Tasiani, sanaartorfissaanngitsumut attuumassuteqartut eqqarsaatigalugit ingerlanneqassaaq. Immikkoortumut tamaanga imermik eqqaasoqassanngilaq eqqakkanillu sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqarani.

A11 Boligområde - åben lav bebyggelse

I 1992 omfattede området 39 boliger opført som én-, to- og fire-familiehuse i 1, 1½ og 2 etager.

Området er 2.3 hektar stort og kan rumme 42 boliger. Området har således en restrummelighed til udfyldningsbyggeri på 3 enfamiliehuse.

Området bebygges i maksimalt 2 etager, fortrinsvis i 1 og 1½ etage. Taghældninger skal være større end 20°, og facader eller gavle skal orienteres parallelt med Skivevej.


Bortset fra udfyldningsbyggeri skal eksisterende friarealer bibeholdes.

Området trafikbetjenes fra Skivevej og Industrivej. Der må fra området etableres max 1 vejtilslutning til Skivevej og max 2 vejtilslutninger til Industrivej og dennes forlængelse mod nord. Der skal sikres stiforbindelse fra området via det tilstødende område C5 til Poul Hansensvej. Området er i 1992 ikke kloak- og helårsvandforsynet, men skal med tiden forsynes hermed i henhold til den til enhver tid gældende dispositionsplan for vand og kloak.

Sanering og byfornyelse er ikke aktuelt i planperioden, men alle type 20 ejendomme i området skal renoveres.

Udfyldningsbyggeri skal ske under hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til det tilstødende friholdte område D5, Iminnguaq-søen. Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til eller henkastes affald og byggematerialer på dette område.

Skivevej-imi ineqarfiit nutaat / Nyt boligområde Skivevej A12



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliorarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

A12 Inissiaqarfik - pukkitsut siamasissut	A12 Boligområde - åben lav bebyggelse
Immikkoortoq 1992-imi sanaartorfigineqarsimanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Immikkoortoq 1.3 hektarinik angissuseqarpoq 20-inillu illutaqarsinnaalluni.	Området er 1.3 hektar stort og kan rumme 20 boliger.
Immikkoortoq illunik ataasiakkaanik affarleriiaanillu annerpaamik 1½-inik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq. Illuliassat immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani illuliorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput. Nunap qaava apeqqutaatillugu kælderiliisoqarsinnaavoq. atorneqarsinnaasumik. Illut isuisa saqqaasaluunniit Skivevej-ip tallissutaa sammiveqatigissavaat.	Området bebygges med én- og tofamiliehuse i max 1½ etage. Boligerne placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området. Hvor terrænet muliggør det, kan der indrettes udnyttet kælder. Gavle eller facader skal orienteres parallelt med Skivevejs forlængelse.
Immikkoortup meerartaasa pinnguartarfissaaq immikkoortumi C4-mi ataatsimoorfissamut atatillugu pilersinneqassaaq.	Legeplads for områdets børn etableres i forbindelse med det fremtidige lokalcenter i det tilstødende område C4.
Immikkoortoq Skivevej-ip avannamut kangimut tallineratigut aqqusineqartinneqassaaq. Immikkoortumiit Skivevej-imut amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortup immikkoortoq C4-mi ataatsimoorfissaasoq aqqusaarlugu illoqarfiup qeqqata tungaanut aqqusineeraqartinnissaa qulakkeerneqassaaq. Imermik kuuginnartumik pilersorsinnaanermut eqqakkanullu kuuffilersorsinnaanermut pilersaarusiaq qaqugukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu piffissap ingerlanerani tamakkunannga pilersorneqarsinnaavoq.	Området vejbetjenes fra Skivevejs forlængelse mod nordøst. Der må fra området etableres max 2 vejtilslutninger til Skivevej. Området skal sikres stiforbindelse til bymidten via det fremtidige lokalcenter i område C4. Området skal med tiden kloak- og helårsvandforsynes i henhold til den til enhver tid gældende dispositionsplan for vand og kloak.
Immikkoortortaqarfiup sanaartorfigineqarnera piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna, tassalu ukioq 2005-ip kingorna, immikkoortup C4-ip ataatsimoorfissap sanaartorfigineqarnera ingiaqatigalugu aallartissaaq. Sanaartorneq immikkoortumi aqqusiniliorneq peqatigalugu ingerlanneqassaaq.	Udbygningen af området påbegyndes efter planperioden, dvs. efter år 2005, samtidig med udbygningen af lokalcentret i område C4. Udbygningen skal ske successivt i takt med fremføring af lokalvej i området.
Immikkoortoq D8 sanaartorfissaanngitsoq nunaminertalluunniit illoqarfiup immikkoortortalersornerata avataaniittut eqqakkanik sanaartornermiluunniit atortukunik eqqaavigineqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D8 eller de tilstødende arealer udenfor hovedstrukturen.

Skivevej-imi ineqarfiit nutaat / Nyt boligområde Skivevej A13



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit illersornissaat
Miljøhensyn

A13 Inissiaqarfik - pukkitsut siamasissut	A13 Boligområde - åben lav bebyggelse
Immikkoortoq 1992-imi sanaartorfigineqarsimanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Immikkoortoq 3.0 hektarinik angissuseqarpoq 45-inillu illutaqarsinnaalluni.	Området er 3.0 hektar stort og kan rumme 45 boliger.
Immikkoortoq illunik ataasiakkaanik affarleriiaanillu annerpaamik 1½-inik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq. Illuliassat immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani illuliorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput. Nunap qaava apeqqutaatillugu kælderiliisoqarsinnaavoq. atorneqarsinnaasumik. Illut isuisa saqqaasaluunniit Skivevej-ip tallissutaa sammiveqatigissavaat.	Området bebygges med én- og tofamiliehuse i max 1½ etage. Boligerne placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området. Hvor terrænet muliggør det, kan der indrettes udnyttet kælder. Gavle eller facader skal orienteres parallelt med Skivevejs forlængelse.
Immikkoortup qeqqani nunaminertaq sanaartorfissaanngitsoq minnerpaamik 600 m^2-inik angissuseqartoq pinnguartarfillarineqarsinnaavoq.	Centralt i området friholdes et areal på mindst 600 m^2, der kan indrettes til legeplads for områdets børn.
Immikkoortoq Skivevej-ip avannamut kangimut tallineratigut aqqusineqartinneqassaaq. Immikkoortumiit Skivevej-imut amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortup Eqalunnguit tungaannut aqqusineeraqartinnissaa qulakkeerneqassaaq, immikkoortullu immikkoortoq D8 kiisalu immikkoortoq C4-mi ataatsimoorfissaasoq aqqusaarlugu illoqarfiup qeqqata tungaanut aqqusineeraqartinnissaa qulakkeerneqassaaq. Imermik kuuginnartumik pilersorsinnaanermut eqqakkanullu kuuffilersorsinnaanermut pilersaarusiaq qaqugukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu piffissap ingerlanerani tamakkunannga pilersorneqarsinnaavoq.	Området vejbetjenes fra Skivevejs forlængelse mod nordøst. Der må fra området etableres max 2 vejtilslutninger til Skivevej. Gennem området skal sikres stiforbindelse mod Eqalunnguit /Strømstedet, og området skal sikres stiforbindelse til bymidten via område D8 og det fremtidige lokalcenter i område C4. Området skal med tiden kloak- og helårsvandforsynes i henhold til den til enhver tid gældende dispositionsplan for vand og kloak.
Immikkoortortaqarfiup sanaartorfigineqarnera piffissap pilersaarusiorfiusup kingorna, tassalu ukioq 2005-ip kingorna, immikkoortup C4-ip ataatsimoorfissap sanaartorfigineqarnera ingiaqatigalugu allartissaaq. Sanaartorneq immikkoortumi aqqusiniliorneq peqatigalugu ingerlanneqassaaq.	Udbygningen af området påbegyndes efter planperioden, dvs. efter år 2005, samtidig med udbygningen af lokalcentret i område C4. Udbygningen skal ske successivt i takt med fremføring af lokalvej i området.
Immikkoortoq D8 sanaartorfissaanngitsoq nunaminertalluunniit illoqarfiup immikkoortortalersornerata avataaniittut eqqakkanik sanaartornermiluunniit atortukunik eqqaavigineqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D8 eller de tilstødende arealer udenfor hovedstrukturen.

Talittarfik raajalerivillu / Fiskerihavn og rejefabrik **B1**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit illersornissaat
Miljøhensyn

B1 Inuutissarsiornermut tunngasoq - talittarfik	**B1 Erhvervsområde - havneområde**
Talittarfiit aalisakkanillu tunisassiorfik.	Havnefunktioner og fiskeindustri.
Immikkoortoq aalisartut umiarsualivigaat aalisariutinut talittarfeqartoq kiisalu Royal Greenland-ip suliffissua 1992-imi katilluni 2.000 m² missaannik angissuseqartoq. Suliffissuarmuttaaq quersuaq B-21 immikkoortumi D6-imi eriagisariaqartumiittoq ilaavoq.	Området rummer fiskerihavnen med fiskerikaj og liggekaj samt Royal Greenlands fabrik, der i 1992 omfatter et samlet bebygget areal på ca. 2.000 m². Til fabrikken hører endvidere pakhuset B-21 i bevaringsområdet D6.
Immikkoortoq 1.1 hektarinik angissuseqarpoq, tassannga suliffissuaqarfik 0.8 hektarinik angissuseqarpoq. Immikkoortumi suliffissuup annerpaamik 400 m²-inik allilerneqarnissaanut inissaqarpoq.	Området er på 1.1 hektar, hvoraf fabriksområdet udgør 0.8 hektar. Området har en beskeden restrummelighed til udvidelse af fabriksanlægget på maksimalt 400 m².
Suliffissuaqarfik annerpaamik 10 meterinik portussuseqartumik sanaartorfigineqassaaq, helikopterip mikkiartortarfia portunerusunik sanaartorfigineqassanngimmat. Talittarfimmi talittarfeqarnermut tunngassuteqartumik illumik inuutissarsiorfiusumik anginngitsumik annerpaamik 1½-inik quleriiusumik sanasoqarsinnaavoq. Immikkoortumi sanaartukkat nutaat sanaartukkat pioreersut ilusaannut, qalipaataannut atortuinullu naleqqussarneqassapput.	Fabriksområdet må bebygges i max 10 meters højde, idet de hindringsfri flader omkring heliportens indflyvningszone skal overholdes. På liggekajen tillades opført mindre havnebetinget erhvervsbyggeri i max 1½ etage. Ny bebyggelse i området skal tilpasses eksisterende bebyggelse i form, farve og materialer.
Immikkoortumi sanaartorfissaanngitsoqanngilaq. Inuit talittarfikkut ingerlaffissaqarnissaat qulakkeerneqassaaq.	Området indeholder ingen friarealer. Offentligheden skal sikres fri passage langs havnefronten.
Suliffissuaqarfik H.Blicher Nielsensvej-ikkut Poul Egedesvej-ikkullu aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Talittarfik Ludwig Olsvigsvej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, talittarfimmut toqqaannartumik atassuserneqartoq. Mittarfiup aqqutaata pilersinneqarnissaata tungaanut politiit, qatserisartut peqqinnissaqarfiillu suliffissuaqarfikkoorlutik mittarfimmut ingerlasinnaanissaat qulakkeerneqassaaq. Immikkoortoq imermik kuuginnartumik pilersorneqarpoq, kangerlummullu toqqaannartumik kuuffeqarpoq.	Fabriksområdet vejbetjenes fra H.Blicher Nielsensvej og Poul Egedesvej, hvortil der må etableres max 2 udkørsler. Fiskerihavnen betjenes fra Ludwig Olsvigsvej med direkte tilslutning til kajen. Indtil katastrofevejens etablering skal politi, brand- & sundhedsvæsen sikres fri passage gennem fabriksområdet til heliporten. Området er helårsvandforsynet og har egen spildevandsledning til havnebugten, hvortil også overfladevand bortledes.
Mittarfiup isumannaallisaanermut killeqarfia 70 meteritut silissuseqartoq kujammut kimmut fabrikkeqarfimmut killippoq. Taassuma avataani portusuunik sanaartorfigeqqusaanngitsoq 1:2 125 meteritut silittigisoq fabrikkeqarfiup nalaaniippoq, aalisartulli talittarfiat tassunga ilaanngilaq.	Den 70 meter brede sikkerhedszone omkring heliportens ind- og udflyvningslinie mod sydvest tangerer fabriksområdet. Hindringsfri flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af linien dækker området på nær liggekajen.
Quersuarmik B-21-imik, D6-imi eriagisariaqartumiittumik, inuutissarsiornermut tunngassuteqartumik atuineq illoqarfiup nutaannginnersaani sanaartukkat eriagisariaqartut eqqarsaatigalugit pissaaq.	Erhvervsmæssig brug af pakhuset B-21, der er omfattet af bevaringsområdet D6, skal ske under hensyntagen til bevaringsinteresserne omkring kolonibebyggelsen.
Sanaartorfissaanngitsut D1, D6, D9 aamma D10 kiisalu umiarsualivimmut eqqakkanik, atortunik sanaartornermilu atortukunik eqqaanissaq inerteqqutaavoq.	Henkastning af affald, redskaber og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D1, D6, D9 og D10 samt i havnebassinet er ikke tilladt.
Immikkoortumi kapitel-5 ingerlassaqarfinnik pilersitsisoqarsinnaavoq, eqqaamiunulli putsumik, nipimik, pujoralammik tipimillu akornusersuisuunngitsut. Royal Greenland-ip suliffissua avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imi ilanngunneqarpoq.	Der må etableres kapitel-5 virksomheder i området, men ikke sådanne, der medfører røg, støj, støv og lugtgener for naboområderne. Royal Greenlands fabriksanlæg er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Umiarsualivik / Trafikhavn B2



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

B2 Inuutissarsiornermut tunngasoq - talittarfik

Talittarfiit, inuutissarsiutit talittarfimmut tunngassuteqartut aalisakkanillu tunisassiorfik.

1992-imi immikkoortumiipput sioqqanik ujaqqanillu ilitsivik, tankeqarfiup immiinermi maqitsinermilu talittarfeeraa, Royal Greenland-ip qerititsivissua 1100 m²-inik angissuseqartoq, kommunep sannavia, tankeqarfik, Qasigiaq Trawl-ip allaffia/sannavia, kommunep puttasuutaa kiisalu umiarsualivik, umiarsuarnut 40 m, aalisariutinut 60 m, quersuaq 2000 m², puiaasaaqqanut utertitanut toqqorsivik, kantina, gassiisivik qerititsiveerarlu.

Immikkoortoq 4.0 hektarinik angissuseqarpoq talittarfeqarnermilu ingerlatsivinnik kiisalu talittarfimmut tunngassuteqartumik inuutissarsiorfiusumik sanaartornissamut sanaartukkat pioreersut akornanni inissaqarpoq, tamatumani aalisakkanik tunisassiorfik talittarfiillu allilerneqarnissaannut ilanngullugit.

Immikkoortoq annerpaamik nunagissakkamiit 15 meterit angullugit portussuseqartumik sanasoqarsinnaavoq. Sanaartugassat immikkoortup pilersaarusiornerani sanaartorfissatut aalajangersakkat iluanni sananeqassapput. Sanaartukkat immikkoortumi pisariitsumik pilertortumillu angallannissamut akornutaassanngillat sanaartukkallu pioreersut ilusaannut, qalipaataannut atortuinullu naleqqussarneqassapput.

Nunaminertat atorneqanngitsut sanaartorfissaanngitsutut tamanit atorneqarsinnaanngorlugit immikkoorsimatinneqassapput, angallattut talittarfikkoorsinnaassallutik.

Immikkoortoq Quiliup tungaanut ikaartarfik aqqusaarlugu Margrethevej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq. Immikkoortoq 1992-imi imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqanngilaq. Siunissami tamakkunannga pilersuisinnaaneq erngup aqqutaata Margrethevej-imiit aqquserneqarneratigut kiisalu Quiliup kitaa tungaani nuatigut eqqakkanut kuuffiliinikkut pisinnaavoq. Imeq maangaannartoq kangerlummut eqqarneqarsinnaavoq, kuuffittaarniarnermi akuersissut peqqinnissaqarfimmi oqartussaasuniit tamatigut piniarneqartassalluni.

Immikkoortoq tankeqarfiup, sillimaniarnermi killigititaasumut attuumassuteqartup, eqqaata immikkut soqutigisaqarfigisap avannaata kitaa tungaatigut killilerneqarpoq. Sillimaniarnermittaaq killigititaasoq tankeqarfiup talittarfeeraata eqqaanut 20 m-nik isorartussuseqartumut atuuppoq.

Immikkoortup kujataata kitaa tungaa Royal Greenland-ip qerititsivissuata tungaaniit kujammut kimmut sanaartorfigineqassaaq.

Quiliup imartaanut eqqakkanik eqqaasoqassanngilaq.

Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Tankeqarfiup immiinermi maqitsinermilu talittarfeeraa avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imi ilanngunneqarpoq.

B2 Erhvervsområde - havneområde

Havnefunktioner, havnebetinget erhverv, fiskeindustri.

I 1992 indeholder området sand- og stenplads, tankanlæggets udleverings-/indpumpningsbrohoved, Royal Greenlands fryselager på 1100 m², kommunens fællesværksted, tankstationen, Qasigiaq Trawl's kontor/værksted, en kommunal pontonbro samt trafikhavnen, der omfatter 40 m atlantkaj, 60 m skonnertkaj, hovedlager på 2000 m², returflaskelager, mandskabsbygning, gasdepot og et lille frysehus.

Området er på 4.0 hektar og har betydelig restrummelighed til havnefunktioner og havnebetingede erhverv, herunder fiskeindustri og udvidelse af begge kajanlæg.

Området må bebygges i en højde på indtil 15 meter fra reguleret terræn. Ny bebyggelse i området skal opføres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området. Bebyggelsen må ikke være til hinder for en rationel trafikafvikling i området og skal tilpasses eksisterende bebyggelse i form, farve og materialer.

Ikke ibrugtagne arealer skal henligge som offentligt tilgængeligt friareal med fri passage gennem trafikhavnen.

Området vejbetjenes fra Margrethevej via dæmningen til Quilik. Området er i 1992 ikke forsynet med helårsvand og kloak. Fremtidig forsyning hermed skal ske ved fremføring af hovedvandledning langs Margrethevej og lokal kloakledning med udløb vest for sydspidsen af Quilik. Gråt spildevand må udledes til havnebugten, idet sundhedsmyndighedens tilladelse skal indhentes i hvert enkelt tilfælde.


Området afgrænses mod nordvest af indsigtsgrænsen omkring tankanlægget, der tangerer sikkerhedszonen i en jævn kurve. Endvidere gælder en sikkerhedszone på 20 m omkring indpumpnings-/udleveringsbrohovedet.

Den sydvestlige del af området skal udbygges i retning fra Royal Greenlands fryselager mod sydvest.

Der må ikke kastes affald i havet omkring Quilik.

Der må etableres kapitel-5 virksomhed i området. Tankanlæggets indpumpnings-/udleveringsbrohoved er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Margrethevej B3



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaamera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

B3 Inuutissarsiorfik - inuutissarsiutit assigiinngitsut	B3 Erhvervsområde - blandet erhverv
Hotel, takornariartitsivik, industri, sannaviit, toqqorsivik tuniniaavillu. Nunaminertaq Qaasiinap kujataa tungaaniittoq kallerup inniliorfigineqarsinnaasutut soqutigineqarpoq, taamaassappallu immikkoortoq pilersaarusiorfigineqassaaq.	Hotel, turistformål, industri, værksteder, oplag og salg. Arealet syd for Qaasiina er interesseområde for et evt. nyt elværk, der forudsætter ny lokalplan for området.
1992-imi immikkoortumiipput Hotel Igdlo A/S, sioqqanik ujaqqanillu ilitsivik, quit inersuit marluk, Nukissiorfiit innaallagisserinermi sannavia, errorsisarfik atorunnaarnikoq inissiartalik kiisalu illu ataaseq.	Området omfatter i 1992 Hotel Igdlo A/S, sand og stenplads, to lagerhaller, Nukissiorfiit's installatørværksted, et nedlagt vaskeri med bolig samt et enfamiliehus.
Immikkoortoq 2.3 hektarinik angissuseqarpoq nutaamillu sanaartornissamut 1.0 hektarit missaannik inissaqarpoq.	Området er 2.3 hektar stort og har en restrummelighed på ca. 1.0 hektar til nybyggeri.
Immikkoortoq nunap qaavani pukkinnersamiit 12.5 meterinik portussuseqartunik sanaartorfigineqassaaq, illut qaliaat 15-45° akornanni uinganeqassapput illullu saqqaat isuiluunniit pingaartumik Qaasiinap kujataaniittoq B255 kiisalu avannaaniittoq B254 sammiveqatigineqassallutik. Sanaartugassat nutaat immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani sanaartorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput, sanaartukkallu pioreersut ilusaannut, qalipaataannut atortuinullu naleqqussarneqassallutik. Pissamaatit silamiitit assiaqutserneqassapput.	Området må bebygges i en højde på 12.5 m fra laveste terrænpunkt med taghældning 15-45° og facader eller gavle som hovedregel orienteret parallelt med B255 syd for og B254 nord for Qaasiina. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter fastsat i en lokalplan for området og tilpasses eksisterende bebyggelse i form, farve og materialer. Udendørs oplag skal afskærmes.
Nunaminertat atorneqanngitsut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassapput.	Ikke udnyttede arealer skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortoq Margrethevej-imiit aqqusineqartinneqarpoq. Nunaminertap kujataa tungaatigut amerlanerpaamik ataatsimik anisarialiisoqassaaq, nunaminertamiillu Margrethevej-ip avannaatungaani, immikkoortoq E3 Qaasiina annanik eqqaavik ilanngullugu, amerlanerpaamik arfinilinnik anisarialiisoqassaaq. Immikkoortumi aqqusinernik allanik pilersitsisoqassanngilaq. Eqqakkat kuuffissuat Margrethevej Qaasiinalu atuarlugit annanut eqqaaviup kujataatungaanut immamut naaffeqarpoq. Nunaminertaq Qaasiinap avannaa tungaa imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqarpoq. Nunaminertaq Qaasiinap kujataa tungaa Margrethevej-imiit imermik kuuginnartumik pilersorneqarsinnaavoq, imaanut toqqaannartumik eqqakkanut kuuffeqartinneqarluni, kuuffittaarnissami akuersissut tamatigut piniarneqartassammat. Nunaminertap Margrethevej-ip kujataa tungaaniittup eqqakkanut kuuffilersorneqarnissaa imaanut avannamut naaffilerneqarneratigut pissaaq.	Området trafikbetjenes fra Margrethevej. Der må etableres max 1 udkørsel fra arealet syd for og max 6 udkørsler fra arealet nord for Margrethevej inkl. Qaasiina til natdumpen i område E3. Der må ikke etableres andre veje i området. Hovedkloakken forløber langs Margrethevej og Qaasiina til udløb i havet syd for natdumpen. Arealet nord for Qaasiina er kloak- og helårsvandforsynet. Arealet syd for Qaasiina kan helårsvandforsynes fra Margrethevej med kloakudløb direkte til havet, idet godkendelse hertil skal indhentes i hvert enkelt tilfælde. Fremtidig kloakering af arealet syd for Margrethevej skal ske med udløb til havet mod nord.
Quit inersuit B-255 aamma B-583 pioreersut nutaamik sanaartornissamut inissaliinissaq siunertaralugu piiarneqassapput.	Eksisterende lagerhaller B-255 og B-583 skal saneres med henblik på at give plads til ny bebyggelse.
Immikkoortunut D1-imut D2-mullu sanaartorfissaanngitsunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D1 og D2.
Immikkoortup qitiusumik inissisimanera eqqarsaatigilluinnarlugu immikkoortup Qaasiinap kujataa tungaaniittup ilaani 0.5 hektarinik angissuseqartumik kap. 5 ingerlassaqarfimmik pilersitsisoqarsinnaavoq, pingaartumik ingerlassaqarfimmik imermik eqqaanissamik pisariaqartitsisumik.	Under fornødent hensyn til områdets centrale beliggenhed må etableres kapitel-5 virksomhed på et 0.5 hektar stort delområde syd for Qaasiina, specielt med henblik på virksomhed med behov for udledning af spildevand.

Qaarsorassaani namminersortut sullivii / Mesterarealer Qaarsorassaat **B4**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iiloqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

B4 Inuutissarsiorfik – namminersortut suliffeqarfigisaat il.il.	B4 Erhvervsområde – mesterarealer mv.
Entreprenørit assassortullu suliffeqarfiutaat, sannaviit il.il.	Entreprenør- og håndværksvirksomhed, værksteder mv.
1992-imi immikkoortumiipput sannaviit, allaffiit entreprenørillu suliffeqarfiutaanut atatillugu biilinut iniliaq, innaallagisserisup suliffeqarfiutaa, biiliutiilik, timigissartarfik sanasullu suliffeqarfiutaat marluk. Tamakku saniatigut illut sisamat tikeraallu ineqarfiat.	Området rummer i 1992 værksteder, kontorer og garageanlæg i forbindelse med en entreprenørvirksomhed, en elinstallatørvirksomhed, en vognmandsforretning, et motionscenter og to tømrervirksomheder. Desuden 4 boliger og en indkvarteringsbarak.
Immikkoortoq 1.4 hektarinik angissuseqarpoq inuutissarsiorfiusunillu sanaqqinnissamut 0.4 hektaritut angissuseqartumik inissaqarpoq.	Området er 1.4 hektar stort og har en begrænset restrummelighed på 0.4 hektar til yderligere erhvervsbebyggelse.
Immikkoortoq annerpaamik 1½-inik quleriiusunik kældereqartunillu sanasoqarsinnaavoq B-589 sammiveqatigalugu. Pissamaatit silamiititat Qaarsorassaat aqqusernata qeqqaniit minnerpaamik 10 meterinik ungasissuseqartumiitinneqassapput, silamiititallu avatangiisinut takussunarsinnaasut assiaqutserneqassapput.	Området må bebygges i max 1½ etage samt kælder orienteret med bygningsretninger som B-589. Udendørs oplag skal holdes i en afstand på mindst 10 meter fra Qaarsorassaat's vejmidte og skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Nunaminertat inuutissarsiornermut atorneqanngitsut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassapput.	Arealer, der ikke er ibrugtaget til erhvervsformål, skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortoq Qaarsorassaatigut Juliusillu Aqqusernatigut aqqusineqartinneqassaaq, taakkulu amerlanerpaamik pingasunik amerlanerpaamillu marlunnik anisarialiisoqassaaq. Immikkoortumi aqqusinivinnik pilersitsisoqassanngilaq. Immikkoortoq Qaarsorassaani 1992-imi kuuffissualiarineqartumiit imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqarsinnaavoq.	Området vejbetjenes fra Qaarsorassaat og Juliusip Aqq., hvortil der må etableres hhv. max 3 og max 2 udkørsler. Der må ikke etableres egentlige veje ind i området. Området kan kloak- og helårsvandforsynes fra nye hovedledninger fremført langs Qaarsorassaat i 1992.
Immikkoortumut D3-mut sanaartorfissaanngitsumut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqussanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D3.
Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik pilersitsisoqaqqusaanngilaq.	Der må ikke etableres kapitel-5 virksomhed i området.

Entreprenørpladsit / Entreprenørpladser **B5**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut kiliiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatangiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

B5 Inuutissarsiorfik – entreprenørpladsit	B5 Erhvervsområde – entreprenørpladser
Entreprenørpladsit atorunnaarneqassagaluarpata, immikkoortoq suliffissaqartitsiniarnermut kiisalu inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermut atatillugu sannavittut siunertanulluunniit tamakkununnga naleqquttunut inniminnerneqassaaq.	Såfremt entreprenørpladserne nedlægges, reserveres området til beskæftigelsesformål samt værkstedsfaciliteter i forbindelse med erhvervsuddannelserne eller hermed sidestillede formål.
1992-imi immikkoortumiipput Sanaartortitsiviit kommunellu entreprenørpladsii allaffittaqartut, sulisunut ineqartut biilinullu iniiartaqartut.	Området rummer i 1992 Byggetjenestens og kommunens entreprenørpladser med tilhørende kontorer, mandskabsrum og garageanlæg.
Immikkoortoq 0.4 hektarinik angissuseqarpoq tamakkiisumillu sanaartorfigineqarsimalluni.	Området er 0.4 hektar stort og fuldt udbygget.
Illunik allanngortitsiniarnermi illut nuna qaavani pukkinnersamiit 8.5 meterinik portunerpaaffigisinnaasaat malinneqassaaq. Silamiitit avatangiisinut takussunarsinnaasut assiaqutserneqassapput.	Bygningsmæssige ændringer skal overholde en maksimal bygningshøjde på 8.5 meter fra laveste terrænpunkt. Udendørs oplag skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Immikkoortoq Poul Hansensvej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu amerlanerpaamik marlunnik anisarialliisoqarsinnaavoq. Immikkoortoq kuuffissuarmit Poul Hansensvej-imiittumit imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqarsinnaavoq.	Området vejbetjenes fra Poul Hansensvej, hvortil der må etableres max 2 udkørsler. Området kan kloak- og helårsvandforsynes fra eksisterende hovedledninger langs Poul Hansensvej.
Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik pilersitsisoqaqqusaanngilaq.	Der må ikke etableres kapitel-5 virksomhed i området.

Qisuerniarfik / Tømmerladen B6



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

B6 Inuutissarsiorfik - inuutissarsiorfiit assigiinngitsut	**B6 Erhvervsområde - blandet erhverv**
Industriaqqat, sannaviit, toqqorsivik tuniniaavillu il.il.	Småindustri, værksteder, oplag og salg mv.
1992-imi immikkoortumiipput qalulerivik atorunnaarnikoq kiisalu KNI-p qisuerniarfiutaa atorunnnaartussatuttaaq naatsorsuutigineqartoq.	Området rummer i 1992 det nedlagte vodbinderi samt KNI's tømmerlade, der ligeledes forventes nedlagt.
Immikkoortoq 4.4 hektarinik angissuseqarpoq inuutissarsiorfiusunillu nutaanik sanaartorfigineqarnissamut inissaqarluarpoq.	Området er 4.4 hektar stort og har en betydelig restrummelighed til nyt erhvervsbyggeri.
Immikkoortoq nunap qaavani pukkinnersamiit ussersarlugu portunerpaamik 10 meterinik portussuseqartunik sanaartorfigineqassaaq, mittarfiup mikkiartortarfiani portunerpaafissat malinneqassammata. Sanaartukkat nutaat immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani sanaartorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput.	Området må bebygges i en højde på max 10 meter målt fra laveste terrænpunkt, idet hindringsfri flader omkring heliportens indflyvningszone skal overholdes. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter fastsat i en lokalplan for området.
Nunaminertat inuutissarsiornermut atorneqanngitsut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassapput.	Arealer, der ikke er ibrugtaget til erhvervsformål, skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortoq H.Blicher Nielsensvej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, immikkoortumiillu amerlanerpaamik sisamanik anisarialiisoqassaaq. Mittarfissamut aqqutissap aqqusinniassaq qajannaarsarneqareersimasoq aqqutigalugu sananeqarsinnaasup saniatigut immikkoortumi aqqusinerneq allanik pilersitsisoqaqqusaanngilaq. Immikkoortumiit mittarfissap aqqutaanut anisarialiisoqaqqusaanngilaq. Gl. Kirkevej-imi immikkoortumiit immikkoortoq D9 aqqusaarlugu mittarfiup suliffissuaqarfiullu tungaanut aqqusineeraliisinnaanissaq qulakkeerneqassaaq. Imermik kuuginnartumik pilersuinissaq immikkoortoq aqqusaarlugu raajaleriviup tungaanut erngup aqqutaaniit pilersinneqarsinnaavoq. Eqqakkanut kuuffeqarneq Royal Greenland-ip kangerlummut kuuffianut atassusernikkut pisinnaavoq, taamaalilluni kangerluup ilorpasissortaanik mingutsitsineq pinngitsoorneqassammat.	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej, hvortil der må etableres max 4 udkørsler fra området. Der må ikke etableres egentlige veje ind i området bortset fra katastrofevejen, der tillades ført gennem området via eksisterende dæmningsanlæg. Der må ikke fra området etableres udkørsel til katastrofevejen. Der skal sikres mulighed for stiforbindelse gennem området fra Gl. Kirkevej via område D9 til heliporten og fabriksområdet. Området er i 1992 ikke kloak- og helårsvandforsynet. Helårsvandforsyning kan etableres fra eksisterende hovedvandledning til rejefabrikken, der forløber gennem området. Kloakering skal ske ved tilslutning til Royal Greenlands afløbsledning til havnebugten, således at forurening af den inderste del af denne undgås.
Mittarfimmut mikkiartornermi tinginermilu sillimaniarnermi killigitilani illugiinni portunerpaafissat 1:2 125 meterinik silissuseqartut immikkoortup kujataa tungaa immikkoortumi D9-mi killeqarfiup eqqaani uviganersaq tikigajallugu annertussuseqarput.	De hindringsfri flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af heliportens ind- og udflyvningslinie dækker den sydlige del af området næsten helt ind til skråningsfoden ved grænsen til område D9.
Qisuerniarfiup atorunnaarsinneqarneratigut immikkoortumi illut pioreersut piffissap ingerlanerani pisariaqartitsineq naapertorlugu piiarneqassapput sanaartugassanut nutaanut inissaqartitsinissaq siunertaralugu.	Efter nedlæggelsen af tømmerladen skal eksisterende bygninger i området med tiden i fornødent omfang saneres med henblik på at give plads til ny bebyggelse.
Immikkoortunut D9-mut, D10-mut D11-imullu sanaartorfissaanngitsunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D9, D10 og D11.
Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik annertungaatsiartunik pilersitsisoqarsinnaavoq, putsumik, pujoralammik, nipimik tipimillu akornusersuinerit ineqarfiusunut qaffasinnerusumiittunut A9-mut A10-mullu eqquisinnaasut kilililiviginegassammata.	Der tillades i et vist omfang etableret kap-5 virksomhed i området, idet der fastsættes restriktive grænser for røg-, støv-, støj- og lugtgener, der kan ramme de højere beliggende boligområder A9 og A10.

Sarqarsuarni namminersortut sullivii / Mesterarealer Sarqarsuaq B7



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut kikkilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngilsit iliersornissaat
Miljøhensyn

B7 Inuutissarsiorfik – namminersortut suliffeqarfigisaat il.il.	**B7 Erhvervsområde – mesterarealer mv.**
Entreprenørit assassortuilu suliffeqarfiutaat, sannaviit il.il.	Entreprenør– og håndværksvirksomhed, værksteder mv.
1992-imi immikkoortumilpput netstation kiisalu sannaviit quillu arfineq pingasut anginerusut arfinilliilu mikinerusut, tamatumani biilleriffik, ruujorilerisut sullivii marluk, qalipaasup sullivia, entreprenøri, sannavik, innaallagisserisut quia kiisalu pequtaarniarfikoq.	Området rummer i 1992 en netstation samt 8 større og 6 mindre værksteds– og lagerbygninger, herunder et autoværksted, 2 rørlæggerværksteder, et malerværksted, et entreprenørværksted, et tømrerværksted, et installatørlager samt et nedlagt møbellager.
Immikkoortoq 1.5 hektarinik angissuseqarpoq sannavinnillu quinillu sanaqqinnissamut 0.6 hektarinik angissuseqartumik sanaartorfissaqarpoq.	Området er 1.5 hektar stort og har en restrummelighed på 0.6 hektar til yderligere værksteds– og lagerbyggeri.
Immikkoortoq annerpaamik ataatsimik qulerilusumik sanaartorfigineqassaaq illullu portussusaat nunap qaavani pukkinnersamiit ussersarlugu 8.5 meter qaangersimassannginlaat. Silamiititat avatangiisinut takussunarsinnaasut assiaqutserneqassapput.	Området må bebygges i max 1 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8.5 meter målt fra laveste terrænpunkt. Udendørs oplag skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Nunaminertat inuutissarsiornermut atorneqanngitsut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassapput.	Arealer, der ikke er ibrugtaget til erhvervsformål, skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortoq Industrivej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu amerlanerpaamik marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Kiisalu immikkoortumiit immikkoortoq D8 aqqusaarlugu immikkoortumut B8-mut avannarpasinnerusumiittumut aqqusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortoq D8 aqqusaarlugu Skivevej-imut atassusiisoqartoqaqqusaanngilaq. Immikkoortoq 1992-imi imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqanngilaq, piffissalli ingerlanerani imeqarnermut eqqakkanullu kuuffeqarnermut pilersaarusiat qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit pilersorneqassaaq.	Området vejbetjenes fra Industrivej, hvortil der må etableres max 2 vejtilslutninger. Fra området tillades endvidere etableret vejforbindelse gennem område D8 til det mod nord beliggende område B8. Der må ikke etableres vejtilslutning til Skivevej gennem område D8. Området er i 1992 ikke kloak– og helårsvandforsynet, men skal med tiden kunne forsynes hermed iht. den til enhver tid gældende dispositionsplan for vand og kloak.
Immikkoortup avannaata kitaa tungaata sanaartorfigineqarnera Industrivej-imiit avannamut kangimut ingerlanneqassaaq, Industrivej-imut ilassutitut atassusiisoqassammat.	Udbygning af den nordvestlige del af området skal ske i retning fra Industrivej mod nordøst, idet der etableres en supplerende vejtilslutning til Industrivej.
Immikkoortumut D8-mut sanaartorfissaanngitsumut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq, tamatumani qimussit aqqutaat illoqarfiup avannaa tungaaniittoq ilanngullugu.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D8, herunder slædevejen nord om byen.
Biilleriffik pioreersoq avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imi ilanngunneqarpoq. Immikoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik allanik pilersitsisoqaqqissanngilaq.	Det eksisterende autoværksted er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. Der må ikke etableres yderligere kapitel–5 virksomhed i området.

Industrivej-imi inuutissarsiorfiit nutaat / Nyt erhvervsområde Industrivej B8



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliersornissaat
Miljøhensyn

B8 Inuutissarsiorfittaaq - inuutissarsiutit assigiinngitsut	**B8 Nyt erhvervsområde - blandet erhverv**
Industriaqqat, sannaviit, toqqorsivik tuniniaavillu il.il.	Småindustri, værksteder, oplag og salg mv.
Immikkoortoq 1992-imi sanaartorfigineqarsimanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Immikkoortoq 1.9 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 1.9 hektar stort.
Immikkoortoq annerpaamik 1½-inik quleriiusunik sanaartorfigineqassaaq ajornanngippat kælderilerneqassallutik, illullu portussusaat nunap qaavani pukkinnersamiit ussersarlugu portunerpaamik 10 meteriusinnaapput. Taamaattoq nunaminertani 90 ataallugu koteqartuni illut portussusaasa nunap qaavani pukkinnersamiit ussersarlugu 8.5 meter qaangersimassanngilaat. Illut immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani sanaartorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput. Silamiitit avatangiisinut takussunarsinnaasut assiaqutserneqassapput.	Området må bebygges i max 1½ etage samt udnyttet kælder, hvor terrænet muliggør dette, og med en bygningshøjde på max 10 meter målt fra laveste terrænpunkt. På arealer under kote 90 må bygningshøjden dog ikke overstige 8.5 meter målt fra laveste terrænpunkt. Bygninger skal placeres indenfor byggefelter, der fastsættes i en lokalplan for området. Udendørs oplag skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Nunaminertat inuutissarsiornermut atorneqanngitsut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassapput.	Arealer, der ikke er ibrugtaget til erhvervsformål, skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortoq Industrivej-ip tallissutissaatigut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu amerlanerpaamik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortumut immikkoortoq D8 aqqusaarlugu immikkoortoq B7-ip kujasinnerusortaaniit aqqusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortoq 1992-imi imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqanngilaq, piffissalli ingerlanerani imeqarnermut eqqakkanullu kuuffeqarnermut pilersaarusiat qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit pilersorneqassaaq.	Området vejbetjenes fra Industrivejs fremtidige forlængelse, hvortil der må etableres max 1 vejtilslutning. Der tillades etableret vejforbindelse til området gennem område D8 fra det mod syd beliggende område B7. Området er i 1992 ikke kloak- og helårsvandforsynet, men skal med tiden kunne forsynes hermed iht. den til enhver tid gældende dispositionsplan for vand og kloak.
Immikkoortoq ingerlassanik tamakkunannga sanaartorfissatut immikkoortinneqarsimasoq maanna sanaartorfigineqartoq tamakkerlugu sanaartorfigineqarsimatinnagu immikkoortoq nutaaq sanaartorfigineqassanngilaq. Immikkoortup sanaartorfigineqarnera Industrivej-ip tallissutaaniit avannamut kangimut ingerlanneqassaaq.	Området må ikke udbygges før eksisterende erhvervsområder udlagt til virksomhed af den pågældende art er fuldt udnyttet. Udbygning af området skal ske i retning fra Industrivejs fremtidige forlængelse mod nordøst.
Immikkoortunut D5-imut, D8-mut qaqqamullu illoqarfiup immikkoortortalersornerata avataaniittumut sanaartorfissaanngitsunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq. Sanaartornermi nunamut tunngassuteqartut illoqannginnersallu soqutigisat immikkoortoq D5-imut, Iminnguup-Tasianut, attuumassuteqartut eqqarsaatigineqassapput. Immikkoortumut tamatumunnga imermik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D5 og D8 og fjeldområdet udenfor hovedstrukturen. Udbygningen skal tage hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til område D5, Iminnguaq-søen. Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til dette område.
Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik killilimmik pilersitsisoqarsinnaavoq, putsumik, pujoralammik, nipimik tipimillu akornusersuinerit ineqarfiusunut qanittumiittunut A11-mut A13-mullu eqquisinnaasut killiliivigineqassammata.	Der tillades i begrænset omfang etableret kapitel-5 virksomhed i området, idet der fastsættes restriktive grænser for røg-, støv-, støj- og lugtgener, der kan ramme de omliggende boligområder A11 og A13.

Qaarsorassaani inuutissarsiorfiit nutaat / Nyt erhvervsområde Qaarsorassaat B9



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliersornissaat
Miljøhensyn

B9 Inuutissarsiorfittaaq - inuutissarsiutit oqinnerusut	B9 Nyt erhvervsområde - lettere erhverv
Tamatumani inuutissarsiutit E4-mi ikualiaasarfittaarineqarsinnaasumit imaluunniit ikuallaasarfik nukissiorfillu ataatsimoortumit kiassarnermik atuisinnaasut ilanngullugit.	Herunder erhverv, der vil kunne udnytte restvarme fra en evt. affaldsforbrænding eller evt. kombineret affaldsforbrænding og kraft-/varmeværk i naboområdet E4.
Immikkoortoq 1992-imi sanaartorfigineqarsimanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Immikkoortoq 1.0 hektarinik angissuseqarpoq. Inuutissarsiuteqarfiusunik sanaartornissamut inissaqassuseq immikkoortup kangisinnerusortaani qaqqamit annertunngitsumit killilerneqarpoq.	Området er 1.0 hektar stort. Rummeligheden til erhvervsbyggeri begrænses af et mindre fjeldparti i områdets østlige ende.
Immikkoortoq annerpaamik ataatsimik quleriiusumik sanaartorfigineqassaaq ajornanngippat kælderilerneqassallutik. Illut portussusaat nunap qaavani pukkinnersamiit ussersarlugu portunerpaamik 8.5 m qaangersimassanngilaat. Illut immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani sanaartorfissatut aalajangiunneqarsimasut iluanni sananeqassapput. Silamiititat avatangiisinut takussunarsinnaasut assiaqutserneqassapput.	Området må bebygges i max 1 etage samt kælder, hvor terrænet muliggør dette. Bygningshøjden må ikke overstige 8.5 meter målt fra laveste terrænpunkt. Bygninger skal placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området. Udendørs oplag skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Nunaminertat inuutissarsiornermut atorneqanngitsut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassapput.	Arealer, der ikke er ibrugtaget til erhvervsformål, skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortoq Qaarsorassaatigut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu kitaatigut kangiatigullu amerlanerpaamik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortumi aqqusinernik pilersitsisoqaqqusaanngilaq. Immikkoortoq kuuffissuarmiit immikkoortoq A8 aqqusaarlugu piffissap ingerlanerani imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqarsinnaassaaq.	Området vejbetjenes fra Qaarsorassaat, hvortil må etableres max 1 udkørsel fra både vest og øst. Der må ikke etableres egentlige veje ind i området. Området skal med tiden kunne kloak- og helårsvandforsynes via hovedledninger, der fremføres gennem område A8.
Immikkoortoq immikkoortumi D4-mi lorentzantenneqarfiup killeqarfiata iluani 10 meterinik killeqarfilerneqassaaq. Killeqarfik napparuteqarfiup qeqqaniit 125 meterinik aalajangersarneqarpoq.	Området afgrænses mod vest 10 meter indenfor indsigtsgrænsen omkring lorentzantennen i område D4. Indsigtsgrænsen er fastlagt med radius 125 meter fra masteanlæggets centrum.
Immikkoortoq ingerlassanik tamakkunannga sanaartorfissatut immikkoortinneqarsimasoq maanna sanaartorfigineqartoq tamakkerlugu sanaartorfigineqarsimatinnagu immikkoortoq nutaaq sanaartorfigineqassanngilaq - immikkut eqqarsaatigisassat tamatumani pineqanngippata, tamatumani atuisinnaanermut aalajangersakkat ilanngullugit.	Området må ikke udbygges før eksisterende erhvervsområder udlagt til virksomhed af pågældende art er fuldt udnyttet - med mindre særlige hensyn taler herfor, herunder anvendelsesbestemmelsen.
Immikkoortunut D4-imut, D5-imullu sanaartorfissaanngitsunut, tamatumani immikkoortup avannaatungaani qimussit aqqutaat ilanngullugu, eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq. Immikkoortup sanaartorfigineqarnerani nunamut tunngassuteqartut illoqanngiinnersallu soqutigisat immikkoortoq D5-imut, Iminnguup-Tasianut, attuumassuteqartut eqqarsaatigineqassapput. Immikkoortumut tamatumunnga imermik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D4 og D5, herunder slædevejen nord for området. Områdets udbygning skal ske under hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til område D5, Iminnguaqsøen. Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til dette område.
Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfinnik pilersitsisoqaqqusaanngilaq.	Der må ikke etableres kapitel-5 virksomhed i området.

Illoqarfiup kujataa tungaa / Bymidten syd C1



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser


Illoqarfimmi nutartikkat
Byformyelse

Sanaartornerup tullerliaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

C1 Ataatsimoorussat	C1 Fælles formål – fortrinsvis centerfunktioner
Pisiniarfiit, kiffartuussiviit, suliffiit, kalaalimineerniarfik illullu najugaqarfiit.	Butikker, service, institutioner, proviantbod, boliger.
Poul Hansensvejip kitaa'tungaaniipput: KNI-p pisiniarfia, atortussaarniarfik, pisiniarfiup silataanni illoqannginnersaq, biilit unittarfiat, kalaalimineerniarfik, kommunep allaffia, vuggestui, pinnguartarfik, illut najugaqarfiit 7-it. *Poul Hansensvejip kangia'tungaaniipput*: Pisiniarfissuaq najugaqarfittalik, sullivik, toqqorsivik, pisiniarfik najugaqarfittalik, oqaluffik biilinut unittarfittalik, palasip illua, utooqqat illuat, ilinniartut illuat, ilaqutariillu illuat ataaseq.	*Vest for Poul Hansensvej*: KNI-butik, lager, materialebutik, butiksplads, parkeringsplads, proviantbod, kommunekontor, vuggestue, legeplads, 7 enfamiliehuse. *Øst for Poul Hansensvej*: Varehus med bolig, værksted, lager, Butik med bolig, kirke med parkeringsplads, præstebolig, alderdomshjem, kollegium, 1 enfamiliehus.
Sumiiffik taanna 2.4 hektaritut angitigaaq, illullu pioreersut saniatigut illuliorfigineqarsinnaasut annikitsuinnaapput.	Området er 2.4 hektar stort og har begrænset rummelighed for tilbygning til den eksisterende bebyggelse.
Sumiiffimmi tassani illut portunerpaagunik quleriit marluuusinnaapput + naqqup ataa, tunngaviata atsinnerpaaffianiit uuttoraanni portunerpaaffia 10.5 meteriussaaq, utoqqaat illuat allineqarpat qalia annerpaamik 35°-mik uingassaaq. Illup alliffissaa sumiiffiup taassuma pilersaarusiornerani aalajangerneqassaaq, allissutaalu illumut pioreersumut naleqquttuussaaq, atortutigut, ilusaatigut, qalipaataatigullu B-355-mut assingussalluni. Pisiniarfiup biilinut unittarfia allineqalerpat kalaalimineerniarfik 15 meterinik kangimut illuarneqassaaq. Pinnguartarfiup inaata allamut atorneqarnissaa pisariaqalerpat pinnguartarfik peerneqarsinnaavoq.	Området bebygges i max 2 etager + kælder, max højde 10.5 m målt fra laveste terrænpunkt og for centerbyggeri taghældning max 35°. Tilbygning skal ske indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området, og tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, form og farve med bygningsretninger som B-355. Salgsbod flyttes 15 m mod øst ved udvidelse af butiksområdets parkeringsplads. Legeplads tillades nedlagt, såfremt der opstår behov for anvendelse af arealet til andet formål.
Nunaminertat illuliornermut, biilit unittarfiinut pisiniarfinnulluunniit atorneqanngitsut ataatsimoorussatut atuagassaassapput.	Arealer, der ikke udnyttes til bebyggelse, parkering eller butiksplads, skal henligge som fælles friareal.
Aqquserngit sumiiffimmut attuumassuteqartut tassaapput: Margrethevej, Poul Egedesvej, S.M.Saxtorphsvej, Ny Kirkevej Poul Hansensvejilu, taannalu kingulleq sumiiffiup qitikannianlippoq, sumiiffiup kitaa'tungaa kangia'tungaalu tassuunna aviffeqarluni. Kitaa'tungaani biilit unittarfiata tungaanut Margrethevejimiit Poul Hansensvejimiitlu indkørseliliortoqarsinnaavoq Poul Hansensvejimiillu kommunep allaffiata tungaanut. Kangia'tungaani pisiniarfiit kollegiallu tungaannut Poul Hansensvejimiit indkørseliliortoqarsinnaavoq kiisalu utoqqaat illuata oqaluffiullu tungaannut indkørseliliortoqarsinnaalluni Ny kirkevejimiit. Sumiiffimmi tassani aqqusinniortoqassanngilaq. Pisiniarfiup silataaniit sumiiffik tamakkerlugu ataqatigiissunik pisuinnarnut aqqusineeraliortoqassaaq. Eqqakkat kuuffissuat amma erngup aqqussua Ny Kirkeveji atuarlugu sumiiffiup kitaa'tungaanut ingerlapput. Sumiiffiup kujasinnerusortaa eqqakkanut kuuffimmut attavilerneqarsinnaavoq pumpestationilersuinikkut.	Området vejbetjenes fra Margrethevej, Poul Egedesvej, S.M.Saxtorphsvej, Ny Kirkevej og Poul Hansensvej, der opdeler området i en vestlig og østlig del. Til vestlige del må etableres indkørsel til parkeringsplads fra Margrethevej og Poul Hansensvej og til kommunekontor fra Poul Hansensvej. Til østlige del må etableres indkørsel til butikker og kollegie fra Poul Egedesvej og til alderdomshjem og kirke fra Ny Kirkevej. Der må ikke føres veje ind i området. Fra butikspladsen etableres et sammenhængende stisystem i området. Området er kloak- og helårsvandforsynet via hovedledninger langs Ny Kirkevej og gennem vestlige delområde. Områdets sydlige del kan kloakforsynes via pumpestationer.
B-356 eriagisassaavoq. Sumiiffik A1-mi eriagisariaqartunut ilaapput Margrethevejip eqqaaniittut illut 7-it ilaqutariinnut inissiat.	B-356 skal bevares. Bevaringsbestemmelser for område A1 omfatter de 7 enfamiliehuse langs Margrethevej.
A-1-imi illunik isaterinissaq illoqarfiullu nutaanngorsarneqarnissaa pillugu pilersaarusiornermi illut 7-it Margrethevejip eqqaaniittut taakku pilersaarusiami ilanngunneqassapput.	Sanerings- og byfornyelsesplan for område A1 skal inkluderere de 7 enfamiliehuse langs Margrethevej.
Eqqaani sumiiffinni D1-mi, D6-imi D7-imilu sanaartorfiunngitsuni eqqaasoqarnanilu sanaartornermi atortussanik ilioraasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D1, D6 og D7.

Illoqarfiup avannaa tungaa / Bymidten nord C2



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser


Illoqarfimmi nutartikkat
Byformyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

C2 Ataatsimoorussat - isumaginninnermut tunnganerusut	C2 Fælles formål - fortrinsvis institutioner
Napparsimmavik utoqqarnut sapertunngortunut angerlarsimaffittalik, atuarfik, meeqqeriviit, pisortat namminersortullu kiffartuussinermik sullivii, allaffiit, utooqqaat illui, illullu ineqarfiit amerlanngitsut.	Sygehus med plejeafsnit, skole, daginstitutioner, offentlig og privat service, administration, aldersrenteboliger samt boliger i begrænset omfang.
1992-imi sumiiffimmi tassaniipput: Napparsimmavik, atuarfik, allakkerivik, KNI-p allaffia, børnehavit marluk, peqqinnissamut illu, barakkit 3-t kommunep pii (Spejderit illukuat, isumaginnittoqarfikoq, ammerivii utoqqaat illui 12-it, ilaqutariit illui marluk inissiaq ataaseq fritidsklubbitalik, Nukissiorfiit allaffiat, politeeqarfik angerlarsimaffiillu 7-it.	I 1992 rummer området sygehus, skole, posthus, KNI-kontor, 2 børnehaver, sundhedshus, 3 kommunale barakker (tidl. spejderhus, socialforvaltning, skindsystue), 12 aldersrenteboliger, 2 enfamiliehuse samt 1 boligblok med fritidsklub, energitjeneste, politistation og 7 boliger.
Sumiiffik taanna 3.5 hektaritut angitigaaq, illuliorfigineqarsinnaasut sinneruttut annertunngillat. Napparsimmaviup utoqqarnut sapertunngortunut angerlarsimaffittaqalernissaanut 0.1 hektar sanaartorfiussaaq, utoqqaat illuisa amerlineqarnissaannut amma 0.1 hektar sanaartorfiussaaq, kiisalu pisortat namminersortullu sullissinermut tunngasunik illuliornissaannut 0.2 hektar sanaartorfiussalluni. Sanaartukkat pioreersut annikitsumik alleriarfissaqarput.	Området er 3.5 hektar stort og har en begrænset restrummelighed på 0.1 hektar til udvidelse af sygehuset med et plejeafsnit, 0.1 hektar til opførelse af yderligere aldersrenteboliger samt 0.2 hektar til opførelse af yderligere offentlig og privat service. Desuden kan der ske mindre udvidelser af eksisterende bebyggelse.
Sumiiffimmi tassani illut portunerpaagunik quleriit marluussapput + naqqup ataa, tunngaviat atsinnerpaaffianit uuttoraanni portunerpaaffissaa 10.5 meteriuvoq, qaliat annerpaamik 30°-mik uingassapput. Nutaamik sanaartortoqassatillugu illuilu allineqassatillugit sanaartorfissat sumiiffiup pilersaarusiorneqarnerani aalajangerneqartassapput, sanaartukkanullu pioreersunut naleqquttuussapput atortutigut, ilusimikkut qalipaatimikkullu.	Området må bebygges i max 2 etager samt kælder med en højde på max 10.5 m målt fra laveste terrænpunkt og med taghældning max 30°. Ny bebyggelse samt tilbygning skal ske indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området, og tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, form og farve.
Napparsimmaviup eqqaani utoqqaat illui amerlineqassappata sumiiffik A2-mi pinnguartarfiliortoqartariaqassaaq.	Opførelse af nye aldersrenteboliger på sygehuspladsen forudsætter etablering af kvarterlegeplads i område A2.
Aqquserngit sumiiffimmut attuumassuteqartut tassaapput: S.M.Saxtorphsvej, Poul Hansensvej aamma Juliusip aqquserngа. Aqquserngit taakku aqqusinermut mikinerusumut ataatsimut taamaallaat attavilerneqarsinnaapput. Juliusip aqqusernganiit illoqarfiup qeqqata tungaanut atuarfiup kangiatigut kitaatigullu aqqusineeraqassaaq. Sumiiffik tamanna eqqakkanut kuuffissuarmut erngullu kuuginnartup aqqussuanut attavilersugaavoq.	Området trafikbetjenes fra S.M.Saxtorphsvej, Poul Hansensvej og Juliusip Aqq. Til hver af disse må etableres max 1 tilslutning for kvarterveje. Stiforbindelse fra Juliusip Aqq. til bymidten skal sikres både øst og vest for skolen. Området er kloak- & helårsvandforsynet.
Napparsimmavik 1967-mi sanaaq inissiallu A-miit G-mut sumiiffik A2-miittut eriagisariaqartuupput (§3-mi), sanaartukkat taakku titartarneqarnermikkut immikkooruteqarnerat illoqarfimmullu kimmut killiliisutut inissisimanerat pissutigalugu. Imikkoortortaq taanna maannakkutut isikkoqartillugu allanngutsaalineqassaaq, inissiallu nutarterneqarnerannni illorsuit silataani iikkat sananeqaataat qalipaataallu ataatsimoortumik imminnut naleqquttuussapput.	Sygehuset fra 1967 er sammen med blok A-G i område A2 udlagt som bevaringsværdigt område (§ 3-område) med særligt henblik på bebyggelsens enkle og velproportionerede bygninger, der danner en karakterfuld bygrænse mod vest. Området skal bevares i sin nuværende karakter, og i forbindelse med renovering skal facadebeklædning og farvevalg afstemmes i en helhed for den samlede bebyggelse.
Illut marluk B-120 aamma B-573 piffissap ingerlanerani peerneqartussaapput nutamik sanaartortoqalerpat.	De 2 enfamiliehuse B-120 og B-573 skal med tiden saneres for at give plads til ny bebyggelse.
Eqqaani sumiiffinni D2-mi aamma D7-imi sanaartorfiunngitsuni eqqaasoqarnanilu sanaartukkanut atortussanik ilioraasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D2 og D7.

STI-atuarfia ineqarfillu / STI-skole og indkvartering **C3**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

C3 Ataatsimoorussat – ilinniarfiit illiniartullu ineqarfii	C3 Fælles formål – uddannelse og indkvartering
Inuutissarnermut ilinniarfiit, ilinniartut ineqarfii, illusisarfik børnehavilu.	Erhvervsuddannelser, kollegier, indkvartering, alders-integreret børnehave.
1992-imi sumiiffimmi tassaniipput: STI-kollegia, Sanaartortitsiviit illusisarfiat, eqqartuussivik piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani allamut nuuttussaatut isigineqartoq aamma B-474 STI atuarfiullunilu, perorsaasunngorniartunut brancheskoliullunilu STI-mi atuartut meeraannut meeqqeriviusoq.	I 1992 rummer området STI-kollegiet, byggevæsenets indkvartering, kredsretten, der i planperioden forudsættes at flytte til lokaler andetsteds i byen, samt B-574 med STI-skole, social brancheskole og aldersintegreret STI-børnehave.
Sumiiffik taanna 0.60 hektaritut angitigaaq sanaartorfiusinnaasorlu sinneruttoq 0.15 hektariuvoq.	Området er 0.6 hektar stort og har en restrummelighed på 0.15 hektar til yderligere byggeri.
Sumiiffimmi tassani sanaartukkat portunerpaagunik quleriit marluusinnaapput + naqqup ataa, qaliallu annerpaamik 30°-mik uingassuseqarsinnaapput, sanaartukkallu ilusaat B-574-mut STI-atuarfianut assingusuussapput. Sumi nutaamik sanaartortoqassanersoq sumiiffiup pilersaarusiorneqarnerani allajangerneqartassaaq.	Området må bebygges i max 2 etager inkl. kælder med taghældning max 30° og bygningsretninger som B-574 STI-skolen. Ny bebyggelse skal etableres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området.
Aqquserngit sumiiffimmut attumassuteqartut tassaapput Kantinevej aamma Poul Hansensvejimit biilinut aqqusiaq. Kantinevejip saniatigut allanik aqqusinniortoqaqqusaanngilaq. STI atuarfiup avannaa'tungaatigut STI-kollegiamiit illoqarfiup qeqqata A6-ip tungaanut pisuinnarnut aqqusinniortoqassaaq. Sumiiffik eqqakkat kuuffissuannut erngullu kuuginnartup aqqussuanut Poul Hansensvejimiittumut attaveqarpoq.	Området vejbetjenes via Kantinevej samt kørespor fra Poul Hansensvej. Bortset fra Kantinevej må der ikke etableres veje ind i området. Nord for STI-skolen og STI-kollegiet skal sikres stiforbindelse gennem området fra område A6 til bymidten. Området er kloak- og helårsvandforsynet via hovedledninger langs Poul Hansensvej.

Skivevej-imi ataatsimoorfissaq / Fremtidigt lokalcenter Skivevej C4



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit illersornissaat
Miljøhensyn

C4 Ataatsimoorussat – katersuuttarfiunerusut	C4 Fælles formål – fortrinsvis centerfunktioner
Katersuuttarfittaassaq , pisiniarfeqarlunilu, pisortat sullissiveqarlunilu paaqqinnittarfeqartussaq.	Fremtidigt lokalcenter, herunder butik, offentlig service, institutioner mv.
Sumiiffik taanna 1992 suli sanaartorfigineqanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Sumiiffik taanna 1.2 hektaritut angitigaaq.	Området er 1.2 hektar stort.
Tunngavissani periarfissaqartillugu $1^1/_2$ quleriimmik illuliortoqarsinnaavoq + naqqup ataa. Qaliap uingarna 30-ip amma 45 °-ip akornanniissaaq. Summiiffik pillugu pilersaarusiami sumi sanaartortoqassanersoq aalajangerneqartassaaq.	Området må bebygges i max 1½ etage samt kælder, hvor terrænet muliggør dette. Taghældninger skal være mellem 30 og 45°. Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området.
Sumiiffimmi tassaniittoq nunaminertaq 600 m^2-itut angitigisoq meeqqanut pinnguartarfiliorfissatut immikkoortinneqassaaq.	I området friholdes et areal på mindst 600 m^2, der skal indrettes til kvarterlegeplads for de omliggende boligområders børn.
Sumiiffimmi taassani Skiveveji tallillugu aqqusinniortoqassaaq, taassumalu tungaanut biilit unittarfissaannit amerlanerpaamik marlunnik udkørseliliortoqarsinnaavoq. A12-imit aamma A13-imiit illuniit illoqarfiup qeqqata tungaanut pisuinnarnut aqqusineeraqassaaq. Sumiiffik eqqakkat kuuffiannut erngullu kuuginnartup aqqussuanut attavilerneqassaaq A10-miit kiisalu piffissap pilersaarusiorfiup ingerlanerani Gl. Kirkevejimiit A10-mut aqqutit tallineqarnerisigut.	Området trafikbetjenes fra den fremtidige forlængelse af Skivevej, hvortil der må etableres max 2 udkørsler fra en central parkeringsplads i området. Der skal gennem området sikres stiforbindelse til bymidten fra boligområderne A12 og A13. Området skal kloak- og helårsvandforsynes via eksisterende hovedvandledning i område A10 samt ved forlængelse af nye hovedledninger, der i planperioden fremføres langs Gl. Kirkevej til område A10.
Sumiiffik tamanna Skivevejimiit kujammut-kangimut alliartortinneqassaaq.	Området skal udbygges fra Skivevej i retning mod sydøst.
Eqaani sumiiffinni D8-mi, D9-mi, D11-milu sanaartorfiunngitsuni amma illoqarfik avannaqqullugu qimussit aqqutaanni eqqaasoqarsinnaananilu sanaartornermi atortussanik ilioraasoqarsinnaanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D8, D9 og D11, herunder slædevejen nord om byen.

Iminnguup qeqqa / Iminnguaq center C5



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Erlagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit illersornissaat
Miljøhensyn

C5 Ataatsimoorussat - suliffeqarfiit

Timersortarfik, qatserisoqarfik, pisiniarfeeraq, illut ataasiakkaat affarleriillu aamma suliffeqarfik ataaseq arlalilluunniit inunnik isumagininnermut, ilinniarnermut allaffeqarnermulluunniit tunngassuteqartut.

1992-imi sumiiffimmi tassaniipput: Timersortarfik, qatserisoqarfik, kioski/pisiniarfeeraq, illu ilaqutariit illuat ataaseq telestationilu, taannalu kingulleq piffissap pilersaarusiorfiusup aallartinnerani atorunnaartussaavoq.

Sumiiffik 2.6 hektaritut angitigaaq, sanaartorfiusinnaasorlu sinneruttoq 0.8 hektaritut angitigisoq suliffeqarfinnut arsaattarfimmullu atorneqartussaq, 0.4 hektarilu ilaqutariit illuinik ataasiakkaanik ca. 5-nik sanaartorfiusussaavoq.

Sumiiffimmi 1½ quleriinnik qaliai 20°-inik uingassusilinnik illuliortoqarsinnaavoq. Illut tunngaviisa pukkinnerpaaffianniit 8.5 meterinit portunerussanngillat, timersortarfik kisimi portunerusussaavoq. Sumiiffiup pilersaarusiorneqarnerani sanaartugassat nutaat sumiinnissaat aalajangerneqartassaaq. Pilersaarusiaq 1992-imi atuuttoq telestationi atorunnaarpat nutarterneqassaaq.

Timersortarfimmut atatillugu sumiiffiup qitikanniani nunaminertaq 0.15 hektaritut angitigisoq arsaattarfissatut immikkoortinneqassaaq. Pilersaarusiaq 1992-imi atuuttoq allanngortinneqalerpat nunaminertap taassuma sumut atorneqarnissaa kommunalbestyrelsep allanngortissinnaavaa soorlu institutionit arlaannut, tamanna pisariaqartinneqassappat.

Aqquserngit sumiiffimmut atasut tassaapput Kantinevej, tassanngaanniillu ataatsimik udkørseliliortoqarsinnaavoq aamma Skivej, tassanngaanniillu biilit unitarfianniit amerlanerpaanik marlunnik udkørseliliortoqarsinnaavoq. Telestationimiit illut A6-imiittut aamma A11-imiittut tungaannut pisuinnarnut aqqusineeraliortoqassaaq. Qatserisoqarfik timmersortarfillu eqqakkat kuffissuannut erngullu kuuginnartup aqqutaanut Poul Hansensvejimiit attaveqarput. Sumiiffiup sinnera taakkununnga attavilersorneqarsinnaavoq taakkua aqqutaasa tallineqarnerisigut.

Telestationip eqqaani sumiiffiit immikkut soqutigisaqarfiit killingat 30 meteriusoq telestationip atorunnaarnissaata tungaanut atuinnassaaq. Aammaa erngup aqqussua imeqarfiloqqamilt Skivevejip tungaaniittoq illuliornermi akornuserneqassanngilaq.

C5 Fælles formål - fortrinsvis institutioner

Idrætshal, brandstation, minibutik, én- og tofamiliehuse samt én eller flere institutioner af social, uddannelsesmæssig eller administrativ art.

Området rummer i 1992 idrætshal, brandstation, en kiosk/minibutik, et tofamiliehus samt Telestationen, der forventes nedlagt i bebyndelsen af planperioden.

Området er 2.6 hektar stort og har en restrummelighed på 0.8 hektar til institutionsformål og boldbane samt 0.4 hektar til boligformål i form af ca. 5 énfamiliehuse.

Området må bebygges i max 1½ etage med taghældning over 20°. Idrætshallen undtaget må bygningshøjden ikke overstige 8.5 meter målt fra laveste terrænpunkt. Ny bebyggelse i området skal placeres indenfor byggefelter, der fastlægges i en lokalplan for området. Den i 1992 gældende lokalplan skal revideres senest i forbindelse med Telestationens nedlæggelse.

Centralt i området udlægges et areal på 0.15 hektar til etablering af en udendørs boldbane i tilknytning til idrætshallen. I forbindelse med ændring af den i 1992 gældende lokalplan for området kan kommunalbestyrelsen beslutte en alternativ udlæggelse af dette areal til institutionsformål, såfremt der opstår behov herfor.

Området vejbetenes fra Kantinevej, hvortil der må etableres max 1 udkørsel, samt fra Skivevej, hvortil der må etableres max 2 udkørsler fra parkeringsarealer i området. Fra Telestationen skal sikres stiforbindelse gennem området til boligområderne A6 og A11. Brandstation og idrætshal er kloak- og helårsvandforsynet fra hovedledninger langs Poul Hansensvej. Resten af området kan kloak- og helårsvandforsynes ved forlængelse af disse ledninger.

Den hidtil gældende indsigtsgrænse på 30 m omkring telemasten opretholdes indtil Telestationen nedlægges. Bebyggelse i området skal endvidere respektere hovedvandledningens forløb fra gl. vandværk til Skivevej.

Kystområde syd **D1**

Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliorarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatangiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

D1 Sanaartorfissaanngitsoq - sinerissamut qanittoq	D1 Friholdt område - kystnært friareal
Immikkoortumi illut ataasiakkaat arfinillit, pølsevogni ataaseq kiisalu umiatsiaaqqanut puttasut marluk angullugit akuerineqarput.	I området tillades 6 enfamiliehuse, en pølsevogn samt op til 2 pontonbroer for småbåde.
Immikkoortumi Poul Egedesvej atuarlugu illut ataasiakkaat arfinillit pisoqaanerusut, taakkunannga ataaseq najugarineqanngitsoq, pølsebari ataaseq kiisalu kommunep sannavikua mikisoq sananeqarsimapput. Immikkoortumiittuupputtaaq kommunep puttasuutai marluk aqqusinerartaqarlutillu majuartarfittaqartut. Immikkoortup kangisinnerusortaa kommunep nunniugaraa.	Området er langs Poul Egedesvej bebygget med 6 ældre enfamiliehuse, heraf 1 ubeboet, en pølsebar samt et mindre nedlagt kommunalt fællesværksted. Området omfatter tillige 2 kommunale pontonbroer med tilhørende landanlæg i form af stier og trapper. Den østligste del af området er et kommunalt opfyldsareal.
Immikkoortoq 4.1 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 4.1 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges yderligere.
Immikkoortoq ataatsimoorussatut sinerissamut qanittumi sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq.	Området skal henligge som et fælles kystnært friareal.
Kangia tungaani nunniukkami kommunep puttasuutaata tungaanut bilinik ingerlaffissaqarneq eqqaassanngikkaanni, immikkoortumi aqqusiniartoqaqqusaanngilaq. Aqqusineeqqat majuartarfiillu pisariaqartitsineq naapertorlugu sananeqarsinnaapput.	Bortset fra tilkørselsmulighed til den kommunale pontonbro på opfyldsarealet mod øst, må der ikke etableres veje i området. Stier og trapper kan anlægges efter behov.
Immikkoortup immikkoortumik eriagisariaiimmik D6-imik immikkoortumillu ineqarfiusumik A1-imik killeqarfiiinera nunamut tunngassuteqartumi illoqanginnersanilu soqutigisanut attuumassuteqarpoq.	Områdets kystafgrænsning af bevaringsområdet D6 og det ældre boligområde A1 er forbundet med landskabelige og rekreative interesser.
Nunap qaanginnaanut sineriallu atuarlugu imaanut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og byggematerialer på terrænet og i vandet langs kysten er ikke tilladt.

Kitaa tungaata sineriaa / Kystområde vest D2



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliorarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

D2 Sanaartorfissaanngitsoq - sinerissamut qanittoq	D2 Friholdt område - kystnært friareal
Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq.	Området er ubebygget.
Immikkoortoq 5.3 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 5.3 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq ataatsimoorussamik sinerissamut qanittumi sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq.	Området skal henligge som fælles kystnært friareal.
Immikkoortumi E3-mi annanut eqqaaviup tungaanut biilinik ingerlaffissaq immikkoortup iluaniippoq. Immikkoortumi aqqusinernik allanik pilersitsisoqaqqusaanngilaq, pisariaqartitsinerli naapertorlugu aqqusineeqqat majuartarfiillu sananeqarsinnaapput. Illoqarfik avannaqqullugu qimussit aqqutaat sikuup immikkoortullu D4-ip akornatigut immikkoortup avannarpasissortaatigoorpoq. Eqqakkanut kuuffissuaq immikkoortukkut imap tungaanukartuuvoq.	Tilkørselsvejen til natdumpen i område E3 forløber gennem området. Der må ikke etableres andre veje i området, men stier og trapper kan anlægges efter behov. Slædevejen nord om byen passerer gennem områdets nordligste del mellem havisen og område D4. Hovedkloakkens udløb til havet forløber gennem området.
Immikkoortoq annanut eqqaaviup avataaniit pallitsaaliukkamut imaarsisarfimmiit 50 meterinik aalajangersarneqarsimasumut ilaavoq.	Området er berørt af spærrezonen omkring natdumpen, der er fastsat til 50 meter fra tipstedet.
Immikkoortup illoqarfiup pisoqaanerusortaanik killeqarfiliinera nunamut tunngassuteqartumi illoqanginnersanilu soqutigisanut attuumassuteqarpoq.	Områdets kystafgrænsning af den ældre del af bymidten er forbundet med landskabelige og rekreative interesser.
Nunap qaanginnaanut sineriallu atuarlugu imaanut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og byggematerialer på terrænet og i vandet langs kysten er ikke tilladt.

Vaskebrætfjeldemi sanaartorfissaanngitsoq / Friholdt område Vaskebrætfjeldet D3



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

D3 Sanaartorfissaanngitsoq - ataatsimoorussaq	D3 Friholdt område - Fælles friareal
Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq.	Området er ubebygget.
Immikkoortoq 0.8 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 0.8 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq A4-mi qulerliaanik inissialiornissamut immikkoortumilu D5-imi pukkitsumik qanittunik illuliornissamut ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq. Immikkoortumi pinnguartarfiliortoqarsinnaavoq, nuna annertuumik iluarsaanneqartariaqassanngippat.	Området skal henligge som fælles friareal for etageboligbebyggelsen i område A4 og den fremtidige tæt lave boligbebyggelse i område D5. Der kan etableres en kvarterlegeplads i området, forudsat denne ikke kræver større regulering af det naturlige terræn.
Ineqarfiit A4-ip A5-illu akornanni aqqusineqarnissaq siunertaralugu immikkoortumi amerlanerpaamik ataatsimik aqqusiniliortoqarsinnaavoq. Aqqusineeqqat majuartarfiillu sananeqarsinnaapput.	Der kan tillades max 1 vejgennemføring i området med henblik på vejforbindelse mellem boligområderne A4 og A5. Endvidere kan stier og trapper anlægges efter behov.
Immikkoortumut D4-mut sanaartorfissaanngitsumut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D4 er ikke tilladt.

Antenneqarfik / Antenneområdet **D4**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliorfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliersornissaat
Miljøhensyn

D4 Sanaartorfissaanngitsoq - asiartarfik	D4 Friholdt område - rekreativt friareal
Aammaattaaq immikkoortoq antenneqarfissatut immikkoortinneqarsimavoq.	Området er endvidere udlagt til antenneanlæg.
Immikkoortumiipput TELE Attaveqaatit lorentzstationeqarfitoqaat, sinnerali sanaartorfigineqanngilaq.	Området rummer TELE Attaveqaatit's gamle lorentzstation, men er iøvrigt ubebygget.
Immikkoortoq 11.8 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 11.8 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq asiartarfittut ataatsimoorussatut sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq, tamatumani ilaatigut antenneqarfiup avannaata kitaa tungaani illoqarfimmut qanittumi nasittarfiit ilanngullugit.	Området skal henligge som fælles friareal til rekreative formål, herunder bl.a. de markante bynære udsigtspunkter nordvest for antenneanlægget.
Immikkoortumi aqqusinniortoqaqqusaanngilaq, pisariaqartitsinerli naapertorlugu aqqusineeqqanik majuartarfinnillu sanasoqarsinnaavoq. Illoqarfik avannaqqullugu qimussit aqqutaat immikkoortup qeqqatigoorpoq. Immikkoortup kangisinnerusortaa 15 meterisut silissuseqartoq qimussit aqqutissaattut immikkoortinneqarpoq.	Der må ikke etableres veje i området, men stier og trapper kan anlægges efter behov. Slædevejen nord om byen forløber midt gennem området. Den østligste del af området er udlagt i en bredde på 15 meter til sikring af slædevejen.
Immikkoortoq antenneqarfiup qeqqaniit 125 meterinik silissuseqartumik killeqarfimmut ilaavoq. Kiisalu eqqaavissuup eqqaa kueraavimmiit 50 meterinik aalajangiunneqarsimasup avataaniit pallitsaaliugaavoq.	Området er berørt af indsigtsgrænsen på 125 meter omkring antenneanlæggets centrum. Endvidere af spærrezonen omkring dumpen, der er fastsat til 50 meter fra uddozningskanten.
Nunap qaanginnaanut nunaminertanullu qanittumiittunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og byggematerialer på terrænet og de tilstødende arealer er ikke tilladt.

Iminnguup Tasia / Iminnguaq-søen D5



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

D5 Sanaartorfissaanngitsoq - asiartarfik	D5 Friholdt område – rekreativt friareal
Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq.	Området er ubebygget.
Immikkoortoq 8.4 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 8.4 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq ataatsimoorussamik sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq.	Området skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortumi aqqusinniortoqaqqusaanngilaq, pisariaqartitsinerli naapertorlugu aqqusineeqqanik majuartarfinnillu sanasoqarsinnaavoq. Illoqarfik avannaqqullugu qimussit aqqutaat immikkoortup qeqqatigoorpoq. Immikkoortup kujammut kangisinnerusortaa 15 meterisut sitissuseqartoq qimussit aqqutissaattut immikkoortinneqarpoq.	Der må ikke etableres veje i området, men stier og trapper kan anlægges efter behov. Slædevejen nord om byen forløber midt gennem området. Den sydvestligste del af området er udlagt i en bredde på 15 meter til sikring af slædevejen.
Illoqarfimmut qanittut nunamut tunngassuteqartut eriagisariaqartutut soqutigisat immikkoortumut ilaapput.	Der knytter sig bynære landskabelige bevaringsinteresser til området.
Iminnguup tasianut, nunap qaaginnaanut nunaminertanullu qanittumiittunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og byggematerialer i Iminnguaqsøen, på terrænet og tilstødende arealer er ikke tilladt.

Eriagisassatut soqutigisaqarfik / Bevaringsområdet D6



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiususaannginsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut kiiiiikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser


Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

D6 Sanaartorfissaanngitsoq - eriagisariaqartoq	D6 Friholdt område - bevaringsområde
Illut eriagiasariaqartut tamarmik immikkoortumi tassaniipput: Gl. Kirkevejip eqqaani illutoqqat, aalisartut talittarfiata qulaa'tungaani illoqarfiup nutaannginnersaani illutoqqat aamma sumiiffiit taakku akornanni sivinganermi aamma illoqarfiup avannamut kangimut killeqarfitoqaani illutoqqat. Aammattaaq illutoqqat takussunarsisimasut isatiinnartariaqartut tassaniipput.	Området omfatter alle bevaringsværdige bygninger i byen: de gamle bygninger langs Gl. Kirkevej, kolonibebyggelsen omkring pladsen ovenfor fiskerihavnen, de ældre boliger på skråningsarealet her imellem samt den ældre randbebyggelse på fjeldet mod nordøst. Desuden et antal skæmmende og saneringsmodne bygninger.
Immikkoortoq 5.5 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 5.5 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigineqaqqissanngilaq. Taamaattoq illunik kiisalu issunik ujaqqanillu illulianik il.il. eriagisariaqartunik sananissaq (sanaqqinnissaq) akuerineqarpoq. Sanaartukkat tamakku sanaartukkat pioreersut ilusaannut, qalipaataannut atortuinullu naleqqussarneqassapput.	Området må ikke bebygges yderligere. Der kan dog tillades (gen)opført bevaringsværdige bygninger samt tørvehytter mv. Sådan ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i form, farve og materialevalg.
Immikkoortup qeqqani nunaminertaq uviganersaq masarluusartoq ataatsimoorussamik illoqannginnersatut immikkoorsimatinneqassaaq.	Det fugtige skråningsareal i midten af området skal henligge som rekreativt fælles friareal.
Immikkoortoq Gl.Kirkevej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu avannaata kangia tungaani uviganersap sinaani sanaartukkaniit amerlanerpaamik aqqusinermik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq kiisalu Poul Hansensvej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu aalisartut talittarfianniit amerlanerpaamik aqqusinermik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. Illoqarfiup nutaannginnersaa majuartarfinnik Gl.Kirkevej-imut atassuserneqarpoq, Poul Egedesvej Ny Kirkevej-imut aqqusineeqqamik atassuserneqarpoq. Immikkoortoq eqqakkat kuuffiannik imermiltu kuuginnartumik pilersorneqanngilaq, illulli ataasiakkaat avannaa tungaaniittut Gl. Kirkevej-imi kuuffissualiassamut atassuserneqarsinnaapput.	Området vejbetjenes af Gl.Kirkevej, hvortil må etableres max 1 vejtilslutning fra randbebyggelsen mod nordøst, samt Poul Egedesvej, hvortil må etableres max 1 vejtilslutning fra fiskerihavnen. Kolonibebyggelsen er trappeforbundet med Gl. Kirkevej, og Poul Egedesvej stiforbundet til Ny Kirkevej. Området er ikke kloak- & helårsvandforsynet, men enkelte huse mod nord kan tilsluttes ny hovedkloak, der fremføres langs Gl. Kirkevej.
Immikkoortoq mittarfimmut mikkiartortarfiup aallartarfiullu killeqarfianut - qeqqaniit 125 meter - ilaavoq.	Området er mod sydøst berørt af ind- og udflyvningszonen omkring heliporten - 125 meter fra centerlinien.
Immikkoortoq tamaat eqqarsaatigalugu eriagisariallittut (§-2 immikkoortoq) immikkoortinneqarsimavoq, pingaartumik Gl. Kirkevej-imi illut pisoqaanerit, aalisartut talittarfiata qulaaniittoq illoqarfiup nutaannginnersaa nunaminertarlu uvigasoq masarluusartoq, illoqarfiup assiliartaani immikkooruteqarluinnartoq eqqarsaatigalugit. Immikkoortoq maannakkutut isikkoqartillugu eriagineqassaaq, takuuk Qasigiannguani eriagisassatut soqutigisat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat allakkiaat 1990-imeersoq. Eriagisassatut soqutigisat makkuupput: B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8, B-18, B-21, B-50, B-51, B-69, B-181 aamma B-257.	Området er i sin helhed udlagt som bevaringsområde (§-2 område) med særligt henblik på de ældre bygninger langs Gl. Kirkevej, kolonibebyggelsen omkring pladsen ovenfor fiskerihavnen og det mellemliggende fugtige skråningsareal, der udgør et karakteristisk landskabselement i bybilledet. Området skal bevares i sin nuværende karakter, jf. hjemmestyrets bynotat om bevaringsinteresser i Qasigiannguit, 1990. Bevaringsinteresserne knytter sig til følgende bygninger: B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8, B-18, B-21, B-50, B-51, B-69, B-181 og B-257.
Nunaminertami uviganermiittut illut arlaqartut eriagisassatut aalajangersakkani ilanngunneqanngitsut periarfissaqaleriarpat piiarneqassapput. Piiagassat ataatsimut pilersaarusiorneqassapput.	En række af skråningsarealets bygninger, der ikke er omfattet af bevaringsbestemmelserne, skal saneres, når mulighed herfor opstår. Der skal udarbejdes en samlet saneringsplan, der udpeger disse bygninger.
Immikkoortunut D1-mut D9-mullu sanaartorfissaanngitsunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og byggematerialer på de tilstødene friholdte områder D1 og D9 er ikke tilladt.

Illoqarfiup qeqqa / Bytorvet D7



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfilt
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliersornissaat
Miljøhensyn

D7 Sanaartorfissaanngitsoq - illoqarfiup qeqqa	D7 Friholdt område - bytorv
Innuttaasut ataatsimut katersuuttarfiat, eqqaassutissat illoqannginnersarlu.	Offentlig samling, mindesmærker og rekreativt ophold.
Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq, tassaniippulli juullip orpiliaanut ikkuffik eqqaassutissallu arlaqartut. Immikkoortumi aqqusineeqqanik aqquteqarpoq.	Området er ubebygget, men omfatter juletræsinstallation og et antal mindesmærker. Området gennemskæres af et antal naturligt opståede uregulerede stiforbindelser.
Immikkoortoq 0.5 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 0.5 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq ataatsimoorussatut sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq, pingaartumik katersuuffissaqarnera, eqqaassutissaqarnera illoqannginnersaqarneralu eqqarsaatigalugit. Immikkoortoq piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani iluarsaanneqassaaq immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnera naapertorlugu.	Området skal henligge som fælles friareal med særligt henblik på forsamlingsmuligheder, mindesmærker og rekreativt ophold. Området skal i planperioden reguleres i henhold til en lokalplan for området.
Immikkoortumi aqqusinnernik qamutilluunniit motorillit aqqutissaannik pilersitsisoqaqqusaanngilaq. Aqqusineeqqat immikkoortukkoortut iluarsaanneqassapput, Ny Kirkevej-ilu atuarlugu pisuinnaat aqqutaat Poul Hansensvej-ikkut ingerlateqqinneqassaaq.	Der må ikke etableres veje eller kørespor i området. De naturlige stiforbindelser gennem området skal reguleres, og det eksisterende fortov langs Ny Kirkevej skal videreføres langs Poul Hansensvej.
Naasut illersorneqarnissaat pissutigalugu qamuteralaat immikkoortukkoornissaat inerteqqutaavoq.	Af hensyn til vækstlagets beskyttelse er snescooterkørsel gennem området ikke tilladt.

Sikvevej-imi sanaartorfissaanngitsoq / Friholdt område Skivevej **D8**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit illersornissaat
Miljøhensyn

D8 Sanaartorfissaanngitsoq - ataatsimoorussaq, qimussit aqqutaat	**D8 Friholdt område - fælles friareal, slædevej**
Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq.	Området er ubebygget.
Immikkoortoq 1.0 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 1.0 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq ataatsimoorussatut sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq.	Området skal henligge som fælles friareal.
Immikkoortumi aqqusinniortoqaqqusaanngilaq, pisariaqartitsinerli naapertorlugu aqqusineeqqanik attaveqaataasunik sanasoqarsinnaavoq. Immikkoortup avannarpasissortaa 15 meterisut silissuseqartoq qimussit aqqutissaattut immikkoortinneqarpoq.	Der må ikke etableres veje i området, men stiforbindelser kan anlægges efter behov. Den nordligste del af området er udlagt i en bredde på 15 meter med henblik på sikring af slædevejen nord om byen.
Nunaminertanut D5-imut D11-imullu sanaartorfissaanngitsunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Der må ikke henkastes affald på de tilstødende friholdte områder D5 og D11.

Qisoqarfik innaarsuk / Friholdt skrænt Tømmerladen **D9**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfilt
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit illersornissaat
Miljøhensyn

D9 Sanaartorfissaanngitsoq - ataatsimoorussaq	D9 Friholdt område - fælles friareal
Immikkoortoq sanaartorfigineqanngilaq. Immikkoortumilpput mittarfimmut aqqusinniassaq qajannaarsarneqareersimasoq kiisalu qaartiteriviusimasoq.	Området er ubebygget. Området indeholder et forberedende dæmningsanlæg til katastrofevejen samt et tidligere stenbrud.
Immikkoortoq 4.6 hektarinik angissuseqarpoq.	Området er 4.6 hektar stort.
Immikkoortoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.	Området må ikke bebygges.
Immikkoortoq ataatsimoorussatut sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq.	Området skal henligge som fælles friareal.
Mittarfimmut aqqutissaq immikkoortoq aqqusaarlugu sananeqarsinnaavoq. Immikkoortumi allanik aqqusinniortoqaqqusaanngilaq, pisariaqartitsinerli naapertorlugu aqqusineeqqanik majuartarfinnillu sanasoqarsinnaavoq. Imeqarfiup imeqarfitoqqallu akornanni erngup aqqussua immikkoortoq aqqusaarlugu avannamut kangimut ingerlavoq.	Katastrofevejen tillades anlagt gennem området. Der må ikke etableres andre veje i området, men stier og trapper kan anlægges efter behov. Hovedvandledningen mellem vandværket og gl. vandværk forløber gennem området mod nordøst.
Nunap qaavanut immikkoortunullu D6-imut D11-imullu sanaartorfissaanngitsunut eqqakkanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqaqqusaanngilaq.	Henkastning af affald og bygningsmaterialer på terrænet samt på de tilstødende friholdte områder D6 og D11 er ikke tilladt.
Avatangiisit nunallu isikkuata immikkooruteqartup eriagineqarnissaat pissutigalugu tamaani qaartiterisoqaqqissaanngilaq.	Af miljøhensyn og af hensyn til områdets markante landskabelige træk må stenbrydning i området ikke genoptages.

Qinngunnguit kujataa tungaa / Sletten syd **D10**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliorfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

D10 Sanaartorfissaanngitsoq - sunngiffeqarfiit	**D10 Friholdt område - fritidsformål**
Ataatsimoorussaq sanaartorfissaanngitsoq, innuttaasut ataatsimut katersuuttarfiat, tupersimaartarfik, umiatsianut inissiisarfik, umiatsiaaqqat talittarfiat, sunngiffimmi soqutigisaqarfiit allat. Tamatuma saniatigut illut aasarsiortarfiit, amerlanersaat utaqqiisaagallartumik napatinneqartut	Fælles friareal, offentlig samling, campingplads, bådoplæg, småbådehavn, andre fritidsanlæg. Desuden eksisterende sommerhuse, hovedsagelig af midlertidig karakter.
92-imi immikkoortumiipput namminersortut suliffeqarfii/toqqorsivii marluk, Royal Greenland-ip formandinut illutai sisamat aasarsiortarfiillu 17-nit	I 1992 omfatter området 2 mesterværksteder/depoter, Royal Greenlands 4 formandshuse og 17 sommerboliger.
Immikkoortoq 16.1 hektarinik angissuseqarpoq sunngiffimmilu soqutigisaqarfinnik sanaartornissamut annertuumik inissaqarpoq.	Området er 16.1 hektar stort og har betydelig rummelighed til fritidsanlæg.
Kasper Thorningsvej-imi formandit illui pioreersut tupersimaartarfeqarnermullu atatillugu illu perusuersartarfik mikisoq qaliaqanngitsoq akuerineqarput. Kasper Thorningsvej-ip kujataata kitaa Qinngunnguillu kitaat sanaartorfigeqqeqqusaanngillat, sanaartukkallu qaliaqanngitsut pioreersut periarfissaqaleriarpat piiarneqassapput. Qinngunnguit kangia tungaaniittut illut aasarsiortarfiit pioreersut akuerineqarput, allanilli sanasoqaqqissanngilaq. Uviganersaq kujataata kangia tungaaniittoq innuttaasut ataatsimut katersuuttarfiattut atorneqarpoq.	Nordøst for Kasper Thorningsvej tillades eksisterende formandshuse og et mindre sanitetshus i 1 etage i forbindelse med en campingplads. Sydvest for Kasper Thorningsvej og vest for Qinngunnguit må ikke yderligere bebygges, og eksisterende byggeri af midlertidig karakter i 1 etage skal saneres, når mulighed opstår. Øst for Qinngunnguit tillades eksisterende sommerboliger i max 1½ etage, men ikke yderligere bebyggelse. Fjeldskråning mod sydøst friholdes til offentlig samling.
Immikkoortoq ataatsimoorussatut sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqarpoq. Mittarfiup kujataata kangiatungaani immikkoortumi tupersimaartarfik Qinngunnguillu kujataa tungaanni umiatsiaaqqat talittarfissaat pilersinneqarsinnaapput.	Området er udlagt som fælles friareal. Campingplads kan etableres i området sydøst for heliporten og småbådehavn langs fjeldskråningen syd for Qinngunnguit.
Mittarfittaassap aqqutissaata avannamut kangiatigut atassusiisoqaqqusaanngilaq. Taamaalilluni immikkoortoq H. Blicher Nielsensvej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, tassungalu amerlanerpaamik ataatsimik qamutillu motorillit aqqutissaannik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortumi Kasper Thorningsvej-ip Qinngunnguillu, umiatsiaaqqat talittarfissaata tungaanut tallineqarsinnaasup, saniatigut allanik aqqusinniortoqaqqusaanngilaq. Immikkoortoq sulffissuup tungaanut immikkoortoq B1 aqqusaarlugu aqqusineeraqarpoq. Pisariaqartitsineq naapertorlugu aqqusineeqqanik nutaanik pilersitsisoqarsinnaavoq. Tasersuup umiarsualiviullu kangerluata akornanni qimussit aqqutissaqaannarnissaat qulakkeerneqassaaq. Imikkoortup imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.	Der må ikke etableres vejtilslutning til fremtidig lufthavnsvej mod nordøst. Området vejbetjenes således fra H. Blicher Nielsensvej, hvortil der må tilsluttes max 1 vej og 1 kørespor. Der må ikke etableres andre veje i området end Kasper Thorningsvej og Qinngunnguit, der tillades forlænget til en evt småbådehavn. Området er stiforbundet til fabrikken i område B1. Nye stier kan anlægges efter behov. Der skal fortsat sikres slædevej mellem Tasersuaq/Flyversøen og havnebugten. Området påregnes ikke forsynet med helårsvand og kloak.
Mittarfiup kujataata tungaani mikkiartortarfiup aallartarfiullu nalaani sillimaniarnermi killeqarfik 350 meterinik takissuseqarpoq 70 meterinillu silissuseqarluni kiisalu portunerpaafillit 1:2 illugiillutik 125 meterinik silissuseqarput. Immikkoortoq paassaasiviup eqqaani kujataata kangia tungaani sillimaniarnermi killeqarfimmit killeqarfilerneqarpoq.	Omkring heliportens ind- og udflyvningslinie mod syd gælder en 350 m lang og 70 m bred sikkerhedszone samt hindringsfri flader 1:2 i en bredde på 125 m på begge sider af linien. Området afgrænses mod sydøst af sikkerhedszonen på 250 m omkring sprængstofdepotet.
Immikkoortumi piiagassat ataatsimut pilersaarusiorneqassapput, tamatumani immikkoortoq Qinngunnguit kangia tungaaniittoq ilannguilugu.	Der skal udarbejdes en samlet saneringsplan for området, herunder også området øst for Qinngunnguit.
Immikkoortoq E10-mi mittarfittaarnermut atatillugu mittarfik peerneqartinnagu tupersimaartarfik pilersinneqassanngilaq.	Campingplads må ikke etableres før heliporten er nedlagt i forbindelse med en landingsbane i område E10.
Nunap qaavanut, immikkoortunut qanittumiittunut, sissamut sineriallu atuarlugu imaanut eqqakkanik, sanaartornermi atortukunik, aalisarnermi piniutinik il.il. eqqaanissaq inerteqqutaavoq.	Henkastning af affald, byggematerialer, fiskeredskaber mv. på terrænet, på de tilstødende områder, på stranden og i vandet langs kysten er ikke tilladt.

/ Sletten nord **D11**

Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser


Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

D11 Sanaartorfissaanngitsoq - iliveqarfik /sunngiffeqarfilt	D11 Friholdt område - kirkegård /fritidsformål
Iliveqarfik, arsaattarfik, tupersimaartarfik, sisorartarfik, qimussit aqqutaat kiisalu pumpeqarfik erngullu aqqutaa.	Kirkegård, fodboldbane, campingplads, skisport, slædevej samt pumpehus og råvandsledning.
Immikkoortumi illoqarfiup avannamut Tasersuaq aqqusaarlugu qimussit aqqutaat pingaarnerit ataatsimoorput. Tamatuma saniatigut immikkoortumiipput sisoraatinik arpannermi aallartarfik, iliveqarfik nutaanerusoq, arsaattarfik, tupersimaartarfiugallartoq kiisalu imeqarfik 2-miit erngup aqqutaa pumpeqarfittalik qamutinullu motorilinnut aqquteqartoq.	I området samles byens vigtigste udfaldsveje mod nord via Tasersuaq /Flyversøen. Området omfatter desuden startområde for skiløjpen, ny kirkegård, fodboldbanen, et midlertidigt campingareal samt råvandsledningen fra vandsø 2 med tilhørende pumpehus og kørespor.
Immikkoortoq 35.9 hektarinik angissuseqarpoq sukisaarsaarnissamullu tunngassuteqartunik sanaartorfissaqarluarluni.	Området er 35.9 hektar stort og har betydelig rummelighed til rekreative formål.
Immikkoortoq kangia tungaani tupersimaartarfiugallartumut atatillugu perusuersartarfimmik mikisumik kiisalu pumpeqarfimmik Tasersuup eqqaani illuarartaqartunik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Allanik sanaartortoqaqqissagaluarpat immikkoortumut pilersaarusiaq naapertorlugu taamaallaallu imeqarfimmut sunngiffeqarnermilu soqutigisaqarfinnut anginerusunut atatillugu pissaaq.	Området må bebygges med en mindre sanitetsbygning i 1 etage i forbindelse med det midlertidige campingareal mod øst samt et mindre pumpehus i 1 etage med tilhørende udhuse ved Tasersuaq/Flyversøen. Evt. yderligere bebyggelse skal ske i henhold til en lokalplan og kun i forbindelse med vandindvinding og større fritidsanlæg.
Immikkoortoq nalinginnaasumik ataatsimoorussatut sanaartorfissaanngitsutut immikkoorsimatinneqassaaq sunngiffimmi sukisaarsartarfiunissaa siunertaralugu. Sukisaarsartarfiit taakku imeqarfiit pioreersut imeqarfinngorumaartussallu kiisalu iliveqarfik nutaanerusoq taassumalu kujammut kimmut atliteriffissaatut pilersaarutigineqartoq ataqqissavaa.	Området skal generelt henligge som fælles friareal med henblik på fritidsaktivitet og større fritidsanlæg. Disse aktiviteter skal respektere eksisterende og fremtidige anlæg for vandindvinding samt ny kirkegård og dennes planlagte udvidelse mod sydvest.
Immikkoortoq 1992-imi kitaa tungaanut H.Blicher Nielsensvej-ikkut aqqusineqartinneqarpoq, ilaatigut imeqarfiup eqqaani kaajallattarfimmiit ilaatigullu mittarfimmiit assagarsuup, arsaattarfiup, iliveqarfik nutaanerusup, pumpeqarfiullu tungaanut biilit ingerlaffissaqartinneqarlutik. Immikkoortoq kujataata kitaa tungaani mittarfissap aqqutissaanit killeqarfilerneqarpoq, tassungalu biilit ingerlaffissaannik amerlanerpaamik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq. Immikkoortumi aqqusinernik pilersitsisoqaqqusaanngilaq, biilillu ingerlaffissaat allat pisariaqartitsilluinnarnermi aatsaat pilersinneqassapput. Tasersuup umiarsualiviullu kangerluata akornanni qimussit aqqutissaqaannarnissaat qulakkeerneqassaaq. Imikkoortup imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffiannik pilersorneqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.	Området vejbetjenes i 1992 fra H.Blicher Nielsensvej mod vest, dels fra vendepladsen ved vandværket og dels via eksisterende kørespor fra heliporten til grusgrav, fodboldbane, ny kirkegård og pumpehus. Området afgrænses mod sydvest af linieføringen for den fremtidige lufthavnsvej, hvortil der må tilsluttes max 1 kørespor. Der må ikke etableres veje i området og yderligere kørespor kun i strengt nødvendigt omfang. Der skal fortsat sikres slædevej fra Tasersuaq /Flyversøen nord om byen, til vandværket samt til havnebugten. Området påregnes ikke forsynet med helårsvand og kloak.
Mittarfiup avannaata kangia tungaani mikkiartortarfiup aallartarfiullu nalaani sillimaniarnermi killeqarfik 350 meterinik takissuseqarpoq 70 meterinillu silissuseqarluni kiisalu portunerpaaffillit 1:2 illugiillutik 125 meterinik silissuseqarput.	Omkring heliportens ind- og udflyvningslinie mod nordøst gælder en 350 m lang og 70 m bred sikkerhedszone samt hindringsfri flader 1:2 i en bredde på 125 m på begge sider af linien.
Tupersimaartarfiugallartoq immikkoortumi E10-mi mittarfittaarnermut atatillugu atorunnaarneqassaaq.	Det midlertidige campingareal skal nedlægges i forbindelse med etablering af en landingsbane i område E10.
Immikkoortunut qanittumiittunut Tasersuarmullu eqqakkanik, sanaartornermi atortukunik, aalisarnermi piniutinik il.il. eqqaanissaq inerteqqutaavoq.	Henkastning af affald og byggematerialer på tilstødende områder samt i Tasersuaq /Flyversøen er ikke tilladt.

Tankeqarfik / Tankanlæg **E1**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

E1 Suliffik immikkut ittoq – orsussaasivik	E1 Særligt formål – tankanlæg
1992-imi tassaniippoq KNI-iip orsussaasivia gasoliamik (solar), petroliumik aamma benzinamik imalinnik tankersuaqartoq, orsussaarniarfik allaffittalik ungalusaq aamma smøroliamut toqqorsivik. Amma tamaangaaniit kujammut umiarsualivimmi B2-miittumi umiarsuarniit orsussamik maqitsivimmut/angallatit orsussaarniarfiannut ruujorersuaqarpoq.	I 1992 rummer området KNI's tankanlæg omfattende tanke for gasolie (solar), petroleum og benzin, indhegnet udleveringsanlæg med kontor og smøreolielager samt bunkerledning mod syd til indpumpnings/udleveringsbrohoved i havneområdet B2.
Sumiiffik taanna 5.3 hektaritut angitigaaq orsussaasiviullu allineqarnissaanut sanaartorfissaqarluarluni.	Området er 5.3 hektar stort og har betydelig rummelighed for fremtidig udvidelse af tankanlægget.
Orsussaasiveqarnermut tunngasuinnarnik tamaani sanaartortoqarsinnaavoq. Orsussaasivik allineqassappat sumi sanaartortoqassanersoq sumiiffimmut pilersaarusiami aalajangerneqassaaq.	Området må kun bebygges med bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelsen for området. Udvidelse af tankanlægget skal ske i henhold til bestemmelser, der fastsættes i en lokalplan for området.
Nunaminertat orsussaasiveqarnermut taakkualu eqqaanni isumannaallisaanermi killeqarfittut atorneqanngitsut, ataatsimoorutassatut atorneqassapput.	Arealer, der ikke er udnyttet til tankanlæg eller sikkerhedsmæssige afspærringer herom skal henligge som offentligt tilgængeligt fælles friareal.
Aqqusineq Margrethevej tamaanga ingerlavoq, tassanngaaniillu orsussaarniarfiup tungaanut biilinut aqqusiaqarpoq. Sumiiffimmi tassani aqqusinniortoqassanngilaq, tankersuit tungaannut biilinut aqqusiat eqqaassanngikkaanni. Sumiiffik tamanna 1992-imi eqqaakkanut kuuffeqarnanilu kuuginnartumik imermut attaveqanngilaq, taamaattuersorneqarsinnaavorli erngup aqqutaata Quilimmi ikaartarfikkut uiguneqarneratigut Quiliullu avannaa'tungaatigut immamut eqqakkanut kuuffiliornikkut.	Området vejbetjenes fra Margrethevej via kørespor til udleveringsanlægget. Der må ikke etableres egentlige veje i området, bortset fra let befæstet tilkørselsmulighed til tankene. Området er i 1992 ikke kloak- og helårsvandforsynet, men forsyning hermed kan etableres via evt. fremføring af hovedvandledning langs Quilikdæmningen samt kloakudløb til havet nord for Quilik.
Tankersuit ataasiakkaat tamarmik avataa'tungaanniit avammut 50 meteri tikillugu isumanaallisaanermi killeqarfeqarpoq, aamma taamaappoq orsussaanerniarfiup B-499-ip eqqaa. Immikkut soqutigisaqarfigisatut killiliussat isumannaallisaanermilu killiliussat imminnut attuumangajapput.	Sikkerhedszonen omkring tankanlægget udstrækker sig 50 m fra periferien af hver enkelt tank samt fra udleveringsstedet ved B-499. Indsigtsgrænsen tangerer sikkerhedszonen i en jævn kurve.
Quiliup avataani immamut igitassanik, oliakunik sanaartornermiluunnit atortukunik eqqaasoqassaanngilaq.	Der må ikke henkastes affald, olieprodukter og byggematerialer i havet omkring Quilik.
Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq (Kap. 5) akuerineqarsinnaavoq. 10.000 m^3-imit annertunerusumik miniraloliamik imaluunniit mineraloliamik sanaanik imerpalasunik arlaanniik tassaniittoqassappat taamaaliorneq avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut ilaavoq.	Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Oplag på mere end 10.000 m^3 mineralolie eller flydende mineralolieprodukter er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Kallerup inniliorfik / Elværk E2



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

E2 Suliffik immikkut ittoq – innaallagissiorfik	**E2 Særligt formål – elværk**
Innaallagissiorfimmut atapput sanaartukkat atortullu aamma allaffik.	Elværk med tilhørende anlæg og funktioner, herunder administrative.
1992-imi tassaniippoq innaallagissiorfiup illorsuartaa maskinaqarfeqarlunilu, saffiorfeqarlunilu allaffittalik. Illoorsuup eqqaani indkørseleqarpoq, biilit unittarfeqarpoq, uuliaasiveqarlunilu uuliakuusiveqarpoq, transformerstationeqarluni queqarlunilu. Innaallagissiorfik ungalusaavoq.	Området rummer i 1992 elværket med produktionshal, værksted og kontor, samt omliggende indkørsel og parkering, oplagsplads for olie og spildolie, transformerstation og udhus. Elværksområdet er indhegnet.
Sumiiffik 0.5 hektaritut angitigaaq. 0.3 hektar innaallagissiorfimmut tunngaviuvoq, taamaattumik innaallagissiorfik allilerfissaqarluarpoq.	Området er 0.5 hektar stort. Heraf er 0.3 hektar udnyttet til eksisterende elværk, og området har således rummelighed til en betydelig udvidelse af værket.
Tamaani illuliortoqassappat illu ataasiinnarmik etageaqassaaq + naqqup ataa, illup tunngaviata atsinnerpaaffianiit uuttoraanni portunerpaaffissaa 8.5 meteriuvoq pujoorfik ilanngunnagu, qalialu 30°-mit uinganikinnerussaaq. Nutaamik sanaartortoqassappat sanaartorfissat sumiinneri sumiiffimmut pilersaarusiami allajangerneqassapput. Silami uninngatitat ungaluneqassapput.	Området må bebygges i max 1 etage samt kælder med en bygningshøjde excl. skorstene på max 8.5 meter målt fra laveste terrænpunkt og med taghældning under 30°. Ny bebyggelse i området skal placeres indenfor byggefelter, der fastsættes i en lokalplan for området. Udendørs oplag skal indhegnes.
Sumiiffimmi tassani aqqusiniuvoq Margrethevej, tassangaanniillu amerlanerpaamik marlunnik udkørseleqarsinnaavoq. Margretheveji sinerlugu eqqakkunut kuuffissuaqarlunilu imermut kuuginnartumut aqquteqarpoq. Tamaani nutaamik illuliortoqassappat illut kuuffimmut imermullu attavilerneqartussaapput.	Området vejbetjenes fra Margrethevej, hvortil der fra området må etableres max 2 udkørsler. Området er kloak- og helårsvandforsynet via hovedledninger langs Margrethevej. Ny bebyggelse i området skal tilsluttes disse.
Eqqaani sumiiffimmi D1-imi sanaartorfiunngitsuni igitassanik, oliakunik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald, olieprodukter og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D1.
Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq akuerineqarsinnaavoq. 2.5 MW-tut sakkortutigisumik innaallagissiorsinnaasumik kiassaateqarfigiutigaluni innaallagissiorfiliortoqassappat tamanna avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imi malittarisassaqarpoq. Innaallagissorfik nutarterneqarlunilu allineqassagaluarpat illut ineqarfiit innallagissiorfiup eqqaani A1-imiittut nipiliornermik akornusersorneqanngitsissaat immikkut iluarsiivigineqassaaq.	Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Kraft- og varmeværker med en indfyret effekt på 2.5 MW og derover er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. I forbindelse med renovering eller udvidelse af elværket skal der tages specielle støjhensyn til det nærliggende boligområde A1.

Annanut eqqaavik / Natdump E3



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliersornissaat
Miljøhensyn

E3 Suliffik immikkut ittoq – anartarfinnut eqqaavik il. il.

Anartarfiit avammut imaarneqartarfiat aamma anartarfileriffik.

Qaasiinap isuani 1992-imi anartarfinnut avammut imaarsiveqarpoq biilillu kaajallaffigisinnaasaannik aqqusineqarluni.

Sumiiffik 0.1 hektaritut angitigaaq, maannakkullu pioreersut saniatigut anartarfileriffimmik sanasoqarsinnaavoq.

Sumiiffimmi tassani anartarfilerinermut tunngasuinnarnik sanaartortoqarsinnaavoq. Anartarfileriffiliortoqassappat illu ataasiinnarmik etageaqassaaq + naqqup ataa. Taassuma eqqaani biilinut aqqusineqassaaq anartarfiillu siparniisiveqassalluni il. il. Sanaartorfissat sumiiffiup pilersaarusiorneqarnerani aalajangerneqassapput. Anartarfileriffik ungaloqassaaq.

Sumiiffimmi aqqusiniupput Margrethevej aamma Qaasiina. Anartarfileriffiltaaq sananeqarpat sumiiffik tamanna innaallagissamut imermullu kuuginnartumut attavilerneqassaaq tamakku aqqutaasa Qaasiinakkut uiguneqarnerisigut. Maannakkuugallartoq anartarfiit immamut imarneqaannartarput. Anartafileriffeqalerpalli anartarfiit imai imerlu igitassaq ruujorersuakkoortillugu iginneqartalissaaq. Ruujorersuaq taanna sissami qaanngoqartarfimmit atsinnersumi inissinneqassaaq qaarsoq qaartiterlugu, eqqakkallu ruujorersuat sissamiit avammut naannerpaamik 15 meteritut takitigissaaq.

Avammut igitsisarfimmiit timmut 50 meterit tikillugit avataanit pallitsaaliukkatut killigititaq atuutiinnassaaq.

Eqqaani sumiiffik D2-mi sanaartorfiunngitsuni igitassanik saanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq. Anartarfinnut avammut imaarsivik eqqaassanngikkaannik sinerissap avataani immamut amma eqqaasoqassanngilaq.

Mingunnartunik ingeratsiviliornissaaq akuerineqarsinnaavoq. Anartarfinnut avammut imaarsivimmut aamma anartarfileriffimmuut tunngasut avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut ilaapput.

E3 Særligt formål – natdump mv.

Tipplads for natrenovation samt natrenovationsanstalt.

Området rummer i 1992 tipplads for natrenovation med tilhørende vendeplads for enden af Qaasiina.

Området er 0.1 hektar stort og kan foruden de eksisterende funktioner rumme en natrenovationsanstalt.

I området må kun etableres bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelsen. Natrenovationsanstalt må opføres i max 1 etage samt kælder med tilhørende arealer for til og frakørsel, oplag af natrenovationsspande mv. Bebyggelsen placeres indenfor et byggefelt, der fastlægges i en lokalplan for området. Natrenovationsanstalten skal være indhegnet.


Området vejbetjenes fra Margrethevej via Qaasiina. Når natrenovationsanstalt etableres, skal området el- og helårsvandforsynes ved fremføring af hovedledninger langs Qaasiina. Natrenovation må indtil videre dumpes direkte i havet fra tippladsen. Når natrenovationsanstalten etableres, skal natrenovation og øvrige spildevand udledes via en trykledning, der nedsprænges under isfoden og fremføres til et punkt mindst 15 meter fra kysten.

Hidtil gældende spærrezone på 50 meter omkring tippladsen opretholdes.

Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D2. Bortset fra natrenovation gælder det samme for havet langs kysten.

Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Natdumpe og natrenovationsanstalter er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Eqqakkanut ikuallaasarfiliassaq / Fremtidig forbrændingsanstalt mv. E4



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

E4 Sulliffik immikkut ittoq - eqqakkanut ikuallaasarfik il.il.

Summiiffik taanna avatangiisinut sunniuteqarsinnaasunut tunngasunut, soorlu eqqakkanut ikuallaasarfimmik sanaartorfissatut immikkortinneqarpoq, eqqaani toqorsiviliorfissat aqqusinniorfissallu ilanngullugit. Summiiffimmi tassani eqqakkanik ikuallaasarfimmut atatillugu aamma kissaateqarfiutigaluni innaallagissiorfiliortoqarsinnaanera periarfissaqarpoq.

1992-imi tamanna suli sanaartorfigineqanngilaq.

1.5 hektaritut angitigaaq, qeqqa'tungaanili qaqqasunnaqarmat sanaartorfissartaa killeqarpoq.

Sanaartorfiusinnaasumi tunngavissap qanoq iluseqarnera najoqqutaralugu sanaartukkat portunerpaagunik naqqup ataa ilanngullugu 1½ quleriinnik portussuseqarsinnaapput, sanaartorfiup atsinnerpaaffianiit uuttooraanni pujoorfik ilanngunnagu illup portunerpaaffissaa 10 meteriuvoq. Illuliortoqassappat sanaartorfissat sumiinneri sumiiffiup pilersaarusiorneqarnerani aalajangerneqassapput. Siiami uninngatitat asserneqarlutillu ungaloqassapput.

Nunaminertat avatangiisunut tunngasunut imaluunniit kiassaateqarfiutitigaluni innaallaggisiorfimmut sanaartorfiunngitsut ataatsimoorussatut atorneqassapput.

Sumiiffiup tungaanut aqqusiniuvoq Qaarsorasat, taassumalu kitaa'tungaaniit ataasiinnarmik udkørseliliortoqarsinnaavoq, kangia'tungaaniillu biilit unittarfianniit kaajallattarfimmiillu amerlanerpaanik marlunnik udkørseliliortoqarsinnaavoq. Aqqusinniortoqassanngilaq. Piffissap ingerlanerani sumiiffik eqqakkat kuuffiannut imeq kuuginnartumullu attavilerneqassaaq, taakkua aqqutaasa sumiiffik A8-miit uiguneqarnerisigut.

Sumiiffik kimmut 10 meteritut Lorentz antenneqarfiup D4-miittut immikkut soqutigisaqarfittut killeqarfianut attuumavoq. Antenneqarfiup qeqqaniit avammut 125 meterit immikkut soqutigisaqarfittut killigitaapput.

Eqqaaniittut sumiiffik D5 aamma taseq Iminnguaq, tamarmik alianaalluinnarnertik pissutigalugu ornigarneqarluartartut mianersuullugit sulisoqassaaq. Iminnguamut imermik eqqaasoqassanngilaq. Eqqaani sumiiffinni D4-mi, D5-imimi illoqarfiillu avannaqqullugu qimussit aqqutaanni igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.

Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq akuerineqarsinnaavoq. Kiassaateqarfiutigaluni innaallagissiorfik 2.5 MW-tut tassangaluunniit sakkortunerusumik sakkortussusilik aamma eqqakkanik ikuallaasarfik avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut atapput.

E4 Særligt formål - forbrændingsanstalt mv.

Området udlægges til miljøformål såsom forbrændingsanstalt med tilhørende oplags- og tilkørselsareal. Området er endvidere interesseområde for placering af et evt. nyt kraft-/varmeværk i kombination med affaldsforbrænding.

Området er i 1992 ubebygget.

Området er 1.5 hektar stort, men rummeligheden begrænses af et mindre fjeldparti midt i området.

Området må bebygges i max 1½ etage samt kælder, hvor terrænet muliggør dette, med en bygningshøjde excl. skorstene på max 10 meter målt fra laveste terrænpunkt. Bebyggelse skal etableres indenfor byggefelter, der fastsættes i en lokalplan for området. Udendørs oplag skal afskærmes og indhegnes.

Arealer, der ikke udnyttes til miljøanlæg eller kraft-/varmeproduktion, skal henligge som fælles friareal.


Området vejbetjenes fra Qaarsorassaat, hvortil der må etableres max 1 udkørsel fra vest og max 2 udkørsler fra øst fra parkerings og vendepladser i området. Der må ikke etableres egentlige veje i området. Området skal med tiden kunne kloak- og helårsvandforsynes via hovedledninger, der fremføres gennem område A8.

Området afgrænses mod vest 10 meter indenfor indsigtsgrænsen omkring lorentz-antenneanlægget i område D4. Indsigtsgrænsen forløber i en afstand på 125 meter fra antenneanlæggets centrum.

Områdets udnyttelse skal ske under hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til det tilstødende friholdte område D5, Iminnguaq-søen, hvortil der ikke må tilledes spildevand og overfladevand. Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D4 og D5, herunder slædevejen nord om byen.

Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Kraft- og varmeværker med en indfyret effekt på 2.5 MW og derover samt forbrændingsanlæg er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Eqqaavik ujaqqerivillu / Dump og stenbrud E5



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

E5 Suliffik immikkut ittoq – eqqaavissuaq qaartiterivillu

Sumiiffik makkununnga atugassatut immikkoortineqarpoq: Qaartiterivittut, ujaraaqqerivittut eqqaavissuartullu immikkut toqunartortalinnut eqqaavittalittut aamma suliffinnut mingunnartunut qaartiterinermut ujaraaqqerinermullu attuumassuteqartunut.

1992-imi sumiiffimmi tassaniipput qaartiterivik eqqaavissuarlu. Savimerngit igitassat uuliakkullu aamma eqqaavissuarmi immikkut katersorneqartarput, kiisalu eqqaavissuarmi biilit kaajallartarfianniit ammut eqqaavissuup ataanut sulisunut aqqusinniorneq aallartinneqarsimavoq.

Sumiiffik 3.2 hektaritut angitigaaq sanaartorfissaqarluarlunilu pioreersut allineqarnissaannut imaluunniit nutaanik sanaartornissamut.

Pioreersunut attuumassuteqartuinnarnik tassani sanaartortoqarsinnaavoq. Annertunerusumik sanaartortoqassappat, ungaluugaliortoqassappat allanilluunniit illuliortoqassappat summiffiup pilersaarusiorneqarnerani aalajangikkat malinneqassapput. Eqaakkanut toqunartortalinnut immikkut eqqaaviliortoqassappat taanna ungaluneqassaaq.

Aqqusineq Qaarsorasaat eqqaavisuarmut killeqarpoq. Nunaminertat pisariaqartitsineq naapertorlugu biilit aqqutissaattut atorneqarsinnaapput. Qaarsorasaaniit Qallup illoqarfiup avataaniittup tungaanut pisuinnarnut tamanut ammasunik aqqusineeraqassaaq. Siunissami sumiiffik tamanna eqqakkat kuutfiannut imermullu kuuginnartumut attavilerneqassaaq, tamakku aqqutaasa sumiiffik A8-kkoortillugit Qaarsorasaat sinerlugu uiguneqarnerisigut.

Eqqaavissuarmi avataaniit pallitsaaliukkatut killigititaq 50 meteriusoq atuutiinnassaaq, killigititarlu eqqakkat innakkut nakkertinneqartarfianniit silissusaa tamakkerlugu timmut uuttortaneqassaaq.

Illoqarfimmiit ersittumi qaartiterineq ingerlanneqassanngilaq. Eqqaaniittut sumiiffik D5 aamma taseq Iminnguaq, tamarmik alianaalluinnarnertik pissutigalugu ornigarneqarluartartut mianersuunneqassapput. Iminnguamut imermik eqqaasoqassanngilaq. Eqqaani summiiffinni D4-mi, D5-imimi illoqarfiullu avataani igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.

Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq akuerineqarsinnaavoq. Eqaaviit, qaartiteriviit aamma ujaraaqqeriviit avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut atapput.

E5 Særligt formål – dump og stenbrud

Området udlægges til stenbrud, stenknuseri og dump, separat giftdump samt anden kapitel-5 virksomhed med relation til stenbrydning og affaldshåndtering.

I 1992 rummer området stenbrud og dump, herunder skrotplads og opsamlingsplads for spildolie, samt påbegyndt arbejdsvej fra vendepladsen til foden af dumpen.

Området er 3.2 hektar stort og har en betydelig restrummelighed til udvidelse af bestående eller nye aktiviteter.

I området må kun etableres anlæg og bygninger i relation til anvendelsesbestemmelsen. Etablering af større anlæg, indhegninger og bygninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i en lokalplan for området. En evt. giftdump skal indhegnes.


Området vejbetjenes fra Qaarsorassaat, der udmunder i vendepladsen på dumpen. Der tillades etableret de for områdets brug nødvendige kørselsarealer og vendepladser. Der skal gennem området sikres offentlig stiforbindelse fra Qaarsorassaat til områderne omkring Qallu udenfor hovedstrukturen. Området skal med tiden kloak- og helårsvandforsynes via hovedledninger gennem område A8 og videre langs Qaarsorassaat.

Hidtil gældende spærrezone omkring dumpen på 50 meter opretholdes, idet grænsen regnes fra uddoznings-kanten over hele dennes længde.

Stenbrydning i området skal ske indenfor grænser, der sikrer, at stenbruddet ikke er synligt fra byen. Områdets udnyttelse skal endvidere ske under hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til det tilstødende friholdte område D5, Iminnguaq-søen, hvortil der ikke må tilledes spildevand og overfladevand. Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D4 og D5 samt omliggende områder udenfor hovedstrukturen.

Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Lossepladser, stenbrud og stenknuseri er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Imeqarfitoqaq / Gl. vandværk E6



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliersornissaat
Miljøhensyn

E6 Suliffik immikkut ittoq – imermik pilersuivik	**E6 Særligt formål – vandforsyningsanlæg**
Qutsissumi imeqarfik allalu imermik pilersuinermut tunngasut tassaniipput. Aamma tamaani nutaamik kiassaateqarfiutigisumik innaallagissiorfiliortoqarsinnaavoq.	Området udlægges til højdebeholder og lignende vandforsyningsanlæg. Området er endvidere interesseområde for placering af et evt. nyt kraft-/varmeværk.
1992-imi tamaaniipput imeqarfitoqaq erngullu ruujorii tassunga atasut. Imeqarfitoqaq ungalusaavoq.	I 1992 rummer området gl. vandværk med tilhørende hovedvandledninger. Vandværket er indhegnet.
Sumiiffik 0.4 hektaritut angitigaaq imermillu pilersuinermut tunngasunut sanaartorfissaqarluarluni. Nutaamilli kiassaateqarfiutigisumik innaallagisorfiliortoqassappat imeqarfitoqaq isaterneqaqqaartariaqassaaq.	Området er 0.4 hektar stort og har betydelig restrummelighed til vandforsyningsanlæg. Etablering af et evt. kraft-/varmeværk forudsætter dog nedrivning af gl. vandværk.
Imermik pilersuinermut tunngasuinnarnik tamaani sanaartortoqarsinnaavoq. Nutaamik sanaartortoqassappat sanaartorfissat sumiinneri sumiiffimmut pilersaarusiami aalajangerneqassapput. Silami uninngatitat asserneqarlutillu ungaluneqassapput.	I området må kun etableres bygninger og anlæg med relation til anvendelsesbestemmelsen. Nyt byggeri i området placeres indenfor byggefelter, der fastsættes i en lokalplan for området. Udendørs oplag skal afskærmes og indhegnes.
Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut ataatsimoorussatut atorneqassapput.	Arealer, der ikke udnyttes, skal henligge som offentligt tilgængeligt fælles friareal.
1992-imi tamaani Skivevej-imiit biilinut aqqutigineqarsinnaasumik aqqusineeraqarpoq, A6-lu piorsarneqareerpat tamaani aqqusinertaamiit sumiiffiup tungaanut biilinut ingerlaffigineqarsinnaasumik aqqusineeraliortoqassaaq. 1992-imi sumiiffk taanna imermut kuuginnartumut attaveqarpoq eqqakkanulli kuuffimmut attaveqanngilaq. Piffissami pilersaarusiorfimmi eqqaakat kuuffiat sumiiffik A6 aqqusaarlugu tamatuma tungaanut uiguneqartussaavoq.	Området vejbetjenes i 1992 via kørespor fra Skivevej, efter udbygning af område A6 via kørespor fra ny lokalvej gennem dette område. Området er i 1992 forsynet med helårsvand, men ikke kloak. Forsyning hermed kan ske ved forlængelse af ny kloakledning, der i planperioden fremføres gennem område A6.
Sumiiffiup piorsarneqarnerani eqqaniittumi D5-imi sanaartorfigineqanngitsut aamma taseq Iminnguaq, tamarmik alianaalluinnarnertik pissutigalugu ornigarneqarluartartut mianerineqassapput. Tamaani imermik, igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Områdets udbygning skal ske under hensyn til de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til det tilstødende friholdte område D5, Iminnguaq-søen. Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til eller henkastes affald og byggematerialer på dette område.
Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq akuerineqarsinnaavoq. 2.5 MW-tut sakkortutigisumik innaallagissiorsinnaasumik kiassaateqarfigiutigaluni innaallagissiorfiliortoqassappat tamanna avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut atavoq.	Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Kraft- og varmeværker med en indfyret effekt på 2.5 MW og derover er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Imeqarfik / Vandværk E7



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiusussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse


Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit iliersornissaat
Miljøhensyn

E7 Suliffik immikkut ittoq - imeqarfik	E7 Særligt formål - vandværk
Sumiifik taanna imeqarfimmut tassungalu atasunik toqqorsivinnut aqqusinernullu atorneqartussatut immikkoortinneqarpoq.	Området udlægges til vandværk med tilhørende oplags- og tilkørselsareal.
1992-imi tassaniipput netstationi aamma imeqarfik, silataanilu biilit unittarfeqarpoq, biilinut kaajallattarfeqarpoq kiisalu sumiiffik D11-imeersunik erngup ruujorersuaqarpoq. Aamma tassanngaanniit avannamut kimmut imeqarfitoqqamut ruujorersuit kiisalu kujammut kimmut Royal Greenlandip suliffissuata tungaanut ruujorersuit aallartiffeqarput.	I 1992 rummer området en netstation samt vandværket med tilhørende parkerings- og vendeplads samt råvandsledninger fra område D11 og hovedvandledninger mod nordvest til gl. vandværk og mod sydvest til Royal Greenlands fabrik.
Tamanna 0.4 hektaritut angitigaaq imeqarfillu allineqassagaluarpat tamaani sanaartorfissaqarluarpoq.	Området er 0.4 hektar stort og har betydelig restrummelighed til eventuel fremtidig udvidelse af vandværket.
Imermik pilersuinermut tunngasuinnarnik tamaanni sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat tunngaviup atsinnerpaaffianiit uuttorlugu portunerpaaffissaat 8.5 meteriuvoq. Nutaamik sanaartortoqassappat sumiiffiup pilersaarusiorneqarnerani sanaartuffissat sumiinneri aalajangerneqassapput, sanaartukkallu atortutigut, ilusimikkut qalipaatimikkullu pioreersunut assingusuussapput. Silami uninngatitat avatangiisinut kusanaallisaataappata asserneqassapput.	I området må kun etableres anlæg og bygninger med relation til anvendelsesbestemmelsen. Området må bebygges i max 8.5 meters højde, målt fra laveste terrænpunkt. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter, der fastsættes i en lokalplan for området, og skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, form og farve. Udendørs oplag skal afskærmes, hvor det kan virke skæmmende på omgivelserne.
Nunaminertat imeqarfimmut tunngasunik sanaartorfiunngitsut ataatsimoorussatut atorneqassapput.	Arealer, der ikke udnyttes til vandværksformål, skal henligge som offentligt tilgængeligt fælles friareal.
Aqqusineq H.Blicher Nielsensvej imeqarfiup silataani biilit kaajallattarfiannut killeqarpoq. Sumiiffimmi tassani allanik aqqusinniortoqassanngilaq, kisianni eqqaanilittumi sumiiffik D11-mi sisorartarfiit eqqaanni pisariaqartitsineq naapertorlugu biilinut unittarfiliorfissanik immikkoortitsisoqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Aamma tamanna aqqusaarlugu sumiiffik D11-mut pisuinnaarnut qimussinullu aqquteqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Kuuginnartumik imeqarpoq eqqakkanulli kuuffeqanngilaq. Eqqaakkanut kuuffimmut attavilerneqarnissaa piaarnerpaamik pisinnaavoq inuutissarsiornermut tunngasunik sanaartorfissaq B6 eqqakkanut kuuffimmut attavilerneqarpat.	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej, der udmunder i vendepladsen ved vandværket. Der må ikke etableres egentlig vej gennem området, men der skal i fornødent omfang sikres udlæg af parkeringspladser i forbindelse med skisportsaktiviteter i det tilstødende friholdte område D11. Der skal endvidere sikres stiforbindelse /slædevej gennem området til område D11. Området er forsynet med helårsvand, men ikke kloak. Forsyning hermed kan tidligst ske i forbindelse med en eventuel kloakering af erhvervsområdet B6.
Eqqaani sumiiffinni D9-mi aamma D11-mi sanaartorfiunngitsuni igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D9 og D11.
Sumiiffimmi tassani mingunnartunik ingerlatsiviliortoqassanngilaq.	Der må ikke etableres kapitel-5 virksomhed i området.

Helikopterit mittarfiat / Heliport E8



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Iliuqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngitsit iliorsornissaat
Miljøhensyn

E8 Suliffik immikkut ittoq - helikopterit mittarfiat

Siunissami E10-mi suluusalinnut mittarfiliortoqassappat helikopterit mittarfiat atorunnaassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

1992 tassaniipput helikopterit mittarfiat aamma mittarfiup illuutaa. Illup silataaniipput helikopterit uninngasarfiat, ilaasussat uninngasarfiat aamma indkørseli.

Tamanna 1.2 hektaritut angitigaaq, sanaartorfissarlu sinneruttoq annertuallaanngilaq. Sanaartukkat pioreersut allineqassappata avannamut-kimmut killeqartumik sanaartorfissaqarpoq.

Mittarfimmut tunngasuinnarnik tamaani sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat ataasiinnarmik etageaqartussaapput, qaliaallu 30° ataallugu uinganeqassapput. Mittarfik, ilaasussat uninngasarfiat aamma helikopterit uninngasarfiat ungaloqartussaapput.

Aqqusineq sumiiffimmut attuumassuteqartoq tassaavoq H. Blicher Nielsensvej, tassaanngaanniillu helikopterit mittarfiata tungaanut ataasiinnarmik indkørseleqarsinnaavoq. Arsaattarfiup, iliveqarfiup, siorartarfiup, tupersimaartarfiup Tarsersuulu sinaani imermut pumpeqarfiup tungaanut biilinut aqqusiaq maanna pioreersoq atorunnaartussaavoq sumiiffik E10-mi siunissami mittarfittaassap tungaanut aqqusinniortoqarpat. 1992-imi tamaani kuuginnartumik imeqarnanilu eqqaakkanut kuuffeqanngilaq. Aatsaallu sumiiffik sanianiittoq B6 inuutissarsiornermut atorneqartussaq imermik kuuginnartumik eqqakkallu kuuffianik pilersorneqarpat aamma tamanna tamakkulersorneqarsinnaavoq.

Helikopterit mittarfia kaajallugu isumannaallisaanermut killeqarfeqarpoq sanimut 70 meteritut silittigisumik, mikkiartortarfiup qangattartarfiullu sammivii malillugit isumannaallisaanermi killeqarfik 350 meteritut takitigaaq. Killigititat taakku saniatigut mikkiartortarfiup qangattartarfiullu sammernga malillugu nuna 125 meteritut silittigisoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.

Eqqaani sumiiffinni D10-mi aamma D11-mi sanaartorfiunngitsuni igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.

Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq akuerineqarsinnaavoq. Helikopterinut mittarfiit avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut ilaapput.

E8 Særligt formål - heliport

Heliporten forudsættes nedlagt i forbindelse med fremtidig etablering af en lufthavn i område E10.

I 1992 rummer området heliport omfattende heliportbygning samt landingsplads med tilhørende forplads /standplads og indkørsel.

Området er 1.2 hektar stort med en begrænset rummelighed for udbygning af de eksisterende anlæg mod nordøst.

I området må kun etableres bygninger og anlæg med relation til anvendelsesbestemmelsen. Området må bebygges i max 1 etage med taghældning under 30°. Landingsplads samt forplads /standplads skal indhegnes.

Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej, hvortil der må etableres max 1 indkørsel til heliportområdet. Eksisterende kørespor gennem området til fodboldbane, kirkegård, grusgrav, campingareal og pumpehus skal sløjfes i forbindelse med anlæg af fremtidig lufthavnsvej til område E10. Området er i 1992 ikke forsynet med helårsvand og kloak. Forsyning hermed kan tidligst ske i forbindelse med eventuel kloakering af det tilstødende erhvervsområde B6.


Omkring heliporten er fastsat en sikkerhedszone på 70 meters bredde og 350 meters længde i begge ind- og udflyvningsretninger. Endvidere hindringsfri flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af ind- og udflyvningslinien.

Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på de tilstødende friholdte områder D10 og D11.

Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Heliporte er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

3.73.v

Immikkoortoq sioraqarfiullunilu marraqarfik / Råstofområdet **E9**



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killiliikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byfornyelse

Sanaartornerup tulleriiaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

E9 Suliffik immikkut ittoq – siorartarfik

Sumiiffik taanna immikooortineqarpoq siunissami iloqarfimmut qanittumi siorartarfittut marrartarfittullu atorneqarsinnaanera siunertaralugu. Taamannak atorneqalissappat ujaraaqqanut immikkoortiteriviliortoqassaaq kiisalu aqquserngup tungaanut biilinut aqqusinniortoqassalluni.

92-imi sumiiffimmi tassani siorartarfeqarpoq sanaartornermut atugassanik pisariaqartitsisoqaleraangat ilaannikkuinnaq siorartarfigineqartartumik

Tamanna 75 hektaritut angitigaaq, tamaanilu iluaqutigineqarsinnaasunik annertuumik sioraqarlunilu ujaraaraqarlunilu marraqarpoq.

Siunertamut tunngasutteqartuinnarnik tamaani sanaartortoqarsinnaavoq. Illuliassat sanaartugassallu allat sumiinnissaat sumiiffiup taassuma pilersaarusiorneqarnerani allajangerneqartassapput, sumiiffiullu annertussusaanut naleqqiullugugit sapinngisamik angisuutinnaveersaartariaqassapput.

Nunaminertat piiaanermut tunngasunik sanaartorfiunngitsut ataatsimoorussatut atorneqassapput.

1992-imi sumiiffik tamanna biilinit orninneqarsinnaavoq H. Blicher Nielsensvejimiit biilinut aqqusiakkoorluni. Siunissami E10-mi suluusalinnut mittarfiliortoqassappat biilinut aqqusiaq atorunnaartussaavoq. Taamanikkussami siorartarfimmiit timmisartoqarfiup aqquserngata tungaanut ataasiinnarmik udkørseleqassaaq, kiisalu mittarfittaamiit aamma ataasiinnarmik udkørseleqassalluni. Aqqusinniortoqassanngilaq, taamaallaat siorartarnermut tunngasut biilinut aqqusiat, kaajallattarfiit unittarfiillu pisariaqartinneqartut pilersinneqassapput. Sumiiffik tamanna imermut kuuginnartumut attavilerneqarsinnaavoq, erngup aqqutaa mittarfiup aqquserna atuarlugu uiguneqarpat.

Sumiiffik taanna kujammut-kimmut qaartiterutissaateqarfiup isumannaallisaanermut killeqarfianut attuumavoq. Qaartiterutissaateqarfimmiit isumaannaallisaanermut killigitit tassaapput kitaaniit avannamut aamma kujammut-kangimut 250 meterit aamma kujataa-kangianiit kujammut kimmullu 500 meterit. Mittarfittaaq pilersinneqarpat isumannaallisaanermut killigitit Statens Luftfartsvæsenip aalajangersagai malillugit inissinneqassapput.

Nunap allanaassusiata ilusaatalu allanngutsaalineqarnissaat mianersuulluinnarlugu piiaaneq ingerlanneqartussaavoq. Nunap allanngutsaalineqarnissaa siunertaralugu kommunalbestyrelse siorartarfiup atorneqarneranut killiliisinnaavoq.

Eqqaanni sumiiffimmi D11-mi, nunaannarmi illoqarfiup avataaniittumi sanaartorfigineqanngitsuni aamma Tasersuarmi igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.

Mingunnartunik ingerlatsivillornissaq akuerineqarsinnaavoq. Siorartarneq marrartanerlu avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut ilaapput.

E9 Særligt formål – råstofindvinding

Området udlægges til potentiel indvinding af bynære grus- og lerforekomster med tilhørende separationsanlæg samt til- og frakørselsarealer.

Området rummer i 1992 en grusgrav, der lejlighedsvis udnyttes i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

Området er 75 hektar stort og har et betydeligt potentiale for udnyttelse af grus- og lerforekomster.

I området må kun etableres bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelsen. Udformning og placering af bygninger og anlæg skal fastsættes i en lokalplan for området og skal til enhver tid antage et beskedent omfang i forhold til arealets størrelse.

Arealer, der ikke – eller ikke længere – udnyttes til råstofindvinding, skal henligge som fælles friareal.

Området vejbetjenes i 1992 via kørespor fra H. Blicher Nielsensvej. Køresporet skal sløjfes ved fremtidig etablering af lufthavnsvej til område E10. Til lufthavnsvejen må etableres max 1 udkørsel fra grusgraven og på lufthavnssletten max 1 udkørsel fra sydvest og nordøst. Der må ikke etableres egentlige veje i området, men kun de for råstofudnyttelsen nødvendige kørespor, vende- og parkeringspladser. Området kan helårsvandforsynes via hovedvandledning, der fremføres langs lufthavnsvejen.


Området afgrænses mod sydvest af sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet, der udstrækker sig 250 m i retning fra vest over nord til sydøst samt 500 m i retning fra sydøst over syd til vest. Omkring lufthavnen vil blive fastsat sikkerhedszone og hindringsfri flader i henhold til Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart.

Kommerciel råstofudnyttelse i området skal ske med vidtgående hensyn til bevaring og retablering af områdets landskabelige træk. Kommunalbestyrelsen kan af landskabelige hensyn fastsætte begrænsninger for udnyttelsen af den eksisterende grusgrav.

Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende friholdte område D11, omliggende arealer udenfor hovedstrukturen samt i vandet langs Flyversøen.

Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Udnyttelse af grus- og lerforekomster er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

Mittarfissaq / Lufthavn E10



Atorneqarfissaat
Anvendelse

Pissutsit atuuttut
Eksisterende forhold

Initussuseq
Rummelighed

Sanaartukkat
Bebyggelse

Sanaartorfiussaanngitsut
Friarealer

Attavilerfiit
Tilslutninger

Immikkut killilikkat
Klausulerede zoner

Eriagisassatut soqutigisat
Bevaringsinteresser

Illoqarfimmi nutartikkat
Byformyelse

Sanaartornerup tullerilaarnera
Udbygningsrækkefølge

Sanilerisanut tunngasut
Nabohensyn

Avatanngiisit illersornissaat
Miljøhensyn

E10 Suliffik immikkut ittoq - mittarfik	**E10 Særligt formål - lufthavn**
Sumiiffik tamanna siunissami suluusalinnut mittarfiliorfissatut tassungalu attuumassuteqartunut sanaartorfissatut immikkoortinneqarpoq. Mittarfiliortoqarnissaata tungaanut E9 pillugu aalajangersakkanut tunngasunut atorneqarsinnaavoq, taamaaliorneq kingusinnerusukkut mittarfiliornissamut ajoqutaassanngippat.	Området udlægges til landingsbane for fastvingede fly med tilhørende forplads, standplads, lufthavnsbygninger, parkeringsplads mv. Forud for lufthavnens etablering tillades området udnyttes i henhold til bestemmelserne for område E9, forudsat dette ikke forhindrer eller vanskeliggør områdets efterfølgende udnyttelse til lufthavn.
1992-imi tamaani suli sanaartortoqanngilaq.	Området er i 1992 ubebygget.
Sumiiffik 15.5 hektaritut angitigaaq, pisariaqartitsinerlu naapertorlugu killigitat allanngortinneqarsinnaapput anginerusunngorlugu.	Området er 15.5 hektar stort. Områdets afgrænsning tillades justeret, såfremt der viser sig behov herfor.
Sumiiffiup sumut atorneqarnissaanut tunngasutteqartuinnarnik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartukkat annertussusissaat ilusissaallu sumiiffimmut pilersaarusiami aalajangersarneqassapput.	Indenfor området må kun etableres bygninger og anlæg i relation til anvendelsesbestemmelserne for området. Bebyggelsens omfang og udformning fastlægges i en lokalplan for området.
E9 pillugu aalajangersakkat imaluunniit pineqartumut aalajangersakkat aallartinneqarnissaasa tungaannut sumiiffik tamanna ataatsimoorussatut atorneqassaaq.	Området skal henligge som fælles friareal indtil der iværksættes udnyttelse i henhold til bestemmelserne for område E9 eller nærværende bestemmelser.
Timmisartunut mittarfittaassap aqqusernga tamaani aqqusiniusussaavoq. Innaallagissap erngullu aqqutai timmisartut mittarfiata aqqusernga atuarlugu ikkussorneqassapput. Aamma eqqakkat kuuffiannut attaviferneqassaaq, summiiffillu tamanna pilersaarusiorneqalerpat eqqakkat kuuffiata sukkoortinneqarnissaa aalajangerneqassaaq.	Området vejbetjenes fra den fremtidige lufthavnsvej. El- og vandforsyning fremføres langs lufthavnsvejen. Området skal endvidere kloakforsynes, idet tracé herfor skal fastlægges senest i forbindelse med lokalplanlægningen for området.
Sumiiffik taanna kujammut-kimmut qaartiterutissaateqarfiup isumannaallisaanermut killeqarfianut attuumavoq. Qaartiterutissaateqarfimmiit isumaannaallisaanermut killigitit tassaapput kitaaniit avannamut aamma kujammut-kangimut 250 meterit aamma kujataa-kangianiit kujammut kimmullu 500 meterit. Mittarfittaaq pilersinneqarpat isumannaallisaanermut killigitit Statens Luftfartsvæsenip aalajangersagai malillugit inissinneqassapput.	Området afgrænses mod sydvest af sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet, der udstrækker sig 250 meter i retning fra vest over nord til sydøst samt 500 meter i retning fra sydøst over syd til vest. Omkring lufthavnen vil blive fastsat sikkerhedszone og hindringsfri flader i henhold til Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart.
Eqqaanni sumiiffimmi E9-mi aamma nunaannarmi illoqarfiup avataaniittummi sanaartorfigineqanngitsuni igitassanik sanaartornermilu atortukunik eqqaasoqassanngilaq.	Der må ikke henkastes affald og byggematerialer på det tilstødende område E9 og de omliggende arealer udenfor hovedstrukturen.
Mingunnartunik ingerlatsiviliornissaq akuerineqarsinnaavoq. Mittarfiit marrartanerlu avatangiisit pillugit peqqussummi kapitel 5-imut ilaapput.	Der tillades etableret kapitel-5 virksomhed i området. Lufthavne samt udnyttelse af lerforekomster er omfattet af miljøforordningens kapitel 5.

NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT
IKAMIUT

Kommunemut pilersaarusiaq kommunep nunaqarfia Ikamiut pillugit **nunaqarfimmut pilersaarummik** imaqassaaq, tassani nunaqarfiup immikkoortortalersornera kiisalu nunaminertanik atuinissaq sanaartukkallu pillugit malittarisassat aalajangersarneqartarput.

Nunaqarfiup immikkoortortalersornera Ikamiut pillugit pilersaarummi sammineqartunik, ataanilu imarisat allattorneqarsimaffianni takuneqarsinnaasunik, ataatsimut pilersaarusiorfiuvoq.

Ikamiunut tunngatillugu **nunaminertanik atuinissaq & sanaartukkat pillugit malittarisassat** nunaqarfiup immikkoortunut tallimanngorlugu immikkoortortalersorneqarnera, Qasigiannguit immikkoortunut tallimanngorlugu immikkoortortalersorneranut assersuuttariaqartoq, tunngavigalugu allanneqarput.

Nunaqarfiup immikkoortortai killiliussanut paarlaanneqassangillat, nunaqarfimmut pilersaarutip immikkoortortalersornera kingusinnerusukkut nunaqarfiup ilaanut pilersaarusiorluni killiliussanik ilaqartinneqassanngimmat. Akerlianik nunaqarfimmut pilersaarut nunaminertanik atuinissamut malittarisassanik aalajangersimasunik naammaginartunik imaqarpat nunaqarfimmut pilersaarutip immikkoortortalersornerani nunaqarfiup ilaanut pilersaarusiortussaatitaaneq atussanngilaq.

Imarisat: **Qupperneq**

- **Ilusissaq pingaarneq** 2
  - Nunaqarfiup alliartortinneqarnissaanut siunertat 2
  - Nunaqarfiup immikkoortortai 2
  - Angallannerup ilusaa kiisalu aqquserngit aqqusineeqqallu 3
  - Suliffiit suliffeqarfiillu 3
  - Inissiat 4
  - Talittarfik mittarfillu 4
  - Pilersuiviit teknikkeqarnerlu 5
  - Sanaartorfissaanngitsut sunngiffeqarnerlu 6
  - Eriagisassatut soqutigisat 6
  - Isaterineq 7
  - Sanaartugassanik tulleriiaarineq 7
  - Killeqarfeqartitat immikkut ittut 7
- **Nunaminertanik atuineq** 8
  - Malittarisassat nalinginnaasut 8
  - Nunaqarfiup immikkoortortai 1-5 9

BYGDEPLAN
FOR IKAMIUT

Kommuneplanen skal indeholde en **bygdeplan** for kommunens bygd Ikamiut, hvori der fastlægges en hovedstruktur for bygden samt retningslinier for arealanvendelse og bebyggelse.


Hovedstrukturen udgør en sammenfattende planlægning af de emner, der er behandlet i sektorplanen for Ikamiut, og som fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse.

Retningslinier for arealanvendelse & bebyggelse er for Ikamiut beskrevet på grundlag af en opdeling af hovedstrukturens arealudlæg i 5 delområder, der er at sammenligne med de 5 byområder i hovedstrukturen for Qasigiannguit.

Delområderne må ikke forveksles med rammeområder, idet der bygdeplanens hovedstruktur ikke skal ledsages af rammer for en efterfølgende lokalplanlægning. Tværtimod bortfalder lokalplanpligten indenfor bygdeplanens hovedstruktur, såfremt planen indeholder tilstrækkelig præcise retningslinier for arealanvendelsen.

Indhold: **Side**

- **Hovedstruktur** 2
  - Mål for fremtidig bygdeudvikling 2
  - Delområder 2
  - Trafikstruktur samt veje og stier 3
  - Arbejdspladser og institutioner 3
  - Boliger 4
  - Havne- og luftfartsanlæg 4
  - Forsyningsanlæg og tekniske anlæg 5
  - Friholdte områder og fritidsanlæg 6
  - Bevaringsinteresser 6
  - Sanering 7
  - Rækkefølge for udbygningen 7
  - Klausulerede zoner 7
- **Arealanvendelsen** 8
  - Generelle retningslinier 8
  - Delområderne 1-5 9



© Qasigiannguit kommune, bolig, teknik & miljø 1 : 7.000 0 05 Km

Ikamiut 1992

ILUSISSAQ PINGAARNEQ

Nunaqarfiup alliartornera kangia tungaani talittarfimmiit kiisalu nunaqarfiup pileqqaarfianiit ingerlasimavoq. Nunaqarfiup immikkoortuata aappaata kimmut alliartortinneratigut nunaqarfiup maannakkutut iluserisaani tigusimavaa. Oqaluffik 1890-imeersoq immikkoortumi tassani pisoqaanersaavoq. Takuuk nunap assiga ilanngussaq 12.

NUNAQARFIUP SIUNISSAMI ALLIARTORTINNEQARNISSAANUT ANGUNIAKKAT

Nunaqarfiup alliartortinneqarnissaanut kommunalbestyrelsep makku anguniagassatut aalajangiussimavai:

- 1995 nallertinnagu amernik tarajorterivimmik kiisalu tunisassianik nutaanik, soorlu aalisakkanik panertunik puisillu orsuanik tunisassiorluni, aallartitsinikkut nunaqarfimmi talittarfiup eqqaani inuutissarsiutitigut sanaartortoqassasoq
- piffissami pilersaarusiorfiusumi nammineerluni illulianik ikinnerpaamik tallimanik utoqqalinersiutillillu illuinik marlunnik sanaartornikkut illut amerliartortinneqassasut
- illut amerliartortinneqarnissaat siunertaralugu eqqaavik kimmut 200 meterinik ungasinnerusumut nuunneqassasoq
- 1995-imi illu sullivimmik katersortarfittalimmik ukioq naallugu imilersorneqartumik sanasoqassasoq
- kimmut qamutit motorillit aqqutaannik kiisalu umiatsianut amusissummik pilersitsisoqassasoq
- nunaqarfimmi KNI-ip tankeqarfiata allilerneqarneratigut pilersorneqarnikkut allilerisoqassasoq.

IMMIKKOORTORTAT

Nunaqarfik immikkoortunut tallimanut agguataarneqarpoq, immikkoortut sanaartorfigineqarsimasut marluk, immikkoortoq sanaartorfiussaanngitsoq, nunaqarfiup alliartortinneqarnissaanut immikkoortoq kiisalu immikkoortoq maannakkut eqqaaveqarfiusoq nuussiviussarlu. Takuuk nunap assiga ilanngussaq 13.

Immikkoortup ilaa 1 Talittarfik illullu kangisinnerusut
Immikkkortup ilaa 2 Illut killiit
Immikkoortup ilaa 3 Immikkoortoq sanaartorfiussaanngitsoq
Immikkoortup ilaa 4 Iliveqarfiit inissiallu nutaat
Immikkoortup ilaa 5 Eqqaavik

HOVEDSTRUKTUR

Bygdens udvikling er udgået fra havnen i øst og det omkringliggende oprindelige bygdeområde. Den nuværende bygdestruktur er opstået med udbygningen af bygdens andet bebyggede område mod vest. Kirken fra 1890 var den første bygning i dette område. Se kortbilag 12.

MÅL FOR FREMTIDIG BYGDEUDVIKLING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende mål for den bygdemæssige udvikling:

- en erhvervsmæssig udbygning af det oprindelige bygdeområde omkring havnen inden 1995 ved etablering af et skindsalteri samt nye produktioner som f.eks. tørfisk og sælspæk
- en boligudvikling mod vest omfattende mindst 5 selvbyggerhuse og 2 aldersrenteboliger i løbet af planperioden
- en udflytning af dumpen til en placering 200 meter længere mod vest som forudsætning for boligudbygningen
- opførelse af et kombineret forsamlings- og servicehus med helårsvandforsyning ved vandværket i 1995.
- en trafikal udbygning omfattende nye kørespor mod vest og et nyt bådophal
- en forsyningsmæssig udbygning omfattende en udvidelse af KNI's bygdetankanlæg.

DELOMRÅDER

Bygden opdeles i 5 delområder, der omfatter de to eksisterende bebyggede områder, et mellemliggende friholdt område, et område for fremtidig bygdeudvikling samt området med den nuværende og fremtidige dump. Se kortbilag 13.

Delområde 1 Havnen og østlige bebyggelse
Delområde 2 Vestlige bebyggelse
Delområde 3 Friholdt område
Delområde 4 Kirkegårde og nye boliger
Delområde 5 Dumpen

ANGALLANNERUP ILUSAA KIISALU AQQUSERNGIT & AQQUSINEEQQAT

Nunaqarfimmi aqquserngit tassaapput kangia tungaani talittarfimmiit kitaa tungaanilu imeqarfimmiit angallaffiusoq pingaarneq kujataa tungaanut marlunnik sanguffeqartoq: ilaatigut KNI-p pisiniarfiata kujataata kitaani inissianut ilaatigullu atuarfik mittarfillu saneqqullugit eqqaavimmut. Takuuk nunap assiga ilanngussaq 13.

Aqquserngit asfalterneqanngillat taamaallaallu eqqaavilerissutinut kiisalu sanaartortoqartillugu sulisut biiliinut oqitsunut ingerlaffissatut aaqqissuussaallutik.

Aqquserngittaaq eqqaaviup inissaata tungaanut qamutit motorillit aqqutissaannik illunillu sanaartornissamut atatillugu kimmut utoqqalinersiutillit illui avannaqqullugit kiisalu iliveqarfitoqqat marluk akulloqqullugit avannamut inissiat tunngaannut qamutinut motorilinnut aqqutissanik marlunnik ilaneqarput.

SULIFFEQARFIIT

Nunaqarfimmi suliffeqarfiit immikkoortuni sanaartorfigineqarsimasuni tamani inissinneqarsimapput, kangimut talittarfiup eqqaa annertunerusumik sulliviulluni:

Immikkoortup ilaa 1:

RG	aalisakkerivik
KNI	pisiniarfik, qui, allaffik, allakkerisarfik tankeqarfillu
kommune	kommunep allaffia, kommunep suliffeqarfiutaa, angerlarsimaffimmi paaqqinnittarfik, mersortarfik, angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq kallerup inniliorfillu

Immikkoortup ilaa 2:

KIIP	oqaluffik
kommune	atuarfik imeqarfillu
Peqqin.	ernisussiortup illua

Immikkoortup ilaa 1 talittarfiup eqqaani inuutissarsiorfiusut allilerneqarsinnaanerannut kiisalu amernut tarajorteriviliornissamik pulsillu orsuinik tunisassiornissamik kissaatigisat qitiusumik inissinnissaannut inissaqarluarpoq. Takuuttaaq isaterinissaq pillugu immikkoortoq.

Tunisassiorfik immikkoortup ilaani 1-imi talittarfiup avannaani nuummi inissisimavoq, allilerisinnaanermut inissaqarluarluni.

Immikkoortup ilaa 2 inuutissarsiorfiit, suliffeqarfiit ingerlatallu tamakkerlugit allilerneqarsinnaanerannut inissaqarluarpoq.

TRAFIKSTRUKTUR SAMT VEJE & STIER

Bygdens trafikstruktur omfatter hovedfærdselsåren fra havnen i øst til vandværket i vest med to afgreninger mod syd: dels til boligerne sydvest for KNI-butikken og dels forbi skolen og helistoppet til dumpen. Se kortbilag 13.

Vejene er ikke asfalteret og kun indrettet til kørsel med renovationstraktor samt lettere entreprenørmateriel i forbindelse med anlægsarbejder.

Trafikstrukturen omfatter endvidere et nyt kørespor til den fremtidige dump og 2 nye kørespor i forbindelse med boligudbygningen mod vest, hhv nord om aldersrenteboligerne og nord om gl. kirkegård til boligområdet mellem de 2 kirkegårde.

ARBEJDSPLADSER OG INSTITUTIONER

Bygdens arbejdspladser er lokaliseret i begge bebyggede områder med den største koncentration i det oprindelige bygdeområde ved havnen mod øst:

Delområde 1:

RG	fiskeproduktionsanlæg
KNI	butik, lager, administration, postvæsen og tankanlæg
kommune	bygdekontor, entreprenørplads, dagpleje, systue, hjemmehjælp og elværk

Delområde 2:

KIIP	kirke
Kommune	skole og vandværk
SHV	jordemoderbolig

Delområde 1 omkring havnen har tilstrækkelig restrummelighed til en evt. udvidelse af de bestående erhvervsfunktioner og til en central placering af det ønskede skindsalteri og en produktion af sælspæk. Se også afsnittet om sanering.

Produktionsanlægget er lokaliseret i delområde 1 på næsset nord for havnen, hvor der er tilstrækkelig restrummelighed til en evt. udvidelse.

Delområde 2 har tilstrækkelig restrummelighed til en evt. udvidelse af samtlige bestående erhvervsfunktioner, institutioner og anlæg.

Aammattaaq imeqarfiup kitaa tunginnguani 1995-imi **illumik katersortarfittalimmik sulliviliornissamut** nunaminertamik immikkoortitsisoqarpoq.

Immikkoortinneqartumut inissiinermi ukioq naallugu imilersorneqarnissamut imaanullu kuuffilerneqarnissamut naatsumik aqquserneqarnissaq kingunerissavaa - nunaqarfimmilu inissiat maannakkut inigisaannut siunissamilu inigilerumaagassaannut naleqqiullugu qitiulluinnartumiiluni.

INISSIAT

Nunaqarfimmi illut 33-it pukkitsunik siammasissunik sanaajupput 1-1½-inik quleriiusut. Illut amerlanerit immikkoortup ilaani 2-miipput, sinnerilu immmikkoortup ilaani 1-ip kujataa tungaaniinissisimallutik:

Immikkoortup ilaa 1: inissiat qulaaluat
Immikkoortup ilaa 2: inissiat 24-it utoqqalinersiutillit illui ilanngullugit

Immikkoortup ilaani 1-imi inissiamut ataatsimut suli inissaqarpoq, taamatullu immikkoortup ilaani 2-mi utoqqalinersiutillit illui marluk ilanngullugit amerlanerpaamik inissianut pingasunut sisamanulluunniit suli inissaqarpoq. Takuuk isaterinissaq pillugu immikkoortoq.

Taamaattumik piffissami pilersaarusiorfiusumi inissianik sanaartornissaq annerusumik immikkoortup ilaani 4-mi, marlunnik iliveqarfeqareersumi, kimmut ingerlanneqassaaq. Immikkoortumi tassani inissianut pukkitsunik siammasissunik sanaajussanut arfineq pingasuniit qulit angullugit inissaqarpoq.

TALITTARFIIT MITTARFILLU

Talittarfeqarfik avannamut kangimut nunniorneqarluni nalinginnaasumik talittarfeqarpoq, umiatsiaaqqanut pisoqqamik puttasoqarluni, 1991-imi umiarsuarnut nutaamik puttaslerneqarsimailuni 1992-imilu nunaqarfik kranilerneqarpoq kiisalu aalisakkeriviup tungaanut betonimik aqqusineqarpoq qammasissiamik sinaakkutaqartoq.

Nutaamik puttasutaarnermut atatillugu sissaq itisilerneqarpoq KNI-p assartuutai puttasumut tulassinnaanngorlugit. Taamaattumik talittarfeqarneq naammaginarpoq, piffissamilu pilersaarusiorfiusumi ilusissap pingaarnerup annertuumik allannguuteqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.

Mittarfik nunaqarfiup kujataata kitaatungaani immikkoortup ilaani 3-mi arsaattarfiup kitinnguani inissisimavoq kujammut mikkiartortarfeqarluni aallartarfeqarlunilu. Inissisimavik naammaginarpoq piffissamilu pilersaarusiorfiusumi mittarfiup allanngortinneqarnissaa nuunneqarnissaaluunniit naatsorsuutigineqanngilaq.

Endvidere er udlagt et areal umiddelbart vest for vandværket til opførelse i 1995 af det planlagte **Forsamlings- og servicehus.**

Placeringen indebærer en kort ledningsføring for helårsvandforsyning og kloakudløb til havet - og er rimelig central i forhold til lokaliseringen af bygdens nuværende og fremtidige boliger.

BOLIGER

Bygdens eksisterende 33 boliger består af åben lav bebyggelse i 1 - 1½ etage. Boligerne er overvejende lokaliseret i delområde 2, men desuden i den sydlige ende af delområde 1:

Delområde 1: 9 boliger
Delområde 2: 24 boliger inkl. aldersrenteboliger

Delområde 1 har en restrummelighed til 1 bolig og delområde 2 ligeledes en begrænset restrummelighed til boligformål på højst 3-4 boliger, herunder 2 aldersrenteboliger. Se afsnittet om sanering.

Planperiodens boligudbygning skal derfor overvejende ske mod vest i delområde 4, der i forvejen omfatter de to kirkegårde. Rummeligheden i dette område er 8-10 boliger i åben lav bebyggelse.

HAVNE- OG LUFTFARTSANLÆG

Havneanlæg omfatter en naturlige havn med læmole mod nordøst, gammel pontonbro til småbåde, ny anløbsbro fra 1991 og bygdekran fra 1992 samt betonvej med støttemur til produktionsanlægget.

I forbindelse med etableringen af den nye pontonbro blev sejlrenden uddybet, således at KNI's forsyningsskibe kan anløbe broen. Havneforholdene er således tilfredsstillende, og der er ikke i hovedstrukturen påregnet væsentlige ændringer i planperioden.

Helistoppet er lokaliseret umiddelbart vest for fodboldbanen i delområde 3 i bygdens sydvestlige udkant med ind- og udflyvning mod syd. Beliggenheden er tilfredsstillende, og helistoppet påregnes ikke ændret eller flyttet i planperioden.

PILERSUIVIIT TEKNIKKEQARFIILLU

Imermik pilersuinermi imeqarfik immikkoortup ilaata 2-p avannaata isuaniittoq ruujorimillu kitaatungaani kuummiit imeqarfimik pilersuisuusumik atortoqartoq pilersuisuuvoq.

Kiisalu aasaanerani erngup aqqutaa Royal Greenland-imik, KNI-mik, oqaluffimmik, atuarfimmik, immikkoortut ilaanni 1-imi 2-milu aasap erngata tankiinik kiisalu nunaqarfimmi inissiat affaasa missaannik pilersuisuusoq.

Imeqarfiup inissisimavia nunaqarfimmi inissiat siunissamilu inissialiarineqarumaartussat amerlanerit eqqarsaatigalugit ajunngilluinnarpoq.

Kallerup inneranik pilersuinermi nunaqarfiup kallerup inniliorfia immikkoortup ilaanut 1-imut KNI-p nunaqarfimmi tankeqarfianut attuumassuteqartillugu inissinneqarsimavoq.

Immikkoortumi kallerup inniliorfiup allineqarsinnaaneranut inissaqarpoq, taamatullu tankeqarfimmilt oliamut aqquserneqarsinnaassalluni.

Oliamik pilersuinermi KNI-p tankeqarfia ungalulerneqarsimasoq immikkoortup ilaani 1-imi kallerup inniliorfiup eqqaani inissisimasoq pilersuisuuvoq.

Immikkoortumi tankeqarfiup gasoliamut (solarimut) inissaqarnissaa pissutigalugu allilerneqartariaqarneranut inissaqarpoq.

Telep pilersuinerata piffissami pilersaarusiorfiusumi UHF-radiostation-imik 30-it angullugit attaveqaatilerneqarsinnaasumik ikkussuisoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Eqqaavlup immikkoortup ilaani 5-ip kangiatungaani maannakkut inissisimavia nunaqarfiup kippasinnerusortaanut tipimik puttumillu akornusersuisarpoq, immikkoortullu ilaani 4-mi illunik sanaartornissamut akornutaalluni.

Taamaattumik piffissap pilersaarusiorfiusup aallartinnerani kimmut 200 meterinik ungasinnerusumut nuunneqassaaq.

Kuuffilersuinermi piffissami pilersaarusiorfiusumi illup katersortarfittaqarluni sullivilassap imeqarfiup kitaa tungaaniittussap imaanut toqqaannartumik taamaallaat kuuffilerneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Nunaqarfiup qeqqani masarloqarfiit imaanut kussiniliorneqarnerisigut imaarsarneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

FORSYNINGSANLÆG OG TEKNISKE ANLÆG

Vandforsyningen omfatter bygdevandværket ved kysten i den nordenden af delområde 2 samt den tilhørende råvandsledning, der føres ind til værket langs kysten fra vandindtaget i elven mod vest.

Endvidere et sommervandledningsnet, der forsyner Royal Greenland, KNI, kirken, skolen, de to sommervandtanke i delområde 1 og 2 samt ca. halvdelen af bygdens boliger.

Vandværkets beliggenhed er gunstig i forhold til hovedparten af bygdens nuværende og fremtidige boliger.

Elforsyningen omfatter bygdeelværket, der er lokaliseret i delområde 1 i umiddelbar tilknytning til KNI's bygdetankanlæg.

Der er rummelighed i området til en evt. udvidelse af værket, ligesom en evt. olierørsledning fra tankanlægget vil kunne etableres.

Olieforsyningen er baseret på KNI's indhegnede bygdetankanlæg, der er lokaliseret i den nordlige ende af delområde 1 ved siden af elværket.

Der er rummelighed i området for en tiltrængt udvidelse af anlæggets kapacitet for gasolie (solar).

Teleforsyningen påregnes i planperioden udbygget med en UHF-radiostation med mulighed for op til 30 abonnenter.

Dumpens nuværende placering i den østlige ende af delområde 5 giver lugt- og røggener for den vestlige del af bygden og er en hindring for den planlagte boligudbygning i delområde 4.

Dumpen skal derfor i begyndelsen af planperioden udflyttes til ny placering 200 m længere mod vest.

Kloakering påregnes i planperioden kun gennemført for det nye forsamlings- og servicehus vest for vandværket i form af en afløbsledning mod nord direkte til havet.

De sumpede områder midt i bygden påregnes afvandet ved grøftning til havet.

Ingerlassaqarfiit avatangiisimut nammakkisut tassaapput kallerup inniliorfik, nunaqarfiup tankeqarfia tunisassiorfillu.

Ingerlassat taakku nunaqarfimmi inissianut naleqquttumik ungasissuseqarlutik immikkoortup ilaata 1-ip avannaatungaani inissisimareerput.

Miljøbelastende virksomhed omfatter elværket, bygdetankanlægget og produktionsanlægget.

Disse anlæg er alle beliggende i den nordlige ende af delområde 1 i passende afstand fra bygdens boligområder.

SANAARTORFIUSUSSAANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU SOQUTIGISAQARFIIT

Immikkoortup ilaa 3 sanaartorfiusussaanngitsoq pukkitsumiippoq, nunaqarfiup avannaata kangiatungaaniit kujammut kimmut nunaqarfimmik avissaartitsisoq taamaalillunilu immikkoortunik taakkunannga sanaartorfigineqarsimasunik immikkoortitsilluni.

Immikkoortoq kallerup inniliorfiup avannaani kangerliumanermi umiatsianut amusissuteqarpoq kiisalu kujataata kitaani arsaattarfeqarluni mittarfeqarlunilu.

Immikkoortuttaaq nunaqarfimmi qimussit kujammut kimmut kiisalu sikukkut kangimut avannamullu aallartarfiit pingaarnerit atassuserpai.

Arsaattarfik kisiartaalluni nunaqarfimmi sunngiffeqarnermi soqutigisaqarfiit anginersaraat.

FRIHOLDTE OMRÅDER OG FRITIDSANLÆG

Delområde 3 er et lavtliggende friholdt område, der gennemskærer bygden fra nordøst til sydvest og dermed adskiller de to eksisterende bebyggede områder.

Området rummer bådophalet ved den lille vig nord for elværket samt fodboldbanen og helistoppet mod sydvest.

Området forbinder endvidere bygdens vigtigste slædeudfaldsveje mod sydvest samt via havisen mod øst og nord.

Fodboldbanen er bygdens eneste større fritidsanlæg.

ERIAGISASSATUT SOQUTIGISAT

Eriagisassatut soqutigisat illut makkuupput:

- B-44 aalisakkerivik 1932-imeersoq (tunisassiorfik)
- B-46 atortussaarniarfik 1890-imeersoq
- B-47 quersuaq 1908-meersoq
- B-48 toqqorsivik 1890-imeersoq
- B-49 oqaluffik 1890-imeersoq (80-ikkunni iluarsaanneqartoq)
- B-314 qui 50-ikkunneersoq
- B-315 qui 50-ikkunneersoq
- B-383 niuertorutsip illua 1968-imeersoq (Killerneersoq)

Illut taakku tamarmik oqaluffiup eqqaani nunaqarfiup ilaani 1-imi pisiniarfiup avannaata kangia tungaani, talittarfiup avannaani, inissisimaveqarput.

Taamaattumik nunaqarfiup ilaa tamanna eriagisariaqartutut toqqarneqarpoq.

BEVARINGSINTERESSER

Bevaringsinteresserne knytter sig til følgende bygninger:

- B-44 fiskerhus fra 1932 (produktionsanlægget)
- B-46 materialehus fra 1890
- B-47 pakhus fra 1908
- B-48 lager fra 1890
- B-49 kirke fra 1890 (renoveret i 80'erne)
- B-314 lagerskur fra 50'erne
- B-315 lagerskur fra 50'erne
- B-383 handelsforvalterbolig fra 1968 (tidl. Vester Ejlande)

På nær kirken er alle disse bygninger beliggende i delområde 1 nordøst for butikspladsen, dvs. nord for havnen.

Dette område udpeges derfor generelt som bevaringsværdigt.

ISATERINEQ

Piffissami pilersaarusiorfiusumi isaterneqartariaqartut tassaapput illut pisoqaanerusut marluk: B-221 immikkoortup ilaani 2-miittoq B-229-ilu immikkoortup ilaani 1-imiittoq.

Kiisalu katersortarfitoqqap maanna atorneqanngitsup B-495-ip, illumik katersortarfittalimmik sullivittaarnikkut pisariaarutsinneqartussap, isaterneqarnissaa eqqarsaatigineqarsinnaavoq.

SANAARTUGASSANIK TULLERIIAARINEQ

Eqqaaviup nuunneqarnissaa immikkoortup ilaani 4-mi illunik sanaartornissaq sioqqullugu piviusunngortinneqassaaq.

Immikkoortup ilaani 4-mi sanaartorneq eqqaavilerissutit aqqutissiorneqarnerat ilutigalugu ingerlanneqassaaq.

Sanaartugassat tulleriiaarneqarnissaat immikkoortullu ilaanni 1-imi 2-milu illut pioreersut akornanni sanaartortoqaqqissanersoq aalajangersarneqanngilaq.

KILLEQARFEQARTITAT IMMIKKUT ITTUT

Imeqarfik: Imeqarfiup avataaniittut kuuit imeqarfimmut killeqarfittut aalajangiunneqarput.

Mittarfik, nunaqarfiup ilaa 3: Killeqarfik mikkiartortarfiup aallartarfiullu killeqarfiata titarnera atuarlugu illugiinnik 23 meterinut aalajangersarneqarpoq.

KNI-p tankeqarfia gassiisivialu, nunaqarfiup ilaani 1-imi: Ungaluukkat kaajallallugit ammalortumik isumannaallissanermut killeqarfeqarfeqarpoq tankeqarfiup qeqqaniit avammut 20-meteritut atitussuseqartumik. Taamaattumik aalajangersarneqarpoq, toqqorsiviup kallerup inniliorfiullu B-643-ip kiisalu KNI-p quersuatoqaata B-46-p B-47-illu akornanni sanaartortoqaqqusaanngitsoq.

Eqqaavik, nunaqarfiup ilaa 5: Eqqaavimmiit 50 meterinik killeqarfik aalajangersarneqarsimavoq.

Nunap assinga 14 takuuk.

SANERING

Planperiodens saneringsbehov omfatter 2 ældre boliger: B-221 i delområde 2 og B-229 i delområde 1.

Endvidere kan der eventuelt blive tale om at sanere det gamle forsamlingshus B-495, som ikke er i brug, og som overflødiggøres af det nye service og forsamlingshus.

RÆKKEFØLGE FOR UDBYGNINGEN

Dumpens udflytning skal gennemføres forud for en boligudvikling mod vest i delområde 4.

Udbygningen af delområde 4 skal ske i takt med etablering af de nødvendige kørespor for renovationskørsel.

Der fastsættes ingen rækkefølge for udbygning og fortætning i de eksisterende bebyggede delområder 1 og 2.

KLAUSULEREDE ZONER

Vandindvindingsområdet: Spærrezonen fastsættes som vandoplandsgrænsen.

Helistoppet, delområde 3: Sikkerhedszonen er fastsat til 23 m på begge sider af ind- og udflyvningslinien.

KNI's tankanlæg og gasdepot, delområde 1: Sikkerhedszonen omkring det indhegnede anlæg er en cirkel med radius 20 meter og centrum midt i anlægget. Det fastsættes derfor, at området mellem depotet og elværket B-643 samt KNI's gamle pakhuse B-46 og B-47 ikke må bebygges.

Dumpen, delområde 5: Der fastsættes en spærrezone på 50 meter fra dumpens centrum.

Se endvidere kort 14.

NUNAMINERTAT ATORNEQARNISSAAT

Nunaminertat atorneqarnissaannut malittarisassat nunaqarfiup immikkoortortalersorneranut taamaallaat atuupput, tassalu immikkoortut ilaannut 1-5-imut. Nunaqarfittut killigitit ap sinnerani nunaminertat atorneqarnissaannut malittarisassat illoqarfittut nunaqarfittullu killigititaasut pillugit pilersaarummi takuneqarsinnaapput.

Malittarisassat nalinginnaasut

Ikamiut tamaat eqqarsaatigalugu sanaartukkat annerpaamik 1½-inik quleriiussapput kiisalu nunap qaava apeqqutaatillugu kælderilerneqartarlutik.

Tunisassiorfiit, quersuit, inersuit, teknikkikkut ingerlatsiviit il.il. nunap toqqavigisaasa pukkinnersaaniit ussersarlugu portunerpaamik 10 meteriusinnaapput.

Illut initaat nunap qaavaniit portunerutinniarlugit toqqaviit pisariaqartitsinermut naleqqiullugu portunerussanngillat.

Illugisamut attuumassuteqartumik ingerlatanik ineqarfiit akornanni nalinginnaasumik ingerlanneqarsinnaasunik, immikkoortumilu najugaqartunut allanut akornutaanngitsumik, ingerlatsinissamut kommunalbestyrelse akuersissuteqarsinnaavoq.

Illut pioreersut allilerneqarnissaannut nunaminertamik qinnuteqarnermi illut ungasissusissaat pillugu aalajangersakkat malinneqarsimappata tunniussineq nalunaarutigineqarsinnaavoq. Kommunalbestyrelse qinnuteqartut eqqaamiulnik tusarniaasinnaavoq, akerliunerillu tunngavigalugit qinnuteqaammik itigartitsisinnaalluni.

Illugisamut qanittumi mikinerusunik quillorniarnermi qimminullu ungaluugaliorniarnermi kiisalu illugisamut attuumasumik aneerasaartarfiliorniarnermi nunaminertamik qinnuteqarnikkut nunaminertamik tunniussineq nalunaarutigineqarsinnaavoq. Ungaluliineq qisunnik pukkitsumik ungaluliinikkut pisinnaavoq.

Illut eqqaanniittut sanaartorfissaanngitsut saligaatsuutinneqassapput. Eqqakkanik ikuallaasoqaqqusaanngilaq.

Illunik piginnittut ataasiakkaat pisussaapput imermik nunap qaanginnaanut eqqaanermi illunut eqqaamiorisanut imaluunniit aqqusinerni aqqusineeqqanilu angallattunut akornutaanngitsissaa isumagissallugu.

Tamanna pingaartumik illunut aasap imianut atassuserneqarsimasunut atuuppoq.

Imermut kuuginnartumik atassusertinneq taamaallaat nunaqarfiup avannaata tungaani kuuffimmut imaanut ingerlaannartumut atassusertinnikkut pisinnaavoq.

Nunaqarfiup immikkoortuanut 3-mut sanaartorfissaanngitsumut imaanullu perlukunik sanaartornermilu atortukunik eqqaanissaq inerteqqutaavoq.

AREALANVENDELSEN

Retningslinierne for arealanvendelsen gælder alene for bygdens hovedstruktur, dvs. delområderne 1-5. Retningslinier for arealanvendelsen i den øvrige del af bygdezonen fremgår af by- og bygdezoneplanen.

Generelle retningslinier

For Ikamiut som helhed gælder, at byggeri må opføres i maksimalt 1½ etage samt kælder, hvor terrænet muliggør dette.

Produktionsanlæg, pakhuse, haller, tekniske anlæg mv. må opføres i en højde på max 10 meter målt fra laveste terrænpunkt langs fundament.

Bygninger må ikke gives højere fundamenter end nødvendigt for at holde stueetagen fri af terræn.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i tilknytning til egen bolig drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, og som ikke medfører gene for områdets øvrige beboere.

Der kan efter ansøgning meddeles arealtildeling til udvidelse af eksisterende boliger, når gældende afstandsbestemmelser overholdes. Kommunalbestyrelsen kan foranstalte nabohøring og afslå en ansøgning på grundlag af eventuelle indsigelser.

Der kan efter ansøgning meddeles arealtildeling til mindre udhuse og hundegårde i nær tilknytning til boligen og til terrasse og have i direkte tilknytning til boligen. Eventuel indhegning skal udføres som lavt træhegn.

Friarealer omkring boliger skal holdes ryddelige. Afbrænding af affald må ikke finde sted.

Det påhviler den enkelte husejer at drage omsorg for, at gråt spildevand, der udledes på terræn, ikke er til gene for nabobebyggelse eller for den offentlige færdsel på veje og stier.

Dette gælder i særdeleshed bygninger, der tilsluttes sommervand.

Tilslutning til helårsvandforsyning må kun ske, når der samtidig etableres kloakudløb til havet nord for bygden.

Henkastning af affald og byggematerialer på det friholdte delområde 3 samt i vandet langs kysten er ikke tilladt.

Immikkoortuni qimmeqarfigeqqusaasuni qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusami aalajangersakkat malinneqassapput. Qimmit aqqusinerni aqqusineeqqanilu angallattunut akornutaasumik pitunneqassanngillat, taamaassappallu kommunalbestyrelsep peqqusineratigut nuunneqassapput.

Killiliussat pillugit aalajangersakkani killiliinerit taaneqartut saniatigut kommunalbestyrelse qimmeqarfigeqqusaanngitsunik allanik aalajangersaasinnaavoq.

Immikkoortup ilaa 1: illut kangisinnerusut talittarfillu

Immikkoortup ilaa kommunep allaffiata avannaata kangia tungaaniittoq talittarfeqarfittut inuutissarsiorfittullu, siunertanut ataatsimoorussanut siunertanullu immikkut ittunut kiisalu kommunep allaffiata kujataata kitaa tungaaniittoq ineqarfissatut immikkoortinneqarput.

Immikkoortumi *kommunep allaffiata avannaata kangia tungaaniittoq* illuliorfigeqqusaanngilaq. Illu B-229 peerneqassaaq, illulu taartaasussaq allamut atorneqartussaq sananeqarsinnaavoq.

Immikkoortumi inuutissarsiornermut teknikkimullu tunngassuteqartunik suli sanaartortoqarsinnaavoq, immikkoortumi eriagisassatut soqutigisat naleqquttumik eqqarsaatigineqarpata.

Immikkoortoq pisiniarfiup avannaatungaaniittoq taamaalilluni eriagisassatut toqqarneqarpoq, illut makku eriagisassatut soqutigineqarmata:

- B-44 aalisakkerivik 1932-imeersoq (tunisassiorfik)
- B-46 atortussaarniarfik 1890-imeersoq
- B-47 quersuaq 1908-meersoq
- B-48 qui 1890-imeersoq
- B-49 oqaluffik 1890-imeersoq (80-ikkunni iluarsaanneqartoq)
- B-314 qui 50-ikkunneersoq
- B-315 qui 50-ikkunneersoq
- B-383 niuertorutsip illua 1968-imeersoq (Killerneersoq)

Immikkoortumi eriagisariaqartumi sanaartukkat nutaat illut pioreersut ilusaannut, atortuinut qalipaataannullu naleqqussarneqassapput.

KNI-p tankeqarfiata gassiisiviatalu allilerneqarnissaat akuerineqarpoq. Nunaminertaq tankeqarfiup kallerup inniliorfiullu B-643-ip kiisalu KNI-p quersuakuisa B-46-ip B-47-illu akornanniittoq sanaartorfigeqqusaanngilaq.

Talittarfik, toqqorsiviit kiisalu nunaminertat iserfigineqarsinnaasut illut anginerusut akornanniittut ajornanngitsumik imaarsarneqarsinnaanngorlugit saligaatsuutinneqarsinnaanngorlugillu aaqqinneqassapput.

Immikkoortumi kapitel 5 ingerlassaqarfiit sananeqarsinnaapput, akuersissut tamatigut pissarsiareqqaarneqartassammat.

Immikkoortumi kallerup inniliorfiup kangia tungaani talittarfimmullu aqqusserngup avannaatungaani qimmeqaqqusaanngilaq.

I områder, hvor hundehold er tilladt, skal dette ske i overensstemmelse med hundevedtægtens bestemmelser. Hunde må ikke lænkes på en sådan måde, at de er til gene for den offentlige færdsel på veje og stier og skal i givet fald flyttes efter kommunalbestyrelsens påbud herom.

Foruden de for delområderne anførte begrænsninger kan kommunalbestyrelsen til enhver tid fastsætte yderligere forbudsområder for hundehold.

Delområde 1: østlige bebyggelse og havnen

Delområdet udlægges nordøst for bygdekontoret til havne- og erhvervsformål, fælles formål og særlige formål samt sydvest for bygdekontoret til boligformål.

I området ***nordøst for bygdekontoret*** må ikke etableres yderligere boliger. Boligen B-229 skal saneres, og erstatningsbyggeri til andet formål tillades opført.

Der kan i området ske en fortsat erhvervsmæssig og teknisk udbygning, når dette sker under passende hensyn til bevaringsinteresserne i området.

Området nord for butikspladsen er således udpeget som bevaringsværdigt område, idet bevaringsinteresserne knytter sig til følgende bygninger:

- B-44 fiskerhus fra 1932 (produktionsanlægget)
- B-46 materialehus fra 1890
- B-47 pakhus fra 1908
- B-48 lager fra 1890
- B-49 kirke fra 1890 (renoveret i 80'erne)
- B-314 lagerskur fra 50'erne
- B-315 lagerskur fra 50'erne
- B-383 handelsforvalterbolig fra 1968 (tidl. Vester Ejlande)

Nyt byggeri i bevaringsområdet skal tilpasses eksisterende bebyggelse i form, materialer og farve.

KNI's bygdetankanlæg og gasdepot tillades udvidet. Arealet mellem tankanlægget og elværket B-643 samt KNI's gamle pakhuse B-46 og B-47 må ikke bebygges.

Kajanlæg, oplagsplads og adgangsareal omkring større bygninger skal reguleres i et sådant omfang, at dette let kan afvandes og holdes ryddeligt.

Der tillades kapitel-5 virksomhed i området, idet godkendelse skal indhentes i hvert enkelt tilfælde.

Hundehold er ikke tilladt i området øst for elværket og nord for vejen til havnen.

Immikkoortumi *kommunep allaffiata kujataata kitaa tungaaniittoq* illunik 1-2-inik nutaanik sananissamut inissaqarpoq.

Katersortarfiusimasoq piffissap ingerlanerani piiarneqassaaq taartissaanillu ass. inissiamik sanasoqarnissaa akuerineqarpoq.

Immikkoortup ilaa 2: illut kitaa tungaaniittut

Immikkoortup ilaa pingaartumik inissialiorfissatut immikkoortinneqarpoq, ataatsimoorussamilli siunertanut siunertanullu immikkut ittunut killilimmik atorneqarnissaanut periarfissaqarluni.

Immikkoortumi sananeqarsinnaapput atuarfik, oqaluffik, imeqarfik, illu sullivik katersortarfittaqartoq, tikeraat ineqarfiat, qatserisartoqarfik kiisalu ataatsimoortumik ingerlassaqarfiit akornusersuisuunngitsut.

Immikkoortup ilaa inissianik 3-4-nik nutaanik sananissamut inissaqarpoq, tamatumani utoqqalinersiutillit illui sisamat pioreersut marlunnik ilaneqassallutik.

Illu B-221 piffissap ingerlanerani piiarneqassaaq, illulu taartissaa sananeqarsinnaavoq.

Nunaminertaq imeqarfiup kitaa tunginnguaniittoq illumik sullivimmik katersortarfittaqartumik sanaffissatut immikkoortinneqarpoq. Illu kuuginnartumik imilersorneqassaaq imaanullu avannaatungaaniittumut kuuffilerneqassalluni.

Immikkoortup ilaata kangia tungaaniittut nunaminertat masarloqarfiusut immap tungaanut kussiniliornikkut imaarsarneqassapput

Immikkoortup ilaa 3: sanaartorfissaanngitsoq

Immikkoortoq tamakkerluni soqutigisaqarfinnik anginerusunik ataasiakkaanik peqarlunilu aqqusineqartoq sanaartorfissaanngitsutut immikkoortinneqarpoq.

Immikkoortumi illuliortoqaqqusaanngilaq, kisiannili mittarfimmik, umiatsianut amutsivimmik, arsaattarfimmik allanillu assigusunik pilersitsisoqarnissaa akuerineqarpoq.

Mittarfimmut mikkiartortarfiup aallartarfiullu eqqaata isumannaallisaanermi killeqarfia ataqqineqassaaq. Killeqarfik illugiinnik 23 meterinik silissusilerneqarsimavoq.

Immikkoortup ilaata avannaa tungaani nunaminertat masarloqarfiit immap tungaanut kussiniliornikkut imaarsarneqassapput.

Immikkoortumi mittarfimmiit immikkoortut ilaasa 1 aamma 2-p akornanni aqquserngup tungaanut kiisalu mittarfiup kujataa tungaani sikumi qimussit aqqutaanniit kallerup inniliorfiup sannaviullu avannaa tungaanni kangerluup tungaanut aqqusineeqqamik atassusiinissaq qulakkeerneqassaaq.

Mittarfiup eqqaani mittarfimmiit 30 meterisut isorartutigisup iluani qimmeqarnissaq inerteqqutaavoq.

Området ***sydvest for bygdekontoret*** har en restrummelighed til opførelse af yderligere 1-2 boliger.

Det tidligere forsamlingshus skal med tiden saneres og der tillades opført erstatningsbyggeri, f.eks i form af en bolig.

Delområde 2: vestlige bebyggelse

Delområdet udlægges primært til boligformål, men med mulighed for begrænset anvendelse til fælles formål og særlige formål.

I området tillades etableret skole, kirke, vandværk, forsamlings- og servicehus, indkvartering, brandstation samt andre ikke-genevoldende fællesanlæg.

Delområdet har en restrummelighed til opførelse af yderligere 3-4 boliger, herunder 2 aldersrenteboliger i forlængelse af de 4 eksisterende.

Boligen B-221 skal med tiden saneres, og erstatningsbyggeri tillades opført.

Arealet umiddelbart vest for vandværket udlægges til opførelse af et kombineret forsamlings- og servicehus. Bygningen skal helårsvandforsynes og kloakeres ved afløb til havet mod nord.

Sumpede arealer i delområdets østligste del skal afvandes ved grøftning til havet.

Delområde 3: friholdt område

Området udlægges i sin helhed som fælles friareal med enkelte større fritidsanlæg og trafikale anlæg.

I området må ikke etableres egentlig bebyggelse, men der tillades etableret helistop bådophal, fodboldbane og andre tilsvarende anlæg.

Sikkerhedszonen omkring helistoppets ind- og udflyvningslinie skal respekteres. Zonen er fastsat i en bredde på 23 m på begge sider af linien.

Sumpede arealer i delområdets nordlige del skal afvandes ved grøftning til havet.

Der skal sikres stiforbindelse gennem området fra helistoppet til vejen mellem delområde 1 og 2 samt slædevej fra havisen syd for helistoppet til vigen nord for elværk og fællesværksted.

Hundehold er ikke tilladt omkring helistoppet indenfor en afstand på 30 meter fra dette.

Immikkoortup ilaa 4: iliveqarfiit immikkoortorlu ineqarfiusoq nutaaq

Illut qanissusissaanni hektarimi ataatsimi illut 20-it sinnersimassanngilaat. Illunik nutaanik sanaartornermi hektarimi ataatsimi illut ikinnerpaamik 15-iunissaat qulakkeerneqassaaq.

Immikkoortumi illuliornissami eqqaavilerissutit utoqqaat illui avannaqqullugit kiisalu iliveqarfitoqqat avannaqqullugit ingerlaffissaqarnissaa tunngavigineqassaaq.

Iliveqarfiit tamarmik eriagineqassapput ungalulerneqarlutillu.

Eqqaavik kimmut nuunneqartinnagu immikkoortoq illuliorfissatut atorneqalissanngilaq.

Immikkoortup ilaa 5: eqqaavik

Immikkoortup ilaani taamaallaat eqqaavimmut attuumassuteqartunik ingerlatanik qamutillu motorillit aqqutaannik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Eqqaavik piffissap pilersaarusiorfiusup aallartinnerani kimmut 200 meterinik ungasinnerusumut nuunneqassaaq.

Eqqaaviup eqqaa eqqaaviup qeqqaniit (ikuallaaviusartumiit) 50 meterinik isorartussuseqartumik killeqarfilerneqarpoq.

Delområde 4: kirkegårde og nyt boligområde

Boligtætheden må ikke overstige 20 boliger pr. hektar. Ved nyopførelse af boliger skal sikres en boligtæthed på mindst 15 boliger pr. hektar.

Opførelse af boliger i området forudsætter fremføring af kørespor til renovationskørsel nord om aldersrenteboligerne samt nord om gl. kirkegård.

Begge kirkegårde skal bevares og indhegnes.

Ibrugtagning af området til boligformål må ikke ske før dumpens udflytning mod vest er gennemført.

Delområde 5: dumpen

I delområdet må kun etableres anlæg og kørespor med tilknytning til dumpen.

Dumpen skal i begyndelsen af planperioden udflyttes til en placering 200 meter længere mod vest.

Omkring dumpen er fastsat en spærrezone på 50 meter regnet fra dumpens centrum (afbrændingssted).

MALITTARISASSAT

Kalaallit Nunaanni pilersaarusianik pilersaarusiorneq tamarmi piviusunngortitsinerlu malittarisassat ilaatigut naalakkersuisunit ilaatigullu kommunemit suliarineqarsimasut malillugit pisarpoq. Kommune innuttaasullu malittarisassanik taakkunannga malinnittussaapput.

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermiit, kommunemut kommunellu immikkoortunut pilersaarusiornerit nunaminertanillu tunniussisarnerit tamatumunngalu atatillugu pisinnaatitaaffiit atugassarititaasullu ilanngullugit tamarmik immikkut malittarisassiuunneqarsimapput. Aammattaaq avatangiisinut tunngasut kommunemullu tamarmut tunngasut aalajangersakkat assigiinngitsut malittarisassiuunneqarsimapput.

Immikkoortumi matumani innuttaasut ataasiakkaat illumik pisinissamik imaluunniit sananissamik, qimminik pitussinissamik ingerlatsivimmilluunniit ingerlatsinissamik kissaateqarunik aalajangersakkat periaatsillu pillugit malittarisassat aalajangersarneqarput.

Immikkoortoq kommunemut pilersaarusiap kukkunersiorneqarnissaanut atatillugu ingerlaavartumik ilaneqartarumaarpoq.

Imarisat: **Qupperneq**

- **Nunaminertamik tunniussinermi malittarisassat** 2
  1. Nunaminertamik tunniussineq 2
  2. Nunaminertamik tunniussinermi oqartussaatitaaneq 2
  3. Kommunemut pilersaarusiamik piviusunngortitsineq 2
  4. Nunaminertamik qinnuteqarneq 3
  5. Qinnuteqaatinik suliarinninneq 4
  6. Nunaminertamik tunniussinissami piumasaqaataasut 5
  7. Nunaminertamik immikkoortitsineq 8
  8. Nunaminertanik tunniussanik tamanut saqqummiineq 8
  9. Nalunaarsuineq nalunaaruteqarnerlu 8
  10. Maalaaruteqarneq 9

- **Sanaartuifissiornermi akileeqatigittarneq** 10
  1. Nam. Oqart. akiligaannik sanaartornissamut piareersaaneq 10
  2. Kommunep sanaartornissamut piareersaanera 10
  3. Sanaart. piareersaanissamut immikkoortumut pilersaarut 11
  4. Sanaart. piareersaanermi akiliutissanik agguataarineq 11
  5. Sanaart. piareersaanermi akiliutissanik naatsorsuineq 13
  6. Sanaartornermi naatsorsuutinik saqqummiussineq 13
  7. Sanaartornissamut piareersaanermi akiliisitsiniarneq 14
  8. Maalaaruteqarneq 14

- **Atassusertittussaatitaaneq** 15
  1. Nalinginnaasumik atassusertittussaatitaaneq 15
  2. Atassusertittussaanerup atorunnaarnera 15
  3. Namminerisamik atassusertinneq 16
  4. Atassusertinnermut akilineq 16
  5. Pilersuinermi aqqutit kommunemut attuumassuteqanngitsut 16

REGLERNE

I Grønland sker al planlægning og virkeliggørelse af planer efter et sæt spilleregler, der udformes dels af landsstyret og dels af kommunen. Både kommunen og borgerne er underlagt disse regler.

Regelsættet spænder lige fra landsplanlægning via kommune- og områdeplaner til den enkelte arealtildeling og de rettigheder og vilkår, der er forbundet hermed. Endvidere indgår miljøhensyn og forskellige kommunalt fastsatte fælleshensyn.

I dette afsnit fastlægges retningslinierne for de bestemmelser og procedurer, der træder i kraft, når en borger ønsker at gennemføre en aktivitet, der griber fysisk ind hans omgivelser – hvad enten der nu er tale om at købe eller bygge et hus, om at lænke sine hunde eller om at drive en virksomhed.

Afsnittet vil løbende blive suppleret i forbindelse med kommende revisioner af kommuneplanen.

Indhold: **Side**

- **Retningslinier for arealtildeling** 2
  1. Arealtildeling 2
  2. Arealtildelingsmyndigheden 2
  3. Kommuneplanens virkeliggørelse 2
  4. Ansøgning om arealtildeling 3
  5. Behandling af ansøgninger 4
  6. Vilkår for arealtildeling 5
  7. Arealreservation 8
  8. Offentliggørelse af arealtildelinger 8
  9. Registrering og indberetning 8
  10. Klage 9

- **Opkrævning af byggemodningsandele** 10
  1. Hjemmestyrefinansieret byggemodning 10
  2. Kommunal byggemodning 10
  3. Lokalplan forud for byggemodning 11
  4. Fordeling af byggemodningsandele 11
  5. Beregning af byggemodningsandele 13
  6. Fremlæggelse af regnskab 13
  7. Opkrævning af byggemodningsandele 14
  8. Klage 14

- **Tilslutningspligt** 15
  1. Generel tilslutningspligt 15
  2. Tilslutningspligtens udløsning 15
  3. Frivillig tilslutning 16
  4. Betaling for tilslutning 16
  5. Ikke-kommunale forsyningsledninger 16

NUNAMINERTANIK ATUGASSANNGORTITSISARNERMI MALITTARISASSAT

Nam. Oqartussat nalunaarutaat nr. 23 ulloq 18. november 1992-imeersoq, § 2, imm. 1. nr. 5, naapertorlugu kommunalbestyrelsep nunaminertanik atugassanngortitsisarnissaa Qasigiannguit kommuneannut atuuttoq imatut malittarisassaqarpoq:

1. Nunaminertamik atugassanngortitsisarneq

Nunaminertanik atugassanngortitsisisarnermi oqartussaasunit akuerineqarsimatinnani nunaminertanik nalinginnaasumik allatulluunniit atuisoqalersinnaanngilaq. Aammattaaq nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi oqartussaasunit akuerineqarsimatinnani nunaminertamik atuineq allanngortinneqarsinnaanngilaq.

Nunaminertamik atuinissaq inummut namminermut tunngatitaavoq, inuit ataasiakkaat, suliffeqarfiit, selskabet, peqatigiiffiit assigisaallu tamarmik taamak pineqartarput. Nunaminertamut tunngasunik pisinnaatitaaffiit allamut tunniunneqassappata tamanna nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi oqartussaasunit akuersissutigineqassaaq.

2. Nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi oqartussaasut

Nunaminertanik atuinissaq kommunalbestyrelsemit akuersissutigineqassaaq Qasigiannguit illoqarfiata iluani aamma Ikamiut nunaqarfiata iluani pilersaarusiornermi aalajangersakkat malillugit.

Illoqarfiup nunaqarfiullu killeqarfiisa avataaniittuni Naalakkersuisut nunaminertanik atuinissamik akuersisussaatitaapput. Killeqarfiit avataanni nunaannarmut aalajangersimasumut akuerineqarsimasumik pilersaarusiortoqarsimatillugu nunaminertamik atuinissamut oqartussaaneq Naalakkersuisut kommunalbestyrelsemut tunniussinnaavaat.

3. Kommunemut pilersaarusiornerup piviusunngortinneqarnera

Kommunemut pilersaarusiornerup piviusunngortinneqarnissaannut kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq, tamatumunnga ilaavoq nunaminertanik atuinissamut akuersisarneq.

RETNINGSLINIER FOR AREALTILDELING

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992, § 2 stk. 1 nr. 5, fastsættes følgende retningslinier for kommunalbestyrelsens arealadministration, gældende for Qasigiannguit kommune:

1. Arealtildeling

Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug til særskilt anvendelse uden tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden. Endvidere må intet areal ændre anvendelse uden tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden.

En arealtildeling er personlig, hvorved kan forstås både enkeltpersoner, firmaer, selskaber, foreninger og lignende. Enhver overdragelse af brugsrettigheder til et areal skal tiltrædes af arealtildelingsmyndigheden.

2. Arealtildelingsmyndigheden

Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til brug af arealer indenfor den i kommuneplanen fastsatte byzone omkring Qasigiannguit og bygdezone omkring Ikamiut.

Landsstyret giver tilladelse til brug af arealer udenfor by- og bygdezonen. Landsstyret kan beslutte at overdrage arealtildelingskompetencen til kommunalbestyrelsen indenfor et afgrænset område i det åbne land, for hvilket der foreligger en godkendt områdeplan (frilandsplan).

3. Kommuneplanens virkeliggørelse

Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved arealtildelinger.

4. Nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaateqarneq

Qasigiannguit kommuneanni nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaatit kommunalbestyrelsemut nassiunneqartassapput. Aamma illoqarfittut nunaqarfittullu killeqarfiit avataanni, tassa nunaannarmi nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaatit kommunalbestyrelsemut ingerlatinneqartassapput.

Qinnuteqaat immersugassamut aalajangersimasumut kommunalbestyrelsemit akuerineqarsimasumut allanneqartassaaq.

Imatut pisoqartillugu nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaateqartoqartassaaq:

- Nunaminertamik nutaamik atuiniarnermi
- Nunaminertap atugassanngortinneqareersimasup siunertamut allamut atorneqalernerani
- Illu sanaartugarluunniit allamut tunniunneqarpat.

Kiisalu aamma imatut pisoqartillugu nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaateqartoqartassaaq:

- Nunaminertaq qaammatit 2-t sinnerlugit atorneqarallartussaagaangat
- Illu ikuallassimasoq sanaqqinneqassagaangat
- Nunaminertamik atuisinnaanermut piffissaq killissarititaasoq sivitsorniaraanni.

Nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaat allakkanik titartakkanillu imaqartassaaq. Qinnuteqaatit ataasiakkaat tamarmik nunap assitaqartassapput, tassanilu nunaminertap qinnutigineqartup sumiinnera nalunaarutigineqartassaaq, kiisalu nunaminertap sumut atorneqarnissaa naatsumik allaaserineqartassalluni.

Qinnuteqaatit sanaartornissamut akuersissummik malitteqartussaanngitsut, soorlu: aneersuartarfiit, naatsiiviit, ilitsivissat, quit mikisut, qimminut ungaluukkat, allallu assigisaat aamma titartagartaqartassapput 1:100-tut uuttortakkanik, nuna quiaaniit isigalugu titartarnera aamma sanaassap saqqaata titartarneqarnera ilanngullugit.

Qinnuteqaatit illuliornissamik akuersissuteqarnermik malitseqartussat aamma minnerpaamik sanaassap qanoq isikkoqarnissaanik titartagartaqartassapput.

Illut sanaartukkalluunniit pioreersut allamut tunniunneqassappata piginnittunngortussaq imaluunniit taassuma sinniisaa qinuteqartuussaaq, qinnuteqaammilu tunniunniarneqartup suunnera sumiinneralu erseqqissumik allaaserineqarsimassaaq.

Nunaminertaq qinnuteqaatigineqartoq illoqarfiup immikkoortuani pilersaarusiornikkut nunaminertanik atuiffigeqqusaanngitsumiippat, taamaattoqarnera qinnuteqaammi ilanngunneqassaaq. Qinnuteqaammi aamma nalunaarutigineqassaaq pilersaarusiami aalajangersakkat saneqqullugit immikkut ittumik akuersissuteqarnissamut qinnuteqarnermut suut patsisaanersut.

4. Ansøgning om arealtildeling

Ansøgning om arealtildeling indenfor hele Qasigiannguit kommunes område stiles til kommunalbestyrelsen. Det gælder også ansøgning udenfor by- og bygdezone, dvs. i det åbne land.

Ansøgning indgives på et af kommunalbestyrelsen godkendt standardskema.

Ansøgning om arealtildeling skal indgives i følgende tilfælde:

- ibrugtagning af et nyt areal
- ændret anvendelse af et allerede tildelt areal
- overdragelse af bygninger og faste anlæg.

Ansøgning om arealtildeling skal endvidere indgives i følgende tilfælde:

- midlertidig arealanvendelse i over 2 måneder
- genopførelse af nedbrændte bygninger
- forlængelse af en ikke udnyttet tildeling.

Ansøgning om arealtildeling skal være dokumenteret med tekst og tegningsmateriale. Enhver ansøgning skal således vedlægges et kortbilag med angivelse af det ansøgte areal samt en kort beskrivelse af arealets anvendelse.

Ansøgninger der ikke kræver efterfølgende byggetilladelse, f.eks. terrasser, have, oplagsplads, mindre udhuse, hundegårde og lignende, skal desuden ledsages af en tegning i mål 1:100 med plan og facade af den på arealet ønskede foranstaltning.

Ansøgninger der kræver efterfølgende byggetilladelse skal desuden som minimum ledsages af et dispositionsforslag (skitseprojekt) for det påtænkte byggeri.

Ansøgninger der vedrører overdragelse af eksisterende bygninger og anlæg skal indgives af den nye ejer eller dennes repræsentant og skal vedlægges en præcis angivelse af de bygninger og anlæg, der overdrages.

Såfremt en ansøgning om arealtildeling er i modstrid med en for arealet gældende områdeplan, skal dette fremgå af ansøgningen, der desuden skal vedlægges en begrundelse for, at der evt. meddeles dispensation fra områdeplanen.

5. Qinnuteqaatit suliarineqartarnerat

Qinnuteqaatip tiguneqarnerata kingorna periarfissami siullermi qinnuteqaat kommunalbestyrelsemit suliarineqassaaq.

Nunaminertaq arlalinnit qinnutigineqarpat kina atuisussanngussanersoq makitsinikkut aalajangerneqartassaaq. Iliumik sanaartukkamilluunniit kingornussisussaqarpat pisisussaqarpalluunniit taakku allanit salliutinneqassapput.

Nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaat kommunalbestyrelsemit itigartinneqarsinnaavoq aatsaat imatut pisoqarpat:

- Kommunemut pilersaarusiami killiussanut aalajangersakkanut naapertuutinngippat
- Kommunemut pilersaarusiami sanaartugassat tulleriiaanerannut naapertuutinngippat
- Immikkoortunut pilersaaruasiami akuereriikkami aalajangersakkanut naapertuutinngippat.

Kommunalbestyrelse nunaminertamik qinnuteqaammik itigartitsisinnaavortaaq qinnutigineqartup piviusunngortinneqarnissaa qularnarpat aningaasalersorneqarnissaanut imaluunniit teknikkikkut pissutsit tunngavigalugit. Taamak pisoqartillugu qinnuteqaat suliarineqalertinnagu aningaasalersuinissamut tekniki-mullu tunngasut itisilerneqarnissaat kommunalbestyrelsep piumasarisinnaavaa.

Pilersaarusiaq nunaminertamut attuumassuteqartoq allanngortinneqassamaarpat kommunalbestyrelse itigartitsisinnaavortaaq. Taamaasiortoqassappat kommunalbestyrelsep §-15-imi inerteqqut innersuutigissavaa (1). Inerteqqut ukioq ataaseq atortuulersinneqarsinnaavoq, ataasiaannarlunilu inerteqqutegartoqarsinnaavoq. Inerteqqutip atortussanngortinneqarneranut atatillugu kommunalbestyrelsep nunaminertap taassuma pilersaarusiorneqarnissaa siunertarissavaa.

Nunaminertamik atugassanngortitsinissaq kommunalbestyrelsemit itigartinneqarsinnaanngilaq nunaminertap pineqartup pilersaarusiorneqarsimannginera pissutigalugu, qinnutigineqartoq kommunemut pilersaarusiami killiussanut aalajangersakkanut sanaartukkallu tulleriiaarneqarnissaannut ajoqutaanngippat. Kommunalbestyrelsilli nunaminertaq pillugu pilersaarusiornissaq pisussaaffigaa, nunaminertamik atugassanngortitsinermut atatillugu taamaaliornissaq pisariaqartinneqarpat.

Kommunemut pilersaarusiami killiussanut aalajangersakkat imaluunniit immikkoortumut pilersaarusiani allassisimasut saneqqullugit nunaminertamik atuisinnaanermik kommunalbestyrelse immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq taamaallaat **annikitsuqqamik saneqqutsisoqassappat.**

(1) Nunaminertat atorneqartarnerat pilersaarusiorfigineqarnerallu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. september 1992-imeersoq.

5. Behandling af ansøgninger

Kommunalbestyrelsen behandler en ansøgning om arealtildeling ved først givne lejlighed efter ansøgningens modtagelse.

Såfremt der er flere ansøgere til samme areal, afgøres det ved lodtrækning, hvem der tildeles det pågældende areal. Eventuelle arvinger eller købere til bygninger og anlæg har altid fortrinsret.

Kommunalbestyrelsen kan kun afslå en arealansøgning, såfremt det ansøgte strider mod

- kommuneplanens rammebestemmelser
- kommuneplanens udbygningsrækkefølge
- bestemmelserne i en godkendt områdeplan.

Kommunalbestyrelsen kan dog endvidere afslå en arealansøgning, såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at det ansøgte ikke er realistisk af økonomiske eller tekniske grunde. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed kræve yderligere dokumentation om økonomiske og tekniske forhold før ansøgningen behandles endeligt.

Kommunalbestyrelsen kan endelig afslå en arealansøgning, såfremt kommunalbestyrelsen har til hensigt at ændre det gældende plangrundlag for arealet. Kommunalbestyrelsen kan i så fald nedlægge §-15 forbud i henhold til (1). Forbudet kan højst gælde i ét år og kan kun nedlægges én gang. Kommunalbestyrelsen skal samtidig med nedlæggelsen af forbudet have til hensigt at udarbejde en lokalplan for det pågældende areal.

Kommunalbestyrelsen kan ikke afslå en arealansøgning med henvisning til manglende lokalplan, såfremt det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, herunder udbygningsrækkefølgen. Kommunalbestyrelsen har derimod pligt til at tilvejebringe den for arealtildelingen nødvendige lokalplan.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med en arealtildeling kun dispensere fra kommuneplanens rammebestemmelser eller fra bestemmelser i en godkendt områdeplan, såfremt der er tale om **uvæsentlige forhold.**

(1) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af xx november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

Illoqarfimmut pilersaarusiornermi ilaanngitsumi imaluunniit illoqarfimmut pilersaarusiamut naapertuutinngitsumik qinnuteqaateqartoqarpat, qinnuteqaatit Qasigiannguani kommunep allaffiata allagarsiiviani aamma pisiniarfiit allagarsiiviini saqqummiunneqartarput.

Ikamiuni nunaminertamik qinnuteqaatit nunaqarfimmut pilersaarusiamut naapertuutinngitsut bygderådep allaffiata aamma pisiniarfiup allagarsiiviini saqqummiunneqartarput.

Nunaminertanik qinnuteqaatinut saqqummiunneqartunut akerliulluni nalunaaruteqarnissaaq ullunik 14-nik sivisussuseqarpoq. Akerliunermut nalunaarutit kommunalbestyrelsemut tunniunneqartussaapput.

Nunaminertamik atugassanngortitsinermut atatillugu kommunalbestyrelsep pilersaarusiornermi tunngaviusut **annertuumik** saneqqutissagunigit, taamaaliortoqannginnerani illoqarfimmut pilersaarusiaq allanngortittariaqassavaa imaluunniit kommunemut pilersaarusiamut ilassusioqqaartariaqassaaq.

Illoqarfimmut nunaqarfimmulluunnit killigititaasut avataanni nunaminertamik atuinissamik qinnuteqaat kommunalbestyrelsemi suliarineqareerpat naalakkersuisunut suliareqqitassanngorlugu nassiunneqassaaq.

6. Nunaminertanik atugassanngortitsisarnermi piumasaqaatit

Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqarnermut atatillugu kommunalbestyrelse pissutsinut makkununnga tunngasunik piumasaqaateqassaaq:

- Nunaminertap qanoq atorneqarnissaanut,
- akuersissutip atorneqarnissaanut piffissamik killiliinermut,
- sanaartuiffissiornermi aningaasartuutinut akileeqataanermut,
- innaallagissamut, imermut, eqqakkat kuuffiannut kiassaanermullu attavilerneqarnissamut pisussaatitaanermut,
- ataatsimoortumik sanaartukkanut attavilerneqarnissamut pisussaatitaanermut,
- oqartussaasut allat akuersissuteqarnissaannut,
- atuisinnaanermut pisinnaatitaanerup atorunnaarsinneqarsinnaaneranut.

Atorneqarnera

Illoqarfiup immikkoortortaani pineqartumi pilersaarutaareersunut naapertuuttuunissaa qulakkeerniarlugu nunaminertap sumut atorneqarnissaanut tunngasut aalajangersarneqassapput, soorlu makku pillugit:

- kommunemut pilersaarusiornermi killiliussatut aalajangiussat,
- immikkoortortamut killiliussatut aalajangiussat,
- immikkoortortaq pilersaarusiorfigineqarsimappat pilersaarusiami aalajangiussat.

I Qasigiannguit offentliggøres ansøgninger om arealtildeling i områder, der ikke er omfattet af en lokalplan, eller som ikke er i overensstemmelse med en gældende lokalplan, gennem opslag på kommunekontorets og butiksområdets opslagstavler.

I Ikamiut offentliggøres ansøgninger om arealtildeling, som ikke er i overensstemmelse med bygdeplanen, gennem opslag på bygdekontorets og butikkens opslagstavler.

Fristen for at komme med indsigelser overfor offentliggjorte arealansøgninger er 14 dage. Eventuelle indsigelser skal stiles til kommunalbestyrelsen.

Såfremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med en arealtildeling ønsker at fravige **væsentlige forhold** i plangrundlaget for arealet, skal kommunalbestyrelsen forinden søge gennemført en ændring af plangrundlaget i form af en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg.

Ansøgning om arealtildeling udenfor by- og bygdezone videresendes efter kommunalbestyrelsens behandling til endelig behandling i landsstyret.

6. Vilkår for arealtildeling

Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med en arealtildeling fastsætte vilkår om følgende forhold:

- arealets anvendelse
- tidsfrist for udnyttelse af arealtildelingen
- evt. betaling af byggemodningsandele
- evt. tilslutningspligt til el, vand, kloak, varme
- evt. tilslutningspligt til øvrige fællesanlæg
- andre myndigheders tilladelse
- brugsrettens eventuelle ophør.

Anvendelse

Vilkår om arealets anvendelse fastsættes med henblik på at sikre den for området gældende planlægning, herunder

- kommuneplanens generelle rammebestemmelser
- rammebestemmelserne for området
- bestemmelserne i en evt. lokalplan for området.

Atuisinnaanermut piffissap killeqarnera

Nunaminertanik atuisussanngortitsinermi sanaartornissamik akuersissut piumasaqaataanngippat atuisinnaanermut piffissaq **qaammatinik arfinilinnik** sivisussuseqarpoq. Sanaartugassaq aallartinneqaraangat atuisinnaanermut akuersissut atorneqalersutut isigineqartarpoq. Sanaartugassat annikinnerit, ungallut assigisaallu atusinnaanermik akuersissummi piumasarineqartut malillugit naammasineqareerlutillu atorneqalereersimassapput.

Atuisussanngortitsinermi sanaartornissamut akuersissuteqarnissaq piumasarineqarpat atuisinnaanermut piffissaritaq **ukioq ataasiuvoq.** Piumasarineqartut malillugit sanaartornissamut akuersissummik qinnuteqartoqaraangat atuisinnaanermut akuersissut atorneqalersutut isigineqartarpoq.

Sanaartorsinnaanermut akuersissummut ilanngullugu aalajangerneqassaaq sanaartukkap **ukiup ataatsip ingerlanerani** naammasineqareernissaa. Sanaartugaq inertutut isigineqartarpoq inernera sanaartortitsisup nalunaarutigigaangagu, atorneqalernissaanullu akuersissummik qinnuteqareeraangat.

Annertuumik ajornakusoortumillu sanaartugassaqartillugu, sanaartugaq ukiut marluk sinnerlugit naammassiniarneqassappat, tamanna kommunemut pilersaarusiamit immikkut ittumik saneqqutsinissatut suliarineqassaaq.

Sanaartuiffissiornermi akileeqataasarneq

Kommunep sanaartuiffissiornermi aningaasaliiffigisimasaani atuisinnaanermik akuersissuteqartoqarpat sanaartuiffissiornermut aningaasartuutinut akileeqataanissaq piumasaqaataassaaq.

Sanaartuiffissiornermi akileeqataanissap annertussusissaa kommunemut pilersaarusiami aalajangersakkat malillugit naatsorsorneqassaaq.

Sanaartuiffissiornermi akileeqataanissat attavilerneqarnissamut pisussaatitaanerit piviusunngortinneqarnissaannut attuumassuteqartuaannarput.

Sanaartuiffissiornermi akileeqataanissaq akiligassanngortarpoq nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut nalunaarutigineqaraangat, akiligassallu qaammatit marluk ingerlaneranni akilerneqartussaapput. Sanaartuiffissiornermut akileeqataanissaq akilerneqareertinnagu nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut atuutilissanngilaq.

Aqqusinermut, imermut, eqqakkat kuuffiannut, innaallagissamut kiassaanermullu attavilerneqarnissamut pisussaatitaaneq

Sumiiffinni aqqusinermut, imermut kuuginnartumut, eqqakkat kuuffiannut, innaallagissamut kiassaanermullu attavilersoriikkani nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissummut atatillugu attavilerneqarnissamut pisussaatitaaneq piumasaqaataasinnaavoq

Attavilertariaqarnissamut pisussaatitaanermi piumasaqaatit kommunemut pilersaarusiami malittarisassiat malillugit ingerlanneqartassapput.

Tidsfrist for udnyttelse

For arealtildelinger, der ikke kræver efterfølgende byggetilladelse, fastsættes en udnyttelsesfrist på **6 måneder**. Tildelingen betragtes som udnyttet, når anvendelsen af arealet til det ansøgte formål er påbegyndt. Mindre byggeri, indhegning eller lignende skal være fuldført og ibrugtaget i overensstemmelse med de i arealtildelingen anførte vilkår.

For arealtildelinger, der kræver efterfølgende byggetilladelse, fastsættes en udnyttelsesfrist på **1 år**. Tildelingen betragtes som udnyttet, når der er indgivet behørig ansøgning om byggetilladelse.

I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse fastsættes en frist for byggeriets afslutning på **1 år**. Et byggeri betragtes formelt som afsluttet, når bygherren har færdigmeldt byggeriet og indgivet ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Individuel fastsættelse af en samlet frist på mere end 2 år – f.eks ved ekstraordinært komplicerede eller store bygge- & anlægssager – behandles som en dispensation fra kommuneplanen.

Betaling af byggemodningsandele

For arealtildelinger i et område, hvor kommunen har afholdt byggemodningsudgifter, stilles vilkår om betaling af byggemodningsandel.

Byggemodningsandele beregnes efter de i kommuneplanen fastsatte retningslinier herfor.

Vilkår om betaling af byggemodningsandel er altid forbundet med udløsning af tilslutningspligt.

Byggemodningsandel forfalder til betaling på tidspunktet for meddelelse af arealtildeling med en betalingsfrist på 2 måneder. Arealtildelingen er ikke gældende, før byggemodningsandel er betalt.

Tilslutningspligt til vej, vand, kloak, el og varme

For arealtildelinger i et område, der er forsynet med vej, helårsvand, kloak, el og/eller fjernvarme, kan der stilles vilkår om tilslutningspligt hertil.

Vilkår om tilslutningspligt stilles i henhold til kommuneplanens retningslinier herfor.

Ataatsimoortumik atugassatut sanaartukkanut attavilerneqarnissamut pisussaatitaaneq

Illoqarfimmut pilersaarusiaq malillugu ataatsimoortumik atugassanik sanaartorfigineqartussami, soorlu biilinut unittarfimmik, pinnguartarfimmik assigisaannillu sanaartorfigineqartussami nunaminertamik atuinissamut akuersissuteqarnermi atassusiinissamut pisussaatinneqarneq ilanngullugu piumasaqaatigineqassaaq.

Illoqarfimmut pilersaarusiami erseqqissarneqartut malillugit atassusiinissamik pisussaatitaanermut piumasaqaateqartoqassaaq, makku tunngavigalugit:

- Sanaartukkat suunneri,
- sumiiffimmi tassani atuinissamut akuersissutinik peqartut akornanni sanaartornermut ingerlatsinermullu akiligassat qanoq agguataarneqarsimaneri.

Oqartussat allat akuersissuteqarnerat

Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqarnissamut oqartussat allat akuersissuteqaqqaartariaqarpata nunaminertaq atorneqalertinnagu taakku akuersissuteqartinnissaat piumasarineqassaaq.

Atuinissamut pisinnaatitaanerup atorunnaarsinneqarsinnaanera

Nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitaaneq atorunnaartarpoq atuisinnaanermut akuersissummi piumasarineqartut unioqqutinneqaraangata.

Nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitaaneq atorunnaartarpoq atuinissamut ilanngullugu piumasarineqartoq sanaartorsinnaanermut akuersissut atorunnaarpat.

Nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitaaneq atorunnaartarpoq atuinissamut akuersissummi piffissap killissaritaasup naanerani sanaartorneq suli aallartissimanngippat. Piffissap sivitsorneqarnissaanik qinnuteqaat nunaminertamik atuinissamik nutaamik qinnuteqaatitut suliarineqassaaq.

Nunaminertamik atuisinnaanermut pisinnaatitaagallarneq atorunnaartarpoq, atuinissamut akuersissutaagallartumi piffissap killissaritaasup naanerani sanartorneq suli aallartissimanngippat. Piffissap sivitsorneqarnissaanik qinnuteqaat nunaminertamik atuinissamik nutaamik qinnuteqaatitut suliarineqassaaq.

Nunaminertamik atuinissamik pisinnaatitaaneq pinngitsoornani atorunnaassaaq nunaminertamik atuineq atorunnaarpat, soorlu tunineqarpat imaluunniit illut sanaartukkalluunniit allamut tuniunneqarpata.

Nunaminertap atorunnaarneqartup iluarseqqinneqarnissaa pillugu kommunalbestyrelse piumasaqaateqarsinnaavoq.

Tilslutningspligt til øvrige fællesanlæg

For arealtildelinger i et område, hvor der i henhold til en godkendt lokalplan skal etableres øvrige fællesanlæg, såsom parkeringspladser, legepladser og lignende, vil der blive stillet vilkår om tilslutningspligt hertil.

Vilkår om tilslutningspligt stilles i henhold til lokalplanens præcisering af,

- hvilke anlæg der er tale om,
- efter hvilke principper anlægs- og driftsudgifter skal fordeles på rettighedsindehavere i området.

Andre myndigheders tilladelse

For arealtildelinger, der kræver andre myndigheders godkendelse, vil der blive stillet vilkår om, at disse godkendelser skal indhentes, før arealet lovligt må tages i anvendelse.

Brugsrettens eventuelle ophør

Brugsretten til et areal bortfalder, såfremt de i forbindelse med arealtildelingen stillede vilkår misligholdes.

Brugsretten til et areal bortfalder, såfremt en i tilknytning til arealtildelingen meddelt byggetilladelse bortfalder.

Brugsretten til et areal bortfalder, såfremt arealtildelingen ikke udnyttes indenfor den fastsatte tidsfrist herfor. Ansøgning om forlængelse behandles som en ny arealansøgning.

En midlertidig brugsret til et areal bortfalder, når perioden for den midlertidige arealtildeling udløber. Ansøgning om forlængelse behandles som en ny arealansøgning.

Brugsretten til et areal bortfalder altid, når anvendelsen af arealet ophører, herunder ved salg eller anden overdragelse af bygninger og anlæg.

Kommunalbestyrelsen kan stille krav om retablering af et areal, der ikke længere benyttes.

7. Nunaminertamik inniminniisinnaaneq

Utaqqiisaagallartumik imaluunniit amigaatilimmik tunngavilersukkamik qinnuteqaateqartoqartillugu kommunalbestyrelsep nunaminertaq siunertamut aalajangersimasumut inniminnersinnaavaa.

Taamak pisoqarnera kommunalbestyrelsep qinnuteqartumut nalunaarutigissavaa, qinnuteqartorlu ukiup affaata ingerlanerani naammaginartumik tunngavilersukkamik qinnuteqarnissaminut periarfissinneqassaaq.

Piffissaq periarfissarititaasoq atorneqanngippat nunaminertaq inniminnerneqartoq atorunaassaaq. Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut piumasaqaatit nalinginnaasut najoqqutaralugit tunniunneqassaaq.

8. Nunaminertamik atuisinnaanermik akuersissutit saqqummiunneqartarneri

Qasigianguani nunaminertamik atuisinnaanermik akuersissutit kommunep allaffiani allagarsiivikkut aamma pisiniarfiit allagarsiiviini nalunaarutigineqartassapput, Ikamiunilu bygderådep allaffiani allagarsiivimmi pisiniarfiullu allarsiiviani nalunaarutigineqartassallutik.

Nunaminertamik atuisinnaanermik akuersissuteqarnermut atatillugu sanilit allalluunniit nunaminertassiineq pillugu immikkut soqutigisaqartut allakkatigut ilisimatinneqartassapput.

Nunaminertamik atuisinnaanermik akuersissutit sanaartukkanut annikitsuaqqanut atugassat avammut saqqummiunneqanngitsissaat kommunalbetyrelsep aalajangiiffigisinnaavaa.

9. Nalunaarsuineq ilisimatitsissuteqartarnerlu

Nunaminertamik atuisinnaanermik akuersissutit tamaasa kommunalbestyrelsep nalunaarsussavai Naalakkersuisunullu nalunaarutigissallugit.

Kommunalbestyrelsep aamma nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissutit makkununga attuumassuteqartut nalunaarsorlugillu pisortanut nalunaarutigisassavai:

- Immikkoortortanut pilersaarusiornermi,
- inuit ataasiakkaat piumasaqaateqarneranni,
- naalakkersuisut piumasaqaateqarneranni.

Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissummut atatillugu piginnaatitaanernut piumasaqaatinullu tunngasunik isumaqatigiinngittoqarpat maalaarsinnatitaaneq atorneqassaaq, maalaartarfillu aalajangiisuussaaq.

7. Arealreservation

Kommunalbestyrelsen kan på grundlag af en foreløbig eller utilstrækkeligt dokumenteret ansøgning reservere et areal til et bestemt formål.

Kommunalbestyrelsen meddeler ansøger dette, og fastsætter samtidig en frist på max 6 måneder til fremsendelse af en endelig og dokumenteret arealansøgning.

Såfremt fristen ikke overholdes, bortfalder reservationen. Når endelig arealtildeling gives, gælder den almindelige udnyttelsesfrist.

8. Offentliggørelse af arealtildelinger

Meddelte arealtildelinger offentliggøres I Qasigiannguit gennem opslag på kommunekontorets og butiksområdets opslagstavler og i Ikamiut gennem opslag på bygdekontorets og butikkens opslagstavler.

Når kommunalbestyrelsen skønner, at naboer eller andre personer har særlig interesse i en arealtildeling, underrettes disse desuden særskilt om tildelingen ved brev.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at offentliggøre arealtildelinger, der skønnes at vedrøre ubetydelige bygninger og anlæg.

9. Registrering og indberetning

Kommunalbestyrelsen registrerer alle nye arealtildelinger og indberetter disse til landsstyret.

Kommunalbestyrelsen foretager desuden registrering og indberetning af gældende arealtildelinger

- ved udarbejdelse af nye områdeplaner
- ved begæring herom fra enkeltpersoner
- ved begæring herom fra landsstyret.

Eventuel uenighed i forbindelse med rettigheder og vilkår for gældende arealtildelinger afgøres gennem den almindelige klageadgang.

10. Maalaarneq

Kommunalbestyrelsep nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissutaa naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaavoq.

Maalaarut kommunalbestyrelsemut nassiunneqassaaq, kommunalbestyrelsellu naalakersuisunut ingerlateqqissavaa.

Nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut pillugu maalaaruteqartoqarpat, kommunalbestyrelsep akuersissummik tunineqartoq maalaaruteqartoqarnera pillugu ilisimatissavaa.

Maalaartoqarnera pissutigalugu naalakkersuisut nunaminertamik atuinissamik kinguartitsisinnaapput. Taamak pisoqarpat kommunalbestyrelsep nunaminertamik atuinissamik akuersissummik tunineqartoq ilisimatissavaa maalaarutip sullarineqarnera naammassineqartinnagu nunaminertamik akuersissutip atorneqarsinnaannginneranik.

10. Klage

Kommunalbestyrelsens afgørelse i sager vedrørende arealtildeling kan indbringes for landsstyret.

Klager skal indsendes til kommunalbestyrelsen, der videresender disse til landsstyret.

Kommunalbestyrelsen underretter den person, der har fået arealtildeling, om klager, der er indgivet af personer, der finder tildelingen uberettiget.

Landsstyret kan give en klage opsættende virkning. I så fald underretter kommunalbestyrelsen den person, der har fået arealtildelingen, om at denne ikke må udnyttes før klagesagen er afgjort.

SANAARTUIFISSIORNERMI AKILIISITSINIARNEQ

Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23 18. november 1992-imeersumi § 38 imm. 1 nr. 3 naapertorlugu kommunalbestyrelsep sanaartuifissiornermi akiliisitsiniarneranut malittarisassat makku Qasigiannguit kommuneannut atuuttut aalajangersarneqarput:

1. Namminersornerullutik Oqartussat akiligaannik sanaartuifissiorneq

Sanaartornissamut piareersaanermi suliassat anginerusut, tamatumani nunat immikkoortuinik nutaanik tigooraaneq ilanngullugu, Namminersornerullutik Oqartussanit ingerlanneqartutillu akilersorneqartarput.

Kommunep Namminersornerullutillu Oqartussat akilersugaannik sanaartornissamut piareersaanerup avinneqarnera malittarisassat naalakkersuisunit aalajangersarneqartussat tunngavigalugit pissaaq.

Malittarisassat taakku kommunep Namminersornerullutillu Oqartussat akornanni suliassanik agguataarisarnissamik aalajanersaanissaat naatsorsuutigineqarpoq, tamatumani kommunep sanaartornissamut piareersaanissaanut nalinginnaasumik ataatsimoortumik tapiissutaasartut annertussusissaat ilannguliugu.

Namminersornerullutik Oqartussat akilersugaannik Qasigiannguani sanaartornissamut piareersaanermi suliarineqassapput Qaqqarsuup saavani mittarfiliassap tungaanut aqqusinniornissaq pilersuinermilu aqqutinik ikkussuinissaq suliassallu tamatumunnga assingusut.

2. Kommunep sanaartornermi piareersaarnera

Kommunalbestyrelse illoqarfiup alliartortinneqarnissaanut immikkoortumut pilersaarusianik nunaminertanillu sanaartornissamut piareersakkanik ingerlaavartumik pissarsinissamut pisussaatitaavoq.

Sanaartornissamut piareersaanerni pingaarnerni suliarineqassapput immikkoortumut ataatsimut arlalinnulluunniit pingaarnernik aqqusinniorneq pilersuinermilu aqqutinik pingaarnernik kiisalu aqquserngit pingaarnerit pilersuinermilu aqqutit pingaarnerit allilerneqarnissaat pitsanngorsarnissaallu. Sanaartornissamut piareersaaneq pingaarneq ataatsimoortumik tapiissutitigut kommunemit akilersorneqassaaq.

Qasigiannguani sanaartornissamut piareersaanerni pingaarnerni suliarineqassapput mittarfissamut aqqut, Gl. Kirkevej-ip tallineqarnera, immikkoortumut A10-mut imermut kuuffimmullu aqqusiineq, aqquserngit pingaarnerit pioreersut allilerneqarnerat pitsanngorsarneqarnerallu kiisalu suliassat pingaarnerit allat tamakkununnga assingusut.

OPKRÆVNING AF BYGGEMODNINGSANDELE

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992, § 38 stk. 1 nr. 3, fastsættes følgende retningslinier for kommunalbestyrelsens opkrævning af byggemodningsandele, gældende for Qasigiannguit by:

1. Hjemmestyrefinansieret byggemodning

Større byggemodningsopgaver, herunder inddragelse af nye landområder, gennemføres og finansieres af hjemmestyret.

Sondring mellem kommunal og hjemmestyrefinansieret byggemodning sker på grundlag af et regelsæt, der forventes fastsat af landsstyret.

Dette regelsæt ventes at fastlægge byrde/opgavefordelingen mellem kommunen og hjemmestyret på området, herunder størrelsen af et generelt bloktilskud til kommunal byggemodning.

Hjemmestyrefinansieret byggemodning i Qasigiannguit vil omfatte fremføring af vej- & forsyningsledninger til den fremtidige lufthavn på sletten foran Qaqqarsuaq samt andre tilsvarende opgaver.

2. Kommunal byggemodning

Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at tilvejebringe tilstrækkelige lokalplanlagte og byggemodnede arealer til byudvikling.

Overordnet byggemodning omfatter fremføring af overordnede veje og hovedforsyningsledninger *TIL* et eller flere lokale områder samt udvidelse og forbedring af eksisterende overordnede veje og hovedforsyningsledninger. Overordnet byggemodning finansieres af kommunen via bloktilskud.

Overordnet byggemodning i Qasigiannguit vil omfatte katastrofevejen, forlængelse af Gl. Kirkevej, fremføring af vand- og kloak til område A10, udvidelse og forbedring af eksisterende primærveje samt andre tilsvarende overordnede opgaver.

Immikkoortumi sanaartornissamut piareersaanermi suliarineqassapput immikkoortup atorneqarnissaanut aqqutit pilersuinermilu aqqutit pisariaqartinneqartut.

Immikkoortut nutaat immikkoortullu tamakkilsumik ilaannakortumilluunniit sanaartorfigineqarsimasut sanaartornissamut piareersaavigineqarsinnaapput.

Immikkoortumi sanaartornissamut piareersaaneq kommunemit akilerneqassaaq, aqqusinermut, imermut kuuffimmillu atassusertinnermut atatillugu ingerlaavartumik akiliisitsisoqartassammat.

Immikkoortumi sanaartornissamut piareersaanermi ilaanngillat illut ingerlatallu atuisussaatitaasunit ataasiakkaanit pilersinneqartut aningaasalersorneqartullu attavilerneqartarneri.

Aqqusinernut pilersuinermilu aqqutinut atassusertittussaatitaaneq pillugu malittarisassanik nalinginnaasunik kommunalbestyrelse kommunemut pilersaarusiami aalajangersaassaaq.

3. Sanaartornissamut piareersaanissamut immikkoortumut pilersaarut.

Immikkoortumi sanaartornissami piareersaanissami immikkoortoq immikkoortullunniit sanaartornissamut piareersaanermi attorneqartussat pilersaarusiorneqarsimanissaat siunertarineqarpoq.

Immikkoortumut pilersaarummi sanaartornissamut piareersaanissap annertussusissaa pillugu aalajangersakkanik kiisalu atassusertinnissami sanaartornissamullu piareersaanissap agguataarneqarnissaanut pissutsinik immikkut ittunik imaqassaaq.

Immikkoortut pilersaarusiorfigineqarsimasut, aalajangersakkanilli taama ittumik imaqanngitsut, nutaamik pilersaarusiorfigineqassapput.

4. Sanaartuifissiornermi akiliutissanik agguataarineq

Immikkoortumi sanaartornissamut piareersaanermi aningaasartuutit aqqusinernut, imermut kuuffinnullu atassusiiviusinnaasunut tamanut agguataarneqassapput.

Atassuserneqarsinnaasunut illut ingerlatallu kommunemut pilersaarusiami malittarisassat naapertorlugit atassusertittussaatitaanermut ilanngunneqarsimasut ilanngunneqassapput.

Sanaartornissamut piareersaanermi akiliutissat nunaminertat inatsisit naapertorlugit allanut atorneqartussaatitaasunut ilanngunneqanngitsunut naleqqiullugu illunut ingerlatanullu atassusertittussaatitaasunut agguataarneqassapput. Nunaminertaq taanna nunaminertatut tigugallakkatut taaneqassaaq.

Lokal byggemodning af et område omfatter den for områdes brug nødvendige fremføring af vej og forsyningsledninger *INTERNT* i området.

Lokal byggemodning kan omfatte både nye områder og områder, der allerede er helt eller delvist udbygget.

Lokal byggemodning finansieres af kommunen, idet der løbende opkræves byggemodningsandele i forbindelse med tilslutning til vej, vand og kloak.

Lokal byggemodning omfatter ikke stikledninger til bygninger og anlæg, der etableres og finansieres af de enkelte brugsretsindehavere.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i kommuneplanen generelle retningslinier for tilslutningspligt til vej- og forsyningsledninger.

3. Lokalplan forud for lokal byggemodning

Lokal byggemodning forudsætter, at der forinden tilvejebringes en lokalplan for det eller de områder, der berøres af byggemodningen.

Lokalplanen skal omfatte bestemmelser vedrørende byggemodningens omfang samt eventuelle særlige forhold vedrørende tilslutningspligt og fordeling af byggemodningsandele.

For områder, hvor en evt. eksisterende lokalplan ikke indeholder sådanne bestemmelser, skal udarbejdes ny lokalplan.

4. Fordeling af byggemodningsandele

Udgifter til lokal byggemodning fordeles på alle potentielle tilslutninger til vej, vand og kloak.

Som potentielle tilslutninger medregnes alle bygninger og anlæg, der er omfattet af *tilslutningspligt* i henhold til kommuneplanens retningslinier herfor

Byggemodningsandele fordeles på tilslutningspligtige bygninger og anlæg i forhold til areal, der unddrages anden lovlig anvendelse. Dette areal benævnes *det beslaglagte areal*.

Nunaminertap tigugallakkap angissusaa naatsorsueriaatsit pisariillisarneqarsimasut, Qasigiannguit illoqarfiannut tamarmut atuuttinneqartut, naapertorlugit aalajangersarneqassapput.

Immikkoortuni nunaminertat illuliorfissaasut, inissiat quleriiaat, illut sanileriiaat/uiguleriiaat illulluunniit ataasiakkaat affarleriillu assigiimmik qanissuseqarnissaat peqqussusiorfigineqarsimatillugu naatsorsorneqarsinnaatilluguluunniit, nunaminertami tigugallarneqarsimasumi nunaminertap sanaartorfigineqarsimasup angissusaa apeqqutaatinnagu illumut ataatsimut 75% aalajangiunneqassaaq.

Immikkoortuni nunaminertat illuliorfissaasut, illut qanoq qanissuseqarnissaat peqqussusiorfigineqarsimatinnagu naatsorsorneqarsinnaatinnaguluunniit, nunaminertami tigugallarneqarsimasumi illunut ataasiakkaanut makku aalajangiunneqassapput

- nunaminertaq inissianik quleriiaanik sanaartorfigineqarsimasoq marloriarlugu
  nunaminertaq illunik uiguleriiaanik/sanileriiaanik sanaartorfigineqarsimasoq pingasoriarlugu
  nunaminertaq illunik affarleriiaanik sanaartorfigineqarsimasoq tallimariarlugu
  nunaminertaq illunik ataasiakkaanik sanaartorfigineqarsimasoq arfinileriarlugu.

Nunaminertanut ataatsimoorussamik siunertaqarfiusunut, tamatumani suliffeqarfiit, pisiniarfiit, allaffeqarfiit il.il. nunaminertaq tigugallarneqarsimasoq ima aalajangersaavigineqassaaq

- nunaminertaq sanaartorfigineqarsimasoq 3.0-eriarlugu, taamaattoq nunaminertaq aalajangersimasunik angnerpaaffissalerlugu sanaartorfigineqarsinnaanera aalajangersarneqarsimappat, taanna malinneqassaaq
- sanaartorfissap angissusissaa, taama ittumik immikkoortitsisoqarsimappat.

Nunaminertanut inuutissarsiuteqarfissatut siunertanullu immikkut ittunut, tamatumani teknikkikkut ingerlassaqarfiit ilanngullugit, nunaminertaq tigugallarneqarsimasoq ima aalajangersaavigineqassaaq

- nunaminertap tunniunneqarsimasup angissusaa, taamaattoq
- nunaminertaq inissiiviusinnaasoq eqqamiittoq takinerusunik aqqusinniornikkut pilersuinermilu aqqusiinikkut sanaartornissamut piareersaanermi aningaasartuutinik qaffaassutaanngippata, nunaminertaq sanaartorfigineqarsimasoq 4.0-eriarlugu.

Immikkoortuni pissutsit immikkut ittut atuuttillugit, immikkoortup pilersaarusiorfigineqarnerani nunaminertap tigugallakkap qulaani taaneqartunit allaanerussuteqartup naatsorsorneqarnissaanut malittarisassanik aalajangersaasoqassaaq.

Ataasiinnarmik sanatitsisoqarluni sanaartugassatut pilersaarusiat ataatsimoortut pillugit, assers. pisortaqarfiit inissiallassaannut teknikkikkulluunniit ingerlassaqarfissamut tunngatillugu immikkoortumi sanaartornissamut piareersaanissami pilersaarusianut atatillugu

- aningaasartuutaasussanut ataatsimoortunut pilersaarusiat tamarmiusut ilanngunneqarsinnaapput, imaluunniit
- sanaartornissami piareersaanissaq sanatitsisumut tunniunneqarsinnaavoq, assers. illut naqqini pukkitsuni il.il. pilersuinermi aqqusiinissaq siunertaralugu.

Størrelsen af det beslaglagte areal fastsættes efter forenklede beregningskriterier, der gøres gældende for hele Qasigiannguit by.

For arealer til boligformål i områder, hvor en ensartet boligtæthed for hhv. etageboliger, række-/kædehuse eller énfamilie- og dobbelthuse enten er foreskrevet eller kan beregnes, fastsættes det beslaglagte areal som 75% af det til boligtætheden svarende areal pr. bolig uanset størrelsen af det bebyggede areal.

For arealer til boligformål i områder, hvor boligtætheden hverken er foreskrevet eller kan beregnes, fastsættes det beslaglagte areal pr. bolig som

- 2 gange bebygget areal for etageboliger
  3 gange bebygget areal for række-/kædehuse
  5 gange bebygget areal for dobbelthuse
  6 gange bebygget areal for enfamiliehuse.

For arealer til fælles formål, herunder institutioner, butikker, administration mv., fastsættes det beslaglagte areal som

- 3.0 gange bebygget areal, dog max. tilladeligt bebygget areal, hvis et sådant er fastsat
- byggefeltets størrelse, hvis et sådant er udlagt.

For arealer til erhvervsformål og særlige formål, herunder tekniske anlæg, fastsættes det beslaglagte areal som

- størrelsen af det tildelte areal, dog
- 4.0 gange bebygget areal, når omliggende oplagsareal mv. ikke bidrager til at forøge byggemodningsomkostningerne i form af længere veje og forsyningsledninger.

For områder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der i en lokalplan for området fastsættes regler for beregning af beslaglagt areal, der afviger fra ovenstående.

I forbindelse med lokale byggemodningsprojekter, der vedrører ét samlet byggeprojekt med én bygherre, f.eks. en offentlig boligbebyggelse eller et teknisk anlæg, kan

- de faktiske udgifter under ét tillægges det samlede projekt, eller
- byggemodningen kan overlades til bygherren, f.eks. med henblik på fremføring af forsyningsledninger i krybekældre mv.

5. Sanaartuifissiornermi akiliutissanik naatsorsuineq

Sanaartuifissiornermi akiligassat immikkoortumi sanaartornissamut piareersaanermi aningaasartuutaasimasut tunngavigalugit naatsorsorneqartarput, ataatsimoortumik tapiissutaasunit aningaasaliissutaasinnaasut aningaasartuutillu oqartussaasunit allanit akilerneqarsimasut ilanngaatigalugit.

Immikkoortuni sanaartornissamut piareersaanermi pilersaarusiaq ataaseq arlalilluunniit siusinnerusukkut ingerlanneqarsimasut tunngaviusinnaasut tunngavigalugit sanaartornissamut piareersaanermi nalinginnaasumik akiliutissaq nunaminertaq tigugallarneqarsimasoq 100 m^2-imut aalajangiunneqarpoq.

Immikkoortuni sanaartornissamut piareersaanermi pilersaarusiat kingulliit tunngaviusinnaasunut ingerlaavartumik ilanngunneqartassapput.

Sanaartornissamut piareersaanermi nalinginnaasumik akiliutissat aqqusinernut, kuuffimmut imermullu kuuginnartumut akiliutissanut immikkoortunut agguataarneqassapput.

Sanaartornissamut piareersaanermi nalinginnaasumik akiliutissaq ukiumut ataasiarluni iluarsiivigineqartarpoq, immikkoortunilu sorlerni sanaartornissamut nunaminertassiissutissat nalunaarutigineqarsinnaanersut pillugit kommunalbestyrelsep annonceliinera peqatigalugu ukiumoortumik pilersaarusiamut nassuiaammi tamanut saqqummiunneqartarluni.

1/1-1993 aallarnerfigalugu sanaartornissamut piareersaanermi nalinginnaasumik akiliutissaq Qasigiannguit illoqarfianni nunaminertami tigugallakkami 100 m^2-imut naatsorsorneqarpoq:

Aqqusinermut akiliutissaq	kr. xx.xxx
Kuuffimmut akiliutissaq	kr. xx.xxx
Imermut kuuginnartumut akiliutissaq	kr. xx.xxx
Sanaartornissamut piareersaanermi akiliutissat katil.	kr. xx.xxx

Sanaartornissamut piareersaanermi akiliutissaq pilersuinermi periarfissaasut, inissisimavii pissutigalugit nunaminertamit pineqartumit naammaginartumik ungasissusilerneqarsimanngitsut, pillugit akiliutaasimasut ilanngaatigalugit angissulerneqartarpoq:

0-20	meter	0% ilanngaatigalugu
20-30	meter	50% ilanngaatigalugu
30-	meter	100% ilanngaatigalugu

6. Sanaartuifissiornermi naatsorsuutit saqqummiunneqarnerat

Kommunalbestyrelsep tunngaviusussaq kiisalu sanaartornissamut piareersaanermi nalinginnaasumik akiliutissat naatsorsorneqarnerat naatsorsuutit qaqugukkulluunniit innuttaasunut takunnikkusuttunut saqqummiussinnaanngorlugit saqqummiuttarpai.

5. Beregning af byggemodningsandele

Beregning af byggemodningsandele sker på grundlag af faktiske udgifter til lokal byggemodning med fradrag for evt. andel af bloktilskud og udgifter, der afregnes med andre myndigheder.

Med ét eller flere tidligere gennemførte lokale byggemodningsprojekter som referencegrundlag fastsættes en generel byggemodningsandel pr. 100 m^2 beslaglagt areal.

De senest gennemførte lokale byggemodningsprojekter skal løbende indarbejdes i referencegrundlaget.

Den generelle byggemodningsandel opdeles i separate bidrag til vej, kloak og helårsvand.

Den generelle byggemodningsandel reguleres én gang om året og offentliggøres i den årlige planredegørelse sammen kommunalbestyrelsens annoncering af, indenfor hvilke områder arealtildeling til nybyggeri kan forventes meddelt.

Pr. 1/1-1993 er for Qasigiannguit by beregnet en generel byggemodningsandel pr. 100 m^2 beslaglagt areal på:

Bidrag til vej	kr. xx.xxx
Bidrag til kloak	kr. xx.xxx
Bidrag til helårsvand	kr. xx.xxx
Byggemodningsandel ialt	kr. xx.xxx

Byggemodningsandel fastsættes med fradrag for bidrag til de forsyningsmuligheder, der af beliggenhedsmæssige grunde ikke er tilvejebragt indenfor en rimelig afstand fra det pågældende areal:

0-20	meter	0% fradrag
20-30	meter	50% fradrag
30-	meter	100% fradrag

6. Fremlæggelse af byggemodningsregnskab

Kommunalbestyrelsen fremstiller referencegrundlag og beregning af generel byggemodningsandel på en sådan måde, at regnskabet til enhver tid kan fremlægges for borgere, der ønsker at se det.

7. Sanaartuifissiornermut akiliisitsiniarneq

Atassusiineq

- kommunemut pilersaarusiornermi atassusertinnissamut malittarisassat malillugit atassusertittussaatitaanerup naammassineqarneranut
- namminerisamik atassusertinnermut

atatillugu atassusiisoqarsimappat kommunalbestyrelse sanaartornissamut piareersaanermi akiliisitsissaaq.

Sanaartuiffissiornermi aningaasartuutinut akiliisitsiniarneq aamma nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqarneq ingerlaqatigiittarput, akiliisoqareeraangat aatsaat akuersissut tunniunneqartarmat.

8. Malaaruteqarneq

Nunaminertassiinermut atatillugu kommunalbestyrelsep sanaartuifissiornermut akiliisitsiniarnera maalaaruteqarnissamut aqqutissat nalinginnaasut aqqutigalugit naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaavoq.

Naalakkersuisut immikkoortoq pillugu malittarisassat kingusinnerusukkut aalajangersagaat naapertorlugit immikkoortoq manna misissorneqartassaaq.

7. Opkrævning af byggemodningsandele

Kommunalbestyrelsen opkræver byggemodningsandel, når tilslutning gennemføres i forbindelse med

- udløsning af tilslutningspligt i henhold til kommuneplanens retningslinier herfor
- frivillig tilslutning.

Opkrævning af byggemodningsandel sker altid i form af en arealtildeling, idet betalingen stilles som vilkår for tildelingen.

8. Klage

Kommunalbestyrelsens opkrævning af byggemodningsandele kan indbringes for landsstyret gennem den almindelige klageadgang i forbindelse med arealtildeling.

Dette afsnit skal revideres i overensstemmelse med landsstyrets senere fastsættelse af et regelsæt på området.

AQQUSINERMUT, IMERMUT, KUUFFIMMUT & KIASSARNERMUT ATASSUSERTITTUSSAATITAANEQ

Nam. Oqartussat nalunaarutaat nr. 23 18. november 1992-imeersumi § 38-imi imm. 1 nr. 4 naapertorlugu aqqusinermut pilersuinermilu aqqutinut atassusertittussaatitaanermik kommunalbestyrelsep peqqusinera piilugu malittarisassat makku Qasigiannguit kommuneannut atuuttut aalajangersarneqarput:

1. Nalinginnaasumik atassusertittussaatitaaneq

Immikkoortuni aqqusinernik, imermut ungasissumillu kiassarneqarnissamut pilersuinermi periarfissat arlaannut ataatsimut, arlalinnut tamanulluunniit atassusertinnissamut piareersarneqarsimasuni nalinginnaasumik atassusertittussaatitaaneq atassuserneqarsinnaasunut tamanut atuuppoq.

Nalinginnaasumik atassusertittussaatitaaneq immikkoortuni nutaani sanaartornissamut piareersaanermut immikkoortunilu tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit sanaartorfigineqareersimasuni pilersorneqarnissamut aqqusiinermut atatillugu atuuppoq

Atassusertittussaatitaaneq illunut ingerlassanullu pilersuinermi periarfissanik taaneqartunik ataatsimik arlalinnilluunniit nalinginnaasumik atuisuunngitsunut atuutinngilaq, assers. sanaartukkanut allanut atatillugu quinut, toqqorsivinnut illutaqanngitsunut il.il. atuutinngilaq.

Taamatuttaaq atassusertittussaatitaaneq illunut ingerlassanullu aqqusinermiit pilersuinermilu aqqutiniit 20 meterit iluanni inissisimanngitsunut atuutinngilaq.

2. Atassusertittussatitaanerup atuutilersarnera

Nutaanik illuliortoqaraangat imaluunnit arlaaannik atortuliortoqaraangat atassusertittussaatitaaneq pinngitsoorani *atuutilissaaq*.

Illut atortulluunniit pioreersut pillugit atassusertittussaatitaaneq aamma *atuutilersarpoq* ima pisoqartillugu:

- allamik piginnittortaaraangat
- allineqaraangat
- atornera allanngortinneqaraangat

Illut atortulluunniit pioreersut allanit pigineqalinngippata, allineqanngippata imaluunniit atorneqarneri allanngunngippata atassusertittussaatitaaneq atuuttanngilaq.

TILSLUTNINGSPLIGT TIL VEJ, VAND, KLOAK & VARME

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992, § 38 stk. 1 nr. 4, fastsættes følgende retningslinier for kommunalbestyrelsens pålæggelse af tilslutningspligt til vejanlæg og forsyningsledninger, gældende for Qasigiannguit by:

1. Generel tilslutningspligt

I områder, der er byggemodnet for tilslutning til én, flere eller alle forsyningsmulighederne vej, vand, kloak og fjernvarme, gælder *generel tilslutningspligt* til samtlige tilgængelige tilslutningsmuligheder.

Den generelle tilslutningspligt gælder både i forbindelse med byggemodning af nye områder og ved etablering af forsyningsledninger i områder, der allerede er helt eller delvist udbygget.

Tilslutningspligten gælder ikke for bygninger og anlæg, der normalt ikke udnytter én eller flere af de pågældende forsyningsmuligheder, herunder f.eks. udhuse i tilknytning til anden bebyggelse, oplagspladser uden bebyggelse mv.

Tilslutningspligten gælder endvidere ikke for bygninger og anlæg, der ikke ligger indenfor en afstand af 20 meter fra vej og forsyningsledninger.

2. Tilslutningspligtens udløsning

Tilslutningspligten *udløses* altid i forbindelse med nyopførelse af bygninger og anlæg.

Tilslutningspligten *udløses* endvidere for eksisterende bygninger og anlæg i forbindelse med

- overdragelse
- tilbygning og
- ændret anvendelse.

Tilslutningspligten udløses ikke for eksisterende bygninger og anlæg, der ikke overdrages, tilbygges eller ændrer anvendelse.

3. Nammineerluni atassusertittarneq

Illut atortullu pioreersut nammineq piumassuseq malillugu atassuserneqarsinnaapput, naak allamik piginnetoqalinngikkaluarpat, allilerisoqanngikkaluarpat atorneqarnera allangortinneqanngikkaluarpalluunniit.

Nammineq piumassuseq malillugu atassusertoqaraangat nunaminertamik atusinnaanermut akuersissut nutaaq tunniunneqartassaaq.

4. Atassusertinnermut akiliineq

Aqqusinermut, imermut kuuffimmullu atassusertinneq sanaartuifissiornermi akiligassanut akiliisussaatitaanermut attuumassuteqarpoq kommunemut pilersaarusiami tamatumunnga malittarisassat naapertorlugit.

Sanaartuiffissiornermi aningaasartuutinut akilisitsiniarneq aamma nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqarneq ingerlaqatigiittarput, akiliisoqareeraangat aatsaat akuersissut tunniunneqartarmat.

5. Pilersuinermi aqqutit kommunemut attuumassuteqanngitsut

Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, taakkulu malillugit pilersuinermi aqqutinut Namminersornerullutik Oqartussat pilersuiviinit pilersinneqarsimasunut atassusertittussaatitaaneq peqqussutigineqartarlunilu atorunnaarsinneqartarpoq.

Pilersuinermi aqqutinut tamakkununnga atassusertittussaatitaaneq akit pilersuivinnit pineqartunit aalajangersarneqarsimasut malillugit akiliisussaatitaanermut attuumassuteqarpoq.

Naalakkersuisut immikkoortoq manna pillugu malittarisassat kingusinnerusukkut aalajangersagaat naapertorlugit immikkoortoq manna misissorneqartassaaq.

3. Frivillig tilslutning

For eksisterende bygninger og anlæg kan ske frivillig tilslutning, uanset der ikke er tale om overdragelse, tilbygning eller ændret anvendelse.

I forbindelse med frivillig tilslutning udstedes ny arealtildeling.

4. Betaling for tilslutning

Tilslutning til vej, vand og kloak er forbundet med pligt til betaling af byggemodningsandele i henhold til kommuneplanens retningslinier herfor.


Opkrævning af byggemodningsandel sker altid i form af en arealtildeling, idet betalingen stilles som vilkår for tildelingen.

5. Ikke-kommunale forsyningsledninger

Landsstyret kan fastsætte regelsæt, hvorefter der pålægges og udløses tilslutningspligt til forsyningsledninger etableret af hjemmestyrets forsyningsvirksomheder.

Tilslutningspligt til sådanne forsyningsledninger er forbundet med betalingspligt efter takster fastsat af de pågældende forsyningsselskaber.

Dette afsnit skal revideres i overensstemmelse med landsstyrets senere fastsættelse af et regelsæt på området.




© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Qasigiannguit Kommune, skala 1:375.000

0 50 Km

NUNAP ALLAASERINEQARNERA TAAGUUTILLU

TOPOGRAFI & STEDNAVNE



Kalaallit Nunaat - Atlas - Grønland 1989 © Atuakkiorfik


Qasiglannguit kommuunilat

Illoqarfittut pilersaarut
By– & bygdezonen

Nunap assinga
Kort **3**

ILLOQARFITTUT KILLIGITITASSAQ

BYZONEN



Killeqarfiit iluanni immikkoortortat:
Byzonens hovedområder:

Imeqarfeqarfik
Vandindvindingsområde

Illoqarfittut killiliussat avataani soqutigisaqarfiit
Bynært interesseområde

Illoqarfittut pilersaaruslorfigisaq
Byplanens område

NUNAQARFITTUT KILLIGITITASSAQ

BYGDEZONEN

Puagiarssuk

Naujánguit

Ikamiut

Ilorput

Qârajugtoq

90

50

104

120

93

110

70

3 8

1:30.000 0 2 km

Killeqarfiit iluanni immikkoortortat:
Bygdezonens hovedområder:

Imeqarfeqarfik
Vandindvindingsområde

Nunaqarfittut killiliussat avatani soqutigisaqarfiit
Bygdenært interesseområde

Nunaqarfittut pilersaarusiorfigisaq
Bygdeplanområde

QALLU (vandsø 2)

TASERSUAQ /FLYVERSØEN

Illoqarfimmut piersaarut Byplan

IMINNGUAQ

QINNGUNNGUIT /SLETTEN

QUILIK

Qaamorasaat
Skivevej
H. Blicher-Nielsensvej
Poul Hansensvej
Gl. Kirkevej
S.M.Saxtorphsvej
Poul Egedesvej
Qaasiina
Quilioq
Matgrøthevej

ILLOQARFIMMI NUNAP ASSINGA

BYKORT

1	**Kommunep allaffia**	Kommunekontor	1
2	**Allakkerivik**	Posthus	2
3	**Banki/billitteerniarfik**	Bank/billetkontor	3
4	**Pisiniarfiit**	Butikker	4
5	**Napparsimmavik**	Sygehus	5
6	**Politit**	Politi	6
7	**Qatserisartoqarfik**	Brandstation	7
8	**Tupersimaartarfik**	Campingplads	8
9	**Hotell**	Hotel	9
10	**Katersortarfik**	Forsamlingshus	10
11	**Katersugaasivik**	Museum	11
12	**Atuakkanik atorniartarfik**	Bibliotek	12
13	**Atuarfik**	Folkeskole	13
14	**STI-p atuarfia**	STI-skole	14
15	**Timersortarfik**	Sportshal	15
16	**Arsaattarfik**	Fodboldbane	16
17	**Helikopterit mittarfiat**	Heliport	17
18	**Talittarfissuaq**	Atlantkaj	18
19	**Aalisartut talittarfiat**	Fiskerikaj	19
20	**Puttasuliat**	Pontonbroer	20
21	**"Inequnaat"**	Vuggestue	21
22	**"Kulunguak"**	Børnehave	22
23	**"Arnarsaq"**	Børnehave	23
24	**Utoqqaat illuat**	Alderdomshjem	24
25	**Oqaluffittaaq**	Ny kirke	25
26	**Oqaluffitoqaq**	Gl. kirke	26
27	**Iliveqarfittaaq**	Ny kirkegård	27
28	**Iliveqarfitoqaq**	Gl. kirkegård	28
29	**Innaallagissiorfik**	Elværk	29
30	**Imeqarfik**	Vandværk	30
31	**Imeqarfitoqaq**	Gl. vandværk	31
32	**Tankeqarfik**	Tankanlæg	32
33	**Royal Greenland**	Royal Greenland	33
34	**Qeritits ivissuaq**	Frysehus	34
35	**Quersuaq**	Havnepakhus	35
36	**Entreprenørpladsit**	Entreprenørpladser	36
37	**Eqqaavissuaq**	Dump	37
38	**Anartarfinnut eqqaavik**	Natdump	38
39	**Ujaqqerivik**	Stenbrud	39
40	**Siorartarfik**	Grusgrav	40

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Qasigiannguit, skala 1:7000

0 0.5 1.0 Km

ILLOQARFIUP ILUSISSAA

HOVEDSTRUKTUR

- **Immikkoortup killiga**
  Områdegrænse
- **Aqqusineq pingaarneq**
  Primærvej
- **Pingaarnertut aqqusinniassaq**
  Fremtidig primærvej
- **Inissiaqarfiit**
  Boligområder
- **Umiarsualiviit inuutissarsiorfiillu**
  Havne- og erhvervsområder
- **Siunertat ataatsimoorussat**
  Områder for fælles formål
- **Sanaatorfiusussaanngitsut sunngiffimmiu najorneqarsinnaasut**
  Friholdte områder og større fritidsanlæg
- **Immikkut atorneqartut**
  Områder til særlig anvendelse
- **Illoqarfiup qiterisaa pinngarneq**
  Hovedcenter
- **Illoqarfiup ilaata qiterisassaa**
  Fremtidigt lokalcenter
- **Illoqarfiup inerlartorfissaa**
  Fremtidig byudvikling

© Forvaltning for bolig, teknik & miljø

1:7200

0 0.5 1.0 km

IMMIKKOORTUKKUUTAAT
RAMMEOMRÅDER

A13 A12 B8 D8 C4 B7 D5 E5 E7 E6 E4 A11 A6 B9 D11 A8 C5 A10 D4 B6 D9 E8 C3 B5 A5 A7 B4 D3 A9 A4 C2 A3 D6 B1 D10 E9 D2 A2 D7 C1 D1 E10 E3 B3 E2 A1 B2 E1

A Inissiaqarfiit
Boligområder

B Umiarsuaalivilit inuutissarsiorfiliilu
Havne- og erhvervsområder

C Siunertat ataatsimoorussat
Områder til fælles formål

D Sanaatorflusussaanngitsut sunngiffimmiilu najorneqarsinnaasut
Friholdte områder og større fritidsanlæg

E Immikkut atorneqartut
Områder til særlig anvendelse

Immikkoortup killiga
Områdegrænse

Iliqarfiup allartorfissaa
Fremtidig byudvikling

Pisortat iliuutaat
Offentlige enfamiliehuse

Illut affarlerilaat
Rækkehuse

Illut ataasiakkaat namm. pigisat
Private enfamiliehuse

Illut ataasiakkaat namm. pigisat
Private enfamiliehuse

Illut ulgulerilaat
Kædehuse

Inissiat qulerilaat
Etageboliger

Killeqarfiup iluani
SANAARTORFISSAT
sinneruttut

Resterende
BOLIGRUMMELIGHED
indenfor nuværende bygrænse

Inissialiassat 1991–2005
Boligprogram 1991–2005

Illut inissiat / boliger: **88**

*) **Illut ulgulerilaat piginneqatigiinnit pigineqalersinnaasut**
Rækkehuse og kædehuse kan konverteres til andelsboliger

Piiersaarusiorfimmi sanaartorfissat sinneruttut
Øvrige lokalplanlagte restrummelighed

Illut inissiat / boliger: **24**

Sanaartorfissani sinneruttuni 3–5-nik illuliortoqarsinnaavoq
Desuden kan opføres 3–5 boliger som udfyldningsbyggeri

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Qasigiannguit, skala 1:5000

0 0,5 Km

ANGALLAFFIIT

TRAFIKSTRUKTUR

Helikopterit mittarfiat
Heliport

Aalisartut umiarsualiviat
Fiskerihavn

Puttasoq
Pontonbro

Puttasoq
Pontonbro

Angallateeqqanut umiarsualivilliassaq
Fremtidig småbådehavn

Puttasoq
Pontonbro

Umiarsualivik
Trafikhavn (atlantkaj)

Mittarfiliorfissaq
Fremtidig lufthavn

Aqqusineq pingaarneq
Primærvej

Pingaarnertut aqqusinniassaq
Fremtidig primærvej

Aqqusineq
Sekundærvej

Aqqusinniassaq
Fremtidig sekundærvej

Aqqusineeqqat pingaarnerit
Hovedstier

Qimussit aqqutaat
Slædeveje

Mittarfiliorfissaq
Fremtidig landingsbane

Angallaffiit aallartiffii naaffiilu
Trafikale ind- og udfaldsporte

Illoqarfiup allartorfissaa
Fremtidig byudvikling

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 Qaqiglanngut, skala 1:7000

0 0.5 1.0 Km

ERIAGISARIAQARTUT

BEVARINGSINTERESSER

Immikkoortortaq eriagisariaqagaq
(illut ilusai soqutiginartut)

Bevaringsværdigt område
(arkitektonisk helhedskarakter)

A10

B51 B50 B257 B69 D6 B181 B7 B8 B4 B5 B18 B3 B21 B356 B2

C2

A2

Immikkoortortaq eriagisariaqagaq
(illut ilusai soqutiginartut)

Bevaringsværdigt område
(arkitektonisk helhedskarakter)

Immikkoortortaq eriagisassaq
(oqaluttuarisaanermut kulturimullu tunngasut)

Bevaringsområde
(historisk og kulturelt)

A1

Immikkoortortaq eriagisariaqagaq
(illut ilusai soqutiginartut)

Bevaringsværdigt område
(arkitektonisk helhedskarakter)

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Qasigiannguit, skala 1:5000

0 0.5 Km

Qasigiannguit kommuuniat



IMMIKKUT ITTUMIK KILLEQARFEQARTITAT

KLAUSULEREDE ZONER

Isumannaallisaanermi killeqafiit:		Sikkerhedszoner:	
S_1	Tankeqarfik	Tankanlæg	
S_2	Orsiivik	Olieudleveringsbro	
S_3	Qaartiterutissaasivik	Sprængstofmagasin	
S_4	Helikopterip mittarfia	Heliport	
S_5	Helikopterip mittarfia	*)	Heliport

*) Nuna mittarfiup eqqaaniittoq mikkiartortarfiit tingisarfiillu malillugit sanimut 1:2 meterinik 125-nik silissuseqartoq akornusersuiffigeqqusaanngilaq.

Hindringsfri flader 1:2 i 125 meters bredde på begge sider af ind- og udflyningslinien.

Pallitsaallukkat:		Spærrezoner:
S_6	Imeqarfeqarfik	Vandindvinding

Immikkut killeqarfeqartitat:		Indsigtsgrænser:
I_1	Lorenz antenne	Lorentz antenne
I_2	Telep napparussuaq	Telemast

NB **Oqaaseq "Immikkut soqutigisaqarfittut killigititaq" pisortanit atorneqarunnaartussaagunarmat killeqarfeqartitat immikkut ittut kommunemut pilersaaruslap ilassutaani nalilliffigineqaqqikkumaarput.**

På grundlag af et forventet officielt bortfald af begrebet "indsigtsgrænse" vil de klausulerede zoner blive revideret i et kommuneplantillæg.

PERIUSISSATUT PILERSAARUTIT & SANAARTUGASSATUT KISSAATIGISAT

HANDLINGSPLANER & ANLÆGSØNSKER

○ Kommunep akiligassaa
Finansieres af kommunen

⊕ Kommunep aamma Namm. Oqartussat akiligassaat
Finansieres af kommunen og hjemmestyret

● Namm. Oqartussat akiligassaat
Finansieres af hjemmestyret

⊕	Iliut tallimat	5 enfamiliehuse	1
⊕	Inissiat qulleriaaniittut 6-it	6 etageboliger (bygning 8)	2
⊕	Iliut affarleriaat 42	42 rækkehuse	3
⊕	Iliut ujuleriaat 35	35 kædehuse	4
⊕	Kommunep iliuutai iluarsaanneqartut	Renovering af kommunehuse	5
●	Blok A-G iluarsaanneri	Renovering af blok A-G	6
●–	Gl.rækkehuset blok H-J-ilu iluarsaanneri	Renov. gl.rækkehuse /blok H-J	7
○	Aqquserngit iluarsaanneri	Forbedring af veje	8
○	Qullimmi biilit unittarfiat	Parkeringsplads på Qullik	9
○	Ajutoortoqarneranl aqqusineq	Katastrofevejen	10
○	S.M.Saxtorphsvej-imi pisuinaat aqqutaat	Fortov langs S.M.Saxtorphsvej	11
○	Poul Hansensvej-imi pisuinnaat aqqutaat	Fortov langs Poul Hansensvej	12
○	Iliut-71-niit Poul Egedesvejmut aqqusineeraq	Sti Iliut-71 /Poul Egedesvej	13
⊕	Mittarfimmut aqqusineq	Lufthavnsvejen	14
●	Mittarfik	Lufthavn	15
●	Quilimmi saputip qajannaallsarneqarnera	Forstærkning af Qullik-dæmning	16
●	Umiarsuaaqqat talittarfiata tallnera	Forlængelse af skonnertkaj	17
●	Umiarsualivlup allnera	Udvidelse af atlantkaj	18
●	Containerinut atortut	Containerfaciliteter	19
●	Gl. Kirkevej-ip tallneqarnera	Forlængelse af Gl. Kirkevej	20
○	Eqqaavik	Affaldscontainer	21
○	Toqunartortalinnut eqqaavik	Giftdump	22
○	Anartarfinnut eqqaaveqarfik	Natrenovationsanstalt	23
○	Eqqakkanut ikuallaasarfik	Forbrændingsanstalt	24
○	A8-mi emgup aqqutaa eqqakkallu kuufflat	Vand og kloak i område A8	25
●	A10-mut emgup aqqutaa eqqakkallu kuufflat	Vand og kloak til område A10	26
●	Eqqakkat kuuffissuata iluarsaannera	Renovering af hovedkloakken	27
●	Tankeqarfiup iluarsaannera	Renovering af tankanlæg	28
●	Innaallagissorfiup sarfallornerata sakkortusinera	Effektforøgelse elværket	29
●	Klassaateqarfiutigisumik innaallagissorfiusinnaasoq	Evt. kraft/varmeværk	30
●	Qutsissumi imeqarfik	Højdebeholder	31
○	Tupersimaartarfiusinnaasoq	Evt. campingplads	32
○	Tupersimaartarfimmi perusuersaartarfiit	Toilethus på campingplads	33
○	Umiatsianut amussut	Bådophal	34
○	Qatserut nutaaq	Ny brandsprøjte	35
○	Iliveqarfiup iluarsaannera	Udvidelse af ny kirkegård	36
?	Sanaartortitsivit entreprenørpladsia	Byggevæsenets entreprenørplads	37
○	Inequnaami nutarterineq	Renoveringsarbejder i vuggestuen Inequnaat	38
⊕	Utoqqaat iliuata nutarternera	Ombygning af alderdomshjem	39
⊕	Utoqqarnut katersuuttarfik	Ældrecenter	40
⊕	Utoqqaat Iliul 6	6 aldersrenteboliger	41
⊕	Vuggestuemi inissat 12-it	12 Vuggestuepladser	42
⊕	B157-ip nutarternera	Renovering B-157	43
●	Innarluuteqartut angerlarsimaffiat	Handicap-institution eller tilsvarende	44
●	Napparsimavlup iluarsaanera	Renovering af sygehuset	45
●	Sapertut angerlarsimaffiat napparsimavimmiittoq	Plejeafsnit på sygehuset	46
○	Tikeraat inaat nutaaq	Ny indkvarteringsbygning	47
○	Innuttanut iliuliorfiusinnaasoq	Evt. medborgerhus	48
○	Arsaattarfiup iluarsaannera	Renovering fodboldbane	49
○	Puttasut nutaat	Ny pontonbroer	50
○	Angallateeqqanut umiarsualivik	Småbådehavn	51
○	Iliqanginnersap ilusilersornera	Indretning af bytorvet	52
⊕	Oqaluffitoqqap nutarternera	Renovering af gl. kirke	53
●	Sanaartortitsivit tikeraanut inaataat	Byggevæsenets indkvartering	54
●	Annerit atuarfiata nutarternera	Renovering af ældsteskolen	55
●	Katersugaasivlup iliuutaasa iluarsaanneri	Renovering af museumsbygninger	56

NB **Nassuiaatini aningaasallinissanut pilersaarusiaq takuuk**
Der henvises til redegørelsens investeringsplaner

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Qasigiannguit, skala 1:7000


0 0.5 1.0 Km

Ikamiuni

NUNAP ASSINGA

BYGDEKORT

Ikamiut




1	**Bygderådep aliaffia**	Bygdekontor	1
2	**KNI Pisiniarfik**	KNI butik	2
3	**Tunisassiorfik**	Produktionsanlæg	3
4	**Qatserisartoqarfik**	Brandstation	4
5	**Umiarsualivik**	Havn	5
6	**Puttasuliartaaq**	Ny pontonbro	6
7	**Umiatsianut amusissut**	Bådophal	7
8	**Helikopterip mittarfeeraa**	Helistop	8
9	**Tankeqarfik**	Tankanlæg	9
10	**Innaallagissiorfik**	Elværk	10
11	**Imeqarfik**	Vandværk	11
12	**Eqqaavissuaq**	Dump	12
13	**Katersortarfitoqaq**	Gl. forsamlingshus	13
14	**Sannavik**	Fællesværksted	14
15	**Arsaattarfik**	Fodboldbane	15
16	**Atuarfik**	Skole	16
17	**Oqaluffik**	Kirke	17
18	**Iliveqarfittaaq**	Ny kirkegård	18
19	**Iliveqarfitoqaq**	Gl. kirkegård	19
20	**Utoqqaat iliui**	Aldersrenteboliger	20
21	**Tikeraat inaat**	Indkvartering	21

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Ikamiut, skala 1:3500

0 0.5 Km

NUNAQARFIUP ILUSAA

HOVEDSTRUKTUR



Piersaarusiorfiit killiliersorneri
Hovedstrukturens arealudlæg

Immikkoortortai
Delområder

Biilerfigineqarsinnaasoq
Hovedfærdselsåre (kørespor)

Biilerfigineqarsinnaasuliassaq
Planlagte kørespor

Aqqusineeqqat pingaarnerit
Hovedstier

Immikkoortortai: Delområder:

1 **Inuussutissarsiorfiit, suiissivfit iiiuiiu**
Erhverv, servicefunktioner og enkelte boliger

2 **Suiissivfit iiiuiiu**
Servicefunktioner og boliger

3 **Amusissut, aisaattarfik, helikopterit mittarfiat**
Friareal m/ bådophal, fodboldbane og helistop

4 **Iiiveqarfiit iiiuiiu nutaat**
Kirkegårde og nye boliger

5 **Eqqaavik ploreersoq nutaarlu**
Eksisterende og ny dump

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Ikamiut, skala 1:3500

0 0,5 km

Ikamiuni
PERIUSISSATUT PILERSAARUTIT & SANAARTUGASSATUT KISSAATIGISAT

HANDLINGSPLAN OG ANLÆGSØNSKER
for Ikamiut



Kommunep akiligassaa
Finansieres af kommunen

Kommunep aamma Namm. Oqartussat akiligassaat
Finansieres af kommunen og hjemmestyret

Namm. Oqartussat akiligassaat
Finansieres af hjemmestyret

○	Aqquserngit iluarsaanneri	Forbedring af veje & stier	1
○	Imm. 4-mut biilerfigineqarsinnaasoq	Kørespor til delområde 4	2
○	Eqqaavittaarneq	Flytning af dumpen	3
○	Traktori nutaaq	Ny traktor	4
○	Iliveqarfitoqqap ungalulernera	Hegn om gl. kirkegård	5
○	Umiatsiarnut amusissut nutaaq	Nyt bådophal	6
○	Arsaattarfiup iluarsaannera	Renovering af fodboldbanen	7
?	Sanaartortitsivit tikeraanut inaataat	Byggevæsenets indkvartering	8
⊕	Katersortarfik /Illu sullivik	Forsamlings- og servicehus	9
⊕	B-616-mi meeqqerivik	Børneinstitution i B-616	10
⊕	Utoqqaat illui nutaat marluk	To nye ældrerenteboliger	11
⊕	Illut nammineq sannaassatut pissarsiat	Selvbyggerhuse	12
	Kommunep iliuutaasa nutarterneri:	Renovering af kommunehuse:	
⊕	B455-ip iluarsaannera	Renovering af B-455	13
⊕	B463-ip iluarsaannera	Renovering af B-463	14
⊕	B228-ip iluarsaannera	Renovering af B-228	15
⊕	B478-ip iluarsaannera	Renovering af B-478	16
⊕	B616-ip iluarsaannera	Renovering af B-616	17
●	Aalisakkeriviup nutarternera	Renovering af produktionsanlæg	18
●	Kranitaaq	Ny bygdekran	19
●	Amernik tarajorterivik	Skindsalteri	20
●	Tankeqarfiup allineqarnera	Udvidelse af tankanlæg	21

NB **Nassuiaatini aningaasaliinissanut pilersaarusiaq takuuk**
Der henvises til redegørelsens investeringsplaner

© Forvaltning for Bolig, Teknik & Miljø 1992 : Ikamiut, skala 1:3500

0 0.5 Km