

**KOMMUNEP PILERSAARUTAA
1992 – 2005**

QEQERTARSUAQ KOMMUNE



**SIUNNERSUUT
PILERSAARUMMIK NASSUIAAT**

Jens Johan Broberg
3953 Qeqertarsuaq

Qeqertarsuup Kommunea
Kommunalbestyrelsen
3953 Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq, den 24.06.1993

IKINNERUSSUTEQARLUNI OQAASEQARNEQ.

Kommunalbestyrelsep ataatsimiinnerani kommunep pilersaarutaanut tunngatillugu siumup gruppeata ikinnerussuteqarluni oqaaseqaataa:

Umiarsualivimmut inuutissarsiornermullu immikkoortoq B 1:

Piitarsuup Aqqusernata kujataa tungaani Godhavn VVS-ip aamma Carsten Andersenip sulliviutaat inissisimapput. Siumup kissaatigaa taakkua inissisimanerat nunaminertamut A5-imut nuunneqassasut, taamaalillutik siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu atorunnaarsin-neqarnissaat periarfissaqalissammat. Illut najugaqarfiusut akornanni inissisimanerat patsisaalluni perallernaqimmata takussunarsaataaginnarlutillu.

MINDRETALSUDTALELSE fra Siumut gruppen.


Vedr. Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til kommuneplan for Qeqertarsuaq.

Havne og erhvervsområde B 1:

Området syd for Peter Brobergsvej hvor Godhavn VVS og Carsten Andersen idag har deres værksteder beliggende, ønskes overført til lokalplanområde A 5. Således at det aktuelle område på længere sigt kan nedlægges og overgå til boligformål, da værkstedernes nuværende placering er til stor gene for omkringliggende boliger og generelt skæmmer området.

Inussiamersumik inuulluaqqusillunga/Med venlig hilsen


Jens Johan Broberg



KOMMUNEP PILERSAARUTAA
1992 – 2005
QEQERTARSUUP KOMMUNEA
PILERSAARUMMIK
NASSUIAAT



Kommunep pilersaarutaa titartaasartunit ingeniorinillu
siunnersuisartunit Sanati A/S-imit, Sisimiunit suliar-
neqartoq Qeqertarsuup kommuneani immikkoorto-
qarfiit ataasiakkaat suleqatigalugit.

Nunap assiliorneqarnera
Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen A86.

AALLAQQAASIUT

TUNNGAVISSAT PISUSSAAFFIILLU	1
INUTTUSSUTSIMUT TUNNGASUT	5
1. INUUTISSARSIUTITIGUT PILERSAARUTIT ...	7
2. INISSAQARNIARNERMUT PILERSAARUT	13
3. ANGALLANNERMUT PILERSAARUT	18
4. AVATANGIISINUT PILERSSARUSIAQ	25
5. PILERSUINERMUT PILERSAARUT	29
6. KOMMUNEP INGERLATAASA PILERSAARUSIORNERAT	33
7. ISUMAGINNINNERMI PILERSAARUT	36
8. ATUARTITSINERMIK PILERSAARUT	41
9. KULTUREMUT SUNNGIFFEQARNER- MULLU PILERSAARUT	45
10. PINNGORTITAMUT PILERSAARUT	52
11. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT	56
ILLOQARFIUP ILUANI PILERSAARUTIT	61

AALLAQQAASIUT

Mappersagaq una imaqarpoq PILERSAARUMMIK NASSUIAASSINERMIK Qeqertarsuup Kommuneani ukiuni 1992-miit 2005-mut kommunep pilersaarutaanik.

Kommunep pilersaarutaa imaqarpoq PILERSAARUTIT NASSUIARNERANNIK ILLOQARFIULLU ILUANI IMMIKKOORTUNI PILERSAARUMMIK.

PILERSAARUTIT NASSUIAATAAT imaqarpoq tunn-gavissarititaasunik politikikullu anguniakkanik, ukiullu tamaasa misissorneqartassaaq, "saqqummertassallunilu" ukiup nikinnerata missaani.

ILLOQARFIUP ILUANI IMMIKKOORTUNUT PILERSAARUTIP imarai illoqarfiup iluani nunaqarfimmilu immikkoortortat sumut atorneqarnissaannik, kommunillu soqutigisaqarfiinik. Pilersaarutini taakkunani illoqarfimmut, nunaqarfimmut aammalu taakku avataani suliarinninnissami killissarititaasut ilagitinneqarput.

Qeqertarsuarmi kommunep pilersaarutaa suliarineqarpoq "Namminersornerullutik Oqartussat nalunaa-rutaat nr. 23, 18. november 1992-meersoq kommunep nutataatalu pilersaarusiorneqartarnerat"-nut tunngasumi aalajangersakkat malillugit.

Qeqertarsuarmi kommunalbestyrelsi ulloq _____

Borgmester

Kommunaldirektør

Akuerineqarpoq Namminersornerullutik Oqartussat, Aningaasaqarnermut Pisortaarfik ulloq _____

TUNNGAVISSAT PISUSSAAF- FIILLU

QEQERTARSUARMI KOMMUNEP PILERSAARUTATA MAANNAMULLU PILERSAARUSIORTARNEQ

Kommuneqarfimmik pilersaarusiap uuma taarserpaa maannamut Qeqertarsuup Kommuneanumut pilersaarusiassimasooq januar 1983-meersoq, taamatullu september 1983-mi misissoqqinneqarsimasooq ilassuserneqarsimasorlu illoqarfimmut pilersaarusiap 1, 2 aamma 3-mik.

Kommuneqarfimmik pilersaarusiap ilaatigut periarfissaqalersippaa, kommunalbestyrelsip akisussaassutimik tigusinissaa nammeneerluni pilersaarusiortannaalluni illoqarfiullu iluani pilersaarutit akuersissutigisinnaallugit Naalakkersuisut akuersissuteqarteqqaanngikkaluallugit.

Anguniagarlu tamanna piaartumik angusinnaajumallugu taamatullu kommunip aqqiissuteqarsinnaanermik periarfissai ajornannginnerusunnagortinniarlugit illoqarfiup pilersaarusiortanumut tunngavissani inatsimmik imaqarpoq, ilanngullugu periarfissaalluni "killiliigallarnit" suliarisinaallugit.

"Killiliigallarnit" tamakku utaqqiisaannaagallarsinnaapput, taakkulu kommunep pilersaarutivia taarsissallugu. Taamaattumillu kommunalbestyrelsimut pisussaaffiliipput periarfissiillutik akisussaaffimmik tigusinissamut nammeneerlunilu ilumini pilersaarutit akuersissutigisinnaallugit.

Qeqertarsuaq eqqarsaatigalugu killiliussaagallartut Namminersornerullutik Oqartussanit juni 1990-mi akuersissutigineqarput. Killiliussat taarsarpaat siusinnerusukku pilersaarusiortanumut tunngavissimasooq, illoqarfiup pilersaarusiortanumut januar 1983-meersoq, september 1983-mi misissorneqarsimasooq tassungalu tunngasunik ilassuserneqarsimasooq. Killiliussaagallarsimasullu taamaammatt tunngavissaliipput illoqarfiup pilersaarusiortanumut kommunep pilersaarutaata suliareqqinneqarsinnaanernumut.

Maannamut pilersaarusiassimasunut nunaqarfik Kangerluk ilanngunneqarsimanngilaq.

PILERSAARUMMUT NASSUIAAT 92

Namminersornerullutik Oqartussat kommunet pilersaarusiortanumut ilitsersuusianni tunngavissarisassat ilagaat, kommunep pilersaarusiortanumut tunngavississimasooq pissusissaatut aqqis-

sueqatigiittoqarnissaannik pilersaarusiortanumut pilersaarutit imminni taamatullu aningaasaqarnermut tunngasut ataqatigiissinneqarnissaannik.

Tamanna misiliutaavoq pilersaarutitut aningaasaqarnermullu tunngasunik ataqatigiissitsinissamut. Pilersaarutitut nassuiaammik pingaartinneqarpoq tulleriissaaraluni allaatiginneqarsinnaanera kommunip sanaartugassatigut pilersaarusiortanumut missingersuusiap iluanni aningaasaliinissamut tunngasunik takussutissiisarnissaa, ingerlatsinermullu tunngatillugu tamatuma kingunerisinnaasai ilanngullugit, pilersaarutit ataasiakkaat immikkoortiterneqarneranni.

PILERSAARUSIORTANUMUT UKIUMUT ILIORIUSISSAT

Ataatsimut aqqiissuussineq imatut aqqinneqassaaq, ukiup ingerlanerani assigiinngitsutit ingerlatsisinnaaneq eqqunneqassalluni. Taamaalluni qulakkeerneqassammat kommunalbestyrelsip illoqarfimmut nunaqarfimullu politikiaata kommunip Namminersornerullutillu Oqartussat aningaasaliissutaat imminnut ataqatigiinnersut takussallugu. Tak. titartagaq 1.

Ukiut tamaasa pilersaarummik iloriusissami, tunngavigneqarpoq, pilersaarut ukiut tamaasa januar kvartalimi misissorneqassammat nalilerniarlugu tunngavissat allannguuteqartinneqarsinanumut imaluunniit anguniakkat illoqarfiup nunaqarfiullu ineriartortinneqarneranumut tunngasut aqqiissuteqarfigineqarnissaat. Tamannalu tunngavigalugu aallaavigalugulu nutaamik siunnersuusiortoqassaaq ukiumut tullermut aningaasartuutissat missingersuusiortanumut, taamatullu ukiumut tullernut pingasunut aningaasaliissutissamik missingersuusiortanumut, taakkulu ingerlatsinermi aningaasartuutitut sunniutigisinnaasaat ilanngunneqassallutik.

April-ip kvartaliami siunnersuummi tunngavissaqalissaaq kommunalbestyrelsimi ataatsimoortumi tulleriissarinissamik oqallinnissaaq. Tamannalu tunngavigalugu ukiumut tulluuttumut aningaasartuutissatigut missingersuusiap annertussusissaat suliarineqassallutik.

Julip kvartaliami missingersuusiap siunnersuutit suliarineqassapput.

Missingersuusiap akuersissutigineqarnissaat pilersaarummillu nassuiaatit suliarineqarnerat oktoberimi naammassineqassaaq. Taamaalluni


taanna tunngaavissiissaaq Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliinissamik pilersaarusi-ornerannut ukiumi tulliuuttumut ilanngunneqassalutik, tassa Kommuneq kissaatigisaminik nalunaaruteqarnerata kingorna.



Titartagaq 1. Ukiup ingerlarnani nikerarnerit.

Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliissuteqarnissamik pilersaarusiortarnerminni periusaat titartagaq 2.-mi takuneqarsinnaavoq, tamatumani ilaalluni kommuunbestyrelsip sanaartugassanut tunngasunik kisaatigisaqarnerminut ilagitillugu nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut tunngatillugu oqaaseqaateqarsinnaalluni, tassungalu tunngatillugu siunnersuuteqarsinnaalluni illoqarfimmut nunaqarfimmullunniit politikeqarnermini annertungaatsiartumik allannguutissanik siunnersuutissaqassagaluaruni.

UKIOQ 1.
J F M A M J J A S O N D



Titartagaq 2. Namminersornerullutik Oqartussat

aningaasaliissuteqarnissamik pilersaarusiortarnerat.

Taamatuttaaq kommunalbestyrelsi periarfissaqarpoq pilersaarusiortarnermut uparuaassuteqassalluni, nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermi kissaatigisat ilanngunneqarsinnaasunik.

PILERSAARUSIORNERUP ILUSILERSORNERA

Nassuiaateqarnermi ilagitinneqarput aallaqqaa-siut tassungalu ilaallutik tunngavissat pisussaaffiillu, kommunillu inuttussusiinut tunngasut kiisalu immikkoortunut qulingiluanut tunngassutillit tamarmik kommunip illoqarfimmi ingerlassaanut attuumassutillit. Tamatuma saniatigut immikkoortoq pinngortitamut tunngasoq nunaqarfimmullu ataatsimut pilersaarusiaasimasooq, nagga-taarutaasumillu illoqarfimmut immikkoortitaartunut pilersaarusiaasimasooq. Pilersaarutit immikkoortitaartut eqqarsaatigalugit imatut killilerneqarsimapput immikkut tamarmik ataqatigiis-sunngorlugit, taamaalillunilu kommunalbestyrel-simit politikikut oqaaseqarfigineqarsinnaallutik, tak. tit. 3.

Immikkoortut ataasiakkaat imatut tulleriinnilersugaapput:

1. Pilersaarutit imarisai killiliiffiuneri allaaserine-rilu tamatumani ilaallutik tunngavissarisaat immikkoortunut tunngasut. Tamatuma saniatigut immikkoortortanut pilersaarutit ataasiakkaat immikkoortunut allanut ataqatigiissinnaaneri nassuiaateqarfigineqarput.
2. Pissusioreersut ineriartortitsinermullu tunngasut, tassunga ilanngullugit ineriartortarnermut ukioq 2005 tikillugu missingersuutaasinnaasut.
3. Immikkoortunut ataasiakkaanut siunniussanik siunnersuuteqarsinnaaneq. Imatut oqaatigalugu kommunalbestyrelsip politikia piffissami ungasinnerusumi ineriartortitsinermut tunngatillugu.
4. Pilersaarutit kommunep pilersaarutaata aaq-qissugaaneranut sanilliunneqarsinnaanera.
5. Qanoq iloriusissamik aningaasaqarnermullu tunngasunik pilersaarut ukiumut tullermut missingersuusiortarnermut tulliuuttunut pingasunut.

Immikkoortortanut pilersaarutit ataatsimut ilusilerneqarnerata qulakkeersimatissavaa:

Immikkoortuni ataasiakkaani nalimmasaasoqar-

sinnaammat tulleriinnilersuisoqarsinnaallunilu ilioriusissanik assigiinngitsunik kissaatigisanillu politikikkut siunniunneqarsimasunik. Tamannalu tunngavigalugu kommunip pilersaarutaa assigiinngitsuniit naliliiffigineqarsinnaavoq, aaqqissuunneqarsinnaalluni sanaartugassanullu pilersaarutit tulleriinnilersorneqarsinnaallutik.

Immikkoortoqarfik	Imm. pilersaarutaat	Pineqartussat
Inunnik sullissineq	1. Inuuss. pilersaarut	Suliassaqartitsineq Ineriartortitsineq
Teknikimut/Avatan- giisinut ineqar- nermullu immikkoor- toqarfik	2. Inissaqarnermut pilersaarutit	Illuliortitemeq pitsanngorsaaneq
	3. Angallarinermut pilersaarutit	Aqqusernit, aqqusineqqat, u- miansualiviit, Heli- stop/mittarfiit.
	4. Avatangiisinut pi- lersaarutit	Imiq kuutsitaq Eqqaaveqameq Eqqagassat akuu- tisanik akullit
	5. Pilersuinermi pilersaarutit	Innaallagiaq, imeq, Klassameq, Nalunaarasuar- taateqarneq.
	6. Kommunip ingerlassal	Suliffeqarfiit lkuallattunik qa- misaaneq.
Isumaginnermi im- mikkoortoqarfik	7. Isumaginnin- nermi pilersaarut	Pinaveersimatitsi- neq Pisortatigoortumik iklorsineq Meeqqat, utoq- qaallu.
Kultureqarnermut Atuartitaanermullu Immikkoortoqarfik	8. Atuartitsiner- mik pilersaarutit	Atuarfiit
	9. Kulturi sunngif- feqarnermilu pilersaarutit	Kulturimut tunngasut Sunngiffik.

Titartagaq 3. Immikkoortortanut pilersaarutit takussutissartaat.

PILERSAARUSIORNERMI TOQQAMMAVIK

Kommunep pilersaarutaata suliarineqarnerani toqqammavigineqartut tassanilu pisussaaffiit tunngavissallu aalajangiisuusorujussuupput, tassalu:

Nuna tamakkerlugu pilersaarutitut pisussaaffiit
Innuttaasut amerliartornerat
Illoqarfigisami pissutsit
Kommunep pilersaarutaani pingaarnertut
aaqqissuussat
Kommunep aningaasaqarniarnera

NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARUTINUT PISUSSAAFFIIT

Kommunep pilersaarusiortarnerani nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut tunngatillugu aalajangersunik pisussaaffinnik malitassaqaanngilaq.

Namminersornerullutik Oqartussat 1990-mi saqqumersippaat "Nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermi pingaarnerusumik kommunit pilersaarusiortarneranni eriagisassatut soqutigisat pillugit kaajallaasitaliassamut siunnersuut".

Pingaarnerusumik malinneqartussat taakku Inatsisartuni upernaakkut 1991-mi atugassanngortinneqarput. Eriagisassatut atatiinnarneqartussanut tunngatillugu pingaarnerusumik aaqqissuusinernut siunnersuut ilanngunneqarpoq.

KNI-p allanngortiternertatigut containerillu atorlugit assartuineq pilersaarummik matuminnga allannguisussaassagunanngilaq taamaallaalli nunaminertamik piumasaqartoqassalluni.

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT ANINGAASALIISUTEQARNISSAMUT PILERSAARUSIORTARNERAT

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut tunngatillugu kommunep pilersaarusiortarneranut pisussaaffiliisarnertit saniatigut annertunerusumik tassaavoq Namminersornerullutik Oqartussat ukiunut tulluittunut sisamanut aningaasaliissuteqartarnissamik pilersaarusiortarnerat, tak. aningaasatigut inatsisissap sanaartornermut tunngasutigut immikkoortua.

Qeqertarsuup Kommuneani ukiuni 1993-mit 1996-mut Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaliiffigisassaat, tak. aningaasanut inatsit titartagaq 4-mi takusassiarineqartoq.

Tamatumani takuneqarsinnaavoq Namminersornerullutik Oqartussanit katillugit 67.366.000 kr.-nit ukiuni tulluittuni sisamani aningaasaliissutiginiarneqartut.

Aningaasaliissutit Qeqertarsuup inuinit agguatigiliissillugu inummut ataatsimut 58.000 kr. missaannik naleqarpoq. Nuna tamakkerlugu agguatigiliissillugu piffissami tamatumani inummut ataatsimut 48.000 kr. missaaniippoq, taamaammallu aningaasaliissutissatut pilersaarutini 20

pct.–mik Qeqertarsuarmi angineruvoq nuna ta-
maat ataatsimut isigalugu.

	Qeqertarsuaq	Kangerluk
Inissialiortiterneq	11.916	
Inuussutissarsiuti- tigut sanaartugassat	9.550	
Angallannermi sa- naartugassat	4.300	
Isumaginninnermi sanaartugassat	2.300	
Peqqinnissaqarner- mi sanaartugassat	1.000	
Ilinniartitaaneq		
Aaqqissuuteriikka- nullu	38.300	
Ilageeqarneq		
Katillugit	67.366	

Titartagaq 4. Namminersornerullutik Oqartussat
aningaasaliiffii 1993–mit 1996–mut, 1000 kr.–nut.

QEQERTARSUUP ILLOQARFIANI INERIAR- TORTITSINERMUT ILUSISSAQ PINGAARNEQ

Maannamut ilusissamik pingaarnerusumik aala-
jangersaasimanermi aalajangiussaareersut sani-
atigut ilanngunneqarputtaaq nutaamik illoqarfiup
ineriartortinneqarnerani sanaartorfiusinnaasut.
Nunaminertat ataasiakkaat pisariaqartitat eqqar-
saatigigaanni takuneqarsinnaavoq, periusissami
pingaarnermi ukiup 2005–ip tungaanut ineriartor-
nermi inissanik taamatullu nunaminertanik na-
ammaginartumik qulakkeerisoqarsinnaanngitsoq.

Illoqarfimmi pingaarnerusunik pingasunik ineriar-
tortitsivissaqarpoq, tassalu avannaatungaani,
kippasissortaanu kijasinnerusortaanilu. Immik-
koortut taakku pingasut tamarmik illoqarfiup
qeqqaniit 1 kilometerimik ungasissuseqartut a-
taatsimut sanaartorfissatut piukkunnarluartuup-
put. Kujammut ineriartortitsissagaanni pisaria-
qassaaq eqqaaveqarfiup allamut nuunneqarnis-
saanik, illoqarfiummi kijasinnerusortaa tamanna
ullumikkut ilaatigut eqqaaviup pujuani tipaanillu
akornusersorneqakkajuttarmat.

Taamatuttaaq periarfissaqarpoq nutaamik aqqu-
sinniornikkut Upernaviup aqquerna–nut atassu-
siineqarnissaa, taamatuttaaq pilersaarutigneqar-
poq pilersuinnermut atororissaarutitut aqqusiiso-
qarnissaa nunap immikkoortuata avanaanut ata-
sussamik.

Avannamut ineriartortitsineqassappat qaartiteru-
tissaasiviup nuunneqarnissaa pisariaqassaaq

aammalu sioqqat atororissaarutitut maannak-
kut pissutsinut sanilliullugit annikinnerussallutik.
Kimmut allilerinissap aqqusinniornissaa taama-
tullu pilersuinnermut atororissaarutitut aqqusaannik
pilersitsinissaaq pisariaqartippaa, tamannalu soo-
runami ataatsimoortinneqarsinnaavoq nutaamik
inuutissarsiutitigut ingerlatsivinnik pilersitsinermi
taamatullu inissialiortiterfiuneranut atatillugu.
Naatsorsuutigneqartariaqassaaq annertunga-
siartumik nunagissaanermut atatillugu aningaa-
sartuuteqartoqassasoq, kisiannili tamatuma pe-
qatigisaanik inuutissarsiutitigut ingerlatsiviit umi-
arsualiviup qanittuaniittussat ammaanneyqassa-
galuarput.

Maannangaaq pilersaarusiinnermi toqqammavi-
galugu anguniartariaqarpoq kujammut ineriartor-
titsinissaaq nunaminertat aqqusinniassap nutaap
ammaatassai atorluarsinnaaniassammata.

Aqqusinniassattaq ammaattussaavaa aqqusi-
nertigut attaveqaatit inuutissarsiutitigut ingerlatsi-
veqarfimmut annertusisamut B3–mut.

Inuutissarsiutitigut ingerlatsiveqarfiit siorarsuit
eqaanniittut tamaanga nuukumaarnissaat naat-
sorsuutigisariaqarpoq.

Eqqaavissuup maannakkorpiat nuunnissaa
naatsorsuutigneqanngilaq, nuunneqarnissaalu
eqqartorneqalerpat periarfissatut taaneqarsin-
naavoq eqqakkanik ikuallaasarfik.

KOMMUNEP ANINGAASAQARNIARNERA

Kommunep aningaasaqarniarnani assigiinn-
gissutsit, tassalu isertitat aningaasartuutillu eq-
qarsaatigalugit, immikkoortut ataasiakkaat peri-
arfissaasalu ineriartortinneqarnissaannut sunniu-
tilerujussuussapput.

1992–mi kommunep missingersuutaani naatsor-
suutigneqarpoq 0,2 mill. kr.–nik taamatullu 0,3
mill. kr.–nik 1993–mi 1994–ilu amigartooruteqar-
nissaaq, 1995–mi 0,7 mill. kr.–nik sinneqartooru-
teqarnissaaq naatsorsuutigneqarpoq, 1996–ilu
1,3 mill. kr.–nik amigartooruteqarnissaaq ilimagi-
neqarluni. Sanaartugassanut pilersaarutit anin-
gaasartaat eqqarsaatigissagaanni 1993–mi 2,0
mill. kr.–nut ukiunilu tulliuttuni 1,6 aamma 3,0
mill. kr.–nit naatsorsuussaapput.

INUTSUSSUTSIMUT TUNNGASUT

NAATSORSUUSIORNERMI TUNNGAVIIT

Ataani takuneqarsinnaavoq inuttussutsimut tunngatillugu piffissami 1980-mit 1990-mut nalunaarsuusiaasimasooq. Ukioq 2005 tikillugu Qeqertarsuup kommuneani siumut pilersaarusiortoqarsimavoq, taannalu Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfimmit suliarineqarsimavoq. Tamannalu tunngavigalugu innuttaasut ukiui agguataarneqarsimapput Qeqertarsuarmi innuttaasut amerliartorneri ukiuinut agguarlugit.

1980-mit 1990-mut INERIARTORNEQ

1990-mi Qeqertarsuup Kommuneani najugaqarput inuit 1.164-it, tamatumalu naligaa Kalaallit Nunaanni inuit katillutik 2,1 pct.-it missaat. Qeqertarsuup illoqarfiani piffissami tassani Kalaallit Nunaanni illoqarfinni innuttaasut 2,7 pct.-iisa missaat najugaqarlutik, nunaqarfimmilu inuit amerlassusaasa Kalaallit-Nunaanni nunaqarfinni najugaqartut 0,7 pct.-iisa missaannaat najugaqarlutik. Qeqertarsuup Kommunea illoqarfimmii-ginnangajattutut naatsorsuunneqarsinnaavoq tak. titartagaq 1.

Skemami ataaniittumi nikerarnerit takuneqarsinnaapput:

	1980	80/85	1985	85/90	1990
Nun. tam.	49.773	3.167	52.940	2.618	55.558
%		6,4		4,9	
	11.608	362	11.971	419	12.390
%		3,1		3,5	
	37.954	3.457	41.411	2.946	44.357
%		9,1		7,1	
	1.012	30	1.042	122	1.164
%		3,7		12,0	
Kangerluk	71	-5	66	5	71
%		-7		7,6	

Titartagaq 1. Inuit amerliartornerat 1980 – 1990

Qeqertarsuup kommuneani piffissami 1980-mit 1990-mut inuit amerliartornerat 2,9-mit 11,7 %-mut ukiut tallimassaanni amerleriaateqartarsimapput.

Tamatuma nalaani nuna tamakkerlugu kisitsit 6,4

– 4,9 %-mut ukiut tallimassaanni naatsorsugaapput, illoqarfiillu Qeqertarsuup qanitaaniittut naatsorsuutigigaanni 3,1 – 3,5 %-mik ukiut tallimat qaangiunneranni amerleriarlutik.


Taamaammat Kommunep inuisa amerliartornerat annertuneruvoq nuna tamakkerlugu kisitsisinut taamatuttaaq Qeqertarsuup qanitaani illoqarfinnut sanilliullugu.

1980-mit 1990-mut Qeqertarsuup illoqarfiani inuit amerliartornerat 3,7-mit 12,0 pct.-uvoq ukiut tallimangorneri tamaasa, nunalu tamakkerlugu illoqarfiit inunikkiartorneri 9,1 -mit 7,1 pct.-uvoq ukiut tallimat qaangiunneri tamaasa. Illoqarfiup inunikkiartornera taamaammat nuna tamakkerlugu agguaqatigiissitsineri qaffasinneruvoq.

Nunaqarfik 1980-miit 1990-mut inui 70-it misaaniittuarsimapput.

1991-mi PISSUTSIT

Takussutissiami matuma ataaniittumi takuneqarsinnaavoq kommunep inuisa angutaanerinnut/arnaanerinnut ukiuinullu agguataarneqarneri. Tak. tit. 2.




Titartagaq 2. Qeqertarsuup kommunia ukiuinut agguataarneqarneri.

Qeqertarsuup kommuneata inuit tassa imatut avinneqarsimapput 542-it arnaallutik 618-illu angutaallutik. Tassalu angutit 14 pct. tikillugu amerlanerupput, nuna tamakkerlugu agguaqatigiissillugu angutit 18 pct. tikillugu amerlanerupput.

Inuutissarsiuutinik ingerlassilluarsinnaasut ukiui (24-nit 59-nut ukiullit) agguaqatigiissikkaanni angutit 21 pct. tikillugu amerlanerussuteqarput.

KOMMUNEP NUNAQARFIA 1991

Nunaqarfimmi innuttaasut ukiui agguaraanni i-nuutissarsiutinik ingerlatsilluarsinnaasut tikikkut-sigit (24-nit 59-nut ukiullit) tamatuma arnat 7 pct.-mik amerlanerussuteqarput, tak. titartagaq 3.



Titartagaq 3. Kommunep nunaqarfiani ukiunik agguaqatigiissitsinik.

Nunaqarfimmi arnat 31-pput, angutillu 40-nik amerlassuseqarlutik, tassalu angutit 29 pct. tikillugu amerlanerupput.

Illoqarfimmut sanilliullugu nunaqarfimmi arnanik utoqqarnik taaneqarsinnaasut nunaqarfimmi agguaqatigiissillugu ikinnerupput. Ukioqanngitsuniit 24-it tikillugit ukiullit eqqarsaatigissagaanni nunaqarfimmi illoqarfimmilu assigiinngissuteqangaanngillat.

1990-mit 2005-mut SIUMUT MISSINGERSUUSIAQ

Kalaallit-Nunaanni naatsorsueqqissaartariup i-nuttussutsimut missingersuusiarisimasaa piffis-sami 1988-mit 2012-mut Qeqertarsuup Kommuneta ataatsimut ineriartornera annikinnerpaaf-fissaagut naliliiffigisimavaa.

G.S.K. Inuttussutsinik missingersuineq

1990 amerl.	1995 amerl.	2000 amerl.	2005 amerl.
90-95	95-00	00-05	90-05

1.158	4.3%	1.208	3.2%	1.247	2.0%	1.272	9.8%
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

Titartagaq 4. Inuttussutsimut missingersuusiasaq.

Naak missingersuusiasaq suliarineqarsimagaluaq makku ilaatigut tunngavigalugit, nutsernerit, i-nunngortartut amerlassusaat, toqusartut amerlassusaat il.il. taamaattoq ukiuni kingullerni pisut sanilliutissagutsigik, siumut missingersuusiasa-masoq allannguuteqarsinnaasorujussuuvoq.

QEQERTARSUUP KOMMUNEA 1990 - 2005

Missingersuusiami innuttaasut ukiumut 2005-mut nikerartussaaasutut tikkuarneqarpoq. Amerli-artornissaat eqqarsaatigalugu ukiumut 1985-miit 1990-mut amerleriaataannit annikinnerusussatut taaneqarsimavoq.

Missingersuusiarlu malissagaanni inuit amerliar-tornerat ukioq 2005 tikillugu ullumikkumiit affaan-nanngorsimassaaq.

Ineriartornermi innuttaasut ukiuinut agguaqati-giissitsineq eqqarsaatigissagaanni nuna tamak-kerlugu missingersuusiami imatut agguaqatigiin-neqarput, soorlu titartakkami 5-mi takuneqarsin-naasutut.

	00-06	07-16	17-24	25-59	60-	Katil
1988 aal.	100	100	100	100	100	100
1988 katil.	149	177	203	515	89	1133
1990 aal.	104	103	88	107	121	102
1990 katil.	153	179	176	543	107	1158
1995 aal.	109	113	61	120	147	107
1995 katil.	158	194	122	605	129	1208
2000 aal.	99	124	64	123	175	110
2000 katil.	144	212	126	614	151	1247
2005 aal.	89	125	71	123	214	112
2005 katil.	128	213	139	609	183	1272

Titartagaq 5. Ukiuinut agguaqatigiissitsineq.

Kisitsisit imaalillugit aaqqissuunneqarsimapput, ukioqatigiinnut agguassinerit ataasiakkaat inuit amerlassusaasa missingersuusiaraviinit tunnga-veqarlutik.

1. INUUTISSARSIUTITIGUT PILERSAARUTIT

AALLAQQAASIUT

Inuutissarsiutitigut ingerlassat inatsisiliorneqarnerat aaqqiivigineqarsimavoq Inatsisartut peq-qussutaagut 16.12.1988-meersukkut Kalaallit-Nunaanni suliffissaqartitsiniarnermut tunngasuk-kut.

Tamatuminnga aqutsineq kommunalbestyrelsi-mit, suliffissaqartitsiniarnermut ataatsimiititaliamit suliffissaqartitsiniarnermullu allaffeqarfimmit.

PISSUSIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Illoqarfik ullumikkut tulararfiungaatsiarpoq aalisa-riutepaalussuarnit, kilisaatinit avataasiutinit, aa-lisariutinit umiatsiaaqqaanillu sinerissamut qanit-tuni aalisartunit.

Royal Greenland aalisakkanut suliffissuaqarpoq, aalisakkanillu nioqqutissiat assigiinngitsut suliar-i-sinnaallugit.

Illoqarfimmi namminersortunik ingerlalluartunik peqarpoq, suliffiutilinnik, taamatullu sullissivinni suliffeqartunik ulluinnarni innuttaasut sullinneqar-nerannut naammassinnissinnaasunik.

Kalaallit-Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup missingersuusaaani akissarsiortunut tunngatillugu Qeqertarsuarmi ukioq naallugu suliffillit akissar-siortuusullu eqqarsaatigalugit 1987-mi 308-t u-kioq kaajallallugu suliffeqarsimapput.

Katillugit Kalaallit-Nunaanni tamarmi akissarsi-ortunut saniliutissagaanni 1,2 pct.-mik anner-tussuseqarpoq.

Innuttaasut inuutissarsiutini ingerlatsilluarsin-naasut ukiui tikikkutsigik (17-nit 59-nut ukiullit) taakku 718-pput naligalugulu 43 pct. Nuna ta-makkerlugu taakku amerlassusaat 66 pct.-uvoq.

Inuussutissarsiutini pingaarnerusuni suliffeqarfiit agguarutsigik tit. 1.

	Qeqertarsuaq Nuna tamaat		
	Tamakk.	%	%
Inuus. pingaarnerit	13	4	10
Nikerartut	35	11	22
Pisortaqarfinni	259	84	65
Nalunaarsimanngitsut	1	0	2
Katillugit	308	100	100

Titartagaq 1. Inuutissarsiutivinnik ingerlatsisut.

Inuutissarsiutit pingaarnerit tassaapput aalisar-neq assigisaallu.

Nikerartumik suliffiit suliareqqiisarfiit: aalisakkanik suliffissuaq, sanaartormik assigisaannillu suliaqarneq.

Pisortaqarfinni suliffiit tassaapput allaffeqarfiit, niuerneq sullissivillu (kommunip allaffia, nappar-simmavik, atuarfiit, niuernermik ingerlatsiviit, pi-siniarfiit assigisaallu).

Suliffeqarfiit inuutissarsiutitut sunut agguataarsi-manersut titartakkami 2.-mi takuneqarsinnaavoq.

	Qeqertarsuaq Nuna tamaat		
	Tamakk.	%	%
Aalisarneq	13	4	9
Nioqqutissiorneq	8	3	2
Innaal./kiassarneq	18	6	11
Sanaartorneq	9	3	11
Niuerneq/tunis.	46	15	11
Kiffartuussineq	213	69	54
Nalunaarsimann.	1	0	2
Katillugit	308	100	100

Titartagaq 2. Inuussutissarsiutit immikkoortiter-neranni sulisunik nalunaarsuut.

Soorlu qulaani takussutissiami takuneqarsinnaa-soq, Qeqertarsuarmi sullissivinni sulisorineqartut suliffiit amerlassusaasa affaat sinnerpaat, nuna-lu tamakkerlugu agguaqatigiissitsinermi annertune-rujussuullutik.

Pisortaqarfiit namminersortullu suliffeqarfiinut agguataarneri titartagaq 3.-mi takuneqarsinnaa-voq.

	Qeqertarsuaq Nuna tamaat		
	Tamakk.	%	%
Nam. Oqartussat	2	1	5
Kommunemi	139	45	22
Naalagaaffimmi	20	6	5
Pisortaqarfinni	122	39	26
Namminersortut	0	0	8
Aktieselskabet	9	3	11
Anpartsselskabet	14	5	11
Andelselskabet	0	0	2
Allat	3	1	11
Katillugit	309	100	100

Titartagaq 3. Inuutissarsiutini ingerlatsivinni suli-sut agguataarneri.

Soorlu kisitsisini takuneqarsinnaasooq, akissarsi-ortut 91 pct.-ii pisortaqarfinni sulisuupput, nuna

tamakkerlugu agguaqatigiissillugu pisorta qarfinni sulisuusut 58 pct.-ullutik.

Taamaattorli kisitsisit ilumoorutivittariaqanngillat, naatsorsuusiani takuneqarsinnaasuni namminersortuni sulisuusut ilanngunneqarsimanngim-mataluunniit.

Ataani takussutissiami takutinniarneqarpoq sulifillit suni sumillu atorfeqarnersut.

	Qeqertarsuaq Nuna tamaat		
	Tamakk.	%	%
Tjenestemandit	36	12	7
Ilinniarsimasut	44	12	11
Ilinniaqqissimanng.	22	7	10
Suliamik ilinniars.	14	4	13
Ilinniagaqarsimanng.	181	59	55
Ilinniartut/inuusuttut	11	4	4
Katillugit	308	100	100

Titartagaq 4. Atorfinni aalajangersimasuni sulisut immikkoortinneri.

Qeqertarsuaq nunamut tamarmut sanilliullugu allaanerussuteqangaanngilaq. Taamaallaat ilinniarsimasut sulisorisat annertuumik allaanerussuteqarput, tamatumanimi nuna tamakkerlugu agguaqatigiissitsinermit pingasorarterutaannaam-mata.

Taamaattorli paasissutissiissutigineqartut allaannguuteqarsinnaapput. Eqqarsaatigineqarluarsinnaavoq arlaqarnerit aalisarnermik nioqqutissiornerullu tungaagut inuutissarsiuteqarnissaat. Aalisariutit amerlassusaannut suliffissuullu angissusaa eqqarsaatigalugu nuna tamakkerlugu agguaqatigiissitsinermit minnerunaviangimmat.

Taamatuttaaq illuliortiterneq sanaartornerlu eqqarsaatigalugit Qeqertarsuarmi nuna tamakkerlugu agguaqatigiissitsinermit qaninnerujussuussa-soq naatsorsuutigineqartariaqarpoq, naak allaanerumik paasissutissiissutitut atortuusuni taaneqarsimagaluartoq.

Suliffissaaleqineq

Suliffissaaleqisunik nalunaarsuutaasimasut suliffissarsiuussisarfimmit qaammatikkuutaartumik nalunaarsuutit tunngaveqarpoq.

Suliffissaaleqisut procentiinik nalunaarsuutit naatsorsorneqarput Kalaallit-nunaanni inunngortut 15-nit 59-it tungaannut ukiullit illoqarfinni najugallit naatsorsuutigalugit.

Qeqertarsuarmi taamatut ukiullit 1991-mi 643-nik amerlassuseqarput.

Ataani takussutissiami suliffissaaleqineramik eqqorneqarsimasut ilaatigullu 1990-p naalernerani suliffissaaleqisut nalunaarsorneqarsimapput.

	Qeqertarsuaq Nuna tamaat		
	Tamakk.	%	%
Qaamm. februarimi	96	15	11
Qaamm. aprilimi	94	15	11
Qaamm. junimi	39	6	7

Titartagaq 5. 1990-p ukiuata affaani siullermi suliffissaaleqineramik eqqorneqartut.

	Qeqertarsuaq Nuna tamaat		
	Tamakk.	%	%
Qaamm. februarimi	63	10	7
Qaamm. aprilimi	73	11	7
Qaamm. junimi	4	1	3

Titartagaq 6. 1990-p naalernerani suliffissaaleqisut.

Suliffissaaleqineramik eqqorneqarsimasut tassaapput inuit amerlassusaat, qaammatip ataatsip ingerlanerani suliffissarsiuussisarfimmit suliffissarsiorlutik saaffiginnissuteqarsimasut.

Ukiup naalernerani suliffissarsiorlutik isumaqarput, qaammammi ataatsimi ullormi aalajangersimasumi suliffissarsiorlutik nalunaarsorneqarsimasut.

Suliffissarsiorlutik takussutissiarineqartumi takuneqarsinnaavoq, Qeqertarsuaq nunap ilaanut allanut sanilliullugu suliffissaaleqineramik eqqugaanerumasooq.

Ukiuunerani suliffissaaleqisarnerrujussuaq peqquteqarpoq Qeqertarsuaq illoqarfinnut sikuneq ajortuniittunut ilaangimmat. Assersuutigalugu oqaatigineqassaaq rejenik saarullinnillu tunis-siorneq sikueqqaarneraniit ukiakkut sikunissaata tungaanut taamaallaat pisarmat. Toqqorsivissamik amigaateqarneq pisooqataavoq ukiuunerata affaani kingullermi nioqqutissiornerup annikillisinneqartarnerata kingunerisarmagu suliffissaaleqilerneq.

Suliffissaaleqinerup annertunerumik eqqortarpai inuusuttut 20-nit 24-vit tungaannut ukiullit.

Nuna tamakkerlugu suliffissaaleqisuni ilinniagaqarsimanngitsut 90 pct.-upput, taakkunanngalu 10 pct.-iisa missaat ilinniagaqarsimasuullutik tassa pisiniarfinni allaffinnilu ilinniagaqarsimasut, taamatullu suliffissuarni assessorlunilu suliffinni suliffissaaleqisut taamatut ukiulinni 40 procentit missaanniillutik.

Suliffissanik pisariaqartitsineq

Suliffissarsiuussisarfik malillugu suliffiit 1991-mi amerleriaateqarsimaqaat, tamatumani ukioq kaajallallugu inuit 540 missaat ukioq kaajallallugu sulisinneqarsimammata.

Innuttaasunilu sulisinnaasut 723-sut naatsorsuutigissagaanni sulisut 75 pct.-rissavaat.

Sulisorineqartut taamak amerleriaateqartigisimannertut patsisaasoq tassaavoq aalisarnerup iluani taamatullu nioqutissiornerup iluani tamanna pisuulluni, taamaattumillu ineriartornermut nioqutissiornerlu siunnerfigalugu arlalinnik suliffisaqartitsilersimalluni.

Inuit amerlassusissaannik missingersuusiartunngavigalugit ukioq 2005-mi sulilluarsinnaasut 748-nut naatsorsuunneqarput. Sulisinnaasut amerlassusissaat aalajangiusimaneqassappat 75 pct.-ussaaq 560 suliffissanik ukiumi 2005-mi pisariaqartitsisussaalluni, tassalu 1991-mi suliffiit eqqarsaatigissagutsigik taakku 20-nik amerleriarinneteqartariaqassapput.

INUUTISSARSIUTITIGUT POLITIKI

Inuutissarsiutitigut ineriartorneq nuna tamakkellugu annertunerusumik politikikut isummerfigisariaqarpoq. Politikikut tapersersorneqartariaqarluni taamatullu aamma Inatsisartut pilersaarummut nalunaarusiaanni ersereerpoq, Namminersornerrullutik Oqartussat inuutissarsiutitigut politikersaat allanngortikkiartaarneqalersimasooq sapinngisamik najugarisami inuussutissarsiutitigut unammillersinnaaneq periarfissikkumallugu. Ilulissat, Nuuk, Sisimiut Qaqortorlu Kalaallit-Nunaanni ineriartortitsinermi qitiusussatut piukkunneqarsimasut.

Kommunep inuutissarsiutitigut politikiani qanoq iliuusissat makku tikkuartorneqarsinnaapput:

Kommunep taamatullu illoqarfiup iluani pilersaarusiornermi qulakkeerneqartariaqarpoq, piukkunnartut, sanaartorfissatullu naleqquttut inuutissarsiutitigut ingerlatsivissatut immikkoortinneqartassasut.

Aalisakkanik suliffissuaq annertusarlugu soorlu imaalillugu, nioqutissiorneq annertusillugu kalaallit nioqutissiaannik tamakkulu nunagisami nioqutissiaralugit, aammalu aalisakkanik suliarinnissinnaaneq avammut tuniniarneqartartussanik annertussaalluni.

Kommune nutaanik suliffeqarfinnik pilersitsisillugu assersuutigalugu, ujaqqanik pinnerasaasiorneq, imermik nioqutissiorsinnaaneq immaqalu aamma amaruutissanik nioqutissiorneq ilanngunneqarsinnaalluni.

Takornariartitsineq inerisarlugu.

PINGAARNERUSUMIK AAQISSUUSINERMUT TUNNGASUT

Suliffeqarfeqarissanut nunaminertanik tunniussinnaanerit arlalinnorgorlugit immikkoortiterneqassapput:

Umiarsualiveqarfiup eqqaani ilaatigut makku talittarfeqarfissat, tankeqarfiit il.il. orsersorfiusinnaasunik ilaqartillugit. (B-området).

Nunaminertat suliffissualiorfiusinnaasut immikut mingutsitsiffiusinnaasunik ilaqartillugit (B-området).

Nunaminertat qitiusumik taamatullu inissiiffiisartunut assigisaannullu soorlu kommunip allaffia, atuarfiit ulluuneranilu paaqqinnittarfiit, napparsimmavik, pisiniarfiit allaffeqarfiit assigisaallu (C-området).

Nunaminertanik atugassiisarnermi takussutissiami qitiusumik atuiffiusussani titartakkami 8-mi nunaminertat C6 aamma C7 ilanngunneqanngillat.

Nunaminertammi taakku atugassiissutigineqarsimapput Kajungerisamik Nunallu sajuttarneranut misissuiffimmut taamatullu Naasorsiooqarfimmut, taamaammallu siunertarisaminnut ulikkaarlutik atuiffiusimasutut isigineqartariaqarlutik. Sanaartornerusinnaasut annertunerusumik sulisoqarniarnermut tunngatillugu sunniuteqangaarunanngillat.

Immikk.	Nuna	Annertuss. 92-mi atugaq	Sinn.
B1	8,5 miss.	12750 m ²	4200 m ² miss. 8550 m ² miss.
B2	1,9 miss.	3000 m ²	2700 m ² miss. 300 m ² miss.
B3	4,5 miss.	9000 m ²	900 m ² miss. 8150 m ² miss.
Katill.	15,0 miss.	24750 m ²	7800 m ² miss. 16950 m ² mis

Titartagaq 7. Nunaminertat umiarsualiveqarnermut inuutissarsiutinullu siunertalinnut atugassat.

Immikk.	Nuna	Annertuss. 92-mi atugaq	Sinn.
C1	1,5 miss.	2800 m ²	1800 m ² miss. 1000 m ² miss.
C2	1,0 miss.	2500 m ²	1800 m ² miss. 700 m ² miss.
C3	1,0 miss.	2400 m ²	1500 m ² miss. 1000 m ² miss.
C4	2,2 miss.	5500 m ²	3400 m ² miss. 2100 m ² miss.
C5	0,6 miss.	1500 m ²	1100 m ² miss. 400 m ² miss.
Katill.	6,2 miss.	14800 m ²	9600 m ² miss. 5200 m ² miss.

Titartagaq 8. Nunaminertat qitiusumik ingerlatsivittut siunertalinnut atugassiat.

Taamaallilluni nunaminertat atorneqarsinnaasut sinnerilerpaat 18550 m² missaat pilersaarusiorfigissaallugit periarfissallit suliffissanik nutaanik pilersitsiviusinnaasut. Tunngaviussappat suliffeqarfik suliffilluunniit ataaseq 200 m²-mut naatsorsuullugu, taava periarfissaqarpoq nunaminertani tamakkunani sullivinnik nutaanik 90 - 100 missaannik pilersitsisoqarsinnaaneranut, isuma-

qarnassaarlu taamaalilluni pilersaarusiorneq taamatullu pilersaarusiornep nalaani pisariaqartitsineq naammassineqarsinnaasoq.

ILIORIUSISSANIK PILERSSARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSSARUTAAT, 1993-96 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Qerititsivissuaq	6850	2700			

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA, 1993(1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Ataatsimut aningaasart.	6850	2750			
-------------------------	------	------	--	--	--

Namm. Oqart. utertitass.	6850	2700			
--------------------------	------	------	--	--	--

Komm. aningaasartuutissai					
---------------------------	--	--	--	--	--

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>Kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

Imermik nioqquutissiorfik	3000	2700			
---------------------------	------	------	--	--	--

Ujaqquveqarneq				2000	
----------------	--	--	--	------	--



NUNAMINERTAT INUUSSUTISSARSIUUTITIGUT INGERLATSIVIIT TAKUSSUTISSARTAAT

B UMIARSUALIVEQARNEQ INUUSSUTISSARSIUUTINILLU INGERLATSIVIUSINNAASUT

C QITIUSUMIK INGERLATSIVIUSINNAASUT

2. INISSAQARNIARNERMUT PILERSAARUT

AALLAQQAASIUT

Ineqarniarnermut pilersaarut makkununga im-mikkoortitigaavoq:

- Namm. Oqartussat attartortittagaat
- Namm. Oqartussat sulisuminnut inissiaataat
- Kommunep attartortittagai
- BSU-mit sanaartukkat (kap. 2 aamma 4)
- Nammineerluni illulliat, (kap. 5)
- Pisortat sulisuminnut inissiaataat

Ineqarnermut tapiissuteqartarnermut, attartor-nermullu inatsisit pillugit nalunaarut saqqummi-unneqarpat iluarsartuussiffiujumaarput.

Ulluinnarni politikikut aqunneqarnera ineqarner-mut ataatsimiititaliamit tigummineqarpoq, allaffis-sornikkullu teknikimut/avatangiisinut ineqarner-mullu immikkoortoqarfiup ataaniilluni.

PISSUSIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Kalaallit-Nunaanni 1987-p kingornagut inissiali-ortiterneq pillugu nalunaarsuusiortoqarsimanngi-laq (statistik) taamatuttaaq ippoq Qeqertarsuar-mi. Pissutsit maannamut atuuttut allaaserineranni ineqarnermut paasissutissiisut 1987-meersoq taamatullu ukiuni 1988-mit 1990-mut paasissu-tissanik ilassutitalit teknikimut/avatangiisinut i-nissaqarnermullu immikkoortoqarfimmiit pissarsi-arineqarsimasut tunngavigalugit ingerlanneqar-put.

Inissaqarniarnermi ataatsimoortitsineq angissu-sillu

01.01.1988 Qeqertarsuup illoqarfiani inissiat 326-nik amerlassuseqarput. 1990-llu naalernerani 367-nut amerlisimallutik.

01.01.1992 tit.1, malillugu inissiat suussusii i-maalillugit agguataarneqarsimapput.

Inissaqarniarneq 01.01.1992					
Quleriit Akulik./pukk. Illuinnaat Nalunartut katill.					
Ataatsimut	5	41	321	0	367
%-nngorlugu	1	11	88	0	100
Illoqarfiit					
ataatsimut (%)	33	22	39	6	100

Tit. 1. Inissiat suussusiinut agguarlugit.

Nuna tamakkerlugu agguaqatigiissitsinermi Nuuk kisiat pinnagu paasineqarsinnaavoq, nuna ta-

makkerlugu agguaqatigiissitsinermi Qeqertarsu-aq allaassuteqartoq takuneqarsinnaammammi ilaqtariinnut ataasiakkaanut illut 88 pct. mis-saanniittoq.

Illut qanoq issusii

Inissiat qanoq issusiinik paasissutissiiniarnermi aallaqqaammut tunngaviuvoq qanga sanaajusi-mani paasissallugit tak. tit. 2.

	tung. 60	60-69	70-79	80-91	katillugit
tamakk.	116	67	97	109	389
%-nngorlugu	30	17	25	28	100

Tit. 2. Inissiat pisoqaassusii najoqqutaralugit ag-guaaneq (kommune tamaat).

Soorlu takuneqarsinnaasoq illut pingajorarteru-taassa missaat ukiut 30-it sinnerlugit pisoqaas-suseqarput.

Illoqarfiup nutarsarnissaa

Ukiuni aggersuni naatsorsuutigineqartariaqas-saaq annertungaatsiartumik aningaasaliissute-qarnissaaq illoqarfimmi illut pisoqaanerisut nutar-sarneqarnissaannut. Iluarsaassinissamulli an-nertunerisumik ajornartorsiutaaneruvoq tamatu-mani erseqqissumik nalunaarsuusianik paasis-sutissanik amigaaqarneq, aammalumi Kom-munip pilersaarutigaa illoqarfiup nutarsarnissaa-nut pilersaarumik sanassalluni Kommunip pilersaarutaanut ilanngutassamik nutarsaanissaaq aallartitsinnagu.

Illoqarfimmi nutarsaanissaaq makkuninnga ima-qarpoq:

- Nutarsaaneq/iluarsaassineq
- Ingutserineq
- Avatangiisinik pitsanngorsaaneq
- Immikkut ittumik aserfallatsaaliuineq

Annertungaatsiartumik ingerlaannartumik illuni pisoqaanerisuni aserfallatsaaliuinerimik suliaqar-toqarsimanngilaq, annilaangassutigisariaqarporlu kommunep illuutaasa allaat 50 %-ii angullugit annertungaatsiartumik iluarsarneqartariaqassa-sut nutarsaavigisariaqassasulluunniit.

Namminersornerullutik Oqartussat inissiaatimin-nik 1991-mi ilaqtariinnut arlalinnut inissiani Estap aqputaa-niittuni uffarfeqarfinnik nutarsaa-nertik naammassivaat, kiisalu sulisuminnut inis-

siaatiminnik, type 67-14-nik aamma type 67-16-nik.

Tamatuma saniatigut Namminersomerullutik Oqartussat nassuerutigaat, iluarsaanissaminik pisariaqartitsineq naliliiffigigallareerlugu, naatsorsuutigineqassasoq sulii ukiorpaaluugunartut, Namminersomerullutik Oqartussat inissiaatimik iluarsaanissaannut akissaqaqqilersinnaanis-saat.

Illunik ingutserinerit imaqarsinnaapput kissaatigisaqarnermik inissiat naleqqutinngitsut peerneqarnissaannik, taamatullu iluarsarnissaat imminut akilersinnaanngitsunik, aammalu illuliorfiusinnaasut naleqqunnerusut taamatut pisariaqartineqarneri. Ingutserisinnaanermik ajornartorsiut pingaartumik illunut pisoqaanerusunut attuumas-suteqarpoq. Immikkoortoq tamanna illoqarfiup pisoqartaaniinneruvoq illullu ataasiakkaat siama-sissumiillutik.

Avatangiisinik pitsanngorsaanerit, tassaavoq nutarsaaneq pitsanngorsaanerlu avatangiisit eqqarsaatigalugit, pingaartumik tamanna atuut-sineqassaaq ilaqutariinnut arlalinnut inissialarineqarsimasut eqqaanni tassa Estap aqqutaaniittu-mi.

Inissarsiorlut

Qeqertarsuarmi inissanik pisariaqartitsineq eqqarsaatigissagaanni tunngavissuusaq inissarsior-lutik utaqqisut 01.01.1992 81-ummata. Amerla-nerpaallu kissaateqarput ataatsimik marlunnil-luunniit initalinnik.

Pilersaarusiornep nalaani inissanik pisariaqar-titsineq

Siunissami inissanik pisariaqartitsisunik nalu-naarsuinissaq ajornakusoortuarallassaaq, soorlu inuit amerlassusissaannik missingersuusi-at tunngavigiinnarlugit ingerlanneqassappat, taan-nalumi immiini nalorninartorsiutaareerpoq.

Siunissami inissanik pisariaqartitsineq tunnga-vissalerniarlugu aalliararfissatut toqqarneqarsi-mavoq illuni najugallit agguaqatigiissinnerat. Tak. tit. 3.

	Qeqertarsuaq Illoqarfiit tamarmik			
	1976	1987	1976	1987
Innuttaasut				
amerlas.	973	1008	35530	43319
Inissiat				

amerlas.	231	326	9747	14552
Illumi				
inuttus.	4,2	3,1	3,6	3,0

Tit. 3. Illumi ataatsimi inuit amerlassusaat.

Paasineqarsinnaavoq illumi inuit amerlassusaat eqqarsaatigalugu ullumikkut Qeqertarsuarmi pis-sutsit illoqarfinnut allanut sanilliullugit agguaqati-giissitsinikkut assigiinnalersimammata.

Kisitsit qanoq appariaateqartigisinnaanissaannut ukiumi tulluittuni aalajangiissuusaq inuiaqatigil aningaasarsiornikkut inuuniarnikkullu qanoq inis-simanissaat, aammalu ineriartorneq qanoq in-nersoq. Tunngavissaliunneqarpalli, illumi ataatsi-mi najugallit 2,5 -nut ukiumi 2005-mi angune-qarsimassasoq, naatsorsuinissami tunngaviusa-riaqassaaq Q-data-p inuit amerlassusissaannik missiliuusiariisimasaanut tunngatillugu, taava pi-sariaqartitsineqassaaq inissiat 140-nik ilaneqar-nissaat ukioq 2005 nallertinnagu. tak. tit. 4.

	1995	2000	2005
Inuit amerlassusis-			
saannik missingersuut	1208	1247	1272
Illumi ataatsimi inuit			
amerlassusissaat	2,8	2,6	2,5
Inissiat amerlassusis-			
saannik naatsorsuut	431	480	508
Titartagaq 4. Inissianik missingersuut.			

INISSAQARNERMUT POLITIKI

Kommunalbestyrelsi isumaqarpoq ineqarneq i-nuup ulluinnarni naleqassusianut ingerlariaqqi-sinnaaneranullu tunngaviliisuulluinnartoq.

Taamaammat kommunep inissaqarniarnermut pilersaarusiornep pingaarnertut anguniarne-qartariaqarpoq, inissaqartitsiniarneq sulissutigis-sallugu, inissarsiorullu ikililerniassallugit, inissa-nillu pisariaqartitanik pitsanngorsaaniassalluni.

Inissiat amerlassusaat suussusaallu

Inissaqarniarnermut pilersaarutip tunngavissariti-tai malillugit Qeqertarsuup Kommuneani ukioq 2005 tikillugu inissiat 120 missaat sananeqas-sapput, tamatuma saniatigut illunut piiarneqar-tussanut taartissat ilanngunneqassallutik. Kisitsisit suliarineqarput Q-data-p inuit amerlas-

susissaannik missingersuusiornsimanera tunngavigalugu, tak. immikkoortoq inuit amerlassusaannut tunngasumik suliarineqarsimasoq.

Kommunep anguniagaraa ukiuni tulluuttuni ukiut illut arfinillit attartortinneqartartussat sana-sarniarlugit. Namminersorlutillu illuliortartut ullumikkutut ingerlaannassappata taamaalilluni anguniagaq ukiumi 2005-mi illumi ataatsimi inuit 2,5 najugaqartarnissaannut tunngasoq anguneqarsinnaassaaq.

Tamatuma saniatigut pisariaqartinneqarpoq isumaginninnermut tunngatillugu inissianik arlalinnik sanasoqarsinnaanera inissialiortiternermut tunngatillugu, Isumaginninnermut pilersaarutit tunngavigalugit. Assersuutigalugu inissialiortiternerup ilagisaatut imaluunniit maannamut inissialiaareersimasut ilaanni nutarsaaneq aqutitigalugu isumaginninnermut tunngatillugu atugassanngortitsisinnaaneq.

Taamatuttaaq anguniagarineqarpoq, qulakkeerneqassasoq, siunissami inissialiortiterneq eqqarsaatigulu annertunerusumik illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit taamatullu akulikitsunik pukkitsunillu sanaartorsinnaanissaq, aammalu illoqarfioreersumi pukkitsunik sanaartortitsinissaq. Illuliorfissani nutaani quleriinnik inissialiortitsinissaq periarfissaqarumaarpoq.

Illoqarfimmik nutarsaaneq

Illoqarfimmi nutarsaaneq, iluarsaassinerit nutarsaanerillu illunik pisoqaanerusunik taamatuttaaq avatangiisinik pitsanngorsaaniissat isumaqarfiginartut nutaatulli illuliornissatut pisariaqartinneqartigut.

PINGAARNERUSUMIK AAQQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Inissiat annertussusaat

Nutaamik aaqqissuussinermi nunaminertat nutaamittaaq sanaartorfiusinnaanerini atugassiisutigineqarput illoqarfiup kippasinnerusortaani ukioq 2005 tikillugu pisariaqartitsisoqarnissaanut naammassinnilluarsinnaasutut isigisariaqartut, tak, tit. 5.

Immikkoortoq A11 aatsaat piffissap ingerlanerata naajartulernerani atorneqalissangatinnarpoq kommunep sanaartornissamik ukiumut illut arfinillit pilersaarutigisani attatiinnassappagit ingerlatinnarlugillu.

Immikk.	Nuna.	Sanaart.	Inituss.	92-mi sanaat.	sinn.
A1	8,0 miss.	assigiinng.	85-it miss.	81	4 miss.
A2	0,9 miss.	akulikits.	30-it miss.	30	0
A3	1,0 miss.	assigiinng.	12-it miss.	8	4 miss.
A4	2,0 miss.	siam.	18-it miss.	16	2 miss.
A5	5,5 miss.	siam.	42-it miss.	27	15 miss.
A6	1,0 miss.	siam.	13-it miss.	11	2 miss.
A7	6,0 miss.	assigiinng.	65-it miss.	60	5 miss.
A8	3,3 miss.	siam.	40-it miss.	31	9 miss.
A9	4,0 miss.	siam.	47-it miss.	17	30 miss.
A10	9,0 miss.	assigiinng.	140 miss.	38	102 miss.
A11	14,1 miss.	assigiinng.	230 miss.	0	230 miss.
Allat				48	
Katill.	54,8	iniss.	722 miss.	367	403 miss.

Tit. 5. Nunaminertat inissialiortifissatut atorneqarsinnaasut.

ILIORIUSISSAMIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993-96 (1.000 KR.)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Inissiat arfinillit, uiguleriit	1516				
Inissiat arfinillit, uiguleriit	1300	2100			
Inissiat arfinillit, uiguleriit		700	2800		
Inissiat arfinillit, uiguleriit			700	2800	

KOMMUNEP SANAARTUGASSATUT PILERSAARUTAI, 1993 (1.000)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Inissiat arfinillit, uiguleriit	379				
Inissiat arfinillit, uiguleriit	517	423			
Inissiat arfinillit, uiguleriit		539	441	360	
Inissiat arfinillit, uiguleriit			550	450	
Inissiat arfinillit, uiguleriit				550	

ANINGAASALIISSUTEQARNISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Ataatsimut aningaasartuutissat	3712	3762	4491	4160
Namminersornerusunit utertitassat	2816	2800	3500	2800
Kommunep aningaasartuutissai	896	962	991	1360

SANAARTUGASSANIK KISSAATIT (1.000 kr.)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
----------------------	------	------	------	------	--------------------



3. ANGALLANNERMUT PILER-SAARUT

AALLAQQAASIUT

Angallannermut pilersaarut makkunannga ima-qarpoq:

Aqqusernit pisinnaallu aqputaat
Angallanneq nalinginnaasoq
Umiarsualiveqarneq
Heliporti/mittarfeqarnerlu.

Aqqusernit pisinnaallu aqputaannik sanaartor-neq Namminersornerullutik Oqartussat teknikimut pisorta qarfiannut atavooq. Aqqusernit allat pisinnaallu aqputaat kommunep teknikimut avatangii-sinullu ataatsimiititaliaanit isumagineqarput, ta-annalu inissisimavoq teknikimut avatangiisinullu taamatullu inissaqarnermut tunngasunut immik-koortoqarfimmit. Pilersaarutit ataasiakkaat eq-qarsaatigalugit pilersarusiornerit pineqartut a-taatsimoorlutik isumaqatigiinniutigisarpaat.

Aqqusernit pisinnaallu aqputaannut ingerlat-sineq nalinginnaasoq kommunep ataani inissisi-mavoq.

Qeqertarsuup illoqarfia immakkut silaannakkullu angallatinik tikiqqeqartarpoq, tassa umiarsuarmik ilaasortaammik taamatullu helikopterimut taakkulu aquneqarput Namminersornerullutik Oqartussat niuernermit angallannermullu Pisorta qarfiannit.

Umiarsualivimmi talittarfiit quersuillu aserfallat-saalinerat sanaartorneqarsinnaanerallu Nammi-nersornerullutik Oqartussat ataani inissisima-voq, kommunemilli nunaminertanik atugassiisin-naaneq ingerlanneqarluni. Ulluinnarni talittarfiup quersuillu ingerlanneqarneri KNI-mit isumagine-qarput.

Umiatsiaaqqanut pujortuleeqqanullu mikinernut puttasut tulattarfiit sanaartorneri ingerlanneqar-nerilu kommunemit isumagineqarput.

Heliportimik sananeq taamatullu ingerlanne-qarnera Namminersornerullutik Oqartussat a-taanni niuernermit angallannermullu pisorta qar-fiup ataani inissisimavoq. Silaannakkut angallan-neq Namminersornerullutik Oqartussat pigisaan-nit Grønlandsfly-mit ingerlanneqarpoq. Sillima-nissamullu tunngasut Statens Luftfartsvæsen-ip aalajangersagai malillugit ingerlanneqarlutik.

PISSUTSIT ATUUTTUT INERIARTORNISSA-MULLU TUNNGAVISSAT

Aqqusernit

Aqqusernit pioreersut assigiinngitsuupput qamu-tinut motorilinnut aqputit marlunniit asfaltimik qal-lerneqarsimasuniit manissaannakkani amitsunik aqquserniat ilanngullugit. Aqqusernit tit. 1-mi im-mikkoortunut pingasunut immikkoortinneqarsi-mapput:

Aqqusernit angallaffiunerpaat, illoqarfimmi atas-suteqaataasut

Aqqusernit angallaffiunnginnerut, piffinnut assi-giinngitsunut atasut, immikkoortunut ataasiak-kaanut atasut, soorlu inissianut, suliffigisamul-lunniit atatinneqartut.

Nunap immikkoortuinut pilersarusiornermi aq-qusernit immikkoortut tamakku ilanngunneqar-tarput, taamaammat pilersarusiornermut tunngatillugu nunagissaanermit ilanngunneqar-tassapput, angallannermut aqqissuussinnermut ilanngunneqaratik.

Aqqusernit angallaffiunerit kangianiit/kimmut atassusiisuupput: M.P.Porsild-ip aqqusernata kippasinnerusortaa - PH.Rosendahl-ip aqquser-na - Peter Broberg-ip aqquserna PH. Rosen-dahl-illu aqqusernanit kujammut Oqaluffiup aq-qusernanut - Holten Møller-ip aqquserna - U-pernaviup aqquserna aammalu maannamut aal-lartinneqarsimasumut.

Aqqusernup angallaffiunerpaasup sinaa piareer-saaffigineqassapput, taamaalluni aqqusineq sa-naneqarsinnaasunngortinneqassaaq biillinut arla-riinnut aqputissalerlugu, kuuffilerlugit, aput niffar-lukoq inissaqartissallugu immaqalu aamma pisu-innarnut aqqusiilluni. Apummut niffarlukumut i-nissiivissamut tunngatillugu tamatuma ataagut imermut eqqakkallu aqputaannik pilersitsisoqar-sinnaavoq.

Aqqusernit angallaffiunnginnerusut imatut immik-koortiterneqarput.: Adam Mølgaardip aqquserna - Aqqalualip aqquserna - Aqqusinertaaq - Dala-gip aqquserna - Akinnguit aqquserna - taama-tullu P.M. Porsildip aqqusernata kangisinneru-sortaa.

Pisinnaat aqputaat

Illoqarfimmi pisinnaat aqputissaatut naatsor-suussavimmik peqanngilaq. Pisinnaat aqquser-nit angallaffiusut sinaasigut ingerlasarput taama-tullu aqqusineeqqani sanaartorfiusut akornanni.

Pisuinnarnut aqquissiaviit immikkoortitaartut taamatullu nalunaarsorneqarsimasut siumugas-saangillat, taamaattorli maannamut aqqutissaq-qissunngoriartuaatunik immerneqarsinnaasunik aammalu ikaartarfinngualerneqarsinnaasunik peqaleriartorsimavoq.

Qimussit aqquataat/illerngit

Illoqarfiup iluani qimussit aqquataannik illoqarfimmit avammut aqquataasut siumugassaasarpur. Ukiuunerani angallanneqarluartarpoq, qimussimik, qamuterallannik taamatullu pisuinnarnit illoqarfimmit piniafissanut illoqarfiup kangiani, kujataanut, kitaanullu atassuteqaataasartunik.

Angallanneq nalinginnaasoq

Qeqertarsuaq sinersortaatinut aasaanerani saapatip akunneranut ataasiarluni avannamukartunit kujammukartunillu aqqusaarneqartarpoq.

Diskobugtemi illoqarfinnut allanut attaveqarneq silaannakkut saapatip akunneranut sisamariarluni pisarpoq, ilulissallu aqqusaarlugit Kalaallit-Nunaanni piffiit arlaannut imaluunniit nunanut allanut ingerlaniartoqarsinnaavoq. Ukioq kaajallallugu timmisartumik attartorsinnaaneq periafissaa-voq.

Illoqarfimmi sullissinnermut atatillugu angallassineq annertuumik ingerlanneqanngilaq, Taxa ataasiinnaavoq. Angallassineq annertunerusumik innunniit namminersortunit isumagineqartarpoq.

Umiarsualiveqarneq

Talittarfik angallannermut atorneqartoq maannakkut naammaginngilaq. Umiarsuaaqqat talittarfianni immap itissusaa DV 5,5-uvooq umiarsuillu imarpikkoortaatit talissinnaanatik, taamaattumillu prammit atorlugit usingiarneq ingerlanneqartarluni. Aalisariutittaaq talittarfimmit pitsaanerususumik atorfissaqartitsipput. Prammit usingiarfigisartagaat immap itissusaata DV 3,0 taamaallaat killigimmagu umiarsuarnik mikinerusunik taamaallaat taliffiunissaa akuerisaavoq.

1992-mi kilisaatinut talittarfik rejenut suliffissuup eqqaaniittoq inerlugu suliarineqarpoq.

Taamaammatt siunissami annertusaanissaaq tassasariaqarpoq umiarsuaaqqat talittarfiata annertusarneqarnissaa umiarsuarnut imarpikkoortaatitut talittarfinngorlugu kilisaatillu talittarfiata allineqarnissaa siunniunneqartariaqarluni.

Quersuaqarneq eqqarsaatigalugu umiarsuaaqqat talittarfiata eqqaani nutarterisoqangaatsiarsimavoq, kisiannili suli pisariaqartinneqarpoq quersuatoqqap 4.-p prammit usingiartarfiata eqqaaniit-

tup taarserneqarnissaa.

Tamama annertusarnissaa apeqquataassaaq siunissami imarpik ikaarlugu angallassinerup qaanoq ingerlanneqarnissaa.

Umiarsualivimmi piffinni assigiinngitsuni umiatsiaaqqanut sukkasuulianullu allanut puttasunik tullatarfeqarpoq, tamakkulu ilarpaalussui aamma umiarsualiviup iluani puttaqutitut pitunneqartarlutik.

Heliporti

Nunami eqqissisimatitaasumi Naasorsiooqarfiup nunataanut atalluni "Siorarsuarniippoq". Naammakkut illutaa annikippallaarpoq, pilersaarutigineqarporlu 1995-mi nutaamik illutaliortoqassasoq.

Nunami eqqissisimatitaaffimmiinnera peqqutaalluni assigiinngitsutigut killiliiffiusarpoq. Taamaammallu taamaallaat ingerlatsinnermut pisariaqarlunnartunik sanasinnaanissaa akuersissutigineqarsinnaalluni. Heliportip maannakkut inissisimaffigisaa illoqarfiup ineriartorneranut akornutaasorinanngilaq.

Timmisartunut mittarfik

Siunissami mittarfiliortoqarsinnaanera eqqarsaatigalugu taanna inissinniarneqarpoq Kuussuup kangiani. Timmisartunut mittarfiliorsinnaanerup inuutissarsiuutigut ineriartortitsineq periafissarsaattinnerulersussaassagaluarpaq, aammalu innuttaasunik sullissineq pitsaanerusoq qulakkeerneqarsinnaassagaluarpoq. Maannakkuugallartoq Kuussuup tungaanut aqqusineqarpoq sioqqanik qalligaasumik.

ANGALLANNIKKUT POLITIKI

Kommunalbestyrelsip angallannikkut politikimik anguniagaraa qulakkiissallugu ajornannginnerususumik, akikinnerususumik isumannaannerususumillu ingerlatsisoqalersinnaanera. Kommunalbestyrelsillu tamatumunnga tunngatillugu kissaatigaa pingaartumik ataasiakkaat makku aqquutigalugit naammassinniarneqarnissaa:

Aqqusernit atorneqarnerusut atorneqannginnerusullu

Aqqusernit atugaanerususut atorneqannginnerusullu ineriartuaartinneqarnissaat pissaaq inuutissarsiuutigut inissaqarniarnermullu tunngasutigut pisariaqartitsineq tunngavigalugu nunagisaanermi nutaanik atugassaqaalernermut tunngaveqarluni. Siunissami aqquataanerusunik annertusaanerit ingerlanneqartariaqarput, taamalu saqqaat-

suusariaqarlutik, tassa imaappoq, taakkua sinerlugit illut tungaannut aqqusinernik toqqaannartunik pilersitsisoqartariaqarani, aammattaaq aqqusinernik avalequtaasunik atassusiisarnertit itigartitsissutigineqarsinnaasariaqarput. Tamakkulu atassusiisarnertit annikillisarneqartariaqarlutik.

KNI-p pisiniarfiata eqqaani kalaalimineerniarfiullu eqqaani angallannikkut pissutsit pitsaanerulersinniarneqartariaqarput. Ingerlalluni sissuarnierit pitsaasuunngillat KNI-llu pisiniarfiata eqqaani biilit uninngasarfiit eqqarsaatigalugit "angallattoqarlualernerata" nalaani angallannikkut pissutsit ajornartorsiorfiulersinnaasarput. Siunnersuutigiumaneqarpoq tamaanga tunngasumik nutaamik pilersaarusiortoqassasoq, taamaalluni siunissami angallannermit pissutsit pitsaanerut qulakkeerneqarsinnaammata.

Pisuinnaat aqqutaat

Pisuinnaat aqqutaasa ineriartortinneri ingerlaanartariaqarput, taamaalluni aqqusineeqqani taamaani angallattut isumannaannerusumik illoqarfiup immikkoortuinut assigiinngitsunut ingerlasarsinnaagaluarmata.

Illoqarfiup iluani pisuinnaat aqqutaat isumannaallisarmallugit qimussit aqqutaat pitsaanerusunik pissusissamisoornerusunillu aqqutissiuunneqartariaqarput.

Qimussit aqqutaat/illerngi

Qimussit aqqutaat illoqarfiup iluani siunissami illoqarfiup ineriartortinnerani ataannarnissaat kissaatigineqarpoq.

Qamutit motorillit uninngasarfiinut tunngasut

Aqqusinertigut isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu Kommunalbestyrelsen kissaatigaa aqqusernit aqqutaanerut sinaannut biilit uninngasarnissaat pinaveersimatinneqassasoq.

Illoqarfiup iluani biilit uninngasarfiinik pisariaqartitsineq pilersaarusiortnermut atatillugu naliliiffiginarneqartassaaq, pingaartumik qitiusumik sullisiviit eqqaanni uninngatitsisarnertit eqqarsaatigalugit nalunaarusiorneqartariaqarluni.

Angallanneq nalinginnaasooq

Illoqarfiup alliaartornera peqatigitillugu, eqqarsaatigineqartariaqarpoq nalinginnaasumik bussinik ingerlaartoqartalersinnaanissaa. Aallaqqaammut atuartunut bussinut naatsorsuunneqarsinnaalluni, meeqqanut mikinernut illoqarfiullu utoqqartaannut

atorneqarsinnaasutut.

Umiarsualiveqarneq

Pilersuinnermi pissutsittaaq pitsaanerulersinniarlugit kissaatigineqarpoq imarpikkoortaatitut talit-tarfiup pilersinneqarnissaa. Tamatuma piaa:nerusumik anguneqarsinnaanera eqqarsaatigalugu kommune siunnersuuteqarsinnaavoq umiarsualiviup eqqaani tamatumunnga atorneqartumut im-miisinnaanermik.

Siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu kissaatigineqassaaq taleqqaffiusinnaasumik pilersitsisoqarnissaa taamatullu amutsivillortoqarnissaa aammalu taakkununga tamanut aqqusior-toqarnissaata isumagineqarnissaa.

Ilanngullugu qulakkeerniarneqassaaq quersuup Royal Greenland-illu suliffissuata siunissami allieriffigineqarsinnaanissaat.

Heliport

Siunissami timmisartunut suluusalinnut mittarfit-tarnissaq eqqarsaatigalugu heliportissaq kuus-suup kangianut inissatariaqarpoq.

PINGAARNERUSUMIK AAQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Aqqusinernut pisuinnaallu aqqutaannut pilersaarut

Angallannermut politiki tunngavigalugu pingaarnerusumik aaqissuussineq ataatsimoortinneqassaaq aqqusinernut pisuinnaallu aqqutaannik pilersaarummut, takuuk nunap assinga ilanngunneqartoq.

Pilersaarummi ilaapput aqqusernit angallaffiunerut, angallaffiunnginnerusut pisuinnarnullu aqqusiaasinnaasut.

Pilersaarusiorneqassaaq aqqusinermik angallaffiunerusumik pilersitsisoqassasoq nutaamik illuli-orfissatut inuussutissarsiutigullu ingerlatsiviulerumaartussamut illoqarfiup kippasinnerusortaanittumi, naatsorsuutigineqarporlu Peter Brobergip aqquserna Upemaviullu aqquserna inaarsarneqareersimassasut pilersaarutit tamatuma atuutlernissaani.

Adam Mølgaardip aqquserna tallineqassaaq takutinneqartutut taarsiullugulu atassuserneqassalluni Aqqalualip aqqusermanut.

Ullumikkut Akinnguanut aqqutaasinnaavoq kissaatiginarporlu aqqusinermik allamik pilersitsinissaaq.

ILIORIUSISSAMIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT, 1993–96 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Umiarsuaaq. talitt. allinissaa (76.07.10)				800	19200
Aqqusineq A10 76.60 (nunagiss.)	1000	800	200	700	
Helipor tip illutaa nutaaq		500	3000		

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSSAARUTAA 1993


<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Aqqusinniaq A5/A10 imm. 2/3	530	660	660	660	

ANINGAASALERSUINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Aningaasartuutit katillugit	1530	1960	3860	2160	19200
Namm. Oqartussanit utertitassat	1000	1300	3200	1500	19200
Kommunip sanaart. akiligassai	530	660	660	660	


SANAARTUGASATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Aqqusineq B1 (nunagissaaneq)				X	X
Kilisaatit tal. imarpikk. tal. aqqusineq 2000					
Talinngasarfik				X	X
Quersuup allineqarnissaa		1500	3000		
Timmisartunut mittarfik					X
Aqqusinernik iluarsaassineq	1000	2000	2000	2000	



AQQUSINERTIGUT TAKUSSUTISSIAQ

- AQQUSERNIT ANGALLAFFIUNERPAAT
- SIUNISSAMI ANGALLAFFIUNERPAANUT ILANNGUNNEQARTUSSAQ
- AQQUSERNIT ANGALLAVIUNNGINNERUSUT
- SIUNISSAMI ANGALLAFFIUNNGINNERUSUNUT ILANNGUNNEQARTUSSAQ
- QIMUSSIT AQQUTAAT/ILLERNIT



UMIARSUALIVEQARFIUP INERIARTORTINNISSAA



UMIARSUALIVEQARFIUP IMMIKKOORTORTAA NUTAAQ

1. OLIAMIK TUNNIUSSISARFISSAQ
2. UMIATSIAPPAATILLIT UMIATSIALIVISSAAT
3. IMARPIKKOORTAATINUT TALITTARFISSAQ NUTAAQ
4. TALITTARFIK
5. KILISAATINUT TALITTARFIK
6. AMUTSIVIK



HELIPORTIMUT TIMMISARTOQARFISSAMILLU TAKUSSUTISSIAQ

E7 HELIPORTIMUT IMMIKKOORTOQARFIK

E8 TIMMISARTOQARFIMMUT IMMIKKOORTOQARFIK

1. TIMMISARTUNUT MITTARFIK, KOMMUNIP SIUNNERSUUTAA

2. TIMMISARTUNUT MITTARFIK, TIMM. QULLERSAQARFIUP SIUNNERSUUTAA

4. AVATANGIISINUT PILER-SAARUSIAQ

AALLAQQAASIUT

Avatangiisinut pilersaarusiaq makkununga tunngassuteqarpoq:

Imeq igitassaq

Oliekoq akoorutissartallilu igitassat

Eqqaaveqarneq

Avatangiisinut tunngasoq aaqqiivigineqarpoq peqqussutikkut nr. 12 22. december 1988-meersukkut avatangiisinik mingutsitsinaveersarneq siunertaralugu. Peqqussutip imaraa silaannarmi, immami, sikumi nunamilluunnit mingutsitsineq qanoq iliorluni akiorneqarsinnaanerani aalajangersakkat. Nunagissaaneq, tassunga ilanngullugit erngup iginneqartussap qanoq iliuuseqarfiunissaa Sanaartortitsiviit ataanni inissisimavoq. Kommunep ataani avatangiisinut tunngasut teknikimut avatangiisinut inissaqarniarnermullu immikkoortoqarfiup ataanni inissinneqarsimavoq.

Pineqartunut tunngatillugu kommunep maleruaq-qusai:

Qeqertarsuup illoqarfiani arfernik pilattarnermut maleruaqqusaq, 25.08.1977-mi atortussanngortinneqartoq, allannguuteqartinneqartorlu 31.03.1978-mi.

Qeqertarsuarmi eqqaaveqarnermut maleruaqqusaq, 25.01.1983 atortussanngortinneqarsimasoq.

PISSUSIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Imikoq

Qeqertarsuarmi imermut igitassamut tunngatillugu annertunerusumik pilersaarusiortoqarsimannigilaq, eqqakkanulli kuuffiit illoqarfiup nunap assiliorneqarnerani ilanngunneqarsimapput Kalaallit-Nunaanni Misissuiffimmiit.

Eqqakkanut kuuffiit maannamut pioreersut annertunerusunik suliffeqarfiit anginerit taamatullu pukkitsumik ataatsimoorussanillu illuliaasimasut nutaartaasa eqqakkanut aqquiti atorpaat.

Illut pisoqaanerisut nutaajunerisullu ataasiakkaat affarlerillu amerlanersaat eqqakkanut kuuffilersugaanngillat.

Ullumikkullu inissiat tamakku amerlanersaat uki-oq kaajallallugu imermut aqquarneqarsimamata, ullumikkut imeq annertunerusoq illunut allanut qanittunut sanaartorfioqqusaanngitsunullu

kuutsinneqartarpoq, peqqinnissamut asiutitsinermullu ajornartorsiutinik pilersitsineq kingunerisarlugu.

Ukiumi aggersumi pilersaarutaavoq inissiaqarfini A5, A10-milu kuuffeqarnerup annertusarnissaa, taamaalilluni ineqarfiit tamaaniittut tamarmik kuuffimmut atanilersinnaanngorlugit.

Pissutsinut allanut sunniussinnaanera

Imikoq tamanna salinneqarani immamut illoqarfiup kangisinnerusortaanut kuutsinneqartarpoq, sunngiffimmi sukisaarsaartarfissatut pilersaarutaasup Siorarsuit eqqaaniittumut. Paasissutissanik naliliissutaasinnaasunilluunniit tamatuma immamut sinerissap qanitaaniittumut qanoq sunniuttarnerani paasissutaasinnaasunik soqanngilaq. Taamaakkaluartorli qularnanngilluinnartumik Siorarsuit sineriaannut mingutsitsineqarpoq, tamannalu pitsaasuunngilaq ilaatigut tamaani sissamiit ammassannik qaloortoqartarmat.

Uuliakut akoorutissallu eqqagassartaasa peerneqartarneri

Uuliakut akoorutissanillu akullit minguttitsinnaasut eqqagassatut ataatsimut katersorlugit inissinneqartarput, matumanilu eqqaaviup ilaanut inissinneqartarlutik.

Akoortissanik akullit eqqagassartaat komunekimi-mut Danmarkimiittumut nassiunneqassaput.

Eqqaaveqarneq

Eqqaaveqarnermut atapput eqqagassat nalinginnaasut annanillu eqqakkat, kiisalu saviminikunik eqqakkat.

Ulluunerani eqqakkat katersorneqartarput qamutaatilimmit namminersortumit eqqaavimmullu assartorneqartarlutik, taanna illoqarfiup kujassinne-rusortaaniiippoq.

Annanik eqqakkat katersorneqartarput qamutaatilimmit namminersortumit eqqaaveqarfimmullu pissunneqaraangamik tassaangaanniit imaanut iginneqartarput.

Naatsorsuutigineqassaaq, anartarfiit eqqarneqartarnerat annikillissikkiartuaarneqassasoq eqqagassat aqquataannik sanaartornerup annertunerulersikkiartuaanera ilutigalugu.

AVATANGIISINUT POLITIKI

Kommunep avatangiisinut politikiani pingaarnertut anguniarneqarpoq eqqiluisaarnertut pitsaanerunngortinnissaa illoqarfiullu iluani avataanilu mingutsitsinaveersaarnissaq, qulakkeerumallugulu avatangiisit allanngortinnagit pigiinnarneqarnissaat.

Kommunalbestyrelsip kissaatigaa anguniakkap tamatuma piaartumik imatut anguniarneqarnissaa:

Qeqertarsuup illoqarfiani eqqakkat aqquataasa annertusaaffiginissat, taamaalilluni imikoq sapinngisamik annerpaaq aqutit aqutigalugit iginneqartassammat.

Eqqakkanut kuuffiup aniaffia Siorarsuit eqqaaniittoq annanut eqqaaveqarfiup eqqaatigut ilasariaqarpoq.

Eqqakkanut ikuallaasarfiliortoqarnissaa anguniarneqassaaq.

PINGAARNERUSUMIK AAQQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Immikkortortat assigiinngitsut pingaarnerusumik aaqqissuussamut sanilliunneqarneri nunap assigani ilanngunneqartumiippoq.

ILIORIUSISSAMIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUTAAT, 1993–96 (1.000)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Eqqakkat aqqutaat A10 (nunagissaaneq)			1400		1300

KOMMUNEP SANAARTUGASSATUT PILERSAARUTAI, 1993 (1.000)


Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Eqqagassat aqq. A5/A10 (nunagiss.)	900				

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Sanaartugassanut katillugit	900		1400		1300
Namm. Oqart. akiligassaat			1400		1300
Kommunip aningaasartuutissai	900				

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Eqqagassat aqqutaat B1, (nunagissaaneq)					X
Eqqagassat aqqutaat, Aqqalualip aqq.		X			
Eqqagassat aqqutaat, Upernaviup aqq.			X		
Eqqagassat aqqutaat, Akinnguit				X	
lkuallaasarfik					X



IMEQ IGITASSAQ EQQAVEQARNERMULLU TAKUSSUTISSIAQ

————— ERNGUP KUUFFIATA ANIAFFIA
 - - - - - SIUNISSAMI ERNGUP KUUFFIATA ANIAFFISSAA
 E1 NALINGINNAASUMIK EQQAVEQARNEQ
 E3 ANNANUT EQQAQVIK

5. PILERSUINISSAMIK PILER-SAARUT

AALLAQQAASIUT

Pilersuinnissamik pilersaarut makkuninnga ineri-artortitsissaaq:

Innaallagissamik pilersuineq
Imerkik pilersuineq
Kiassarnermik pilersuineq
Nalunaarasuartaaseriveqarneq
Tankeqarfik

Innaallagissamik-, imermik kiassarnermillu pilersuineq Nukissiorfinniit ingerlanneqassaaq, nalunaarasuartaaseriveqarnermulli tunngasut Telemit ingerlanneqassallutik.

Kiassarnermik pilersuineq inuit namminerisaminik illuutillit nammeneq ingerlappaat, pisortallu inissiat attartortittagaat namminneq kiammik pilertuupput (ataatsimoorussamik kiassaateqarfeqarput).

Nuna-Tek-ip atorunnaarsinnerata kingunerisaminik maannamut malittarisassat atuuttuusut atorunnarput. Maannamulli nutaanik malittarisassior-toqarsimanngikkallarpoq.

Kommune eqqarsaatigalugu tamanna teknikimut avatangiisinut inissaqarniarnermullu immikkoortoqarfiimmit tamakku isumagineqarput.

PISSUSIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Innaallagiasq

Illoqarfimmi innaallagissiorfik illoqarfiup qeqqani inissisimasooq innaallagissamik illoqarfimmut pilersuisuuvoq.

1990-mi innaallagissiorfik allineqarpoq allaffeqarfimmik ilaneqarluni, innaallagissamillu pilersuisinnaanera annerulerluni. Innaallagissamittaaq pilersuisinnaanera annertusisinniarneqarpoq 1996-ip missaani.

Imeq

1992 tikillugu illoqarfik kuup ernanit nunamit eqqissisimatitaasumit Naasorsiooqarfiup eqqaaniittumit pilersorneqarpoq. 1992-miit imermik pilersuineq nutaamik taperneqarpoq erngup aqqusiinikkut Uunartuarsuup kuuanit.

Imeqarfik taamatuttaaq 1992-mi sanaqqinneqarpoq ukiumut 500.000 m³ missaani tunniussisinaasunngorlugu, sulilu pilersuinerup annertusisinnissaa periarfissaqarpoq, maannakkut imeq 100.000 m³ missaa ukiumut atorineqartarpoq. Imerkik atuinerpaaq tassaavoq aalisakkanut sulliffissuaq taanna ukiumut 55.000 m³ missaani atugaqartarpoq.

Kiassarneq

Nutaamik illuliorfiusooq namminerisaminik kiassaateqarfimminit kiammik pilersugaassaaq. Illut ataasiakkaat siamasissut uiguleriillu ilarpaalui namminneq kiassaateqarfimminit kiassartuupput, soorluttaaq illut pisoqaanerusut kiassaatinik petroleumik ikummatilinnit kiassarneqartut.

Nalunaarasuartaaseriveqarneq

Qeqertarsuarmi nalunaarasuartaaseriveqarfik ti-gooraaaveqarpoq nassitsissuteqarlunilu. Illoqarfittut allatuulli maana tamakku tamarmik automatiskimik ingerlanneqalersimapput, ajornartorsu-tissaqassanngilarlu pilersaarusiap atuuttinnissaata nalaani telefonitigut atassusiisarnissat.

Illoqarfimmut qanittumi Telep attaveqaataa tassaavoq antenneqarfik illoqarfiup kujammut isuata missaaniittoq, nunatamilu tamatumani annertusaasinnaanarit killeqaleriartorput. Tele allakkatigut 13. marts 1987-meersutigut akuersissuteqarpoq qulaani killiliussaasimasup taaneqartup 25 meterinngortinneqarnissaanut.

Ukiunut qaninnerusunut pilersaarusiorneqarpoq illoqarfimmut qanittumi atortuutigineqartut atorunnaarsinneqassasut antenneqarfimnullu 2-mut nuunneqassasut, nuna tamanna illoqarfiup kujataata-kangikannianiippoq qeqertaasamiilluni. Antenneqarfik 3 illoqarfiup kujataatungaaniippoq 1 km missaani ungasitsigisumi.

Tankeqarfik

Umiarsualiviup avannaatungaani tankeqarfik maannamut ploreersooq naammattumik inissaqarpoq, allilerneqarnissamullu periarfissarissarluni. Tamatuma saniatigut 1991-mi umiarsualiveqarfiup kujataani-kitaatungikanniani tankeqarfimmik nutaamik pilersitsineqarpoq, aalisariutinut sullissisuusussamik.

PILERSUINERMI POLITIKI

Kommunalbestyrelsip kissaatigaa pilersuinerup ineriartortinnerata ingerlatiinnarneqarnissaa innuttaasut amerliartornerat peqatigalugu, aammalu innuttaasut kissaataat pisariaqartitaallu tunngavigalugit tamanna ingerlanneqassasoq.

Anguniagaavoq atuisut tamarmik ukioq kaajallalugu imermut atuisinnaanngorlugit aqquersorneqarnissaat.

Aammalu anguniagaavoq kiassarneq eqqarsaatigalugu ullumikkut kiassaariaaseq naleqqukkunnaarsimasoq nutarteriffiqineqassasoq, aammalu sulissutigineqassasoq atuulluarsinnaasunik ileqqaarfiusunillu kiassarnermi pissutsit atugaalernissaat, tamatumunnga ilanngullugit illuliat oqorsarneqartarneri.

PINGAARNERUSUMIK AAQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Pilersuisoqarfiusut assigiinngitsut sumi inissisi-maneri illoqarfiup assiliornerani ilanngunneqartumi takuneqarsinnaapput.

ILIORIUSISSAMIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993-96 (1.000)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Erngup aqquataasa suliarineri		4200			
Imeq innaallagissamullu aqquutit A10	500		900		
Innaallagissiorfiup suliarinera/nutars.				27000	

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA 1993 (1.000)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Erngup aqq. A5 aamma A10 (nunagissaaneq)			410		

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Aningaasartuutissat katillugit	500	4200	1310	27000
Namm. Oqartussat akiligassaat	500	4200	900	27000
Kommunep akiligassai			410	

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

Sanaartugassat/ukioq	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
Imeq Aqqalualip		X			
Imeq, Upernaviup aqq.			X		
Imeq, Akinnguit				X	



INNAALLAGISSAMIK -, IMERMIK- TELE-MULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

- E2 - E3 TANKEQARFIIT
- E5 - E6 TELE, ANTENNEQARFIIT
- + + + IMEQARFEQARFIK
- - - ERNGUP AQQUTAA
- ① IMEQARFIK
- ② INNAALLAGISSIORFIK
- ③ RADIOQARFIK

6. KOMMUNEP INGERLATAA-SA PILERSAARUSIORNERAT

AALLAQQAASIUT

Ingerlatsinissamut pilersaarut imaqarpoq kommunep ingerlatsinermut sanaartukkanillu ingerlassaqarnera teknikimut tunngasuni Kommunillu allaffeqarnera. Ingerlassat makkuupput:

- Entreprenør-eqarfik
- Eqqaaveqarfiup ingerlannera
- Glasfiberileriffik
- Mersortarfeqarneq
- Qatserisartoqarneq
- Iliveqarfiit
- Kommunip allaffiqarfia

Ingerlassat soorlu kommunep nioqqutissiomeranumut tunngasut ataqtigilissorujussuupput isumaginninnermut immikkoortoqarfiup suliassaqartitsiniarnermut atatillugu ingerlassaanut.

Iluarsineqarsinnaapput malittarisassat uku tunngavialugit:

- Qeqertarsuup kommuneani qatserisartoqarnermut maleruqqusaq.
- Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 17. oktober 1990-meersoq iliveqarfeqarnermut tunngasoq.

PIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Kommunep nioqqutissiomeran

Kommunep entreprenøreqarfia makkuninnga suliarinnippoq aserfallatsaaliuineq aqqusinernik, pisuinnaat aqqutaannik, kuuffinnik, umiatsiat pitusimasarfiinik puttasunik, iluarsaassinernik annikinnerusunik assartuinnermillu ingerlassaqarnermik.

Eqqaavimmik ingerlatsineq tassaanneruvoq igitsiartortunik nakkutilliineq ikuallagassanillu immikkoortiterineq.

Glasfiberileriffimmi umiatsianik minnerusunik iluarsaassisarneq ingerlanneqarpoq.

Mersortarfiup annerusumik suliarai meeqqanut atisat illoqarfimmi nioqqutigineqartussat.

Iliveqarfinnut tunngatillugu ilisinerit aserfallatsaaliuinerlu ingerlanneqarput.

Kommunip ingerlatsiveqarfia makkuninnga ingerlassaqarpoq: allaffeqarfik ingerlatsineqarfiillu, aningaasaqarnermut, ineqarnermut taknikkimut avatangiisinullu, inunnik isumaginninnermut, kul-

turimut ilinniartitaanermullu kiisalu akileraartarnermut.

Iliveqarfik allineqarnissamik pisariaqartitsivoq.

Qatserisartoqarneq

Qatserisartoqarfimmit ikuallattunik qamisaaernerit annaassiniarnerillu ingerlanneqartarput.

1991-mi Qeqertarsuarmi qatserisartut makkuninnga inuttaqarput, brandinspektøri ataaseq, brandassistentit marluk, brandmesterillu sisamat. Tamatuma saniatigut qatserisartut 13-pput.

Qatserisartut atortuutiminnik illoqarfimmi inissiveqarput. Qeqertarsuarmi qatserisartoqarfik allineqarnissamik pisariaqartitsivoq.

KOMMUNEP INGERLASSARISAMINUT POLITIKIA

Kommunalbestyrelsip kissaatigaa maannamut ingerlassami tigummiinnarnissaat, taamaalilluni innuttaasut qulakkeersinnaammassuk assigiinnigitsutigut sullinneqarnermik ingerlaannarnissaat.

PINGAARNERUSUMIK AAQQUSSUUSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Kommunep ingerlassai tamakku ineriartortsinnegassagunik, nunaminertanik immikkut annertunerusumik atugassanngortinneqartussamik pisariaqartitsingaangillat. Taamaammat naatsorsuutigisariaqarpoq ineriartortitsinissamik naatsorsuutit tassungalu atorneqartussat illoqarfiup pilersaarusiomerata iluani atugassanngortinneqarsimasuni attatiinnarneqarnissaat.

ILIORIUSISSANIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993-96 (1.000)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

KOMMUNEP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA 1993 (1.000)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

Iliveqarfik nutaaq	350				
--------------------	-----	--	--	--	--

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Aningaasartuutit katillugit	350
-----------------------------	-----

Namminersornerusut akiligassaat	
---------------------------------	--

Kommunep aningaasartuutissaa	350
------------------------------	-----

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------



7. ISUMAGINNINNERMI PILER-SAARUT

AALLAQQAASIUT

Isumaginninnermi pilersaarut pingaarnerusunut sisamanut immikkoortitaavoq:

Pinaveersaartitsineq
Pisortatigoortumik ikiorsiissutit
Meeqqat inuusuttullu
Utoqqaat

Inatsisitigut tunngavissaqarnera eqqarsaatigalugu Isumaginninnermut tunngasut makkunnga malittarisassaqaarput.

Pinaveersaartitsiniarneq pillugu:

Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 28.4.1988-meersoq inersimasunut immikkut siunertaqarluni inisiiviusinnaasunut tunngassuteqartoq.
Inatsisartut peqqussutaat nr. 14, 1.11.82-meersoq isumaginninnermi suliassanut assigiinngitsuniit suleqatigiittoqarsinnaanerani.

Pisortatigoortumik ikiorsiisarneq pillugu:

Inatsisartut peqqussutaat nr.9 (1982) aamma nr. 10 aamma 11 (1982) kaajallaasitanik nr. 162, 14.03.83-meersumik aamma nr. 169, 1.1.85-meersoq aamma nr. 12 (1982) ilaqartinneqartut. Nalunaarut nr. 28 (1989).

Meeqqat inuusuttuaqqallu pillugit:

Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 9, 12, 14 aamma 28 kaajallaasitanik makkuninnga ilaqartut nr.161, 27.2.84-meersoq, nr. 126, 21.09.78-meersoq, nr. 129, 01.01.86-meersoq, nr.121, 01.06.78-meersoq, nr. 171, 01.01.86-meersoq, nr. 176, 01.06.78-meersoq, nr. 183, 01.06.88-meersoq, aammalu nr. 188 01.04.88-meersoq. Nalunaarut nr. 28 (1989).

Tarnikkut timimikkulluunniit innarluuteqartut pillugit:

Inatsisartut peqqussutaat nr. 3 kaajallaasitanik makkuninnga ilaqartoq: nr.168, 1.1.1985-meersoq nr. 183, 1.6.1988-meersoq, nr. 184, 1.6.1988-meersoq aammalu nr. 193, 1.1.1990-meersoq.

Utoqqaat pillugit:

Inatsisartut peqqussutaat nr. 8 (1990).

Isumaginninnermut suliassat politikikut allaffis-sornikkullu Isumaginninnermut ataatsimiititaliami/immikkoortoqarfimmit taamatullu kultureqarnermut atuartitaanermullu ataatsimiititaliamit/immikkoortoqarfimmit isumagineqarput. Tak. Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 10.10.79-meersoq

kaajallaasitamik nr. 158, 1.11.1983-meersumik malitseqartoq tamatumani pineqarluni isumagin-nittoqarfiup aqunneqarnera aqqissuunneqarneralu, tassunga ilanngullugu kaajallaasitaq isumaginninnerup ineriartortinneqarneranik imalik.

PIOREERSUT INERIARTORNERMILU TINNGAVISSAT

Pinaveersaartitsineq pisortatigoortumillu ikiorsiisarneq

Pinaveersaartitsinermik suliaqarneq siunertaqarpoq ajornartorsiutinngorsinnaasut annikillisarniarlugit imaluunniit pinngitsoortilluinnarniarlugit. Tamatumani qulakkeerniarneqarpoq innuttaasut pitsaasumik isumannaatsumillu ulluinnarni atu-gassaqaarnissaat.

Pisortatigoortumik ikiorsiissutit, tamatumani peqqussutini kaajallaasitanilu erseqqissumik aalajangigaavoq, tunniunneqartussaallunilu soorlu suliffeqanngitsunut, napparsimasunut erninermulluunniit atatillugu sulingiffeqartunut. Taamatuttaaq aamma aningaasanik ikiorsiineqartarpoq sulisinnaajunnaarnersiuteqartunut. Aningaasatigut ikiorsiissutit tassaagajupput ulluinnarni ator-tussanut pissaqartitaaneq ineqarnermullu akili-unneqartarneq.

SIK/SIP-mi KAIK-mi PIP-miluunniit ilaasortaa-simagaanni suliffissaarusimanermi napparsima-nermiluunniit annertussusilerikkani ikiorsiissuti-nik tunniussisoqartarpoq.

Naartunermut erninermullu tunngatillugu aqqis-suussinerup nutaap kikkulluunniit ullormusiaqar-sinnaanerannik periarfissaqalersippai.

Atornerluisunut tunngatillugu siunnersorteqann-gilaq, aammalu kommunemi inuusuttunut kiffar-tuussivimmik soqanngilaq.

Meeqqat inuusuttuaqqallu

Meeqqat inuusuttuaqqallu matumani pineqartut 0-mit 13-nut ukioqarput, tassa meeraaqqerivini,- børnehave-ni fritidshjemmilu ulluunerani inissinneqarsinnaasut.

1992-mi taakku katillutik 404-mik amerlassuse-qarput, tak. titartagaq 1.

	1980		1992	
Qeqertarsuaq	katill.	pct.	katill.	pct.
0 – 2 ukiullit	50	4	83	7
3 – 6 ukiullit	69	6	112	10
7 – 13 ukiullit	120	10	209	18
Titartagaq 1. 0-mit 13-nut ukiullit, 1980-mit 1992-mut ineriartorneq.				

Titartakkami 2-mi takutinniarneqarpoq ineriartornermi tunngavissat, Kalaallit-Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup inuit amerlassusissaanik misiliuussinera eqqussappat atuuttussaassasut (indextal).

	1990	1995	2000	2005
0 – 2 ukiullit	83	81	75	70
3 – 6 ukiullit	173	195	176	160
7 – 13 ukiullit	117	129	151	132

Titartagaq 2. Ineriartornermut tunngavissat.

Meeqquqerivinni inissat amerlassusiinik takussutissiaq

0 – 3 ukiullit	83
Meeraaqquqerivinni inissat	0
Angerlarsimaffinni paarsisartuni inissat	49
Matusissutaasinnaasoq	59
Utaqqisutut nalunaarsorsimasut	27

Pingasunit arfinilinnut ukiullit	173
Paaqqinnittarfinni inissat	45
Angerlarsimaffimmi paarsisartuni inissat	10
Matusissutaasinnaasoq	32
Utaqqisutut nalunaarsorsimasut	6

Arfineq-marlunniit 13-nut ukiulinnut	117
Paaqqinnittarfinni inissat	0
Angerlarsimaffimmi paarsisartuni inissat	0
Matusissutaasinnaasoq	0

Børnehave "KULUK" paaqqinnittarfittut kisiartaa-voq 45-nut inissaqarluni.

Utaqqisut allattorsimaffianni takuneqarsinnaasoq tunngavigalugu meeraaqquqerivimmik sanasoqar-nissaa pisariaqartinneqarpoq.

Utoqqaat

Utoqqaat eqqarsaatigissagutsigik matumani 60-nit qummut ukiullit pineqarput.

1991-mi taakku 100-nik amerlassuseqarput.

Taama ukiullit amerliartuaarnerannut 1980-mit 1990-mut kiisalu ukiunut tulluuttunut ukioq 2005 tikillugu soorlu kommunep missingersuusiaanut tunngasoq ataani takuneqarsinnaavoq titart.3.

	1980	1990	2000	2005
Amerlassusaat	48	92	139	155
Innuttaasunit				
pct. qassiunersut	4,7	8,4	12,8	14,2
Titartagaq 3. 60-it sinnerlugit ukiullit 1980 – 2005				

Utoqqaat angerlarsimaffianni inissanik takussutissiaq

Utoqqaat angerlarsimaffianni inissat	18
Matusissutaasinnaasoq	20

Utoqqaat Angerlarsimaffianni pissutsit pitsaann-gillat. Piffissap ilaatigut pisariaqartarsimavoq al-latut ajornartumik ineeqqami ataatsimi inuit mar-luutinneqartariaqartarsimallutik.

Sulisunut atugassarititaasut pitsaasuunngillat soorlu allaffia taamatullu errorsisaarik pitsaane-rusariaqaraluarput.

Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq: Maannakkuu-gallartoq sap. akunneranut 187 tiimit angerlarsi-maffimmik ikiorteqarnermut atugassaatinneqar-put, tassa nakkutilliinissamut paaqqinninnissa-mullu utoqqarnut angerlarsimaffigisaminni naju-gaqtunut.

ISUMAGINNINNIKKUT POLITIKI

Pinaveersimatitsiniarneq siunertaralugu kommu-nalbestyrelsip kissaatigaa illoqarfimmi avatangii-sinik pitsanngorsaasoqarnissaa, tamatumani meeqqat inuusuttut innarluutilillu eqqarsaatiga-lugit.

Tamatuma saniatigut kommunalbestyrelsimi kis-saatigineqarpoq sulissutiginiarneqassasoq assi-giinngitsunik ukiullit ornittagarisinnaasaannik pi-lersitsisoqassasoq.

Meeqqat inuusuttuaqqallu sapinngisamik pitsaa-sumik isumannaatsumillu peroriartornissaat an-guniarlugu anguniarneqarpoq paaqqinnittarfinnut amerlanerusunik inissaqartoqalernissaa. Mee-raaqquqeriviit børnehavenit utaqqisoqarnerogim-mata meeraaqquqerivinnik pilersitsinissaa siuller-paatinneqartussatut anguniarneqassaaq.

Isumaginninnermi aqqissuusseqqinnerup Inat-sisartuni ukiakkut 1990-mi aalajangerneqartup kingunerisaanik, kommunalbestyrelsip sulissuti-

giniarpaa, sapinngisamik utoqqaat angerlarsimaffigisaminni najugaqaannarallartarnissaat.

Anguniagaq tamanna sanarfilluarumallugu ikior-siissutaasinnaasunik assigiinngitsunik inerisaani-artoqartariaqarpoq, soorlu angerlarsimaffimmi ikiorteqarnerit, angerlarsimaffimmi napparsimasunik paarsisoqartitsineq, nerisassanik agguaas-sisarneq, ininik aaqqissuussinerit, tamatumani utoqqaanerusut innarluutillilu eqqarsaatigalugit.

Inissiat immikkut ittut ataatsimoorussamillu ine-qarfiusinnaasut pilersinniarneqarsinnaapput ataatsimoorussanik inissialiortiternermut nalinginnaasumut peqatigitillugu.

Utoqqaat angerlarsimaffiat taamaakkaluartoq pi-sariaqartitsineq najoqqutalarugu ilaneqarsinnaa-sariaqarpoq, immikkullu paarisarialinnut immik-koortortalerlugu.

PINGAARNERUSUMIK AAQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Paaqqinnittarfiit maannamut pioreersut nunap assingani takussutissiarineqartumi sumiinnerisut takuneqarsinnaapput.

Ullumikkut atugassiissutigineqartut illoqarfiup qitikkanniani inissisimapput. Tamaanilu sanaartortoqarsinnaanerata qularnaallisissagaluarpaa ataqatigiissitsineq kultureqarnikkut sunngiffimmilu sammisaqarfiit aammalu illoqarfiup qiterpasinnerusortaani iluaqutissat assigiinngitsut ataatsimut ataqatigiissinneqarsinnaaneri.

ILIORIUSISSANIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993-96 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/Ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Meeraaqqerivik/vuggestue 74.01			600	500	
Utoqqaat angerlarsimaffiat				1200	

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA 1993 (1.000 KR.)


<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Meeraaqqerivik/Vuggestue		300	1200	1200	

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Sanaartugassanut aningaasartuutissat kat.	300	1800	1700	
Namminersornerusut akiligassaat	600	500		
Kommunip aningaasartuutissai	300	1200	1200	

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/Ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Børnehavep eqqaani pinnguartarfiup allinissaa			166		
Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfik			X		
Ataatsimoorussamik inissiat				X	



PAAQQINNIFFINNIK TAKUSSUTISSIAQ

① MEEQQERIVIK

② UTOQQAAT ANGERLARSIMAFFIAT

8. ATUARTITSINERMIK PILER-SAARUT

AALLAQQAASIUT

Pilersaarummi tamatumani pineqarput meeqqat atuarfiat taamatullu STI-mik atuarfik.

Atuarfik nalinginnaasumik ukiunut atuarfiusunut qulingiluanut taamatullu ukiuni pingasuni nangitsiffiusinnaasutut pikkorissarfiusinnaasutullu ingerlanneqarsinnaasumik imaqarpoq.

Meeqqat atuarfiat Namminersornerullutik Oqartussat ataanniippoq iluarsiiuillunilu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 25. oktober 1990-meersoq malillugu. Naalakkersuisut meeqqat atuarfiannik aqutsineq ingerlappaat, ulluinnarnili aqunneqarnera Kultureqarnermut, ilinniartitaanermut suliffissaqarniarnermullu Pisortaqaqfimmitt (KISP) ingerlanneqarluni.

Kommunemi pilersaarusiorneq kommunalbestyrelsen akisussaaffigalugu aqutaraa. Ulluinnarnilu politikikut aqunneqarnera kultureqarnermut atartitaanermullu ataatsimiititaliap ataani inissimalluni aqunneqarneralu kultureqarnermut atartitaanermullu immikkoortoqaqfimmitt ingerlanneqarluni.

STI-p atuarfia tassaavoq illoqarfigisami namminermi inuutissarsiutitigut ilinniarfik, tamatumani ilinniartinneqarsinnaapput, isumaginninnermi ikiortinngorniat, inuussutissalerineq, fiskeriassistit, saviminilerineq, sanaartorneq, kiissalu allaffimmiunngorniat pisiniarfimmiunngorniallu ilinniartinneqartarlutik.

Ilinniartitaaneq ukiunit marlunnit tallimat tungaanut sivissussuseqartarpoq tamatumani suliffimmi sungiusarneq ilinniarfimiinnerlu ilanngullugit.

STI-mik atuarfik Namminersornerullutik Oqartussat ataani inissisimavoq, inatsisitigullu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 4. maj 1990-meersoq inuutissarsiutinik ilinniartitaaneq, ilinniartunut tapiissuteqartarneq kiissalu siunnersuisarnermut tunngasumik imalik tunngavigalugu, taamatullu Inatsisartut Inatsisaat nr. 4, 23. april 1988-meersoq ilinniartut sungiusarfillu akunneranni inatsisitigut periarfissat, aammalu Inatsisartut inatsisaat nr. 16, 23. november 1989-meersoq sulissisup inuutissarsiutitigut pisussaaffeqarneranut tunngasoq.

Ilinniartitsinermi akisussaaneq kultureqarnermut atartitaanermut suliffissaqarniarnermullu Pisortaqaqfimmitt (KISP) atavog.

Init ilinniartitsiviusussat allaffissornikkullu atugas-

sat kommunemit atugassiissutigineqassapput. Kommunemi inuutissarsiutitigut ilinniartitaanermut ataatsimiititaliaqarpoq, taassumalu ilinniartitaanerup peqqussutit aalajangersakkat malillugit ingerlanneqarnemissaa nakkutigissallugu.

PIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Qeqertarsuup Atuarfia 178-nik atuortoqarpoq 1. - 12. klassimut ingerlassallit, tamarmik immikkut ataatsimik marlunnilluunniit klassitallit. Atuartut qallunaatuinnaq oqaasillit atuatigitiinni kalaallisut oqaasilinnut ilanngunneqartarput, atuartitsisutinili ataasiakkaani ataatsimoortillugit ilinniartinneqartarlutik ukiui apeqqutaatinnagit.

Ukiq	atuartut
1990 - 91	167
1995 - 96	219
2000 - 01	254
2005 - 06	248

Titar. 2. Atuarfeqarfiup Qeqertarsuarmut tunngatillugu missingersuusaa.

Atuarfeqarfiup ukiut qaninnerpaat Qeqertarsuarmut atatillugu missingersuusiarisimasaa qulaatungaani takuneqarsinnaavoq. Missingersuusiap tamatuma atuartut 1. - 12. klassinut amerlassusissaat imaraa.

Ukiup 2000-p tungaanut atuarfeqarfiup naliliiffigaa Qeqertarsuarmi atuartut 50 pct. missaanni amerleriarnissaannik, tamatumalu soorunami inissanik amigateqarnissaaq nalunaarpaa.

STI-p atuarfiani ukioq kingulleq atuartut ikiliartaarsimapput, taamaattumillu ullumikkut ajornakusoorsimavoq ilinniartitsissutit tamakkiisumik atuartitsissutigineqarnissaat inatsisitigoortumimi ilinniartut amerlassusissaannik piumasarisat tamakkiisumik naammassineqarsinnaanngimmaata.

Periarfissaasinnaavoq illoqarfinnit nunaqarfinnillu mikinerusunit Qeqertarsuup qanitaanniittunit atuarfimiititsisarnissamik neqerooruteqarluni periarfissaaq. Tamatumalu pisariaqartissavaa kommunep ineqarfissanik pissarsiniartariaqarnera. Atuartunut Kangerlummeersunut inissiinissamik periarfissaqanngilaq.

ATUARFEQARNERMUT POLITIKI

Kommunalbestyrelsen ilungersorluni Namminer-

sornerullutik Oqartussanut tikkuarusuppaa Qeqertarsuup atuarfiata allineqarnissaata qanoq pisariaqartiginera, taamaalilluni inatsisitigoortumik atuartitsinissamik piumasarisaaq naammassineqarsinnaalissagaluarmat ulluunerani tamakkiisumik, soorluttaaq ualikkut unnukkullu kultureqarnermut sunngiffimmilu atuartitsineq taamaalilluni sammineqarsinnaagaluartoq inissaqartinneqarluarpat.

STI-p atuarfia eqqarsaatigalugu anguniarneqartariaqarpoq ineqarfimmik pilersitsisoqassasoq taamaalillunimi atuarneq ingerlanneqarsinnaagaluarmat allineqarsinnaallunilu.

Sanaartortitsiviit siornagut sulisuminnut inissiaatigisimasaat ineqarfissatut aaqqissuunneqarsinnaassagaluarpoq.

PINGAARNERUSUMIK AAQQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Atuartut kikkulluunniit pisinnaallu angallannermi isumannaalisaaffiginissaat eqqarsaatigalugu angallannermut pilersaarusiame aaqqiissutaasinnaasut arlallit nassuiarneqarsimapput, kommunalbestyrelsen pilersaarusiorsimavaa angallannermi isumannaalisaasinnaaneq annertunerusunngortinneqassasoq. Ilimagisariaqarpoq atuartut angallanneqartarsinnaaneri pisariaqanngikkallartoq.

ILIORIUSISSANIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993–96 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA, 1993 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Aningaasartuutit katillugit

Namminersornerusut akiligassaat

Kommunep akiligassai

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
Atuurf. allanng./ilasineq klass.6–it	2800	6200			
Atuurf. allanng./ilinniartits.il.il.		1600			
Atuurfimmi sammisaqartarfissaq			2900		



ATUARFIIT SUMIINNERI

- ① MEEQQAT ATUARFIAT
- ② STI-P ATUARFIA

9. KULTUREMUT SUNNGIF-FIMMULLU PILERSAARUT

AALLAQQAASIUT

Kulturemut sunngiffimmullu pilersaarut makku-ninnga imaqarpoq:

Katersugaasivik
Lokal - TV
Oqaluffik
Atuakkanik atorniartarfik
Kulturikkut ingerlassat
Timersorneq

Kulturikkut sunngiffimmullu tunngasut makku-ninnga malittarisassaqrput:

Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 15. oktober 1979-meersoq kulturimut inunnillu paasisitsini-aanermut ingerlatsinermik imalik.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 15. oktober 1979-meersoq Atuakkanik atorniartarfeqarner-mut tunngasoq.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 16. oktober 1979-meersoq sunngiffimmi ingerlatsinermut tunngasoq.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 7. maj 1988-meersoq kultureqarnermut atuartitsinermillu aqutsinissamut tunngasoq.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 18. maj 1990-meersoq katersugaasiveqarnermut toqqorsive-qarnermullu tunngasunik imalik.

Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 17. maj 1990-meersoq radiomik fjernsynimillu ingerlassaqr-nermut tunngasunik imalik.

Kommunemi ileqqoreqqusat makku atuuttuupput: Qeqertarsuup kommuneani snescoterit pillugit ileqqoreqqusaq 13.02.1991 atortussanngortinne-qartoq.

Qeqertarsuup kommuneani qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaq 06.06.1991-mi atortussanngor-tinneqartoq.

Politikikkut aqutsinikkullu akisussaaffigineqarpoq kultureqarnikkut atuartitaanikkullu ataatsimiititali-ami/kultureqarnikkut atuartitaanikkullu immik-koortoqarfimmi.

PIOREERSUT INERIARTORNERMILU TUNNGAVISSAT

Kultureqarnermut tunngasut

Maannakkut kommunep B-5 katersugaasivittut aaqqissuutileruttorpaa, taanna siornatigut Avan-naata Naalagaata inigisimagaluarpaa. Aaqqis-suunnerata aningaasalersornera kommunemit

aningaasaateqarfinnillu assigiinngitsunit inger-lanneqarpoq. Aaqqissuussineq tulleriissumik in-gerlanneqarpoq, immikkoortualu siulleq uper-naakkut 1992-mi atorneqalissaaq. Ukiorpaaluit qaangiunneranni Katersugaasivissaq naammas-sineqaruni saqqummersitsivissatut ini 150 m² missaani angissusilik atorneqalissaaq. Qulaanilu aamma taama angitigigunartoq allaffeqarfittut, sullivittut toqqorsivittullu atorneqalissaaq, tama-tuma saniatigut Katersugaasiviup quit marluk pi-gai.

Katersugaasivik kommunep katersugaasivigaa.

Namminersornerullutik oqartussat aningaasaqr-nermut pisortaqrarfiata 1990-mi Qeqertarsuup il-loqrarfiani eriagisariaqartunik nalunaarsuivoq. Taannalu malillugu immikkortoqrarfiit marluk eria-gisassatut nalunaarneqarsimapput tassaasut: Umiarsualivimmi illoqrarfiup pisoqartaa.

Nuna oqaluffiup eqqaaniittoq.

Takuuk eriagisariaqakkat pillugit nunap assingani nalunaarsuutit. Misilinniarneqarpoq KNI kommu-nilu suleqatigiissinniarneqassasut eriaginninner-mut, allanngutsaaliuinnermut/asferfallatsaaliuiner-mut taamatullu illoqrarfimmi eriagissariallit sumut atornissaannik imaqrartumik.

1983-mi B-5-p eqqissisimatitanngornissaa mi-sileriarneqaraluarpoq, tamannali Kalaallit-Nu-naata Katersugaasivianit utertiinnarneqarpoq.

Siusinnerusuklut TV-utileqatigiit aallakaatitsi-sarfiat Kommunemit tiguneqarsimalerpoq, tama-tumalu kingorna pilersaarutigineqarpoq kommu-ne aallakaatitassiorsinnaanermut aallakaatitsisi-naanermullu akuersissummik pissarsiniassasoo pingaartumik nalunaarutit illoqrarfiullu iluani sana-neqarsimasut aallakaatissinnaajumallugit. Peri-arfissaqassaaq inunnik soqutiginnittunik piumas-susilinnik akissarsiaqaratillu sulerusuttunik nas-saarsinnaanissaaq. Illoqrarfiup TV-a kultureqr-arnikkut atuartitaanikkullu immikkoortoqrarfimmi/a-taatsimiititaliamut atavoq.

Oqaluffik illoqrarfiup qeqqani inissisimavoq, taan-nalu allaffimmik/ataatsimiittarfimmik pisariaqrar-tisivoq.

Qeqertarsuarmi atuakkanik atorniartarfik atuaru-nut inersimasunullu atorniartarfittut ataatsimoor-put atuakkallu eqqarsaatigalugit 10.700 qaan-gerlugit amerlassuseqrarput. Atorniartarfik 50 m²-mik angissuseqarpoq, ullutsinnilu atuakkanik atorniartarfeqarneq eqqarsaatigalugu mikival-laarluni. Atuakkanik atorniartarfik marloriaatin-

gorlugu alliniarneqarpoq atuariup allineqarsinnaanissaanut atatillugu.

Kultureqarnermut sunngiffeqarnermullu malittarsassat tunngavissai assigiingitsunik ima qarput, taakkulu tunngavigalugit kommunep kultureqarnikkut sunngiffimmilu suliniarnini ingerlassinnaallugu.

Kultureqarnermut paasisitsiniaanermullu tunngasunik ingerlassaqarneq tamakkiisumik misilinniarneqassaaq kommunit allat Diskobugtimiittut taamatullu Uummannaq Upernavillu peqatigalugit, pissutigalugu nunap immikkortuini taakkunani aningaasatigut suliniarnikkullu suleqatigiittoqarsinnaammat, nipilersornermik, isiginnaartitsinermik saqqummersitsinernillu ataatsimut ingerlassaqarnikkut.

Kommunep kultureqarnikkut paasisitsiniaanikkullu suliniarnera annertunerusumik peqatigiiffiit suleqatigalugit ingerlanneqarpoq.

Ingerlassat kultureqarnermut tunngasut tamarmik atuariup initaani taamatullu eqaarsaarfiani kiisalu katersortarfimmi ingerlanneqartarput.

Sunngiffeqarneq

Sunngiffimmi sammisarnermi annertunerusumik ingerlatsiffiusarput timersortarfimmi arsartarfimmilu taamatuttaaq sisorarnermik ingerlatsisoqartarluni. Ingerlanneqartartut tamakku ingerlatsivisatut sananeqarsimasuni nunaminertanilu sunngiffimmut atugassatut naatsorsuussaasuni ingerlanneqartarput.

Atuariup eqaarsaarfia timersoqatigiiffinnut akeqanngitsumik atukkiunneqartarpoq atuartunit atorneqassanngikkaangat.

Umiatsiaaqqanut angallateeqqanullu talittarfik puttasooq umiarsualiviup iluani elværkip qanittuani inissisimavoq.

Siunissai angallateeqqanut talittarfissaq umiarsualiviup iluatungaata avannaanut inissinnissaa naatsersuutigineqarpoq, tak. qupp. 23. (umiarsualiviup ineriartortinnissaa).

KULTUREQARNERMUT SUNNGIFFIMMILU POLITIKI

Anguniarneqarpoq Kultureqarnermi sunngiffeqarnermilu tunngasuni neqeroorutissat ingerlanneqartassasut inuiaqatigiit pisariaqartitsinerat tunngavigalugu.

Neqeroorutit pilieriartornissaat sapinngisamik peqatigiiffiit suleqatigalugit ingerlanniarneqassaput, taamaalilluni kommunep peqatigiiffiillu neqeroorutaat imminnut sapinngisamik annertuumik

ataqatigiissuusinnaaqqullugit.

Kommunip anguniagariuarpaa kulturikkut timersornikkullu peqatigiiffiit suliniarnerisa tapersersortuarnissaat – taamaattorli meeqqanut inuusuttuaqqanullu ingerlanniakkat pingaarnerutittuarneqassapput.

Peqatigiiffiit suliniarneranni tapersersuineq aningaasatigut tapiissuteqarnikkut ingerlanneqarsinnaavoq soorlu ingerlanniakkanut aalajangersimasunut tapiissuteqarnikkut siunnersuinikkullu nalinginnaasumik peqatigiiffiit suliniarneranni ikiiuunnissamut.

PINGAARNERUSUMIK AAQISSUUSSINERMUT SANILLIUSSINEQ

Kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatsiffiusartut illoqarfimmi tamami tamaaniipput taamatullu illoqarfiup qanittuani nunatani assigiinngitsuni.

ILIORIUSISSANIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993-1996 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

KOMMUNEP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA, 1993 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

Katersugaasivik		525	525		
-----------------	--	-----	-----	--	--

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Aningaasartuutissat katillugit		525	525		
--------------------------------	--	-----	-----	--	--

Namminersornerusut akiligassaat					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Kommunep akiligassaa		525	525		
----------------------	--	-----	-----	--	--

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

Oqaluffiup allaffilerneqarnissaa			X		
----------------------------------	--	--	---	--	--

Atuakkanik atorniartarfiup allinissaa				X	
---------------------------------------	--	--	--	---	--



KULTURIKKUT SUNNGIFFIMMILU INGERLATSIVIIT

- D5** ARSAATTARFIK
1 KATERSUGAASIVIK
2 KATERSORTARFIK
3 OQALUFFIK
4 TIMERSORTARFIK
5 ATUAKKANIK ATORNEQARTARFIK



NUNATAT ILLULLU ALLANNGUTSAALIUGASSAT NALUNAARSUUTAAT


ALLANNGUTSAALIUGASSATUT SIUNNERSUUTIT

NUNATAT AVATANGIISAAT ALLANNGUTSAALIORTARIAQARTUT

ILLUT NUNATTA KATERSUGAASIVIATA NALUNAARSUGAI

ILLUT ANINGAASAQARNERMUT PISORTAQARFIUP PILERSAARUSIORTAR-
NERMUT IMMIKKOORTOQARFIANIT NALUNAARSORNEQARSIMASUT

ILLUT ALLANNGUTSAALIORTARIAQARTUT KOMMUNEP PILERSAARU-
TAA 1992 - 2005 MALILLUGU



ILLUT ALLANNGUTSAALIUGASSAT NALUNAARSUUTAAT

ILLUT NUNATTA KATERSUGAASIVIANIK NALUNAARSUKKAT

ILLUT ANINGAASAQARNERMUT PISORTAQARFIUP PILERSAARUSIORNERMUT ALLAFFEQARFIATA NALUNAARSUGAI

KOMMUNEP PILERSAARUTAA 1992 - 2005 MALILLUGU ILLUT ALLANNGUTSAALIUGASSAT

EQQISSISIMATITSIVIUP KILLINGA



SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU
INGERLATSIFFIUSINNAASUT ANNERTUNERIT

10. PINNGORTITAMUT PILER-SAARUT

AALLAQQAASIUT

Kommunemi piffinni assigiinngitsuni pinngortitamik allanngutsaaliortariaqartunik peqarpoq tassalu uumasut naasullu illersorniarlugit, tamatumani nunatat ilaat eqqissisimatitsiviupput takkuk nunap assinga ilanngunneqartoq.

Nunatani tamakkunani paasisutissatut atortussat Ole Frimer-imit Qeqertarsuarmi Naasorsiooqarfimmi ilisimatuussutsikkut pisortaasumit pisarsiarineqarsimapput. Naasorsiooqarfimmi, Københavnip Universitet-iata ataani inissisimasumi sulii maannamut Disko-p qeqertartaata eqqaani uumasunik naasunillu ilisimatusarnikkut misissuinerit ingerlanneqartarput.

Immikkoortut 1, 2 aamma 3 immikkoortuupput "Ramsar område"-nik taaneqartartut, tassa imaappoq nunat tamalaat akornanni pinngortitamik allanngutsaaliuinerimik suleqatigiiffik "The Ramsar-convention".

Allaffissornikkut politikikullu aqunneqarnera teknikimut avatangiisinut ineqarnermullu immikkortoqarfimmit/taamatullu teknikimut avatangiisinullu ataatsimiititaliap ataaniilluni.

Pineqartunut Kommunep ileqqoreqqusaliai makku atuupput:

Ileqqoreqqusaaq 17. marts 1960-meersoq Qeqertarsuup kommuneani qaannamik umiatsiamilluunniit sikup sinaavanit taqammussanik (ussunik) piniarnermut tunngasut, 28.09.1963 atortussanngortinneqarsimasooq.

Qeqertarsuup Kommuneani teriannissanik eqqissisimatitsinerimut maleruaqqusaaq 12.02.1986 atortussanngortinneqarsimasooq.

Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat Qeqertarsuarmi Naasorsiooqarfiup eqqaata eqqissisimatinneqarnissaanik imalik 02.04.1986 atortussanngortinneqarsimasooq.

Qeqertarsuup Kommuneani eqalunniarnerimut ileqqoreqqusaaq 22.08.1986 atuuttussanngortinneqarsimasooq.

Qeqertarsuup Kommuneani issittup assagiarsuunik eqqissisitsigallarnermik maleruaqqusaaq 07.06.1990 atuuttussanngortinneqarsimasooq.

Qeqertarsuup Kommuneani ujaqqanik pinner-saasiassanik katersuisinnaanermut piiaasinnaanermullu ileqqoreqqusaaq 18.06.1990 atuutiler-

sinneqartoq.

Qeqertarsuup Kommuneani uiluinniarnermut inerteqquteqarnerimut maleruaqqusaaq, 21.12.1990 atuuttussanngortinneqartoq.

IMMIKKOORTUT

1. Aqajarua - Sullorsuaq (Ramsar område).
Qeqertarsuup Disko-p timmissanik naloraarusilinnik ungasissumullu aallartartunit najugarineqarnerpaaffia, minnerunngitsumillu Ellesmere Islandimit Nunattalu avannaarsuanit ukiakkut aqusaarneqartarluni, tamakkualu pingaartumik nunap tamatuma kijasinnerusortaa (Qaamasooq) aqusaagarilluarterlugu Sermersuaq qarsullugu imaluunniit Imarpissuaq ikaarlugu ukiakkut aallanngitsiarnerminni.

2. Kuannersuit Kuussuat (Ramsar område).
Timmissanik naloraarusilinnit najorneqarluartertoq.

3. Qinnguut marraa - Kuussuaq (Ramsar område).
Timmissanik naloraarusilinnit najorneqarluartertoq.

4. Avatarpaat.

Nerlerit (Blisgåss, Canadagæs) piaqqiffigilluartergaat isaffigisartagaallu. Nerlerit qaqortut tamannissaaq piaqqiuarput (Bennike 1990).
Mitit qingallit isaffigisartagaanni tamanna immaqa Qeqertarsuarmi Disko-mi pingaaruteqarnerisaa-voq (maani arlaqaqaat taamaammallu oqaatigineqartariaqarunarpooq nunat tamalaat akornanni pingaaruteqarluartertoq taamaattumillu isumaqatigiissummut (Ramsar-område) ilanngunneqartariaqarluni). Tamatuma saniatigut timmissat ukiakkut kujammukaasut aqusaarluarterpaat.

5. Qasigissat.
Allerit isaffigilluarterpaat (timmissat > 500), nujallit, mitit nalinginnaat qingallillu. Tamatuma saniatigut nerlerit piaqqivigisarpaat kiisalu qarsaat (Bennike 1990).

6. Qeqertaq.
Immaqa Kalaallit-Nunaanni qaqulluit (timmiakuluit) annerpaamik najugaqarfiaq, tamatuma saniatigut oqaatsoqarfippassuaqarpoq.

7. Østerlien, Kuannit aamma Tuluut umiarsualiviat Taaneqartoq siulleq eqqissisitaalluinnarpoq ilaatigut pissutigalugu naasunik assigiinngitsorpas-suarnik peqarmat (puillasut kissartut, orkideet il.il.) Kuannit Tuluillu umiarsualiviat aammattaaq naasoqassutsimigut tusaamassaavoq, takornari-artitsivissaqqissuullunilu. Tuluut umiarsualiviat siusinnerusukkut eqqissisitaalluinnarsimagaluarpoq, eqqissisimatitsinerli taanna atorunnaarsimavoq.

8. Brændevinsskærene (Eqqissisitaalluinnartut)

Timmissat imarmiut piaqqiorfiat (Qilanngat, appaliarsuit, appat imeqqutaallallu).

PINNGORTITAMUT AVATANGIISINUT POLITIKI

Tamatumunnga Kommunep politikeraa pingaarnarpaajutillugu pinngortitap mingutsinneqannginnissaa, qulakkeerumallugulu tamakku pigiinnarneqarnissaat.

Kommunalbestyrelsip kissaatigaa pingaartumik tamanna imatut anguniarneqassasoq: piniakkat nungutaanissamik ulorianartorsiorsornartut taamatullu nunatat immikkut pingaarutilittut isigineqartariaqarsorisat eqqissisimatinneqartarnissaat.

ILIORIUSISSANIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISSAMUT PILERSAARUTAAT 1993-96 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/Ukioq</u>	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA, 1993 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/Ukioq</u>	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Aningaasartuutissat katillugit

Namminersornerullutik Oqartussat akiligassaat

Kommunep aningaasaliissutissai

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	1993	1994	1995	1996	kingusinnerusukkut
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------



11. NUNAQARFIMMUT PILER-SAARUT

AALLAQQAASIUT

Nunaqarfik illoqarfimmut sanilliullugu allaaneruvoq, pissutigalugu tunngavissat Qeqertarsuarmut sanilliullugit soorlu inuutissarsiutitigit ineriartortitsinermi taamatullu isumaginninnikkut nunaqqatigiinnut pitsanngorsaatisat allaanerummata.

Nunaqarfik amerlanngitsunik inulik assigiiaaqisorlu aammalu annikinnerusumik inuutissarsiutit eqqarsaatigalugit inerisaaffiusimasoq, taamatullu angallannermut atassuteqarniarnermullu tunngasut pilersinneqartariaqarlutik. Taamatuttaaq inuunermi inuuniarnermilu ileqqut pingaaruteqarlunnarput tamatumunnga ataqatigiissitsinissamut.

INUTTUSSUTSIMUT TUNNGASOQ

Innuttaasut 1976-mit 1991-mut 70-it missaarniittuarsimapput naatsorsuutigisariaqarunarporlu pilersaarusiortiusut ukiut nalaanni annertunerusumik allannguuteqarnavianngitsoq. Nunaqarfiup inuisa illoqarfiup inuisa 6 pct.-erai 1991-mi.

INUUTISSARSIUTINUT TUNNGASUT

Piniarneq aalisarnerlu maannamut suli inuutissarsiutit pingaarnersaat, taamaattumillu inuutissarsiut tamanna periarfissaqarnersaavoq sulinik amerlisitsisinnaanermut aningaasatigullu isertitaqarnerulersinnaanermut.

Taamaattumik nunaqarfimmi suliffissaqarniarnikkut periarfissat ingerlaannartumik tamarmik aalisarnermut piniarnermullu attuumassuteqarput.

Pingaarnarpaamik isertitaqaataasinnaasoq tassavaoq saarullinnik tunisineq, saarulliillu Royal Greenland-ip suliffissuanut Qeqertarsuarmut tunineqartarput.

Inuit aqqaneq-marluk missaat ullumikkut piniarnermik aalisarnermullu inuuniuteqarput.

Pisortaqaarfinni inuit 16-it missaat sulisorineqarput ulloq naallugu ilaannakuusumilluunniit tassalu eqqaavilerineri, aqqusinnerineri, aputaajarneri, imermik innaallagissamillu pilersuineri kiisalu angerlarsimaffinni ikiorteqarneri.

KNi-p pisiniarfiani inuit arfinillit atorfeqarput.

Atuarfimmi ilinniartitsisut marluupput, ataatsimik kiffaarluni ataatsimillu eqqiaasartoqarluni.

INISSAQARNIARNERMUT TUNNGASUT

01.01.1992 nunaqarfimmi illut 22-it najugarineqarput, agguaqatigiissillugulu illumi ataatsimi inuit 3,2 najugaqarlutik tamannalu illoqarfimmut assingusorujussuuvoq.

1976-mi illumi ataatsimi agguaqatigiissillugu 5,1-uvoq, matumanilu oqaatigineqartariqarpoq inissaqarniarnernup tungaagut annertoqisumik pitsanngoriaateqartoqarsimasoq tassa ullumikkumut.

Aningaasarsiornikkut ineriartornerup tamatuma suli pitsaanerulersinnissaa ajornakusoortilersussaassavaa, taamaattumillu pilersaarusiorneqanngilaq illuliortoqarsinnaanera inissanik amerlisitsisinnaasunik.

Periarfissaqarsimanngilaq illut teknikikut tunngasunik paasiniaaffigissallugit, qularutissaanngilarli piiartarialinnik aserfallatsaalineqarnissamillu pisariaqartitsisunik ilaqassagaluartut.

ANGALLANNERMUT TUNNGASUT

Kangerluk aasaanerani sapaatip akunneranut marloriarlugu angallammik Qeqertarsuarmiit tikinneqartarpoq (sikoqannginnerani). 1993 aallarnerfigalugu Aasianniit ullut 14-ikkaarlugit tikinneqartalissaaq. Ukiuunerani pilersuineq pisanillu tunisisinnaaneq snescoterit atorlugit ingerlanneqartarpoq, ukiuuneranili inuit angallanneqarneri eqqarsaatigalugit pisortanit tamanna isumagineqarneq ajorpoq.

Umiatsiaaqqat sukkasuuliallu inunnik angallassinneq kisiinnangajammik isumagisarpaat, taamatuttaaq namminneq kalaaliminernik tuniniagasaminnik Qeqertarsualiaassisarlutik.

Aqqusernit naammaginarput.

AVATANGIISINUT TUNNGASUT

Nunaqarfik eqqakkanut aqquteqanngilaq imikorlu illut akorninut kuutsinnarneqartarluni. Qanittumi eqqakkanut aqqusiorsinnaaneq ilimananngilaq, siunissamilu anguniarneqartariaqarpoq imikup asuli maanngaannaq kuutsinnagu aqqusiunneqarsinnaanera illut akorninut ajoqutaajunnaarsillugu.

Anartarfiit eqqaaviillu puussuanut plastikkinut katersorneqartarput pisortallu sulisitaannit aane-

qartarlutik eqqaavimmullu ingerlanneqartarlutik imaluunniit imaanut iginneqartarlutik.

PILERSUINERMUT TUNNGASUT

Nunaqarfimmi innaallagissamik imermillu pilersuineq kommunemit isumagineqarpoq. 87/88-mi nutaamik innaallagissiorfiortoqarpoq tunisisinnaaneralu ullumikkut atukkap tallimari-aatigisinnaavaa.

Aasaanerani innuttaasut imermut eqiteriffiusumit imissaqartinneqartarput, tassani innuttaasut namminneerlutik atugassaminnik aallertarlutik. Ukiuuneranili pisortatigoortumik imertartitsisoqartarpoq puilasumit kissartumit nunaqarfimmiit 3 km. missaani ungasitsigisumiit.

1993-mi pilersaarutigineqarpoq aasaanerani atuarfiup avannaatungaani imermik pilersuineqalissasoq, tassa aasami atorineqartartussamik.

Nunaqarfimmi illut amerlanersai kiassaatinik petroliumik ikummateqartunik kiassagaapput – illut ataasiakkaat kiassaateqarfimmit kiassartuupput.

Nunaqarfimmi ataatsimik oqarasuaateqarpoq VHF nette aqutugalugu ingerlasumik. Allamik oqarasuaasiinissamut periarfissaqanngilaq maannamuugallartorlu pilersaarusiortoqarsimani.

KOMMUNEP INGERLATSINERA

Nunaqarfimmi qatserisartut formandeqarput ataatsimik atortuutinillu pigisaqarlutik.

ISUMAGINNINNERMUT TUNNGASUT

1991-mi 0-nit 13-nut ukiullit 21-upput.

Meeqqanut paarsisartoqanngilaq, oqaatigineqassaarli pisariaqartitsineqaraluarmat.

1990-mi 60-it sinnerlugit ukiullit arfineq-pingasupput.

Utoqqarnut paaqqinnittarfeqanngilaq, angerlarsimaffinnili ikiorteqarneq naammaginartumik ingerlanneqarpoq.

ATUARFEQARNEQ

Kangerlummi Aalunnguup Atuarfiani atuartut 17-upput 1.-mit 9.-nut agguarneqarsimasut. Atuartut marlunngorlugit avinneqarsimapput siulliit atualeqqaanit ukiut sisamaannut atuartut aappaallu ukiut tallimaannit qulaaluaannut atuartut.

Atuarfeqarfik missingersuusiorsimavoq ukioq 2006 tikillugu, naatsorsuutigineqanngilarlu atuartut amerleriaateqarsinnaanissaat.

Ukioq atuartut amerlass.

1991-92 17

1995-96 13

2000-01 11

2005-06 15

Titar. 1. Atuarfeqarfiup Kangerlummut tunngatilugu missingersuusaa.

Atuarfik B-164-mi inissitaavoq, taannalu atuarfiutigivoq oqaluffiullunilu. Atuarfiup immikkoortotaa nutaajuvoq 1986-mi sananeqarsimalluni marlunnik atuartitsiviusunik initaqarpoq, marlunnik depoteqarluni, allaffeqarluni/ilinniartitsisut inaannik perusuersartarfeqarluni kiassaateqarfeqarlunilu. Atuarfik oqaluffillu ataatsimut innaallagissamik kiammillu pilersortuupput.

Atuarfiup allaffia bygderådiumut allaffittuttaaq atorineqarpoq, soorluttaaq depotit fjernsynikkut aallakaatitsivittut atorineqartut, taamaalilluni KNR-p aallakaatitarisimasai båndikkut aallakaatinneqartarlutik.

Pisariaqartinneqarunangilaq pilersaarusiortiusup nalaani ininik atuartitsinermut atorineqartus-sanik allilerissalluni.

KULTURIKKUT SUNNGIFFIMMILU PERIARFISSAT

Kangerlummi katersortarfeqanngilaq. Atuarfillu taamaammat sunngiffimmi sammisassanut sunnulluunniit atorineqartarpoq. Kommunip sannavia nalliuttorsiornermut assigiinngitsunut atorineqartarpoq.

Atuakkanik atorniartarfeqarneq inatsisartut pequssutaat nr. 4, 15. oktober 1979-meersoq mallugu ingerlanneqarpoq. Atuakkanik atorniartarfik atuarfimiippoq, atorniartitsisarnierlu sapaatip akunneranut ataasiarluni ingerlanneqartarpoq piffissami septemberip qiteqqunneraniit aprilip qiteqqunneranut.

Oqaluffik atuarfimmut atavoq.

Oqaluffittavia siornagut tassaasimavoq atuarfiullunilu oqaluffik.

Periarfissaqarsimanngilaq nunaqarfimmi illunik nalunaarsuinissaq, kultureqarnermut sunngiffimmi immikkoortoqarfimmit nalunaarutigineqarpoq

nunaqarfimmi illunik eriagisarialinnik soqanngitsoq.

Ukiuunerani unnukku inersimasunut atuartsineq ingerlanneqarsinnaasarpoo Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 16. oktober 1979-meersoq sunngiffimmi ingerlatsinermut tunngasumik imaqartoq malillugu.

Ukiuunerani meeqqanut inuusuttuaqqanullu klubbitut assingusumik ingerlassat neqeroorutigineqarsinnaapput sunngiffimmi atuartsinermut sammisassaqtitsinermullu taarsiullugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 10 25. oktober 1990-meersoq atuarfeqarnermut tunngasoq malillugu. Ingerlassat tamakku atuarfimmi ingerlanneqartarput.

NUNAQARFIMMUT POLITIKI

Kommunalbestyrelsen anguniagaraa inuutissarsitutitigut periarfissat pitsanngorsassallugit, taamaalilluni aningaasaqarnikkut ineriartorneq nunaqarfimmut iluaqautasussaqaq pilersinneqassamat.

Ilanngullugu kissaatigineqarpoq ineriartorneq imminut pilersornerulernissamik aqunnerulernissamillu siunertalik, taamaalilluni nunaqqatigiit anertunerusumik peqataatinniarneqarsinnaammat siunissami ineriartornissaminut.

ILIORIUSISSANIK PILERSAARUT

NAMM. OQARTUSSAT ANINGAASALIINISAMUT PILERSAARUTAAT, 1993-96 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

KOMMUNIP SANAARTUGASSATIGUT PILERSAARUTAA, 1993 (1.000 KR.)

<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

ANINGAASALIINISSAMIK PILERSAARUT (1.000 KR.)

Sanaartugassat katillugit

Namminersornerusut akiligassat

Kommunip aningaasaliissutissai

SANAARTUGASSATUT KISSAATIT (1.000 KR.)


<u>Sanaartugassat/ukioq</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>kingusinnerusukkut</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

Aasaanerani imermik pilersuineq	430				
---------------------------------	-----	--	--	--	--

Nioqqutissiorfik	1000				
------------------	------	--	--	--	--

Ukiuunerani imermik pilersuineq			X		
---------------------------------	--	--	---	--	--

Puttasog tulattarfik		X			
----------------------	--	---	--	--	--



1. OLIAMUT PEQQUMAASIVIK
2. ATUARFIK/KATERSORTARFIK
3. AASAANERANI IMEQARFIK

4. IMERTARTARFISSATUT PILERSAARUT
5. UKIUUNERANI IMIISIVEQARFISSAQ
6. EQQAAVEQARFIK

ILLOQARFIUP ILUANI PILERSAARUTIT

PILERSAARUTINIK TAKUSSUTISSIAQ

A1

Pilersaarut nuna tamakkerlugu pilersaarusiortar-tunit maj 1984-mi akuerisaq.

A5

Pilersaarut kommunalbestyrelsimit 8. januar 1993-mi akuerisaq.

A10

Pilersaarut Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit juni 1990-mi akuerisaq.

B1

Pilersaarut Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit juni 1990-mi akuerisaq.

C2

Pilersaarut nuna tamakkerlugu pilersaarusiortar-tunit juni 1985-mi akuerisaq.

C4

Pilersaarut nuna tamakkerlugu pilersaarusiortar-tunit maj 1984-mi akuerisaq.

**KOMMUNEP PILERSAARUTAA
1992 – 2005**

QEQERTARSUAQ KOMMUNE



**SIUNNERSUUT
SANAARTUGASSANUT PILERSAARUSIAQ**

KOMMUNIP PILERSAARUTAA
1992 – 2005
QEQERTARSUUP KOMMUNEA
SANAARTUGASSANUT PI-
LERSAARUSIAQ



Kommunip pilersaarutaa ingeniørinit siunnersuisartu-
nillu Sanati A/S-mit, suliarineqartoq, Qeqertarsuup
Kommuneani immikkoortoqarfiit ataasiakkaat suleqa-
tigalugit.

Nunap assiliorneqarnera
(C) Kort- og Matrikelstyrelsen A86

AALLAQQAASIUT

Mappersakkap uuma imarai Qeqertarsuup Kommuneani SANAARTUGASSATUT PILERSAARUSIOR-NEQ ukiuni 1992-mit 2005-mut.

Kommunip pilersaarutaasa imarai PILERSAARUM-MUT NASSUIAATIT, aammalu SANAARTORNISSAMUT PILERSAARUTIT.

SANAARTORNISSAMUT PILERSAARUTIT, tassani imaritinneqarput illoqarfiup nunaqarfiullu iluani nuna-minertat sumut atornissaannut pilersaarutit, kiisalu kommunemi soqutigisanut tunngassutillit.

Sanaartornissamut pilersaarutini ilanngunneqarput killigeqqusaasut killigeqqusaasut illoqarfimmi pilersaarutaasunut aamma taakku avataanni suliareqqinneqarnissaannut tunngasut.

PILERSAARUMMUT NASSUIAATIT imaraat tunngavissat politikikullu anguniakkat, taannalu ukiut tamaasa kukkunersiorneqartassaaq ukiullu nikinnerisa misaanni "saqqummertassalluni".

Qeqertarsuup kommuneanut pilersaarut suliarineqarpoq "Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-meersoq kommunep nunataatalu pilersaarusiornerni aalajangersakkat" tunngavigalugit.

Qeqertarsuarmi kommunalbestyrelsi ulloq _____

Borgmester

Kommunaldirektør

Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqarpoq, Aningaasaqarnermut Pisortaqaarfik ulloq _____

AALLAQQAASIUT

1. AGGORNERINUT PILERSAARUT	1
2. QANOQ ATORNEQARNISSAANUT PILERSAARUT	5
3. KILLIGEQQUSAASUNIK ALLAATIGINNINNERIT	8
4. NUNAMINERTANIK TUNNIUSSISARNERIT	51
5. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT	54

1. NUNAP AGGORNERINUT PILERSAARUTIT

NUNAP ASSINGANIK TAKUSSUTISSIAQ

Nunap assingani takussutissiani kommunip killeqarfii takutinneqarput, maannamut siusinnerusukkullu najugaqarfiusimasut kiisalu illoqarfiup nunaqarfiullu avataani soqutigisaqarfiit.

KOMMUNEP ISORARTUSSUSAA

Qeqertarsuup Kommunea Kalaallit-Nunaata kiitaani Diskobugtemiippoq, avannarpassitsip 70 gradip kippasissutsillu 54 gradip missarpiaaniilluni.

Kommunip annertussusaa tassaaneruvoq Qeqertarsuup qeqertartaa aammalu qeqertarpanguit Kitsissut (Kronprinsens Ejlande).

Taamaallillunilu tamatuma kommune tamakkerlugu annertussuseqalersippaa 7000 km²-mik taassumangalu 1500 km² sermimit qallerneqarsimavoq.

Inui Qeqertarsuup illoqarfiani nunaqarfianilu Kangerlummi najugaqarput.

ILLOQARFIUP NUNAQARFIULLU KILLINGISA AVATAANNI SOQUTIGISAQARFIIT

Qullissat.

Aamaruutissarsiorfiusimasoo Qullissat Sullorsuup Vaigat-ip tungaaniippoq, Qeqertarsuup qeqertartaata kangikanniani.

Illut napasut amerlanersai Ilulissat Kommuneannit pigineqarput, ataasiakkaalli Qeqertarsuup Kommuneannit pigineqarlutik.

Peqatigiiffiup Qullissat Ikinngutaasa kommunenut pineqartunut saaffiginnissutigisimavaat illut tamasa tigusullugit, taamatullu nunaminertat tamanna tamaat qinnutigalugu.

Qullissat siunissami sumut atornissaanut tunngatillugu aqqiissuteqarnissaaq taamaammatt Qeqertarsuup Ilulissallu taamatullu Qullissat Ikinngutaannik suleqateqarnikkut aqqiivigineqartariaqarpoq, tassangalu sulissutigineqartariaqarluni tamatuma aallaarsimaartarfinngortinneqarsinnaanerani.

Nipisat.

Silasiorfikuusimasoo Nipisat Qeqertarsuup qeqertartaata kitaatungaaniippoq Kangerlummut aqutaata pulammagiaaniilluni.

Illutaasa ilaat maannakkut atuutut aallaarsimaartarfiisut atorneqarput, aammalu piniarianit unnuiffigineqartarlutik.

Nuna tamanna aallaarsimaartarfittut soqutigisanut ilanngunneqassaaq.

Aamaruutissaqarfiit.

Qeqertarsuup qeqertaani piffinni arlalinni aamaruutissaqarfeqarpoq, takuuk nunap assinganik takussutissiaq. Nalunaarusiaq Mineral Development internal A/S 1990-1991-mi sananeqarsimasooq malillugu Aamaruutissat kanginnguanni nassaassaasimapput aamarsuit Qullissani piarneqarsinnaasut pitsaaqataat, imaluunniit sulitassannga pitsaanagerusut nassaarineqarsimapput. Taamaattorli tamanna sulit annertunerusumik mississueqqinnissamik pisariaqartitsinngitsuumngilaq pitsaassuttip annertussusaatalu erseqqinnerusumik oqaatigeqarsinnaaneranut, tamannattaarlutunngavigalugu nioqqutissiorsinnaaneranut tunngatillugu aatsaat oqartoqarsinnaassalluni. Nunaminertat aamarsuaqarfiusut atuiffiulinnginnerminni eqqissisinnegqartariaqassapput, tamannalu suliarineqartariaqassaaq.

ILLOQARFIMMUT PILERSAARUT

Illoqarfiup pilersaarusiortneranut ilaapput nunaminertat siunissami illoqarfiup ineriartortinneranut atorneqartussat. Tassungattaq ilaallutik illoqarfiup qanittuani innuttaasut sunngiffimminni asiarfigisinnaasaat.

Periarfissaqarpoq illoqarfiup kujammut kimmut avannamullu ineriartortinneqarsinnaanera.

Siunissaaq ungasinnerusooq eqqarsaatigalugu kujammut sanaartornerup pisariaqalersissavaa eqqaaviup nuunneqarnissaa.

Illoqarfik kimmut ineriartortissagaanni siunissarlun gasinnerusooq eqqarsaatigalugu pissusissami soornerussaaq umiarsualiveqarneq ineriartortinneqarpat.

Avannamut ineriartortitsissagaanni qaartiterutissaasiviup allamut inissinneqarnissaa pisariaqassaaq.

Illoqarfiup killeqarfiata iluani taseqarfiusooq tamatumalu eqqaata killiliiffiunissaa pisariaqarpoq.


Illoqarfimmi killigititap iluani sioraqarfinnik peqarpoq, siunissamilu taakku atorluarneqartariaqarnissaat naatsorsuutigisariaqassaaq. Matumani eqqarsaatigineqarput illoqarfiup avannaatunnginnguaniittut taamatullu Kuussuup kanginnguaniittut.

NUNAQARFIMMI INERIARTORTITSINISSAMUT PILERSAARUT

Nunaqarfiup ineriartornissaanut pilersaarutip imarai nunaminertat nunaqarfiup siunissami ineriartortinneqarnissaanut atugassat taamatullu innuttaasut sunngiffimminni asiarfigisinnaasaatut pingaarutillit.

Nunaqarfiup killingata iluani taseqarfiusooq eqqarsaatigalugu tamanna killiliiffiusariaqarpoq.

NUNAP ASSINGANIK TAKUSSUTISSAQ



● Illoqarfik

● Nunaqarfik


○ Illoqarfik inuerussimasoq

○ Nunaqarfik inuerussimasoq

● Soqutiginaatilittut pilersaaruteqarfiusinnaasut


--- Kommunep killeqarfia

ILLOQARFIUP AGGORNERINUT PILERSAARUT



- Illoqarfimmi killiliussaq
- ||||| Atugassarititaasut
- ||| Illoqarfiup ineriartornissaanut soqutiginaartut
- + + + Imeqarfissatut immikkoortut


NUNAQARFIUP KILLEQARFIATUT PILERSAARUTIT



--- Nunaqarfiup iluata killinga



Atugassarititaasoq



Ineriartortitsinissamut soqutiginarsinnaasoq

2. NUNAP QANOQ ATORNIS- SAANIK PILERSAARUT

ILLOQARFIUP PINGAARNERUSUMIK AAQ- QISSUGAANERA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pingaarnerusumik aaqqissugaanerani ingerlanniakat makku immikkoortiterneqarsimapput:

A – Illuliorfissat

B – Umiarsualivik – inuutissarsiutitigullu ingerlatsivissanut immikkoortinneqarsimasut

C – Siunertanut ataatsimoorullugit atugassanut

D – Sunngiffimmi sammisassaqaqrusinnaasut annertunerusut taamatullu sanaartorfioqqu-saangitsut

E – Nunaminertat immikkut ittunut naatsorsuus-sat

Aaqqiissutit annikinnerusut avataasigut illoqarfiup tamakkerluni aaqqissugaanerani annertungaatsi-artumik allannguuteqartitsisoqarsimavoq:

Immikkoortoq A9 – B4.

Nunaminertaq 1,8 hektarisut annertutigisoq immikkoortoq A9-mit immikkoortoq A4-mut nuun-neqarsimavoq.

Immikkoortoq C1 – B2.

Nunaminertaq 0,1 hektarisut annertutigisoq immikkoortoq B2-mit imm. C1-mut muunneqarsi-mavoq.

Immikkoortoq C4.

Siusinnerusukkut immikkoortoq tamanna D-mi ilanngussaasimagaluaq 0,4 hektarisut angitigisoq oqaluffiup eqqaaniittoq immikkoortoq C4-mut nuunneqarpoq.

Immikkoortoq C6 – D1.

Nunaminertaq tamanna 1,0 hektarit missaanni annertussuseqartoq immikkoortoq D1-mit C6-mut nuunneqarpoq. Immikkoortoq C6-p ilagisaa nutaamik killiligaasumut Magnetisk Observatori-um-ip (Saviup kajungerisaqarfianik misissuiffiup) eqqaanut nunaminertamut killiligaasumut ilanngunneqarpoq.

Immikkortoq D4.

Immikkoortumut D4-mut nunaminertaq D tamar-mi 2,5 hektarit missaanni annertutigisoq Siorar-suarniittoq ilanngunneqarpoq (siusinnerusukkut D5) sinneralu tamarmi nunatut eqqissisimatitsi-vittut Naasorsiooqarfiup (Arktisk Stationip) eq-qaaaniittunut ilanngunneqarluni.

Immikkoortoq D6.

Nuna tamanna siusinnerusukkut inam. B-mut atatinneqarsimagaluartoq aammalu imm. D6 an-

nertuumik umiarsualiveqarfiup ilaanik tigusingaa-tsiansimagaluartoq taamaattoq siusinnerusukkut immikkoortortamit tamatumangga allaanerussu-teqanngilaq.

Immikkoortoq E2.

Nuna tamanna siusinnerusukkut immikkoortumut B-mut atatinneqarsimagaluartoq aammalu im-mikkoortoq E2 annertuumik umiarsualiveqarfiup ilaanik tigusingaatsiansimagaluartoq taamaattoq siusinnerusukkut immikkoortortamit tamatu-mangga allaanerussuteqangaanngilaq.

Immikkoortoq E3 – A5 – B1.

Immikkoortuni A5-mit B1-millu nunaminertat 0,2 hektarit aamma 0,4 hektarit missaannik annetuti-gisut immikkoortumut E3-mut nuunneqarput taassumalu ilaat allat nutaatut inissinneqarlutik.

Immikkoortut A11, C7, D5, E1, E4, E5, E6, E7, aamma E8 nutaamik ilassutaapput, siusinneru-sukkut pingaarnerusutut aaqqissuunneqarsima-sumut atuuttuusunut ilassutaapput.

Naak pingaarnerusumik aaqqissuussinnermi im-mikkoortitaarlugit ingerlanniakkat agguallugit aaqqissuunneqarsimagaluartut tamanna ilaan-nakortutut isigineqassanngilaq. Tamanna isuma-qaannarpoq soorlu immikkoortoq A-mi pineqartut illuliliorfiusinnaasut. Kissaatiginanngilaq illoqarfik immikkoortitaartunut assigiinngitsunik siunerta-linnut agguarneqarsimassasoq – soorlu illuliorfi-usinnaasut immikkut – inuussutissarsiutinik in-gerlatsiviit immikkut, qitiusumik kiffartuussiviit im-mikkut il.il. soorlu Europami illoqarfippassuarni tamanna naluneqanngitsoq.

Taamaalluni annikinnerusutigit inissiaqarfiit eqqaannut inissinneqarsinnaagaluarpud, pisiniar-fiit, paaqqinnittarfiit, aammalu sulliviit mingutsit-siffiunngitsut (nipiliortumik, pujuliortumik, tipilior-tumik il.il.) ineqarfiusut eqqaanni.

ANGALLANNERMIAK AAQISSUUSSINEQ

Angallaffiusut immikkoortitigaapput makkununn-ga, aqquernit aqquataannerusut, aqquernit aqqu-taannginnerusut, aqqusineeqqat qimussillu illerni (aqquataat).

Pilersaarusiap atuunnerani aqquernit atugaane-rusut ingerlaannartumik sanaartorneqartuassap-put imaalillugit, aqquatinut marlunnut ataatsikkut ingerlatsiffiusussanngorlugit, aput niffarlukoq i-nissaqartillugu taamatullu angallaffiunerpaat eq-qarsaatigalugit pisuinnarnuttaaq aqquutissaqaler-sissinnaallugu.

NUNAP AGGORNERISA ILAAT IMMIKKOORTINNEQAREERSUT

Immikkoortortat inniminnikkat.

Qeqertarsuarmi immikkoortut (illoqarfiup assingani qeqqata tungaanut nalunaaqutserneqarsimasunik titarlugit taaneqarsimasut) isumannaallisaanermut tunngasunik assiaqutserneqarsimasunillu ilaqarput, taakkulu Sp-mik, aamma Si-mik nalunaaqutserneqarsimapput, taakkulu iluanni nunaminertanik atuisinnaaneq killiliiffigineqarsimalluni, matumalu kingorna immikkoortut tamakku ataasiakkaat immikkoortillugit taagorneqassapput.

Ataatsimut.

Nunaminertat killilikkat imaluunniit isumannaallisaanermut tunngatillugu killilernerneqarsimasut killilersuiffiusutut isumannaallisaanermullu tunngatilugu killegarfiliiffiusutut nalunaarsimassapput.

Nunaminertat assiaqutsikkat isumannaallisaanermullu ilagitinneqartut sanaartorfiussanngillat allamulluunniit inassutigineqartup avataagut siunertanut allanut atorneqassanngillat. Immikkut akuersissutit tamaginni taamaallaat Nunatta Naalakkersuisuinit tunniunneqarsinnaapput, taamaallutillu qullersarisanit suliasaallutik, patsisigalugu qinnuteqaatit pisortaqarfiit pineqartut aqqutigalugit ingerlanneqartussaammata. Taamaattorli ungasissusissamik aalajangersakkat timmisartut mittarfiinut heliportinullu tunngasut Naalagaaffiup timmisartornermut qullersaqarfianut atasuupput.

Assiaqutsikkamik killiliineq Sp1, immikkoortortaq imissaqarniarnermut tunngatitaq.

"Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22. december 1988-meersoq avatangiisit illersorneqarnissaat", tunngavigalugu killiliussaq tamanna 30 meterinut killilernerneqarsimavoq imeqarfigisap avataanut killiliussami. Illoqarfigisami peqqinnissamut ataatsimiititaliaq nakkutiginnittussaataavoq killiliussap atuutsinneqarnissaanut, taamatuttaaq killiliunneqarsimasup iluani kissaatigineqanngitsumik ingerlatsisoqannginnissaa nakkutigissallugu. Akisussaaffik Nukissiorfiit ataanni inissisimavoq.

Assiaqutsikkamik killiliineq Sp2 aamma Sp3, eqqagassanut anartarfinnillu eqqaaveqarnermut tunngassuteqarput.

Eqqagassat anartarfiillu iginneqartarnerat eqqarsaatigalugu ikuallaasarfimmiit igitsisarfimmillu 50 meterinik killegarfegartinneqassapput.

Anartarfinnik igitsisarfiusartoq illoqarfiup assiliorneqarnerani immikkoortumi 226/764-ip missaaniippoq.

Kommunimit isumagineqarpoq.

Assiaqutsikkamik killiligaq Sp4, Kajungerisaqar-

fimmik misissuiffimmut atatinneqarpoq.

Taassuma avataagut kaajallallugu 100 meterimik avasitsigisoq tikillugu killiligaavoq qeqqaniilluni "ILLUTAVIA" (B-488), illoqarfiup assiliorneqarnerani 321/852-mik nalunaaqutsigaq.

Assiaqutsikkamik killiligaq Sp5, Magnetisk Observatorium.

Killiliussami tassani 25 meterit killiliunneqarsimapput misissuiffiup illuutaanit sisamaasunit tamaginnit, taannalu atuutsinneqaannarluni.

Killiliussat taakku qulakkeersimaniassavaat misissuiffiup akornusersorneqarani ingerlanissaa.

Killigititap atuutsinneqarnissaannik nakkutiginnittoq: ulluinnarni nakkutiginnittuusoq.

Immikkut akuersissuteqarsinnaasoq: Meteorologisk Institut.

Killigititat iluini sanaartorfigeqqusaanngitsunut tunngatillugu GTOD-p allakkaa nr. 44422, 22/4 1975 Qeqertarsuarmi GTO-mut nassiussaq tunngaviuvoq, taamatullu Qeqertarsuarmi Kommuneqaleruaqqusaa Qeqertarsuup illoqarfiani Geomagnetisk observatoriap eqqaani illuliornissamik inerteqquteqarneq tunngaviulluni.

Isumannaallisaanermut killigititaq Si 1, aamma Si 2.

Ikummatissaasivik eqqarsaatigalugu isumannaallisaanermut killigititat aalajangersarneqassapput "Ikummatissat ikuallajasut pillugit nalunaarut nr. 9, 6. marts 1987-meersoq" malillugu. Nalunaarummi tassani peqqussuteqarpoq ikuallaattoornerit pinaveersimatinneqarnissaannut tunngasut, taamatullu ikuallattunik qamisaanerit ilanngunneqarsimallutik.

Nalunaarummi tassani isumannaallisaanermut killissarititaq 50 meteriuvoq tankit sinaanniit.

Pineqartut KNI-mit isumagineqassapput.

Maannakkorpiaagallartoq ataani taaneqartut isumannaallisarnissaannut atatillugu killiliisnnaanermut tunngasunik atortussaqaanngilaq. Tamakunungali tunngasunik atortussanik pissarsigaanni kommunip pilersaarutaanut ilassutissatut suliarineqassapput.

Qaartiterutissaasiviit.

Qaartiterutissaasivinnut tunngatillugu isumannaallisaanermik aalajangersakkat ingerlanneqassapput "Ministeriap nalunaarutaa nr. 12, 21. januar 1986-meersoq, angallassinermut, tunniussinermut, toqqortaqarnermut, taamatullu qaartartuliornermut atuinermullu tunngasoq", malillugu. Nalunaarutit tunngavigaa taamanikkut Kaallit-Nunaanni qatserisartoqarnermi inatsit, kingusinnerusukkut taarserneqarsimasooq "Inatsisartut peqqussutaannik nr. 9, 19. december

1986-meersumik ikuallannermik pinaveersima-titsinermik qamisaaanermillu" imaqartumik.

Qaartiterutissaq annerpaamik 1000 kg-tut oqi-maatsigisoq qaartitsissut (detonator) ilanngunna-gu isumannaallisaaanermut illigititaq qaartiterutis-saasivimmiit 300 meteriuvoq.

Maannamut tamanna Angallannermut sulisoqar-nermullu Pisortaqaarfimmut, Sanaartortitsiviit ataanni inissisimavoq akisussaaffigineqarlunilu.

Heliporti.

Heliportit, helistoppit mittarfiillu isumannaallisaa-vigineqartarput Naalagaaffiup Timmisartoqarner-mut Qullersaqaarfianit inuinnaat timmisartuunne-qartarnerinut aalajangersakkat malillugit BL 3-10, allannguutissanik aalajangersakkat, saqqum-mersoq siulleq, 9. april 1992-meersoq tunngavi-galugu. Taamaammat qallunaat (nunat tamalaat) inatsisaannut ilaatinneqarpoq.

Nunami maani aalajangersakkat Kalaallit-Nu-naanni mittarfeqaarfiit qullersaqaarfiannit aqunne-qarput.

Nalunaarasuartaaseriveqarnikkut atortuutit.

Attaveqaatinut atortuutit aalajangersaavigineqar-tarput "Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 15. decem-ber 1987-meersoq radiukkut tigooqqaassutit akornusersorneqannginnissaannik qanoq iliuu-seqarnissaq" malillugu.

Tamatumma eqqaa TELE Attaveqaatinit isumagi-neqarpoq.

NUNATAT EQQISSISIMATITAT

Naasorsiooqaarfiup eqqaa Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 12. november-meersoq malillugu eqqissi-simatitaavoq.

Nunaminertamik tamatuminnga aalajangersaa-nermi tunngaviuvoq Grønlands tekniske organi-sationip assiutaa 1:10.000 tunngavigalugu Qe-qertarsuup assiliorneqarnera juni 1983-meersoq.

Taamaalilluni makkuninnga killilersuineqarsin-naavoq:

Kimmut killiliussaq narlussuumik titakkamik akunnilerarlugu immikkoortunut arfinilinnut ag-guagaavoq:

Imm. 1. y: 28730, x:60480

Imm. 2. y: 28915, x:60480

Imm. 3. y: 28950, x:60515

Imm. 4. y: 29760, x:60515

Imm. 5. y: 30030, x:60785

Imm. 6. y: 31195, x:60785

(fixpunkt 52068)

Immikkoortoq 1 sissap sinaaniippoq immikkoo-torlu 6 (fixpunkt 52068) Uunartuarsuup Qaqqaa-

niilluni kote 632 m.

Avannamut killegarfiliussaq qulaani taaneqartu-mit fixpunkt 52068-mit nangingineqarpoq 660 me-terit missaani kujammut kangimut Uunartuarsuup Qaqqaa avannamut kimmur sinerlugu, taavalu Uunartuarsuup kuuata tungaanut immikkoortoq 7, y: 31010 x 60155, tassanngaanniillu kuuk aqutigalugu kujammut-kangimut immikkortoq 8-p tungaanut y: 30445, x 59760.

Kangimut killiliussaq immikkoortoq 8-mit inger-laqqippoq 1600 meterit missaanni kujammut im-mikkoortoq 9,y: 28845, x 59760 tungaanut, taan-nalu sinerissamiippoq.

Kujammut killegarfia sineriak immikkoortut 1.-p 9.-llu akornat.

Københavni Universititi malittarisassat atuut-sinneqarnissaannut akisussaasuvoq immikkullu akuersissuteqarsinnaatitaalluni.

3. KILLIGEQQUSAASUNIK ALLAATIGINNINNERIT

NUNATAT AGGORNERI KILLIGEQQUSAASUNILLU AALAJANGERSAKKAT.

Illoqarfiup pilersaarutitaa immikkoortunut tallimanut killigeqqusaasunik aggorneqarsimavoq.

A.-mi immikkoortut, illuliorfissatut atorineqarnerussat

B.-mi immikkoortut, nunaminertat umiarsualiveqarnermut inuutissarsiutinullu siunertaqartunut atorineqartussat

C.-mi immikkoortut, nunaminertat ataatsimoorussanik atuiffiusussat

D.-mi immikkoortut, nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut, sunngiffimmi annertunerusumik atugassat

E.-mi immikkoortut, immikkut illuinnartunut naatsorsuusaanerussat.

Taamatut agguaanermi tunngavigineqarpoq maannamut agguariaaseq pioreersoq. Taamaammallu pingaarnuvoq maannamut nalungeriikkat ingerlannissaat.

KILLIGEQQUSAASUNIK ALLAATIGINNINNERIT

Killigeqqusaasut allaaseriniarneranni anguniarneqarpoq, taakku imatut ilusilernerqassasut maannamut immikkoortitaarlugit saqqummiunneqartussat periarfissaannik killiliisuunnginnissaat.

Taamaammat pingaartinneqarpoq killigeqqusaasunik allaatigisat taamaallaat imarissagaat pilersaarusiame tunngaviit.

Aalajangersakkat pilersaarusiomerup ingerlaqqinnissaani imatut periarfissaqartinneqassapput, sanaartorfissatut periarfissat naliliivigineqareepata pilersaarusiaviit suliarineqaleraneranni ingerlannerqarsinnaallutik. Killigeqqusaasunik allaatiginninnerit imaraat immikkoortut sumut atornissaannik allaatiginninnerit aammalu immikkoortut pineqartut nunap assinganik ilaqartinneqarlutik.

AQUTSINERMI ATORTUSSAT

Illoqarfiup pilersaarusiomerani tassanngalu ingerlatsinissami aqutsinermi atorineqartussat tassapput: killigeqqusaasumik allaatiginninnerit nunaminertanillu tunniussisarnerit.

Illoqarfiup pilersaarusiomerata iluatsilluarnissaa

tunngaveqassaaq, atorineqartussat taaneqartut qanoq atorineqarnerannik. Nunaminertanik tunniussisarneq aqutsinermi sakkussaavoq pingaarutilerujussuaq, takuuk nunaminertamik tunniussisarnermi periuserineqartartut.

Nunaminertanik tunniussinnginnermi sanaartorfiusumi pilersaarut ataatsimut suliarineqaaqtassaaq, illu ataaseq piinnarnagu, tamatumali eqqaaniittut ilanngullugit suliarineqassallutik.

Tamatumani takussutissiissaaq illut qanoq inissisimani, tamanut atugassarititat inissinnerqarsimani, aqquernit aammalu qamutitut motoorilinnut atatillugu pissutsit qanoq innersut, klisalu biilinnut uninngaarfiusinnaasut qanoq innersut.

ATAATSIMUT AALAJANGERSAKKAT

Immikkoortunut tamaginnut ataani aalajangersakkat allaatigineqartut atuupput.

Atornissaa.

Immikkoortunik ataasiakkaanik atuneq tunngaveqassaaq pingaarnertut anguniakkat attatiinernerisigut.

Illut pioreersut atorfissaminut atorineqanngikkunik periarfissinnerqarsinnaapput killilimmik allanngortiterneqarsinnaanermiinnut aammalu illaneqarsinnaanermiinnut, tamanna nunaminertap atorineqarnerani akornutissaqartinneqanngippat.

Nunaminertat illoqarfimmi siunertanut atorineqartussat.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiamek suliarinninnermi qulakkeerneqassaaq, nunap ilaani illoqarfimmi siunertarisanut atorineqartuni nunaminertanik, pilersaarusiomeri anguniagarisanut isumassarsianullu naapertuuttuusunik atorluarsinnaasunillu innersuussisoqarsinnaanissaa.

Nunaminertamik pissaqartitsinermut atasumik kommunalbestyrelsi nunamernit atugarilerneritut atorineqarnerannullu naammassisariaqakkanik piumasarisaasunillu sukumiisumik aalajangersagaqarsinnaavoq.

Nunaminertap atornissaani allannguutini pisoqassagaluarpat, nunaminertamik nutaamik pissaqartinneqarnissaaq tunngavigalugu qinnuteqaateqartoqassaaq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut.

Qulakkeerneqassaaq nunaminertat atorineqanngitsut soorlu sanaartornertut, aqqusinertut, tekniikkut atortorissaarutitut, il.il. pinngortitatut piqqaarnermissulli atatiinnarneqarnissaa, tamani angalaarfigineqarsinnaasunngortinneqassallutik, nunap ilaani tamatuminnga atuisunut

periarfissaqassalluni.

Nunamernit illuliornermut nunniornermulluunniit atornerqarallarsimasut siornagut pissuserisaattut isikkoqalersinneqassapput pinngortitatullu pioqqaarnerisut isikkoqalersinneqassallutik.

Allanngutsaaliortariaqartut.

Qulakkeertariaqarpoq, illuutit nunaminertalluunniit illuliortaatsikkut kusassagaanermikkut, kulturiikkut oqaluttuarisaanermi imaluunniit avatangii-sigisat tungaasigut soqutiginaatillit pigiinnarneqarnissaat. Illunik ilasinerit imaluunniit illoqarfinni avatangii-sigisani pioreersuni illuliassanik nutaanik naleqquttunngorsaanerit illuutini pioreersunik aammattaarlu nunap ilaata tamatuma qanoq isuseqarneranik pingaartitsilluinnarluni suliarineqartussaammata.

Allanngutsaaliuinnermut atatillugu aserfallatsaaliuinnermut taamatullu allanngutsaaliukkat piuinartussat allannguuteqartinneqarsinnaanerannut tunngasunik tulliinnilersuilluni malittarisassior-toqassaaq.

Aalajangiisinnaanerit.

Nunaminertamik tamatumaluunniit ilaanik aalajangeereersoqarsinnaavoq, siunissami ator-nissanut/atuinissamut killiliissutaasussamik. Ikuallaavinnut, eqqaavinnut, atorussiallu assigii-ngitsut tamakkunungalu assingusunut ataatsimut katersuiffiusartut immikkut illuinnartumik piumasaqaateqarfiusinnaapput.

Annertussuseq.

Immikkoortuni ataasiakkaani, immikkoortuni aalajangersakkani tamakkerlutik sanaffioreersimasutut taaneqartuni, allanik nunaminertanik atuinissamut tunniussisoqassanngilaq. Tunineqareersimasulli illu qummut ilaniarunikku annerpaamik pioreersup 10 pct.-ianik atuisussaq tunineqarsinnaalluni.

Kissaateqartoqalissagaluarpat 10 pct. sinnerlugu anginerusumik imaluunniit nutaarluinnarmik nunaminertamik tunineqarnissamik, taanna taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq illoqarfimmi pilersaarussiaq maleqqissaarlugu.

Illuliorfissat.

Sanaartorneq nunap ilusaanut naleqquttunngorsarneqassaaq. Immikkoortuni pioreersuni nutaaniluunniit sananiaraanni, sanaassat naleqquttunngorsarneqassapput isikkivigissumiitillugit seqinermillu qinngugaasimasariaqarlutik, aammalu oqqartamiinnissaat apisarneranullu tunngasumik pissutsit eqqarsaatigineqanngitsoortariaqaratik, taamaalilluni akornuteqarani silamiissinnaaneq anguneqarnerusinnaammat.

Ilusilersuisarnerni, atorussanik toqqaasarnerni,

taamatullu illup qalipaatisaanik toqqaasarnernit avatangii-sinut naleqquttunngorsartariaqarput. Nutaamilu sanaartukkat pioreersunut naleqquttunngorsagaallutik suliarineqartariaqarlutik.

Illuliorfiusuni sapinngisamik qulakkeerniarneqassapput katerisimaarfissanik, ataatsimoorussanik atuiffinnik, pisiniarfinnik annikinnerusunik meeqqanullu paaqqinnittarfinnmik pilersitsisinaanerit, tamatuma eqqaani najugalinnit atornerqarsinnaasussanik.

Angallanneq atororissaarutinillu pilersuineq.

Aqqusernit.

Aqqusernit eqqarsaatigalugit makku pineqarput, aqqusineq qamutitut motorilinnut atugassiaq – pisuinnaat aqqutaannik ilaqartinneqarsinnaasoq, kuuffissiat, ledningit aqquaat aputillu niffarlukui-nut inissaqassalluni il.il. imatullu nunaminertanik atugassaqaassapput:

Aqqusinernut angallaffiunerpaanut 20 m

Aqqusinernut angallaffiunnginnerusunut 15 m

Najugaqarfiit eqqaanni aqqusernit 12 m

Qimussit illerni/aqqusineeqqat.

Illernit qulakkeerneqassapput, taamaalillutik sapinngisamik najugaqarfimmiit piniariartarfimmut aqquteqartuarniassammata.

Aqqusineeqqat imaalillutik qulakkeerneqartariaqarput, taamaalillutik pisuinnaat immikkoortuni suniluunniit aqqutissaqarsinnaassallutik.

Qamutitut motorilinnut uninngasarfiit.

Nunaminertani siamasissumik illuliorfiusuni tamaginni minnerpaamik qamutitut motorilinnut uninngasarfimmik ataatsimik inissiamut ataatsimut naatsorsuussamik peqartariaqarpoq.

Eqimasumik illuliorfiusuni minnerpaamik qamutitut motorilinnut uninngasarfiit marluussapput inissiat arfinillugaangata, minnerpaamilu affaai sananeqareersimasassallutik sanaartorfiup iserterfigineqarnissaminut piarinnginnerani.

Piffinni allani minnerpaamik uninngasarfik ataa-seq saneqassaaq, quleriinnik inissialiaq 175 m² mik angissuseqarpat imaluunniit kommunalbestyrelsi pisariaqartitsinermik naliliippat, aqqusernit sinaanni asuli uninngatitsineq pinngitsoortin-iarneqassappat.

Qamutitut motorilinnut uninngasarfiit sapinngisamik illuliorfiusut sanaartorfiusullu eqqaanni pisariaqartitsineq tunngavigalugu inissinneqartas-sapput.

Imermut igitamut kuuffiit/Imermillu pilersuineq.

Immikkoortut eqqakkat aqqutaannik ukiorlu kaajallallugu imermut aqqutit atuuttussanngortinne-

qarpata illut immikkoortumiittut nutaat tamarmik taakkununga attavilersorneqassapput.

Umiarsualivimmi mingutsitsisoqassanngilaq. Eqqakkat kuuffiiniq periarfissaqanngitsunut piu-masaqaataasinnaavoq tank-inik imikumut kater-suiffiusartussamik pilersitseqqusineq.

Tulleriissaarineq.

Nunaminertat nutaamik atugassanngortinneqar-simasut atorneqalertassapput, pioreersut sanaartorfissaarussimagaangata, imaluunniit pioreersut sanaartorfiunissaat naleqqutinngitsutut isigineqarpata.

Nunaminertat nutaat illuliornermi atorneqalerunik pissusissamisuussaaq tulleriissaartumik sanaartorfiussappata, illuliorfissanik piareersaanermi aqqusernit, imeq, kuuffiillu ilaatinnaat eqqarsaatigineqartassaaq taamaalillunilumi sanaartornissaaq immi akikinnerussammat.

Illoqarfiup iluanut pilersaarut.

Illoqarfiup iluanut pilersaarutit suliarineqarnerini qulakkeerneqassaapput, Kommunep tamakkerluni pilersaarutaani anguniakkat siunniussallu siuarsarneqarnissaat.

Taamaalillunilumi illoqarfimmut pilersaarutit pis-sutsinut akerliusemik suliarineqassanngillat, tassakommunemi pilersaarutit aalajangersaaffiginerini, tamatuma peqatigisaanik tapiissutissaqassapput pilersaarusiornermut naleqquttunn-gorsarneqassaaq tunngavissaritat malillugit.

Pingaarnerusumik anguniakkamit allaasumik sanaartorneq aallartinniarneqassagaluarpat, pilersaarusiaq tamatumunnga tunngasoq ilaannakuusorluunniit tamakkiisumik suliarineqassaaq.

NUNAMINERNIT NUNAP ASSILIUUNNERINI ILISARNAATITUT NAJOQQUTASSIAT

— Killigititat

■ Illuliorfigineqartussaangitsut

== Siunissami aqqusinissaq


↑↑↑ Isumannaallisaanermut killigititaq

--- Eqqissisimatitatut allanngutsaaliugassatullu isumaqarfigisanut killigititaq

A ILLULIORFISSAT



A1 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi siamasissumik illuliorfissatut atorneqartussaavoq, aammalu illuliorfiusinnaalluni akulikitsunik pukkitsunillu.

Tamatuma eqqaani illuutilit imallunniit suliffimmut tunngatillugu illumik atugaqarsinnaasut, ininik pilersitsisinnaapput inuutissarsiutinut annikinnerusunik ingerlatsiviusunik aammalu pisiniarfiliortoqarsinnaalluni nalinginnaasunik nioqqutissalimmik.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-6, Geofysisk Observatorium pigiinnartariaqarpoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 8,0 hektarip missaani angissuseqarpoq, hektar ataaseq illumik 10-15-nut sanafiqineqarsinnaavoq.

SANAARTORFIUNERA

Illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit sanaartorfiussaaq. Taamatullu akulikitsunik pukkitsunillu sanaartorfiusinnaalluni, illut qaliaqarsinnaapput, 8 meterili sinnerlugu portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunaminertami tamatumani illuliorfigeqqusaanngillat nunaminertat marluk 600 m² missaanni anertussusillit, taakkulu pinnguartarfittut aneersaartarfittullu atorneqarsinnaapput.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Nunaminertamit tamaannga Akinnguit Aqquserna-nut aqqusinerik marlunnik aammaalu M.P. Porsild-ip aqqusernanut aqqusinerimik ataatsimik atassusiineqassaaq.

A2 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi akulikitsunik pukkitsunillu illuliorfissatut taamatullu Utoqqaat Illuata inissisimaffissaatut naatsorsuussaavoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIILIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 0,9 hektarit missaanik annertussuqarpoq, imarissallugillu inissiat 35-45 missaanni hektarimi ataatsimi. Sinneruttoq Utoqqaat illuata allissutigisinnaasanut immikkoortinneqassaaq.

SANAARTORFIUNERA

Sanaartorfiunissaa tassaasariaqarpoq illut uigukuttut aammalu Utoqqaat illuliorfittut qalialinnik, 8 meterili sinnerlugu portunerussanatik.

SANAARTORFIUSUSSAANNGITSUT

Nunaminertaq B-501-p B-485-llu akornat sanaartorfineqassanngilaq.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Oqaluffiup aqquserna-nut Holten Møller-ip aqqusernanullu marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Nunaminertamut ukioq kaajallallugu erngup eqqakkallu aqqaat ataniernikuupput.

A4 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi siamasissumik sanaartorfissatut siunniussaavoq. Taamaattorli illuutillit atorfinninnullu tunngatillugu illuni najugaqartinneqartut ataasiakkaanik allanullu ajoqutaanngitsunik inuutissarsiornermut atatillugu annikinnerusunik pilersitsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 2,0 hektarip missaani annertususeqarpoq, hektarimi ataatsimi illut 10-15 sananeqarsinnaapput.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliorfiussaaq qaliaqarsinnaasunik taamaattorli 8 meter sinnerlugu portutiginnngitsunik.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunap assingani nalunaaqutserneqarsimasut sanaartorfiussanngillat.

**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

M.P. Porsild-ip aqqusernanit, Aqqusinertaamit Siorarsuillu aqqusernanit nuna tamanna aqqusineqarnikkut attaveqaateqarfigineqassaaq. Ukioq kaajallallugu imeq, eqqakkanullu kuuffiit nunaminertamut atanilernikuupput.

A5 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi siamasissumik sanaartorfiusussatut siunniussaavoq.

Nunaminertami tamatuma illuutillit imaluunniit suliffigisamut atatillugu illumik atugassaqtartasut inuutissarsiummik ingerlassaqarsinnaapput, aammalu pisiniarfiliortoqarsinnaalluni ulluinnarni atugaanerusunik nioqqutissalimmik.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-34 eqqaanilu nuna annikinnerusoq allanngut-saaliugaasariaqarluni, B-34-p inissisimaffigisaani illoqarfiup pisoqartaanut atatinneqassapput pigiinnartariaqakkatut.

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Illumut ilagitinneqartut pujoorfiit pinnagit, kote 40.0-mit portunerussanngillat.

B-34-mut 15 meterinik qaninnerusumik sanasoqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 5,1 hektarit missaanni annertususeqarpoq, hektar ataaseq illunik 10-15 missaanni sanaffiusinnaassaaq.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit qaliaqarsinnaasunik sanaartorfigineqarsinnaavoq, 8 meterinillu portunerusunik sanasoqassanani.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT


ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Nunamit tamaanga Peter Broberg-ip aqqusernanut marlunnik aqqusiisoqarsinnaavoq.

Illoqarfiup immikkoortuata tamatuma aqqusineerai qulakkeerneqassapput.

Ukiq kaajallallugu imeq, eqqakkanullu kuuffik, illoqarfiup kujataata suli illuliorfigineqarsimangit-sup tamatuma, pilersikkiartuaarnera ilutigalugu pilersiortorneqassapput.

A6 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissaatinneqarpoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 1,0 hektarit missaanni annertus-suseqarpoq, hektarilu ataaseq illunik 10-15 mis-saanni sanaartorfiussalluni.

SANAARTORFIUNERA


Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik qaliaqar-sinnasunik sanaartorfiussaaq, taamaattorli 8 me-terinit portunerunngitsunik.

SANAARTORFIUSSUSSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatuminnnga aqqut ataaseq atorlugu atassusiineqassaaq tassalu Holten Møllerip aq-qusernanut aammalu Upernaviup aqquserna-nut.

Tasersuarmut imikumik kuutsitsiinnartarneq a-soorunneqartariaqarpoq.

A7 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissaatinneqarpoq. Illuutillit taamatullu suliffimminnut atatillugu illunik atugassaqartinneqartut annikinnerusunik allanullu ajoqutaanngitsunik inuutissarsiutinut tunngasunik ingerlassaqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Sinerissamut 15 meterinik qaninnerusumik sana-soqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 6,0 hektarip missaani annertususeqarpoq, hektarimilu ataatsimi illut 10-15 sananeqarsinnaallutik.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna sanaartorfiussaaq illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit akulikitsunik pukkit-sunillu qaliaqarsinnaasunik, taamaattorli 8 meter sinnerlugu portunerussanngitsunik.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunap tamatuma avannarpasinnerusuani sioqqat sanaartorfiussanngillat.

**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatumanga Upernaviup aqquseranut atassusiineqassaaq, aqqusineeqqallu tallimat Aqqusinertaamut atassutaasariaqarlutik. Ukioq kaajallallugu imarmut eqqakkallu kuuffianut nunaminertap avannaatungaaniittunut (A4) atanilertoqarsinnaavoq.

A8 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissaateqarpoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 3,3 hektarit missaanni annertususeqarpoq, inissianillu 10-15 missaannik sana-soqarsinnaalluni hektarimi ataatsimi.

SANAARTORFIUNERA


Nuna tamanna ilaqutariinnut illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit sanaartorfiussaaq qaliaqarsinnaasunik, taamaattorli 8 meterinit portunerungitsunik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nunap immikkoortuanit tamatumannga Upernaviup aqquernanut marlunnik atassusiineqassaaq.

Tasersuarmut imikumik kuutsitsisoqassanngilaq. Nunaminertap ilaani ukioq kaajallallugu imermut eqqakkallu aqquataannut nunaminertap avannaata kitaaniittumut atanilernissaaq periarfissaqarpoq.

A9 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissatut pilersaarusiugaavoq.

Qulaani taaneqartut saniatigut illuutillit suliffiminnilluunniit atatillugu illunik najugaqartinneqartut akuerineqarsinnaapput inuutissarsiutitigut allanut ajoqutaanngitsunik ataasiakkaannguanik ingerlatsivissanik pilersitsisinnaanermut.

Ilanngullugu akuerineqarsinnaavoq ulluunerani paaqqinnittarfimmik sanasoqarsinnaanera, nunap immikkoortuani tamatumani.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 4,0 hektarit missaannik annertussuseqarpoq, hektarimilu ataatsimi illut 10–15 sa-

naneqarsinnaallutik.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit qaliaqarsinnaasunik sanaffigineqarsinnaavoq, taamaattorli 8 meter sinnerlugu portunerussanngillat.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Tamatuma qeqqata-tungaani nuna 600 m² missaani annertussusilik sanaartorfiussanngilaq, tamannalu pinnguarterfiussalluni aneerasaarterfiussinnaassalluniluunniit.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Upernaviup aqqusernanut aqqutinik pingasunik atassusiineqarsinnaavoq.

A10 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissanik pilersaarummi nuna tamanna akulikitsunik pukkitsunillu taamatullu si-amasissunik sanaartorfissatut pilersaarusiugaa-voq.

Tamaani illuutillit suliffimminnullu tunngatillugu najugallit inuutissarsiummik ingerlassaqarsinnaapput, ulluinnarni atorneqarnerusunik pias-salimmik pisiniarfiliortoqarsinnaalluni paaqqinnit-tarfiliortoqarsinnaallunilu.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 9,0 hektar missanni annertussu-seqarpoq, hektar ataaseq illunik 15-20-nik ima-qassaaq.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinil-luunnit sanaartorfiussaaq akulikitsunik pukkitsu-nillu qaliaqarsinnaasunik, aammalu inissianik ar-

lariinnik quleriilinnik sanasoqarsinnaassaaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunaminertami tamatumani immikkoortut marluk tamarmik immikkut 500 m²-nik annertussusillit immikkoortinneqassapput pinnguarterfittut anee-rasaarterfittullu atorneqarsinnaasussanik.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ


Nunaminertami tamatumani aqqusinivimmik A-dam Mølgaardip aqqusernata Upervaviullu aq-qusernanut atasussamik pilersitsineqassaaq. Tamatumannaanniit aqqusinernut atassuteqaa-taasussat tallimat pilersinneqassapput.

Tasersuarmut mingutitsisinnaaneq pinngitsoorni-arlugu nutaamik sanaartukkat tamarmik eqqak-kanut (kloak) aqquserneqassapput.

Ukioq kaajallallugu imeq eqqakkanullu kuuffik nunaminertap sanaartorfiginera ilutigalugu piler-siortorneqassapput.

Nunap immikkoortuani tamatumani pisinnaat aqqutaat qulakkeerneqassaaq.

A11 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik akulikitsunik pukkitsunilu illuliorfissaatinneqarpoq.

Tamaani illuutillit suliffimminnullu atatillugu najugallit inuutissarsiummik ingerlassaqarsinnaapput ulluinnarni atugassanik nioqqutissalimmik pisinarfimmik pilersitsisoqarsinnaalluni paaqqinnittarfiliortoqarsinnaallunilu.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIILIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 14,2 hektarit missaani annertussuseqarpoq, hektarimilu ataatsimi inissiat 15-25 sananeqarsinnaallutik.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit sanaartorfiussaaq akulikitsunik pukkitsunillu sanaartorfiusinnaalluni aammalu inissianik arlariinnik quleriilinnik sananeqarsinnaassaaq.

Nunap tamatuma atorneqalingginnerani sanaartornissamik pilersaarut suliarineqaqqaassaaq, aqquernit atortorissaarutillu sumiinnissaat aalajangersaaffigalugit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunaminertami tamatumani nunaminertat marluk immikkoortinneqassapput tamarmik immikkut 500 m² missaannik annertussuseqartut, taakkulu pinnguarterfittut aneerasaarfiusinnaasutullu aqqissuunneqassapput.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ


Nunami tamatumani siunissami aqqusinivissamut bubap immikkoortuata B1-p tungaanut aqqu-taannginnerusumik marlunnik attaveqaataasus-samik pilersitsineqassaaq.

Siunissami eqqakkat aqqutaannik pilersinneqartussaaq umiarsualivimmut kuutsinneqassanngilaq. Nunamit tamatumanga aqqusineeqqanik pilersitsineqassaaq illoqarfimmut atassusiinerususanik.

B UMIARSUALIVIK INUUSUTISSARSIUTINILLU INGERLATSIVIIT



B1 UMIARSUALIVIK INUUSSUTISSARSIUTINILLU INGERLATSIVIIT



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi, nuna tamanna umiarsualiveqarfittut inuussutissarsiutinillu ingerlatsivissatut immikkoortinneqarsimavoq, atugassiaalluni talittarfimmut, sanaartugassanullu allanut umiarsualiveqarnermut inuussutissarsiutinillu ingerlatsivissatut siunertaqarluni.

Nammineq illuutit taamatullu suliffimmut atatillugu illumik atugaqartinneqartut akuerineqarsinnaapput suliffeqarfinnik ataasiakkaanik pisariaqartitsineq tunngavigalugu pilersitsiniarnerminni.

Illut pioreersut nutarsarneqarsinnaapput suliareqqinneqarlutillu.

Nunaminertaq marlunngorlugu avinneqassaaq affaa kangilleq suliffeqarfinnut mingutsitsinnginnerusunut ineqarfinnullu akornutaannginnerusunut affaalu killeq suliffeqarfinnut mingutsitsinerusunut ineqarfinnullu akornutaanerusunut ator-neqassalluni.

Nunaminertami tassani suliffeqarfiit umiarsualivimmut attuumassuteqartut kisimik inissinneqassapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGERSAAFFIGERIILKAT
ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 8,1 hektarimik annertussuseqarpoq, tamatumalu annertunersaa ullumikkut sanaartorfiusimanani.

Sanaartorfiup tamatuma quleriissumik sanaartorfiunerata nunap 15 procentia sinnersimassanngillaa.

SANAARTORFIUNERA

Illut quleriutillugit sananeqarsinnaapput, 10 meterilli sinnerlugit qaffasinnerunngilluinnassallutik.

SANAARTORFIOQQUSAANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ

Peter Broberg-ip aqqusernanut atassusiineqarpat tamatuma kitaa-tungaani aqqusinivimmik pilersitsineqassaaq aallaaviusussamik. Nunamit tamatuminnaga annerpaamik aqqusinnermut atassusiisunik pingasunik pilersitsineqassaaq, tassalu Peter Broberg-ip aqqusernanit aqqummiillu nu-taamit.

B2 UMIARSUALIVIK INUUTISSARSIUTITIGULLU INGERLATSIVIIT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissanik pilersaarummi umiarsualiveqarnermut atugassaatinneqarpoq – talittarfiliorfissatut allanillu sanaartorfissatut – umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartunik aammalu imarsiorneq eqqarsaatigalugu inuussutissarsiutinut.

Nunataq KNI-p quersuatoqaata eqqaaniittoq taamaattoq immikkoortinneqassaaq KNI-p siunissami pisiniarfiliorsinnaanera eqqarsaatigalugu. Piginnittunut sulisunullu inissialiortoqarsinnaavoq, suliffeqarfiit ataasiakkaat eqqarsaatigalugit, tamanna pisariaqartinneqarpat. Nunaminertaq suliffeqarfinnik akornutaasinnaasunik inissiivigineqassanngilaq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

Illut B-4, B-5, B-10, B-13, B-16, B-27 aamma B-208 piginnartariaqarput, nunatallu tamatuma annersaa illoqarfiup pisoqartaata ilaatut allannigutsaaliugaasariaqarpoq.

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

B-4, B-5 aammalu B-13-p tungaannut 20 meterimik qaninnerusunik sanasoqassanngilaq, taamatullu B-10, B-27 aamma B-208-p tungaannut 15 meteri inorlugu ungasissusilinnik sa-

nasoqassanani.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,9 hektarit missaanni annertususeqarpoq ilangaatsiaalu ullumikkut atorneqarani.

Nunap 15 procentia sanaartorfiunermini sinnerneqassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA


Quleriinnik sanasoqarsinnaavoq 8 meterillu qummut sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Nunamit tamatumanga Peter Broberg-ip acquernanut sisamanik atassusiisoqarsinnaavoq. Pisiniarfiliortoqassappat biilit uninngasarfiinut tunngasut iluarsartuussiffigineqassapput.

B3 UMIARSUALIVIK INUUSSUTISSARSIUTITIGULLU INGERLATSIVIIT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi inuussutissarsiutitigut ingerlatsivissatut atugassaatinneqarpoq, assassorluni suliffissuaqarnermullu tunngasunik ingerlatsivissatut. Inuussarsiatut tunngatillugu ingerlassaqarniat suli-suminnullu illuliorniat taamaakkaluartoq akueri-neqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 4,5 hektarip missaani annertussuseqarpoq, annertunersaalu ullumikkut sanaartorfiunani.

Sanaartorfissap annertussusissaa nunap tamatumata ataatsimut angissusaata 20 procentia sinnersimassanngilaa.

SANAARTORFIUNERA

Tamatumani illunik quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, 10 meterilli sinnerlugit portutigisunik sanasoqassanani.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Pilersaarutaavoq nunakkut tamatumuuna acquisiineqassaaq Upernaviup acquusernanut atasumik.


Aqqusinermut angallaffiunnginnerusumut nuna mit tamatumanga marlunnik atassusiineqarsinnaavoq.

Tasersuarmut mingutsitsisoqassanngilaq kuuffinnik assigisaanilluunniit.

C NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT



C1 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussamik atugassatut imikkooortitaavoq, annertunerusumilli makku-ninnga sanaartorfiusinnaalluni, innaallagissiorfimmik, qatserisartoqarfimmit, suliffeqarfinnut assigiinngitsunut, pisiniarfiliornermut imaluunniit hotel-imik sanaffiusinnaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 1,5 hektarit missaanni annertususeqarpoq, annersaalu ullumikkut sanaartorfiunani.

Sanaartorfissap annertussusissaa nunap tamatumata ataatsimut angissusaata 20 procentia sinnersimassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Nunami tamatumani quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, taamaattoorli 8 meterit sinnerlugit portususeqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatumannnga PH. Rosendahl-ip aq-quserna-nut aqqutinik marlunnik atassusiineqarsinnaavoq.

C2 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussanik atuiffissatut immikkoortinneqarsimavoq, pingaarnerusumillu atugassanngortitaalluni pisortat namminersortullu sullissiveqarfiinut, soorlu napparsimmaveqarfimmut, allakkerivimmut pisiniarfinnullu assigiinngitsunut.

Suliffeqarfinnut pisiniarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut, piginnittut sulisullu ataasiakkaat inissaannik sanasoqarsinnaavoq, pissutsit immikkoorluinnaq ittut pisariaqartippassuk.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-9, B-12, B-15, B-32, B-33, aamma B-386 pigiinnartariaqarput nunaminertallu tamatuma affaata missaa allanngutsaaliugassamut illoqarfiup pisoqartaatut ilaassalluni.

Nunap assingani tamatumani naaffeqartumik ti-tarnilersukkat iluanni avatangiisit allanngutsaaliorneqartariaqarput.

AALAJANGIIFFIGERIKKAT

B-9, B-12, B-15, B-20 aamma B-33-p tun-

gaannut 15 meterinik qaninnerusunik sanasoqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,1 hektarit missaanni annertussuseqarpoq, ullumikkullu annerusumik sanaartorfiunani.

Sanaartorfissap annertussusissaata nunap tamatuma 20 procentia sinnersimassanngilaa.

SANAARTORFIUNERA


Illunik qalialinnik sanasoqarsinnaavoq annerpaamilli qummut 8 meter sinnerlugu portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

PH Rosendahl-ip aqqusernanut aamma Peter Broberg-ip aqqusernanut ataatsimik atassusiineqassaaq.

Akkusinerlut PH Rosendahl-ip akqusernanut
 Akkusinertaamullu akqummik ataatsimik atassu-
 siineqassaaq.

C4 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSANIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussamik atuiffissatut imikkooortitaavoq, annertunerusumik oqaluffimmut, atuarfeqarfimmut, timersortarfimmut taamatullu timersorfittut pinnguarterfittullu atugassanngortitaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 aamma B-502 pigiinnartariaqarput, aammalu nunap ilaa annikinnerusoq oqaluffiup eqqaaniittoq allanngutsaaliugaasariaqarluni.

AALAJANGIIFFIOREERSUT

Nunami tamatumani allanngutsaaliugassami oqaluffeqarnermut tunngasut siulliunneqassaput, oqaluffimmullu attuumassuteqanngitsunik sanasoqassagualuarpas oqaluffimmit (B-67-imit) 25 meterinit qaninnerussanngilaq. B-68-mut B-86-mut B-502-llu 15 meterinik qaninnerusunik sanasoqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 2,2 hektarit missaanni angissuseqarpoq ilaannakuusumillu atorneqarsimalluni. Sanaartorfiunerata qaffasissusissaa nunap tamakkerluni 20 procentia sinnersimassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illunik quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, qummulli 8 meterit sinnerlugit akuersisoqassanani. Illuliaq sunaagaluarterluunniit oqaluffimmit qut-sinnerussanngilaq.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunap tamatuma kippasinnerusortaani masarsoqarfik sanaartorfiussanngilaq arsartarfittulli pinnguarterfittullu atugassanngortinneqassaaq, immaqalu aamma timersortarfiup alliffigisinnasaatut atorneqarsinnaalluni.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Holten Møllerip aqqusernanut ataatsimik taamatullu Aqqalualip aqqusernanut Televej-imullu marlunnik atassusiineqassaaq.

C5 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi ataatsimoorussamik atuiffissatut imnikkoortitaavoq, pisortat sullissiveqarfissaattut, allaffissuaqarfeqarfittut immaqalu aamma pisiniarfimmik annerusumik sanaffiusinnaasutut.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 0,6 hektarit missaanni annertususeqarpoq, annertunersaalu ullumikkut sanaartorfioreersimalluni.

Sanaartorfiup qaffasissusissaa ataatsimut nunap tamatuma 20 procentia sinnersimassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Quleriinnik sanaffiusinnaavoq, annerpaamilli 8 meterit qummut sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatumanna Holten Møller-ip acqu-sernanut marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq.

C6 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimut siunertaqartunut atugas-sannortitaavoq, immikkoortinneqarsimallunilu saviup kajungerisaqarfianut taamatullu nunap sajuppillattarneranut misissuiffimmut tunngatillugu sanaartorfiusinnaasutut.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT**

Nunap tamatuma annersaa Misissuiffeqarfimmut tunngatillugu aalajangiiffioreersimavoq, killilikka-millu kaajallallugu nalunaaqutsigaalluni Sp4-mik.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 4,2 hektarit missaani annertussu-seqarpoq.

Sanaartorfiusussap qaffasinnerpaaffia nunap tamatuma ataatsimut katilluni 10 procentia sinner-simassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Illut quleriit sananeqassanngillat aammalu 5,5 meter sinnerlugu portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nuna tamanna tikiqqartassaaq iliveqarfiup aqquserna imaluunniit Dalagip aqquserna atorlugu.

C7 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussamik atuiffissatut imikkooortinneqarsimavoq, aammalu ilisimatusarnermik siunertaqartunut Arktisk Stationip (Naasorsiooqarfiup) ataani atorneqartussatut naatsorsuussaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-1, B-2 aamma B-348 eriagisariaqarput.

Nuna tamanna Naasorsiooqarfiup eqqaaniittoq eqqissisimatitaavoq, sanaartorniarnertu ingerlanniarneqassagalaruni eqqissisimatitsinermut aalajangersakkat tamatumunnga tunngasut malinneqassallutik.

AALAJANGIIFFIGIERIIKKAT

B-1-p tungaanut 25 meterit inorlugit ungasissu-silimmik sanasoqassanngilaq, B-2-p aamma B-348-p tungaanut 15 meterinik qaninnerusumik

sanasoqassanani.

Nunap ilaa tamanna imeqarfimmut tunngasumik killiliiffigisap annikinnerusortaa ilaavoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 5,3 hektarip missaanik annertususeqarpoq.

Sanaartorfissap portussusissaa nunap tamatuma 10 procentia sinnersimassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illut sananeqartut qaliaqarsinnaapput taamaattorli 7 meterimit portunerussanatik.

Nunami tamatumani B-1 pingaarnersatut isigineqaannartariaqarpoq.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nuna tamanna M.P. Porsild-ip aqqutaanit atasuteqarfiussaaq.

D SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU ANNER-
TUNERUMIK ATORNEQARTUSSAT



D1 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi sanaartorfiusussaannngitsutut immikkoortitaavoq iliveqarfiup ilassutissaatut naatsorsuussaalluni tamatumunngalu immikkoortinneqarsimalluni.

Nunalli tamatuma ilaa pinnguarterfittut aneersaarterfittullu atugassanngortinneqarsinnaavoq, annertunerusumik nunagissaanermik pisariaqartitsisoqartinnagu.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,1 hektarip missaani annertususeqarpoq annikinnerusortaalu ullumikkut iliveqarfittut atorneqarluni.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik assigisaannilluunniit sanaartorfiussanngilaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Iliveqarfiup aqqusernata tungaanut marlunnik aqqusinermut atassusiisoqarsinnaavoq.

D2 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq nasittarfittut naatsorsuussaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 0,2 hektarip missaani annertussuseqarpoq.


SANAARTORFIUNERA

Tamatuma qanittuani sanaartortoqassanngilaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nasittarfiup tungaanut aqqusineeranngumik sanasoqassaaq.

D3 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi sanaartorfiussanngitsutut aalajangi-gaavoq.

Tamatumani arsaattarliit, pinnguartarliit allallu sunngiffimmi samminniiffiusinnaasut pilersinne-qarsinnaapput, annertunerusumik nunagissaa-nermik pisariaqartitsinngitsut.

Piffiit aalajangikkat killiliiffiusullu ataatsimut aala-jangersaaffigalugit qimmiliiffissatut Kommunal-bestyrelsimit akuersissutigineqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Nunamit tamatumanga Tasersuaq mingutsin-neqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 8,0 hektarip missaanik annertus-useqarpoq tamatumangalu 2,2 hektarip mis-saani annertutigisoq tasiulluni.

SANAARTORFIUNERA

Quit minnerusut, illuaqqat ikaallu ataatsimut ma-littarisassiunneqassapput kommunalbestyrelsip tungaanit aalajangersakkat tamatumunnga tunngasut aallaavigalugit.

Sanaartukkat tamarmik qisummik toqqaveqas-sapput, taamaalillutik piaruminartussanik/nuun-neqarsinnaasunillu ajornanngitsunik ingerlanne-qarsinnaassallutik.


Illuaqqap allalluunniit qummut 3,5 meteri sinner-simassanngilaat.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Aqqusineerannguanik tamaana pilersitsisoqar-sinnaavoq nunap tamatuma immikkoortuinut at-taveqaataasussanik.

D4 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi sanaartoriusussaanngitsutut aalajangigaavoq.

Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, nuna tamanna siorarsuit eqqaat siornagut pissusaatut nunatut attorneqanngitsutut pilerseqqinneqassaaq.

Akuerisaallutik sananeqareersut sanaartugassallu tamaani atuinnarsinnaapput.

Sanaajusimasut tamakku, atorneerukkiartuaarneri peqatigalugit isaterneqassaapput piiarneqarlutillu, nunalu aallaqqaammulli pissuserisimaasaatut isikkoqalersinneqassalluni.

Suliffeqarfiit pioreersut kommunimut attuumasuteqartut soorlu kommunip qamutaateqarfia qatserisartoqarfilla allineqarsinnaassapput.

Annertunerusumik nunagissaasoqalersinnagu, nuna tamanna pilersaarusiorneqassaaq makkuninnga imaqartunik:

- isaterineq/piiagassat tulleriiarneqarnissaat.
- saliinerup nunagissaanerullu annertussusissaa.
- nunap tamatuma siunissami atorneqarsinnaanerani aalajangersaaneq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

Nuna tamanna tamarmi nunamut allanngutsaaliugaasumut Naasorsiooqarfiup nunataanut ataavoq.

AALAJANGIFFIGERIILIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 14,0 hektarip missaanni annertussuseqarpoq, tassanngalu 2,5 hektarip missaa tasiulluni.

SANAARTORFIUNERA


Nutaamik sanaartorneq suugaluartorluunniit, ilasinerit allanngortiteriniarnerilluunniit nunami tamatumani akuerineqanngilaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Nunami tamatumani avatangiisigisanullu attaveqaatissaniq aqqusineerannguanik pilersitsineqarsinnaavoq.

D6 SANAFFIGEQQUSAANNGITSOQ AAMMALU SUNNGIFFIMMI SAM-MINEQARTARTUNUT ATUGASSARITITAQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi sanaffigeqqusaanngitsoq aammalu sunngiffimmi sammineqartartunut atugassaritin-neqarpoq.

Umiatsiaararsortunut angallateerarsortunullu qu-eqarfissatut aammalu angallateeraatillit talittarfi-anut atatillugu illuliorfiusinnaassalluni kiisalu aali-sarnermut atortunut ilioraaviusinnaalluni.

Piginnittunut sulisorisanullu inissialiortoqarsin-naavoq suliffiit ataasiakkaat eqqarsaatigalugit, tamanna pisariaqartinneqarpat.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-23 piginnartariaqarpoq.

AALAJANGIIFFIOREERSUT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,2 hektarip missaanni annertus-suseqarpoq annertunersaalu ullumikkut sanaar-

torfiunani.

Nunap tamatuma 15 procentia qummut sinnerlu-gu sanaartorfiussanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illut pukkitsut sananeqarsinnaapput, qummullu 6 meterit sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT


ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Akinnguit aqqusernata tallinissaa pilersaarusi-or-neqassaaq, tamaangalu annerpaamik aqqusi-neeqqanik marlunnik atassusiineqassalluni.

E NUNAMINERTAT IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSIAT



E1 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUMUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi eqqaaveqarfimmut/ujaqquvimmullu naatsorsuussaavoq, nalinginnarnillu eqqagassanut eqqaaveqarfissatut naatsorsuussaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIKKAT**

Eqqaaviup eqqaa Sp2-mik killiligaavoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 4,0 hektarit missaanni annertususeqarpoq ullumikkullu annikinnerusortaa eqqaaveqarfittut saviminikunullu eqqaavittut atuqaalluni.

SANAARTORFIUNERA

Pukkitsunik sanaffiusinnaavoq, 6 meterilli sinnerlugit portussuseqassatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Upervaviup aqquserna-nut aqqummik ataatsimik aqquteqassaaq.

E2 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi pilersuiveqarfittut atugassatut naatsorsuussaavoq, tankeqarfittulli taassumaluunniit kingusinnerusukkut allissuteqarfigisassaatur inniminnigaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-183 pigiinnartariaqarpoq.

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Tankeqarfik kaajallallugu Si1-mik assigaavoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 2,1 hektarit missaanni annertususeqarpoq, ilaannaalu sanaartoriusimalluni. Sanaartorfiunissaata qummut portussusissaa nunap tamatuma angissusaata 20 procentia sinnersimassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Portusuunik qalialinnik sanaartortoqarsinnaavoq portussusaasali 8 meterit sinnersimassanagit.

SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamaanga Akinnguit aqquerna-nut atassusiisoqarsinnaavoq.

E3 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi immikkut ittunut atugassatut naatsorsuussaavoq tanqeafittut anartarfinnillu eqqaveqarfittut atugassatut immikkoortinneqarsimaluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Annanut eqqaavimmut Sp3-mik assiaqutsikkamik killiliisoqarsimavoq, tanqeafimmullu isumannaallisaanermik killiliussaq Si2 atorineqarluni.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,2 hektarip missaani annertususeqarpoq. Sanaartorfiunerata portussusissaa nunap tamatumangissusaata 15 procentia sinnersimasanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Qalialinnik sanasoqarsinnaavoq, 8 meterilli sinnerlugit portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Peter Broberg-ip aqquserna-nut tamaanngaanniit ataatsimik aqqusiineqarsinnaavoq.

E4 NUNAMINERTAQ IMMICKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi immikkut ittumik atuiffiusussatut qartiterutissaasivimmullu inniminnerneqarsimalluni. Siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu nunaminertaq inissialiorfissatut aammalu immaqa puilasup ernganik nioqqusiorfissamik sanaffissatut ilanngunneqarsinnaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Isumannaallisaaanermut killiliussa Si3-mut tunngatillugu naatsorsuutigineqarpoq siusinnerusukkut killiliussaasimasumut S5-mut tunngatinneqarsimassasoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 20,4 hektarit missaanni annertususeqarpoq.


SANAARTORFIUNERA

Pukkitsumik qalialimmik sanasoqarsinnaavoq portussusaasali 5,5 meter sinnersimassanagu.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Akinnguit aqquserna-nut aqqummik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq.

E5 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi pilersuiveqarfittut naatsorsuussaavoq Tele-llu siunertaanut inniminnigaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILIKKAT**

Killiliussaq Sp6 naatsorsuussaavoq taanna siu-sinnerusukkut attuumassuteqarsimassasoq killili-unneqarsimasunut I4-mut. Nuna tamanna tamakkiisumik killiliussap iluaniippoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 10,6 hektarit missaanni annertus-suseqarpoq.

Sanaartorfiup ataatsimut portussusissaa nunap tamatuma angissusaata 10 procentia sinnersimassanngila.

SANAARTORFIUNERA

Illut qaliallit sananeqarsinnaapput, portussusaa-sali 8,0 meter sinnersimassanngilaat.

Tele-mut tunngassutillit (napparutit, antennit, parabolit il.il.) kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimassapput.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nuna tamanna Holten Møller-ip aqquserna-nit tikkineqartassaaq.

E6 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pilersuiveqarnermut tunngasunik atugassanngortitaasimavoq, Tele-ili siunertaanut annertunerusumik inniminnigaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIOREERSUT**

Killiliussaq Sp7 naatsorsuunneqarpoq siusinnerusukkut atorineqarsimasumut I5-mut attuumasuteqarsimassasoq. Nunaminertaq tamanna tamarmi killilikkap tamatuma iluaniippoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 45,4 hektarip missaanni annertussuseqarpoq.

SANAARTORFIUNERA


Quleriunngitsunik sanasoqarsinnaavoq 6 meterilli sinnersimassanagit.

Telep atortuutai (napparutit, antennit parabolit il.il.) Kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimasapput.

SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Nunamut tamaanga aqquteqarneq Upernaviup aqqusernanit pissaaq.

E7 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSIAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pilersuinnermut tunngasunik atuiffiusussatut naatsorsuussaavoq, heliportimullu atugassiaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

Nuna tamanna nunamut eqqissisimatitaasumut Naasorsiooqarfiup nunataanut atavoq, sanaartornissamullu tunngasut eqqissisimatitsinermi malittarisassaasut tunngavigalugit ingerlanneqartassallutik.

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Isumannaallisaaanermi killiliussa Si4 atorneqassaaq, maannamut atorneqartumut S6-mut taarsiullugu.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,6 hektarit missaannik annertus-

suseqarpoq, maannakkullu pioreersut saniatigut nutaamik heliporti illutalerneqarsinnaalluni.

SANAARTORFIUNERA

Qaliaqanngitsumik illuliortoqassaaq, qaffasinne-russanngillalli, timmisartut mikkiartornerminni portussusissamik aalajangersakkat unioqqutinneqartussaannngimmata.

SANAARTORFIUSUSSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TENIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINERIT**

Høje-Tåstrup-ip aqqusernanit tamaanga aqquteqassaaq.

E8 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pilersuiveqarfissatut naatsorsuussaa-voq immikkoortinneqarsimallunilu timmisartunut mittarfiliorfissatut.

Timmisartunut mittarfiliorsinnaanerup piviusunn-gortinneqannginnerani, sioqqat naafferaartumik titarnilersukkap iluaniittut atorneqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Nuna tamanna timmisartoqarnermut atorneqalinnginnerani, sillimanissamut killigititassat aalajangersaaffigineqassapput.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 72,1 hektarit missaanni annertususeqarpoq, timmisartunut mittarfeqarfik illutas-saalu imarisinnaallugit.

SANAARTORFIUNERA

Timmisartunut nakkutilliiveqarfik (kontrolltårn) kisiat pinnagu, sanaartugassat quleriissinnaapput, taamaattorli 9 meter sinnerlugu portutigissanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Høje-Tåstrup-ip aqquserna-nit Kuussuaq ikaarlugu nunamut tamatumunnga aqqusineramik attaviliineqassaaq.

4. NUNAMINERTAMIK TUNNI- USSINEQ

AALAJANGERSAKKAT NALINGINNAASUT

"Nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-meersoq nunaminertanik atuisarnermut pilersaarusiornermullu tunngasoq" par. 2, imm.1, nr. 5 malillugu malittarisassat makku aalajangersaaffigineqas-sapput kommunalbestyrelsiq nunaminertanik tunniussisarnerani Qeqertarsuup Kommuneani atuuttussamik.

Nunaminertanik qinnuteqarnerit.

Kommunip iluani tamarmi nunaminertanik qinnuteqaatit Ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu pisortaqaarfimmuut tunniunneqartassapput. Aammattaaq taamatut iliortoqassaaq illoqarfiup nunaqarfiullu killingisa avataani nunaminertamik qinnuteqaataasinnaasut.

Nunaminertaq sunaluunniit atorineqalissanngilaq Ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu pisortaqaarfimmiit allakkatigut akuersissutigineqarsimatinnagu. Taamatuttaaq atuupput pioreersunik allannguinnissat, aammalu nunaminertanik atui-gallartarnermut, soorlu umiatsianut containerinullu inissiigallarfiusuni.

Nunaminertamik tunniussineq inummut namminermut tunngasuuvooq. Nunaminertanik tunniussinerit suulluunniit atuisinnaanermullu tunngasut Kommunalbestyrelsimut ilisimatitsissutigineqartassapput, soorlu nunaminertamik namminermut atugassiissutaasimasumik allamut tunisinermi assigisaanniluunniit.

Nunaminertamik qinnuteqaat nunap qanoq ator-nissaanut allaaserisamut akerliussagaluarpat, qinnuteqaammik erseqqissumik nalunaarneqas-saaq suna tunngavigalugu immikkut akuerineqarnissaaq kissaatiginartinneqarnerisooq.

Nunaminertamik qinnuteqarnermi taannalu sanaartorfiussappat titartakkanik makkuninnga takussutissalinnik ilaqartinneqassaaq:

1. Pilersaarusiaq uuttuutai 1:500
2. Ilusissai angissusissaalu 1:100/50 illuliornermi sanaartornermilu.
3. Uppernarsaatissanittaaq allanik piumasaqartogarsinnaavoq.

Nunaminertamik inniminniineq atorunnaarsinneqassaaq, sanaartornissamik qinnuteqaativissaaq qaammatit arfinillit ingerlaneranni nassiunneqanngippat, tamannalu naatsorsorneqassaaq nunaminertamik inniminniinnermiit.

Nunaminertat pissarsiarineqarsimasut atorineqanngitsulli sivitsuiffiunissaannik qinnuteqarfigineqarunik taanna qinnuteqarnerit nutaatut isigineqassaaq.

Nunaminertamik tunniussisimaneq atorunnaarsinneqassaaq, sanaartornissaaq allamilluunniit siunertaqarluni pissarsiaasimasooq ukiut marluk qaangiunneranni inerneqarsimasutut kommune-mut nalunaarutigineqanngikkuni.

Qinnuteqaatinik suliarinninnerit.

Nunaminertamut ataatsimut arlallit atuiniaarlutik qinnuteqarsimappata, qinnuteqaat siulleeq atui-sussanngortinneqassaaq.

Kommunalbestyrelsiq isumaqaruni pilersaarutigineqartoq aningaasatigut teknikimullu tunngasunik tunngavissaqarpallaanngitsooq, taava nunaminertamik qinnuteqaat itigartitsissutigineqarsinnaavoq. Kommunalbestyrelsiq paasissutissanik erseqqinnerusunik piniarsinnaavoq aningaasaqarnikkut teknikimullu tunngasunik paasissutissanik erseqqinnerusunik, tamatumalu kingorna qinnuteqaat taamaalilluni suliareqqinneqarsinnaassal-luni.

Nunaminertat pilersaarusiornermut ilaanngitsut qinnuteqaataassagaluarpat, illoqarfiup allagar-siiviisigut tamanut takusassiarineqassapput. Naammagittaalliuteqarsinnaanermut ullut 14-it periarfissiissutigineqassapput. Naammagittaalli-utaasinnaasut kommunalbestyrelsimut saqqum-miunneqassapput.

Tunniussinermi tunngavissat.

Nunaminertanik tunniussinermit atatillugu kom-munalbestyrelsiq piumasaqaateqarsinnaavoq, nu-naminertap pilersaarusiorneqarnera qulakkeerlu-arumallugu.

Nunaminertat sanaartorfiunermit nalaanni taamatullu inarneqareernermit kingorna eqqiluit-suutinneqassapput, nunalu pisariaqanngitsumik asuli allanngortiterneqartariaqarani.

Sanatitsisuuvoq pisussaavoq nunagissaanissaaq pisariaqartinneqarpat tamatumunnga aningaasartuutiniq pilliuteqaqataanissamut. Tamatumunnga malittarisassat erseqqinnerusut taaneqarsimassapput, nunaminertanum ataaasiakkaanut aalajangersakkat tunngavigalugit.

Nunaminertamik tunisinergaluaq utertinneqarsinnaavoq, piumasaqaataasut malinneqanngip-pata.

Aalajangersakkat immikkut ittut.

Angallatinut inissiivissatut innersuussutigineqar-

simasut avataasigut inissiisoqassanngilaq. Angallatinik inissiiviusartut atulinnarallarfissatut isigineqassapput, nunaminertamillu qinnuteqaate-qarnissamik pisariaqartitsillutik, immikkut ittunik tamatumunnga tunngasunik aalajangersaaffio-reersimanngippata.

Qimmeqatigiinnik inissiiniarneq ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu immikkoortoqarfimmit akuerineqarsimassaaq, tamatumunnga tunngasunik nunami tamaani immikkut aalajangersaaneqareersimanngippat.

Nunagissaanermut akiliuteqaqataanissaq. Nunaminertamik tunineqaraanni, illuluunniit pio-reersoq allineqassappat, sanatitsisuusq pisussaavoq makkununnga aningaasaleeqataanissamik:

Aqqusinnermut, aqqusineeqqamut imermut eqqakkallu kuuffilerneqarnerannut.

Aningaasaleeqataanissaq makku tunngavigalugit angissusilerneqassaaq:

Nunaminertamik atueqatigiit aningaasartuutaasimasut agguassavaat.

NUNAMINERTAMIK TUNNIUSSISARNERMI AALAJANGERSAKKAT NALINGINNAASUT

Pissutsit ataani taagorneqartut atugassiisarnermut sanaartornermullu tunngatillugu sissuerluarneqassapput maleqqissaarneqarlutillu:


1. Nunagissaaneq sanaartornerlu sanatitsisup akisussaaffigisaanik akiligassaanillu ingerlanneqassaaq.
2. Sanaartukkat imminnut ungasissusissaanik piumasarisat Kalaallit-Nunaanni sanaartornermut malittarisassaniittut maleqqissaarneqassapput.
3. Imikumik maangaannaq kuutsitsisinnaaneq kikkunnik tamanik angallaffiusumut tamanilu najugaqatinut ajoqutaassanngilaq, nunallu tamatuma kuuffilersugaaneranut periarfissat eqqarsaatigilluarneqassallutik. Pisariaqartinneqarpat kommune tamatuma qulakkeerneqarnissaaq piumasaqarsinnaavoq. Inassuteqarnerittaaq pisinnaapput sanaartornerit akornutaasorinassagaluarpata. Erngup maangaannaq kuutsinneqarsinnaasup pinngitsoortinniarlugu iliutsit sanatitsisumit isumagineqassapput tassanngalu akilernerneqassallutik.
4. Kuuffiit ledningillu pio-reersut allannguuteqartinneqassagaluarpata, sanatitsisumit akiler-

neqassapput Sanaartortitsiviit Tele-luunniit isumasioqatigalugit.

5. Nunaminertamik tunniussineq atorunnaasaaq, siunertarisamut atorneqarsimanngik-kuni pissarsiarineqarnerminiit ukiup ataatsip qaangiunnerani.
6. Taamatuttaaq nunaminertamik tunniussisimanerugaluq atorunnaarsinneqassaaq, tunniussisimanermiit ukiut marluk qaangiunneranni sananiarneqartoq inersimasutut nalunaarutigineqanngippat.
7. Sanaartorfiusup eqqaa eqqiluutsuutinneqassaaq, soorluttaaq sanaartornerup naammasineqarnerani taamatuttaaq suliarineqassasoq.
8. Nuna sanaartorfiusoq pisariaqanngitsumik ajortisarneqassanngilaq. Ajortinneqarsinnaasut iluarsaatitinneqarsinnaapput sanatitsisumut akiligassanngorlugit, tamannalu pissalluni ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu immikkoortoqarfik isumaqatigiissuteqarfigalugu. Kommuni kissaatigippagu sanatitsisup sinerisani uaqqaq, ujaraaqqaq, sioqqaq issorluunniit akeqanngitsumik Kommunimut atorussanngortissinnaassavai.
9. Aqqutit atassutaasut, tamatumunnga ilanngullugit biillinut aqqutissaq, tummeqqat, ikaartarfiusinnaasut assigisaallu sanatitsisumit suliarineqassapput akisussaaffigineqassallutillu.
10. Illuliorfissaq aqqusinnerneqarsimappat, erngup, kuuffiit, innaallagissallu aqqutaannik ikkussuiffigineqareersimappalluunniit, sananiartoq piumaffigineqarsinnaavoq akileeqqullugu, aamma tamanna kingusinnerusukkut pissagaluarpat. Illuliorfissamut piareersaanermi akiliutissaq aalajangerneqassaaq sanaffiginiakkap eqqaatalu piareersarsimanerata aningaasartuutaasimanera najoqqutaralugu. Tamatuma saniatigut sanatitsisup nammi-neerluni akiligassarai eqqakkanut- imermut innaallagissallu aqqutaanik ikkussuinerit, qamutinullu motorilinnut uninngaviusinnaasut ilanngunneqarsimappata.
11. Nunaminertamik tunniussinermi tunngaviovoq, illu sananeqartoq eqqakkanut imermullu aqquserneqassasoq, sapinngisamik piaarnerpaamik nuna tamanna taaneqartunik tamakkuninnga pilersitsiviuppata.

Qulaani taagorneqartut piumasaqaataasinnaasullu malinneqanngippata, kommune pisussavoq nunaminertamik tunniussisimaneq utertissallugu, taamatullu nuna allanngortiteriffiusimappat pissuserisimasaatut isikkoqalersissallugu sanatitsisup akiligassaanik.


NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT



KANGERLUK

1. Oliamut peqqumaasiveqarfik
2. Aasaanerani imeqarfik
3. Imertartarfissatut pilersaarut


4. Ukiuunerani imiisiveqarfissaq
5. Eqqaaveqarfik
- · — · — Nunaqarfiup iluata killinga



KOMMUNEP PILERSAARUTAA 1992 - 2005
QEQERTARSUAQ KOMMUNEA

NUNAP ASSINGA 1
NUNAP ATORNISSAANUT PILERSAARUTIP SIUNERTAA 1:10.000


- A: PUKKITSUNIK EQIMATTANIK SANAARTORFIK
- A: SIAMMASISSUMIK SANAARTORFIK
- B: UMIARSUALIVEQARFIK
- B: INUUTISSARSUUTITIGUT INGERLATSIVIIT
- C: ATAATSIMOORTUMIK ATUIFFIUSUT
- D: SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT
- D: SUNNGIFFIMMI SAMMISANUT
- E: PILERSUINERNUT
- E: EQQAAVEQARNEQ/UJAQQERIVIK



KOMMUNEP PILERSAARUTAA 1992 - 2005
 QEQERTARSUAQ KOMMUNEA

NUNAP ASSINGA 2
 AQQUSERNIT ASSINGI 1:10.000

- AQQUSINERSUIT
- ■ ■** AQQUSINERSUASSAT
- AQQUSINEEQQAT
- — —** AQQUSINEERASSAT
- ○ ○** QIMUSSIT AQQUTAAT



KOMMUNEPLAN 1992 - 2005

QEQERTARSUAQ KOMMUNE



PLANREDEGØRELSE

KOMMUNEPLAN 1992 – 2005 QEQERTARSUAQ KOMMUNE PLANREDEGØRELSE



Kommuneplanen er udarbejdet af Sanati A/S, Sisimiut, rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma i samarbejde med de enkelte fagforvaltninger i Qeqertarsuaq Kommune.

Geodætiske kort
Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen A86.

INDLEDNING	
FORUDSÆTNINGER OG BINDINGER	1
BEFOLKNINGSFORHOLD	5
1. ERHVERVSPLAN	8
2. BOLIGPLAN	13
3. TRAFIKPLAN	18
4. MILJØPLAN	26
5. FORSYNINGSPLAN	30
6. KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPLAN	34
7. SOCIALPLAN	37
8. SKOLEPLAN	41
9. KULTUR- OG FRITIDSPLAN	45
10. TEMAPLAN FOR NATUROMRÅDER	54
11. PLANREDEGØRELSE FOR BYGDEFORHOLD	58
12. LOKALPLAN	62

INDLEDNING

Dette hæfte udgør PLANREDEGØRELSEN af kommuneplanen for Qeqertarsuaq 1992-2005.

Kommuneplanen består af en PLANREDEGØRELSE og en FYSISK PLAN.

PLANREDEGØRELSEN indeholder forudsætninger og politiske målsætninger, og den vil blive revideret årligt og "udkommer" omkring årsskiftet.

FYSISK PLAN indeholder planer for anvendelse af områder inden for by- og bygdezone, samt interesseområder i kommunen. I den fysiske plan afstikkes rammerne for det videre arbejde med udarbejdelse af lokalplaner, bygdeplaner og frilandsplaner.

Kommuneplanen for Qeqertarsuaq er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om kommune- og områdeplanlægning".

Kommunalbestyrelsen i Qeqertarsuaq den 31.01.95


Borgmester


Kommunaldirektør

Godkendt af Grønlands Hjemmestyre, Økonomi-
rektoratet den _____

FORUDSÆTNINGER OG BINDINGER

KOMMUNEPLAN FOR QEQTARSUAQ OG HİDTİDİG PLANLÆGNİNG

Denne kommuneplan erstatter den hidtil gældende byplan for Qeqertarsuaq Kommune af januar 1983, revideret september 1983, med tilhørende bygplantillæg 1, 2 og 3.

En kommuneplan muliggør blandt andet, at kommunalbestyrelsen kan overtage myndigheden til selvstændigt at udarbejde og vedtage lokalplaner uden landsstyrets godkendelse.

For at fremskynde dette mål og for at lette kommunernes mulighed for at gennemføre justeringer i det foreliggende byplangrundlag indeholdt lovgivningen endvidere mulighed for at udarbejde såkaldte "midlertidige rammer" for lokalplanlægningen.

Disse "midlertidige rammer" er midlertidige i den forstand, at de skal erstattes af den endelige kommuneplan. Indtil da giver de dog kommunalbestyrelsen den ovenfor nævnte mulighed for at overtage kompetencen til selv at godkende lokalplaner.

Midlertidige rammer for Qeqertarsuaq godkendtes af Hjemmestyret i juni 1990. Rammerne erstattede det tidligere byplangrundlag, byplan af januar 1983, revideret september 1983 med tilhørende tillæg.

De midlertidige rammer danner derfor et ajourført byplanmæssigt grundlag for det videre kommuneplan arbejde.

I det hidtidige planlægningsmateriale foreligger der ingen bygdeplan for Kangerluk.

PLANREDEGØRELSE 92

I den af Grønlands Hjemmestyre udsendte vejledning i kommuneplanlægning lægger landsstyret op til, at kommuneplanen kommer til at danne grundlag for, at der kan ske en hensigtsmæssig samordning af de fysiske og økonomiske forhold i planlægningen.


Planredegørelse 92 er det første forsøg på at samordne kommunens fysiske og økonomiske planlægning. Planredegørelsen fremstår hovedsageligt som en systematiseret beskrivelse af kommunens sektorplanlægning med en tilhørende oversigt over budgettets investeringsprogrammer og driftsøkonomiske konsekvenser for-

delt på de enkelte sektorplanområder.

ÅRLIG PLANRYTME

Samordningen af kommunens fysik og økonomi lægger således op til, at der indføres en årlig planrytme. Dermed kan der løbende sikres sammenhæng mellem kommunalbestyrelsens overordnede by- og bygdepolitik og kommunens og hjemmestyrets investeringer. Jvf. fig. 1.

Den årlige planrytme indebærer, at planredegørelsen revideres hvert år i januar kvartal med henblik på at vurdere, om der er tale om ændrede forudsætninger, der nødvendiggør ændringer eller justeringer af den overordnede målsætning for den by- og bygdemæssige udvikling. På grundlag heraf udarbejdes et nyt forslag til handlingsplaner for det kommende budgetår og de efterfølgende tre overslagsår med tilhørende oversigter over de driftsøkonomiske konsekvenser.




I april kvartal danner forslaget til planredegørelse grundlag for en prioriteringsdebat for den samlede kommunalbestyrelse. På grundlag heraf fastlægges rammerne for det kommende års budget.

I juli kvartal udarbejdes forslag til budget.

Vedtagelse af budgettet samt udarbejdelse af endelig planredegørelse sker i oktober kvartal. Planredegørelsen danner grundlag for kommunens udmelding af ønsker til hjemmestyrets investeringsplanlægning for det efterfølgende finansår.

Proceduren for Hjemmestyrets investeringsplanlægning fremgår af fig. 2, hvor kommunalbestyrelsen samtidig med fremsendelsen af kommu-

relsen samtidig med fremsendelsen af kommunens forslag til anlægsønsker kan fremkomme med kommentarer til landsplanredegørelsen og i forbindelse hermed fremsætte forslag om større eller væsentlige ændringer af by- og bygdepolitikken på længere sigt.



Ligeledes har kommunalbestyrelsen mulighed for at pege på planlægningstemaer, der ønskes belyst i landsplanlægning.

PLANREDEGØRELSENS OPBYGNING

Planredegørelsen omfatter en indledning og et indledende afsnit om forudsætninger og bindinger og om kommunens befolkningsforhold samt 9 sektorplaner. De 9 sektorplaner beskriver kommunens eksisterende forhold og planlægningsmuligheder. Herudover er der en temaplan omkring naturforhold og en samlet plan for bygden og afsluttende en oversigt over lokalplaner. Sektorplanerne er afgrænset sådan, at de hver især udgør et sammenhængende område, for hvilket kommunalbestyrelsen kan formulere en politik, jvf. fig. 3.

De enkelte sektorplaner er opbygget efter følgende systematik:

1. Afgrænsning og beskrivelse af planområdets indhold samt beskrivelse af det regelgrundlag, der er gældende for området. Herudover er der redegjort for sektorplanens eventuelle sammenhæng med andre sektorplanområder.
2. Eksisterende forhold og udviklingstendenser, herunder eventuelle prognoser for udviklingen frem til år 2005.
3. Forslag til overordnet målsætning for sektorområdet. Det vil sige kommunalbestyrelsens politik for områdets udvikling på lang sigt.
4. Planområdets forhold til kommuneplanens hovedstruktur.
5. Handlings- og økonomiplan for det kommende budgetår og de tre efterfølgende overslagsår.

Forvaltningsområde	Sektorplan	Planemne
Personforvaltningen	1. Erhvervsplan	Beskæftigelsesarb. Erhvervsudbygning
	2. Boligplan	Boligudbygning Boligforbedring
Teknik/miljø- og Boligforvaltning	3. Trafikplan	Veje, Stier, Kollektiv trafik, Havne, Helistop/lufthavn
	4. Miljøplan	Spildevand Renovation Kemisk affald
	5. Forsynings.	El, Vand, Varme Tele
	6. Kommunal Virksomh.	Virksomheder Brandslukning
Socialforvaltningen	7. Socialplan	Forebyggelse Offentlig hjælp Børn, Ældre
Kultur- og undervisningsforvaltningen	8. Skoleplan	Skoler
	9. Kultur- og Fritidsplan	Kultur Fritid

Fig. 3. Oversigt over sektorplaner.

Den ensartede opbygning af sektorplanerne sikrer:

- At der for hvert sektorområde kan ske en afvejning og prioritering af de forskellige initiativer og ønsker om udbygning på grundlag af den overordnede politik.
- At der på grundlag af kommuneplanens hovedstruktur kan ske en tværsektoriel afvejning, koordinering og prioritering af udbygningsønskerne.

PLANLÆGNINGSGRUNDLAGET

Som grundlag for udarbejdelsen af kommuneplanen gør der sig en række overordnede bindinger og forudsætninger gældende. Det drejer sig om:

- Landsplanmæssige bindinger
- Befolkningsudvikling
- Bymønstret
- Kommuneplanens hovedstruktur
- Kommunens økonomi

LANDSPLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER

Der foreligger forskellige bindende landsplanmæssige retningslinjer for kommuneplanlægningen, så som containerprojektet, ændringer i passagertrafiksystemet, omstruktureringen af KNI osv. Endvidere er bevaringsinteresser indarbejdet i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen.

Omstrukturering af KNI og containerisering af atlantfragten forventes ikke at ville medføre ændringer, hvortil der kræves nyudlagte arealer.

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLANLÆGNING

De landsplanmæssige bindinger for kommuneplanlægningen består herudover i det væsentlige af hjemmestyrets 4-årige investeringsplanlægning, jvf. finanslovens anlægsdel.

Hjemmestyrets investeringsplan for Qeqertarsuaq Kommune 1993 - 1996, jvf. finansloven, fremgår af figur 4.

	Qeqertarsuaq	Kangerluk
Boligbyggeri	11.916	
Erhvervsanlæg	9.550	
Trafikanlæg	4.300	
Sociale anlæg	2.300	
Sundhedsvæsenet	1.000	
Undervisning		
Infrastruktur	38.300	
Kirken		
Ialt	67.366	

Fig. 4. Hjemmestyrets investeringer 1993 - 1996 i 1000 kr.

Det fremgår, at der ialt er planlagt hjemmestyreinvesteringer på kr. 67.366.000 i den omhandlede 4-års periode.

HOVEDSTRUKTUR FOR QEQTARSUAQ BY

Den hidtidige fastlagte hovedstruktur for byen fastholdes og udbygges ved inddragelse af nye områder til byudvikling.

Der er 3 overordnede muligheder for byudvikling,

nemlig en nordlig, en vestlig og en sydlig. Alle 3 områder ligger inden for 1 km afstand fra bymidten og er generelt velegnet til bebyggelse.

1. En udvikling mod syd vil kræve en flytning af dumpen til et nyt område, da den sydlige del af byen i dag i visse perioder generes af røg og lugt herfra.

Der er umiddelbar mulighed for tilslutning til den nye diagonalvej, der planlægges forbundet med Upernaviup aqq., og der er planlagt forsyningsledninger til det tilstødende område mod nord.

2. En udvikling mod nord vil kræve at sprængstofmagasinet flyttes, og en evt. udnyttelse af grusforekomster i området gør det mindre attraktivt på nuværende tidspunkt.

3. En udvikling mod vest vil medføre at vejanlæg og forsyningsledningen vil kunne fremføres fælles for det nyudlagte erhvervsområde B1 og et nyt boligområde, A11.

Der vil formodentlig være tale om betydelige udgifter til den overordnede byggemodning af området, men samtidig åbnes for ibrugtagning af attraktive erhvervsarealer med tilknytning til havneområdet. Der er ikke sansynligt at en udvikling af A11 bliver aktuel før efter år 2005.

I nærværende planperiode sættes primært på en udbygning af områder A5 og A10 mod syd for at kunne udnytte de områder som etablering af den nye diagonalvej åbner op for.

Etablering af diagonalvejen vil ligeledes skabe gode vejforbindelser til det udvidede erhvervsområde B3.

Erhvervsaktiviteterne beliggende ved "sorte sand" forventes flyttet til dette område.

Placeringen af dumpen forventes ikke at give problemer i planperioden, derefter kan en flytning af dumpen kan blive aktuel. Alternativet er etablering af et forbrændingsanlæg.

Byen hovedstruktur udgøres af følgende funktionsområder:

- A - Boligområder
- B - Havne- og erhvervsområder
- C - Områder til fælles formål
- D - Større fritidsanlæg og friholte områder
- E - Områder til særlig anvendelse

Ud over nogle mindre justeringer er der foretaget følgende væsentlige ændringer af byens hovedstruktur:

Område A9 - B3.

Et område på ca. 1,8 ha. i den sydligste del er overgået fra område A9 - B3.

Område C1 - B2.

Et område på 0,1 ha. er overgået fra B2 til C1.

Område C4.

Det tidligere udlagte D område på ca. 0,4 ha. ved kirken er overgået til område C4.

Område C6 - D1.

Et område på ca. 1,0 ha. er overgået fra område D1 til område C6. Den øvrige del af område C6 er byudlagt og udgør spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium.

Område D4.

Område D4 har fået tilført hele D område ved sorte sand på ca. 2,5 ha. (tidligere område D5) og den øvrige del udgør et nyudlagt område i det fredede areal ved Arktisk Station.

Område D6.

Området har tidligere været udlagt som B område og bortset fra at område D6 har medtaget en del af havnebassinet er det identisk med det tidligere område.

Område E2.

Området har tidligere været udlagt som B område og bortset fra at område E2 har medtaget en del af havnebassinet er området stort set identisk med det tidligere område.

E3 - A5 - B1.

Fra område A5 og B1 overgår henholdsvis ca. 0,2 ha. og ca. 0,4 ha. til område E3, den øvrige del af dette område er nyudlagt.

Områderne A11, C7, D5, E1, E4, E5, E6, E7 og E8 er nyudlagte i forhold til byens tidligere hovedstruktur.

Selv om hovedstrukturen således er funktionsopdelt skal dette ikke opfattes meget snævert. Det betyder blot at der i f.eks. A-områder er tale om at den primære funktion er boligområde. Der vil således i mindre omfang kunne placeres henholdsvis butikker, institutioner og ikke forurenende arbejdspladser (støj, røg, lugt m.v.) i boligområderne.

KOMMUNENS ØKONOMI

Det økonomiske spillerum i kommunens budget, det vil sige forskellen mellem kommunens indtægter og udgifter, er af afgørende betydning for mulighederne for at realisere kommuneplanens mål indenfor de enkelte sektorområder.

Ifølge kommunens budget for 1995 påregnes et overskud 2,19 mio. i 1996, 1,835 mio. i 1997 4,14 mio. og i 1998 4,025 mio.

Det fremgår, at anlægsbudgettet i 1995 er på 2,837 mio og de efterfølgende år på hhv. 2,268, 0,643 og 0,75 mio. kr.

I de senest år har der være ført en stram økonomisk styring således at tidligere års underskud nu er vendt til overskud.

Kommunens økonomiske situation er således væsentligt forbedret og der skulle være skabt grundlag for igangsætning af nye aktiviteter de kommende år.

BEFOLKNINGSFORHOLD

STATISTISK MATERIALE

Nedenfor er befolkningsforholdene beskrevet statistisk for perioden 1980 - 1990. For perioden frem til år 2005 foreligger der en prognose for befolkningsudviklingen i Qeqertarsuaq Kommune, udarbejdet af Grønlands Statistiske Kontor. På grundlag heraf er der udarbejdet en aldersopdelt fremskrivning af befolkningsudviklingen i Qeqertarsuaq indenfor relevante aldersgrupper.

UDVIKLINGEN 1980 - 1990

I Qeqertarsuaq Kommune boede der i 1990 1.164 mennesker, hvilket svare til ca. 2,1 % af landets befolkning. I Qeqertarsuaq by boede der på samme tidspunkt ca. 2,7 % af landets bybefolkning og bygdens andel af landets bygdebefolkning var kun 0,7 %. Qeqertarsuaq Kommune er altså en udpræget bykommune jvf. fig. 1.

Skemaet nedenfor viser følgende tendenser:

	1980	80/85	1985	85/90	1990
Hele landet	49.773	3.167	52.940	2.618	55.558
%		6.4		4.9	
Diskoregion	11.608	362	11.971	419	12.390
%		3.1		3.5	
Alle byer	37.954	3.457	41.411	2.946	44.357
			9.1		7.1
Qeq. Komm.	1.012	30	1.042	122	1164
%		2.9		11.7	
Qeq. by	941	35	976	117	1093
%		3.7		12.0	
Kangerluk	71	-5	66	5	71
%		-7		7.6	

Fig. 1. Befolkningsudviklingen 1980 - 1990.

Qeqertarsuaq Kommune har i perioden 1980 - 1990 haft en befolkningstilvækst på, fra 2,9 - 11,7 % pr. 5-år.

De tilsvarende tal for hele landet lå på 6,4 - 4,9 % pr. 5-år, og for diskoregionen på, fra 3,1 - 3,5 % pr. 5-år.


Kommunens befolkningstal stiger altså relativt i forhold til såvel diskoregionen som landet som helhed.

Qeqertarsuaq by har i 1980 - 1990 haft en befolkningstilvækst på 3,7 - 12,0 % pr. 5-år. De tilsvarende tal for landets byer lå på 9,1 - 7,1 % pr. 5-år. Byens tilvækst gennem hele perioden svare således til gennemsnittet for alle byer.

Bygden har holdt sit befolkningstal på ca. 70 i perioden 1980 - 1990 og det må forventes at den ikke vil ændre sig væsentligt i planperioden.

SITUATIONEN 1991

Pyramiden herunder viser kommunens befolkning fordelt på køn, aldersgrupper og fødested. Jvf. fig. 2.



Pyramiden er udarbejdet på grundlag af opgørelser fra Grønlands Statistiske Kontor (GSK) Befolk-

ser fra Grønlands Statistiske Kontor (GSK) Befolkning 1994:1.

Qeqertarsuaq Kommunes befolkning fordeler sig på 568 kvinder og 623 mænd. Dette er en overvægt af mænd på ca.10 %.

I bygden er der 29 kvinder og 43 mænd og der er altså en overvægt af mænd på 48%

I forhold til kommunen er der få ældre kvinder i bygden.

I aldersgruppen 0-24 år er der ikke væsentlige forskelle mellem bygden og kommunen.

PROGNOSE 1990 - 2005

Den af GSK udarbejdede befolkningsprognose for perioden 1988 - 2012 vurderer i sit mest detaljerede niveau Qeqertarsuaq Kommunes samlede udvikling.

G.S.K. befolkningsprognose							
1990	stigning 90-95	1995	stigning 95-00	2000	stigning 00-05	2005	stigning 90-05
1.158	4.3%	1.208	3.2%	1.247	2.0%	1.272	9.8%

Fig. 3. Befolkningsprognose.

Selv om prognosen er udarbejdet på baggrund af bl.a. de flytninger, fødselshyppigheder, dødelighed m.v., der har karakteriseret kommunen i de sidste år, så skal prognosen tages med forbehold.

QEQERTARSUAQ KOMMUNE 1990 - 2005

Prognosen peger på en aftagende befolkningstilvækst frem til år 2005. Væksten er således mindre end væksten for perioden 1985 - 1990.

Tendensen er altså iflg. prognosen at vækstraten halveres indtil år 2005.

En fremskrivning af udviklingen for udvalgte aldersgrupper efter landsprognosens indekstal for de pågældende aldersgrupper giver følgende resultat som fig. 4.

	00-06	07-16	17-24	25-59	60-	Ialt
1988 index Ialt	100 149	100 177	100 203	100 515	100 89	100 1133
1990 index Ialt	104 153	103 179	88 176	107 543	121 107	102 1158
1995 index Ialt	109 158	113 194	61 122	120 605	147 129	107 1208
2000 index Ialt	99 144	124 212	64 126	123 614	175 151	110 1247
2005 index Ialt	89 128	125 213	71 139	123 609	214 183	112 1272

Fig. 4. Aldersfremskrivning.

Tallene er korrigeret således, at summen af de enkelte aldersgrupper svarer til befolkningsprognosens hovedtal.

Befolkningsudvikling i Qeqertarsuaq kommune

Hidtidig udvikling

Kommuner	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Grønlandsk fødsle	934	944	926	944	957	968	980	1024	1020	1060	1060	1070	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ej grønlandsk fødsle	100	100	99	89	85	94	96	109	123	104	101	95	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	1034	1044	1025	1033	1042	1062	1076	1133	1143	1164	1161	1165	1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Byer	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Grønlandsk fødsle	854	871	857	880	892	901	905	955	953	990	990	1027	1029												
Ej grønlandsk fødsle	99	102	98	88	84	93	94	108	122	103	99	93	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	953	973	955	968	976	994	999	1063	1075	1093	1089	1120	1120												

Bygder	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Grønlandsk fødsle	70	73	69	64	65	67	75	69	67	70	70	63	66												
Ej grønlandsk fødsle	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	71	74	70	65	66	68	77	70	68	71	71	65	68												

Stationer	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Grønlandsk fødsle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Ej grønlandsk fødsle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												


Prognose

(Q-data 1989 for hele kommunen)

Hjælp kommuner	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Eges prog.																										
Q-data										1145	1158	1168	1179	1189	1198	1208	1217	1225	1233	1240	1247	1253	1258	1264	1268	1272

Byer	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Eges prog.																									

Grafisk sammenligning af udvikling og prognose



1. ERHVERVSPLAN

INDLEDNING

Lovgivningsmæssigt er erhvervsområdet reguleret af landstingsforordning af 16.12.1988 om arbejdsformidling i Grønland.

Administrativt varetages området af kommunalbestyrelsen, arbejdsmarkedsudvalget og arbejdsmarkedskontoret.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Byen er i dag hjemsted for en betydelig fiskeflåde bestående af havgående trawlere og fiskerbåde og joller til det kystnære fiskeri. Royal Greenland har en fiskefabrik der forædler de forskellige fiskeprodukter.

Byen har en vedfunderende stand af lokale håndværksmestre og servicesektoren klarer den daglige service af byens borgere.

På grundlag af GSK's lønmodtagerstatistik kan den samlede beskæftigelsesvolumen i Qeqertarsuaq, det vil sige den samlede mængde lønarbejde målt i helårsansættelser, opgøres til 308 helårsbeskæftigede i 1987.

Ialt svarer dette til 1,2% af den samlede beskæftigelsesvolumen i landet.

Set i forhold til den erhvervsaktive befolkningsgruppe der udgjorde 718 personer (17-59 årige) svarer tallet til en erhvervsfrekvens på 43%. Det tilsvarende tal på landsplan var 66%.

Arbejdspladsernes fordeling på hovederhverv fremgår af fig. 1.

	Qeqertarsuaq		Hele landet
	Absolut	%	
Primære erhverv	13	4	10
Sekundære erhverv	35	11	22
Tertiære erhverv	259	84	65
Uoplyst	1	0	2
Ialt	308	100	100

Fig. 1. Beskæftigelsesvolumenet på hovederhverv.

Primære erhverv omfatter fiskeri og lignende. Sekundære erhverv er forarbejdning: fiskefabrik, bygge- og anlægsområdet og lignende. Tertiære erhverv er administration, handel og service (kommunekontor, sygehus, skoler, handelsvirksomheder, butikker og lignende).

Arbejdspladsernes fordeling på erhvervsgrupper fremgår af fig. 2.

	Qeqertarsuaq		Hele landet
	Absolut	%	
Fiskeri	13	4	9
Fremstilling	8	3	2
El/varme	18	6	11
Byggeri/anlæg	9	3	11
Handel/omsætn.	46	15	11
Tjenesteydelser	213	69	54
Uoplyst	1	0	2
Ialt	308	100	100

Fig. 2. Beskæftigelsesvolumenet på erhvervsgrupper.

Som det fremgår af tallene ovenfor, udgør tjenesteydelser over halvdelen af samtlige arbejdspladser i Qeqertarsuaq og er væsentlig højere end landsgennemsnittet.

Fordelingen mellem offentlige og private arbejdspladser fremgår af fig. 3.

	Qeqertarsuaq		Hele landet
	Absolut	%	
Hjemmestyret	2	1	5
Kommune	139	45	22
Stat	20	6	5
Off. virksomhed	122	39	26
Selvstændige	0	0	8
A/S	9	3	11
ApS	14	5	11
Andel	0	0	2
Øvrig	3	1	11
Ialt	309	100	100

Fig. 3. Beskæftigelsesvolumenet på erhvervsgrupper.

Det fremgår af tallene, at 91% af lønmodtagerne er offentligt ansatte, hvor landsgennemsnittet ligger på 58%.

Tallene skal dog tages med forbehold, idet der ifølge statistikken ikke findes ansatte på selvstændige virksomheder.

Nedenstående figur viser fordelingen af beskæftigelsesvolumenet på stillingstyper.

	Qeqertarsuaq		Hele landet
	Absolut	%	
Tjenestemænd	36	12	7
Funk. m. erhv. udd.	44	12	11
Funktion u. vid.g.udd.	22	7	10
Faglært arbejder	14	4	13
Ufaglært arb.	181	59	55
Lær/ung arbejder	11	4	4
Ialt	308	100	100

Fig. 4. Beskæftigelsesvolumenet på stillingstyper.

Qeqertarsuaq adskiller sig ikke væsentligt fra hele landet. Kun gruppen af faglærte udgør en markant forskel idet der kun findes 1/3 i forhold til landsgennemsnittet.

Det statistiske materiale skal dog tages med et vist forbehold. Det må formodes at der har været flere beskæftiget inden for fiskeri og fremstilling. Vurderet i forhold til fiskerflådens og fabrikens størrelse har antallet næppe været mindre end landsgennemsnittet.

Tilsvarende gælder for byggeri og anlæg og det må derfor antages at beskæftigelsessituationen i Qeqertarsuaq ligger væsentlig tættere på landsgennemsnittet end til fældet er ifølge det statistiske materiale.

Arbejdspladsbehov

Ifølge arbejdsmarkedskontoret er der sket en væsentlig stigning i antal arbejdspladser i 1991 hvor der var omkring 540 helårsbeskæftigede. Det giver med en erhvervsaktiv befolkning på 723 en erhvervsfrekvens på 75%. Forøgelsen af antal arbejdspladser er i det væsentlige sket inden for fiskeri og fremstillingsvirksomhed, og der er således tale om en gunstig udvikling henimod flere produktive arbejdspladser.

Efter befolkningsprognosen vil der i år 2005 være 748 personer i den erhvervsaktive alder. Hvis der stilles mod at fastholde erhvervsfrekvensen på 75% vil der være behov for 560 arbejdspladser i år 2005, svarende til en vækst på 20 arbejdspladser i forhold til 1991.

Ledighed

Opgørelsen af ledigheden sker på grundlag af månedlige indberetninger fra arbejdsmarkedskontoret.

Opgørelse af ledighedsprocenter beregnes på grundlag af den grønlandsk fødte befolkning i byerne mellem 15 og 59 år.

I Qeqertarsuaq udgjorde denne befolkningsgruppe 643 personer i 1991.

Nedenfor er vist opgørelser dels over personer berørt af ledighed dels over ledige ultimo 1990.

Qeqertarsuaq Hele landet			
	Absolut	%	%
Februar	96	15	11
April	94	15	11
Juni	39	6	7

Fig. 5. Berørt af ledighed 1. halvår, 1990.

	Qeqertarsuaq		Hele landet	
	Absolut	%	Absolut	%
Februar	63	10	7	
April	73	11	7	
Juni	4	1	3	

Fig. 6. Ledige ultimo 1990.

Berørt af ledighed betyder det antal personer, der i en måned havde henvendt sig til arbejdsmarkedskontoret som arbejdssøgende.

Ledige ultimo betyder det antal personer, der en bestemt dag i måneden var registreret arbejdsløse.

Skemaerne over ledigheden understreger, at Qeqertarsuaq er ramt hårdere af ledighed end landet som helhed.

Den store ledighed om vinteren skyldes til dels, at Qeqertarsuaq er beliggende i et ikke-åbentvandsområde. For eksempel foregår produktionen af hovedsagelig rejer og torsk på rejefabrikken fra isens opbrydning om foråret til vinterisens gendannelse om efteråret. Manglende opbevaringsmulighed gør at produktionen nedsættes i vinterhalvåret med deraf følgende arbejdsløshed.

Ledigheden rammer langt hårdest aldersgruppen 20-24 årige.

På landsplan udgør de ufaglærte næsten 90% af de ledige, og blandt de der har afsluttet en uddannelse, det vil sige cirka 10% af de ledige, udgør handel og kontor samt industri og håndværk hver ca. 40% af de ledige i denne gruppe.

ERHVERVSPOLITIK

Udviklingen på erhvervsområdet vil især være bestemt af politikken på landsplan. De aktuelle politiske tiltag, der blandt andet er kommet til udtryk i forbindelse med landstingets landsplanredegørelse, tyder på, at hjemmestyrets erhvervspolitik er under ændring, hvor der arbejdes hen imod en decentralisering med udgangspunkt i de enkelte byers særlige regionale udviklingsmuligheder. Derved placeres de bedst egnede erhvervsmuligheder hvor udnyttelsesgrader er størst. Ilulissat, Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq vil formodentlig blive de overordnede vækstcentre i Grønland, hver der arbejdes mod en decentralisering med udgangspunkt i det enkelte byers særlige regionale udviklingsmuligheder, og for at placere de bedst egnede erhvervsmuligheder i enkelte områder.

Følgende initiativer kan udpeges som overordnede for kommunens erhvervspolitik:

- Gennem kommune- og lokalplanlægningen bør det sikres, at der til enhver tid er attraktive, byggemodnede erhvervsarealer til rådighed.
- Udbygning af fiskefabrikken f.eks. med en

større produktion af grønlandske fødevarer til hjemmemarkedet og en større forædlingsgrad af eksportdelen.

- Skaffe nye virksomheder til kommunen som f.eks. smykkeproduktion, fremstilling af grønlandsk vand og evt. en kulproduktion.
- Udbygge turismen i samarbejde med Greenland Tourism A/S.

FORHOLDET TIL HOVEDSTUKTUREN

Der kan skelnes mellem flere typer af arealudlæg til arbejdspladser:

- Havnearealer omfattende bl.a. kajområdet, tankanlæg m.v. samt tilhørende opankringsområder. (B-områder).
- Arealer til industri og håndværk også omfattende særligt forurenende virksomheder. (B-områder).
- Arealer til centre, institutioner m.v. omfattende kommunekontoret, skoler og daginstitutioner, sygehus, butikker, kontorer m.v. (C-området).

Områderne C6 og C7 er udlagt til henholdsvis Magnetisk og Seismisk Observatorium og Arktisk Station og må i det væsentlige betegnes som fuldt udbygget til formålet. Eventuelle udbygninger vil formodentligt ikke have væsentlig indflydelse på den lokale beskæftigelse.

Område	Areal	Rummelighed	Udnyttet 92	Restrum
B1	ca. 8,5	ca. 12750 m ²	ca. 4200 m ²	ca. 8550 m ²
B2	ca. 1,9	ca. 3000 m ²	ca. 2700 m ²	ca. 300 m ²
B3	ca. 4,5	ca. 9000 m ²	ca. 900 m ²	ca. 8100 m ²
Ialt	ca. 15,0	ca. 24750 m ²	ca. 7800 m ²	ca. 16950 m ²

Fig. 7. Arealudlæg til havne- og erhvervsformål

Område	Areal	Rummelighed	Udnyttet 92	Restrum
C1	ca. 1,5	ca. 2800 m ²	ca. 1800 m ²	ca. 1000 m ²
C2	ca. 1,0	ca. 2500 m ²	ca. 1800 m ²	ca. 700 m ²
C3	ca. 1,0	ca. 2400 m ²	ca. 1500 m ²	ca. 1000 m ²
C4	ca. 2,2	ca. 5500 m ²	ca. 3400 m ²	ca. 2100 m ²
C5	ca. 0,6	ca. 1500 m ²	ca. 1100 m ²	ca. 400 m ²
C6	ca. 4,2	ca. 10500 m ²	ca. 10500 m ²	0 m ²
C7	ca. 5,3	ca. 13250 m ²	ca. 13250 m ²	0 m ²
Ialt	ca. 15,7	ca. 38550 m ²	ca. 33350 m ²	ca. 5200 m ²

Fig. 8. Arealudlæg til centerområder

Der er således en restrummelighed på i alt 22150 m² hvor der er mulighed for projekter der kan skabe nye arbejdspladser. Forudsættes det at en arbejdsplads svare til 200 m² vil der være mulighed for at skabe ca. 90 - 100 nye arbejdspladser på eksisterende arealer hvilket må formodes at dække behovet i planperioden.



OVERSIGT OVER ERHVERVSAREALER
1:15.000

B HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDER

C CENTEROMRÅDE

HANDLINGSPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
	0	0	0	0	

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
	0	0	0	0	

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift

Hjemmestyrerefusion

Kommunal anlægsudgift

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Vandproduktionsanlæg					6000
Stenbrudsvirksomhed					2000

KOMMUNAT DRIFTBUDGET	1995	1996	1997	1998	senere
Erhvervsplan	300	300	300	300	

2. BOLIGPLAN

INDLEDNING

Boligplanen omfatter følgende boligformer:

- Hjemmestyrets udlejningsboliger
- Hjemmestyrets personaleboliger
- Kommunale udlejningsboliger
- BSU støttet boligbyggeri (kap. 4 og 6)
- Private enfamiliehuse og Andelsboliger.
- Selvbyggerboliger, (kap. 5)
- Offentlige personaleboliger

Området reguleres af landstingsforordning nr. 1 af 9 april om støtte til boligbyggeri.

Vedrørende opførelse af andelsboliger gælder bekendtgørelse nr. 35 af 27 august 1990 med vejledning.

Den daglige ledelse på politisk plan henhører under boligudvalget og på det administrative plan under teknik/miljø- og boligforvaltningen.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er foretaget på grundlag af nøgletal fra Grønlands Statistisk kontors (GSK's) publikation om boligbyggeri og boligbestand 1991 (boliger 1993:3) suppleret med oplysninger fra teknik/- miljø- og boligforvaltningen.

Sammensætning og størrelse af boligmassen

01.01.1988 bestod boligmassen i Qeqertarsuaq by af 326 boliger. Boligmassen pr. 31.12.1991 var 361 boliger, hvoraf de 24 er beliggende i bygden.

De 24 boliger beliggende i bygden er alle enfamiliehuse.

Boligernes fordeling på boligart pr. 31.12.1991 fremgår af fig. 1.

Boligmasse pr. 31.12.1991					
	Etage	Tæt-lav	En-fam.	Uoplyst	Ialt
Absolut	39	27	295	0	361
%	10,8	7,5	81,7	0	100
Alle byer %	45,9	11	43,1	6	100

Fig. 1. Boligernes fordeling efter art.

I forhold til landsgennemsnittet kan det konstate-

res, at Qeqertarsuaq by adskiller sig væsentlig fra landsgennemsnittet, idet der er ca. 82% enfamiliehuse.

Boligernes tilstand

Boligernes tilstand er i første række belyst ved deres opførelsestidspunkt, se fig. 2.

	før 60	60-69	70-79	80-91	Ialt 91
Procent	30	17	25	28	100

Fig. 2. Boligens fordeling efter alder (hele kommunen).

Som det fremgår er ca. 1/3 del af kommunens boliger over 30 år gamle.

Boligernes ejerforhold

Kommunen ejer 68 boliger, Hjemmestyret 63 og Sundhedsvæsenet råder over 6 boliger. Den resterende boligmasse er privatejet og må antages at være enfamiliehuse. Der er ingen andelsboliger.

Byfornyelse

I de kommende år må der påregnes at skulle investeres betydelige beløb i fornyelse af den ældre del af boligmassen ved byfornyelse. Byfornyelsesproblemerne omfang og karakter lader sig imidlertid vanskeligt belyst på grund af manglende statistik på området, og kommunen har til hensigt at udarbejde en byfornyelsesplan og et tillæg til kommuneplanen inden en byfornyelse påbegyndes.

Byfornyelse omfatter:

- Renovering
- Sanering
- Miljøforbedringer
- Særlig vedligeholdelse.

Der er i vid udstrækning ikke foretaget en løbende vedligeholdelse af de ældre boliger og det kan frygtes, at helt op mod 50% af kommunens boligmasse står overfor et betydeligt behov for renovering eller modernisering til et tidssvarende niveau.

Hjemmestyret har i 1991 afsluttet renovering af badeværelser i flerfamiliehusene på Estap aqq., samt personaleboligerne, type 67-14 og 67-16.


Derudover har Hjemmestyret tilkendegivet, at det ud fra en foreløbig vurdering af renoveringsbehovet, må forventes, at det vare en del år, inden der igen er midler til renovering af Hjemmestyrets boliger.

Saneringer bunder både i ønsker om at fjerne utilidsvarende boliger, som det ikke kan betale sig at renovere, og i behov for plads til anden eller mere intens arealudnyttelse. Saneringsproblemerne knytter sig til den ældste del af boligmassen. Denne del af boligerne er overvejende beliggende i den ældre bydel i form af spredte enfamiliehuse.

Miljøforbedringer, det vil sige fornyelse og forbedringer af de fysiske omgivelser, knytter sig hovedsagelig til omgivelserne ved flerfamiliehusene på Estap aqq.

Boligefterslæb

Det aktuelle boligbehov i Qeqertarsuaq kan opgøres på grundlag af boligventelisten som viser, at der pr. 01.06.1994 var 81 boligsøgende. Hovedparten af ønsker går på 1 og 2 rums lejligheder.



Boligbehovet i planperioden

Beregning af det fremtidige boligbehov vil altid være behæftet med stor usikkerhed alene af den grund, at beregningerne må baseres på befolkningsprognoser, der i sig selv er behæftet med usikkerhed.

Som grundlag for beregningen af det fremtidige boligbehov er det valgt at tage udgangspunkt i den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Se fig. 4.

		Qeqertarsuaq		
		1976	1987	1994
Antal borgere	973	1008	1125	
Antal boliger	231	326	363	
Husstandsstør.	4,2	3,1	3,1	
		Alle byer		
		1976	1987	1994
Antal borgere	5530	43319	54850	
Antal boliger	9747	14552	19270	
Hustandsstør.	3,6	3,0	2,85	

Fig. 4. Husstandsstørrelse.

Det kan konstateres at husstandsstørrelsen i Qeqertarsuaq i dag svarer til knap nok gennemsnittet for samtlige byer.

Hvor meget tallene vil falde yderligere de kommende år afhænger af den økonomiske og sociale udvikling i samfundet og af udviklingen af befolkningssammensætningen. Hvis det imidlertid forudsættes, at husstandsstørrelsen falder til 2,5 i år 2005, vil der beregnet på grundlag af den af Q-data udarbejdede befolkningsprognose være behov for at opføre omkring 140 boliger i kommunen frem til år 2005, jvf. fig. 5.

	1995	2000	2005
Befolkningsprognose	1208	1247	1272
Husstandsstørrelse	2,8	2,6	2,5
Beregnet boligantal	431	480	508

Fig. 5. Boligprognose.

BOLIGPOLITIK

Kommunalbestyrelsen anser boligen som en af de mest grundlæggende forudsætninger for en menneskeværdig tilværelse.

Hovedformålet for kommunens boligplanlægning er derfor, at arbejde for en boligforsyning, der kan sikre en afskaffelse af boligefterslæbet og en forbedring af boligvilkårene.

Antallet og arten af boliger

Ud fra boligplanens givne forudsætninger ønskes der i Qeqertarsuaq kommune frem til år 2005

opført cirka 120 boliger foruden erstatningsboliger i forbindelse med saneringer. Tallet baserer sig på Q-data's befolkningsprognose, jvf. afsnittet om befolkningsforhold.

Det er derfor kommunens hensigt, at opføre 6 kommunale udlejningsboliger hvert år i de følgende år. Dette vil sammen med et fortsat privat byggeri kunne opfylde målet med en husstandsstørrelse der nærmer sig 2,5 i år 2005.

Der er desuden behov for et øget antal beskyttede boliger iflg. Socialplanen. F.eks. som en del af boligbyggeriet eller i form af indretning af lejligheder i den eksisterende boligmasse ved evt. modernisering/renovering.

Det er også et mål, at sikre, at det fremtidige boligbyggeri i overvejende grad gennemføres som enkelt- eller dobbelthusbyggeri, samt tæt lav byggeri, i de eksisterende boligområder.

I nye områder vil der fremover også kunne opføres etagebyggeri.

Byfornyelse

Byfornyelse, reparation og modernisering af den ældre del af boligmassen samt gennemførelse af miljøforbedringer anses som et lige så påtrængende problem som nybyggeri.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN


Boligrummelighed

Der er i den nye hovedstruktur yderligere udlagt områder for blandet boligbebyggelse i den vestlige del af byen til dækning af boligbehovet efter år 2005, jvf. figur 6.

Område A11 vil formodentlig ikke skulle ibrugtages i denne periode såfremt kommunens byggeri fortsætter med 6 boliger pr. år i resten af planperioden, da A1 - A10 indeholder den fornødne rummelighed.

Område	Areal	Bebyggelse	Rummelighed	Opf. 92	Restr.
A1	ca. 8,0	blandet	ca. 85	81	ca. 4
A2	ca. 0,9	tæt	ca. 30	30	0
A3	ca. 1,0	blandet	ca. 12	8	ca. 4
A4	ca. 2,0	åben	ca. 18	16	ca. 2
A5	ca. 5,5	åben	ca. 42	27	ca. 15
A6	ca. 1,0	åben	ca. 13	11	ca. 2
A7	ca. 6,0	blandet	ca. 65	60	ca. 5
A8	ca. 3,3	åben	ca. 40	31	ca. 9
A9	ca. 4,0	åben	ca. 47	17	ca. 30
A10	ca. 9,0	blandet	ca. 140	38	ca. 102
Øvrige				48	
Ialt	40,7	beboelse	ca. 492	367	ca. 173
A11	ca. 14,1	blandet	ca. 230	0	ca. 230

Fig. 6. Arealudlæg til boligbebyggelse.



HANDLINGSPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-96 (1.000 KR.)

<u>Anlægsemner/år</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>senere</u>
6 boliger 94/94	2046	0	0	0	

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

<u>Anlægsemner/år</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>senere</u>
6 boliger 94/95	2558	0	0	0	

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	2558	0	0	0
Hjemmestyrerefusion	2046	0	0	0
Kommunal anlægsudgift	512	0	0	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

<u>Anlægsemner/år</u>	<u>senere</u>
-----------------------	---------------

KOMMUNENS DRIFTBUDGET

	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>
boligområdet	290	265	265	265

3. TRAFIKPLAN

INDLEDNING

Trafikplanen omfatter udbygningen af:

- Veje og stier,
- Kollektiv trafik,
- Havneanlæg
- Heliport/lufthavn.

Anlægs-mæssigt administreres de overordnede veje og stier af hjemmestyret's tekniske direktorat. De øvrige vej- og stianlæg varetages af kommunens udvalg for teknik og miljø samt under forvaltningen for teknik/miljø- og boligforhold. I praksis fastlægges de enkelte projekter dog gennem forhandlinger mellem parterne.

Driftsmæssigt hører både de overordnede og de øvrige veje og stier under kommunen.

Qeqertarsuaq by besejles og beflyves regelmæssigt med kystpassagerskib og helikopter. Kyst passagerskibene administreres af KNI-Service A/S og anlægs- og driftsmæssigt hører beflyvningen under Direktoratet for Offentlige Arbejder og Trafik (lufthavnsvæsenet).

Beflyvningen varetages af det hjemmestyreejede Grønlandsfly. Sikkerhedsforholdene følger Statens Luftfartsvæsens bestemmelser.

Havnen med kaj anlæg og pakhus, hører anlægs- og vedligeholdelsesmæssigt under hjemmestyret, idet kommunen varetager arealtildelinger. Den daglige drift af kaj og pakhus varetages af KNI-Service A/S.

Fartøjningsbroer for joller og småbåde varetages anlægs- og driftmæssigt af kommunen.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Veje

Det eksisterende vejnet har en noget forskellig standard lige fra 2-sporede asfalterede veje til smalle kørespor på afrettet fjeld. Vejnet fremgår af fig. 1 og er klassificeret i tre kategorier:

Primærveje, der forbinder byens kvarterer.

Sekundærveje, der fordeler trafikken i det enkelte kvarter.

Lokalveje, der er interne veje, som regel blinde og alene beregnet på de, der bor eller arbejder i området som vejene betjener.

Lokalvejene fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen af lokalområderne, og derfor medtaget i handlingsplanerne for byggemodningen af de enkelte lokalområder og indgår således ikke i trafikplanen.

Primærvejenes udgøres af den overordnede øst/vest gående vejforbindelse: Vestlige del af M.P. Porsildip Akquserna - P.H. Rosendahlip akquserna - Peter Brobergip akquserna og den fra P.H. Rosendahl sydgående stikvej bestående af Oqalufiup akquserna - Holten Møllerip akquserna - Upernaviup akquserna og den påbegyndte diagonalvej.

Langs primærvejen bør udlægges hovedkommunikationsbælter, således at vejene kan udbygges til at rumme 2 kørebaner, grøfter, snelægsareal, samt evt. fortov. Vand og kloakledninger kan evt. nedlægges i snelægsarealet.

Følgende sekundærveje fordeler kvartertrafikken: Adam Mølgaardip akquserna - Akqalualip akquserna - Akqusinertaaq - Dalagip akquserna - Akinnguit akquserna - østlige del af M.P. Porsildip akquserna.

Stier

Der findes ingen fortove i byen. Fodgængere færdes langs og på trafikvejene og stiarealerne mellem bebyggelserne.

Et egentligt stisystem forekommer ikke, men flere genvejspassager er efterhånden gjort mere farbare ved opfyldning og ved etablering af gangbroer.

Slædeveje

I byområdet findes flere slædeveje førende ud af byen.

Her foregår i vinterhavåret en livlig trafik af hundslæde, snecootere og gående ud til fangstøråderne øst, syd og vest for byen.

Kollektiv trafik

Kystpassagerskibene anløber Qeqertarsuaq 1 gang om ugen i både nord- og sydgående retning i sommerperioden.

Der er helikopterforbindelse 4 gange ugentlig til de øvrige byer i Diskobugten og via Ilulissat til det øvrige land/udland. Hele året rundt er der mulighed for charter.

Der er ingen kollektiv trafikbetjening men der findes 1 privat taxa i byen. En stor del af transportarbejde forestås af private.

Havneanlæg

Trafikhavnens nuværende kaj anlæg er utilstrækkelig. Den nuværende vanddybde ved skonnertbroen DV 5,5 tillader ikke atlantskibende at

lægge til, hvorfor losning foregår via pramme. Også fiskeflåden har behov for bedre fortøjningsfaciliteter. Pramlossebram tillader grundet den ringe vanddybde DV 3,0 m kun anløb af mindre skibe.

I 1992 blev trawlerkajen ved rejefabriken færdiggjort.

En fremtidig udbygning vil således være en udbygning af skonnertbram til atlantkaj samt en udvidelse af trawlerkajen.

Der er sket en gradvis udbygning af pakhusfaciliteterne i området ved skonnertbroen og der er behov for en yderligere udbygning her til afløsning for det gamle pakhul 4 ved pramlossebroen. Omfanget af denne udbygning afhænger af den fremtidige udvikling inden for atlantfragten.

Forskellige steder i havneområdet er udlagt pontonbroer for joller og lystbåde, og derudover er en del af denne flåde ligger fortøjet til bøjle i havnebassinet.

Heliport

Heliporten er beliggende i det fredede område ud for Arktisk Station på "Sorte Sand".

Den nuværende heliportbygning er for lille og der er planlagt opført en ny bygning i 1995.

Beliggenheden i det fredede område medføre begrænsninger. Det er således kun tilladt at opføre de til driften absolut nødvendige bygninger og anlæg. Placering af heliport er ikke umiddelbart nogen hindring for byudviklingen.

Lufthavn

En evt. kommende lufthavn for fastvingede fly er planlagt placeret på aralet øst for Røde elv. Anlæg af lufthavn vil skabe bedre mulighed for erhvervsmæssig udvikling og vil samtidig sikre borgerne en bedre service.

Der er på nuværende tidspunkt anlagt grusvej til Røde elv.

Lufthavnsvæsenet kommentarer til de 2 forslag lyder følgende:

Området øst for Røde Elv byder på gode muligheder for placering af en STOL-bane. På oversigtkort er vist lufthavnsvæsenets, samt kommunens forslag, som det fremgår af kommunens landsplanoplæg.

Lufthavnsvæsenets forslag:

Forslaget ligger i let tilgængeligt terræn. Vejafstanden til byen bliver 1 km med bro over Røde Elv.

Der er mulighed for opstilling af 2 x 300 m ind-

flyvningslysrækker samt en baneforlængelse på 150 m.

Der kan gennemføres frie, lige ind- og udflyvninger i begge retninger, i den nordøstlige baneende, dog med en svag forsætning. Faren for kritiske isfælde må undersøges ved pejling. I givet fald må beflyvningen gennemføres i daglys med reduktion i regulariteten.

Forslaget er flyveteknisk velegnet.

Kommunens forslag:

Forslaget omfatter et væsentligt større terrænarbejde en forslag 1 og vil medføre urealistisk høje indflyvningslysmaster. Ved en baneforlængelsen må indflyvningslysrækken mod vest føres over Røde Elv.

Konklusion:

Lufthavnsvæsenets forslag må anses for repræsentativt for området.

TRAFIKPOLITIK

Kommunalbestyrelsens overordnede trafikpolitiske mål er at sikre en let, billig og sikker afvikling af trafikken. Kommunalbestyrelsen ønsker især at fremme dette gennem følgende delmål for de enkelte områder:

Primære og sekundære veje

Den primære og sekundære vejudbygning bør ske i takt med det erhvervs- og bolig-mæssige behov for byggemodning af nye områder. Den fremtidige udbygning af det primære vejnet bør ske som facadeløse veje, og der bør ikke tillades yderligere udkørsler til de eksisterende primære veje. Antallet af udkørsler hertil bør søges nedbragt.

I området omkring KNI's butikken og brættet bør man overveje at forbedre trafikforholdene. Oversigtsforholdene er dårlige og sammenholdt med parkeringsforholdene ved KNI's SP butik medføre det efter trafikproblemer i "myldretiden". Det foreslåes at der udarbejdes en samlet plan for området, således at der fremover sikres bedre trafikforhold.

Stier

En videre udbygning af stisystemet bør fortsættes således at gående kan færdes sikkert mellem de enkelte bydele.

Der bør udlægges tilstrækkelige og hensigtsmæssigt beliggende arealer til sikring af slæderuterne i byområdet.

Slædeveje

Slædevejene ud af byområdet ønskes bevaret ved den fremtidige udbygning af byen.

Parkeringsforhold

Af hensyn til trafiksikkerheden ønsker kommunalbestyrelsen at forhindre parkering på de primære vejestrækninger.

P-forholdene i centerarealerne ønskes gjort til genstand for en analyse.

Ved udarbejdelse af justeringer omkring det enkelte lokalplanen, samt ved udarbejdelse af nye lokalplaner fastsættes rammerne for parkeringsforholdene i området og der tages hensyn til såvel eksisterende som nye forhold.

Kollektiv trafik

I forbindelse med byens vækst, bør det overvejes at etablere en kollektiv bustrafik. I første omgang evt. som skolebus for de mindste børn og for byens ældre. Der skønnes ikke at blive behov for transport af skoleelever.

Havneanlæg

For at sikre tidsvarende forsyningsforhold ønskes havneområdet udbygget med atlantkaj. For at fremme dette mål vil kommunen evt. foreslå en opfyldning af havnebassinet i dette område.

På længere sigt ønskes havnområdet udbygget med en liggekaj og en bedding og der ønskes etableret direkte vejforbindelse mellem de enkelte havneanlæg.

Der bør indvidere sikres udbygningsmuligheder for havnepakhus og Royal Greenlands fiskefabrik.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Vej- og stiplan

På baggrund af trafikpolitikken fastlægger hovedstrukturen en samlet vej- og stiplan, jvf. kortbilag.

Planen omfatter det primære og det sekundære vejnet samt evt. stiforbindelser.

Der planlægges anlagt ny primærvej til nyt bolig og erhvervsområde vest for byen og forbindelsen mellem Peter Brobergip aqquerna og Uperna-


viup aqquerna forventes færdiganlagt i denne planperiode.


Adam Mølgaardip aqquerna forlægges som vist og tilsluttes i stedet til Aqqualip aqquerna.

I dag er der kun en forbindelsesvej til Akinnguit.

Der ønskes etableret alternativ tilkørselsmulighed.

NYT noni pa'vay!






OVERSIGT OVER VEJE

1:15.000

-  PRIMÆR VEJE
-  FREMTIDIG PRIMÆR VEJE
-  SEKUNDÆR VEJE
-  FREMTIDIG SEKUNDÆR VEJE
-  SLÆDEVEJE




HAVNEOMRÅDETS UDBYGNING
1:15000



NYT HAVNEAREAL

grænse for hvalflænsning
jfr. nævnte vedtægt J 1. stk. 1.

1. OLIEUDLEVERING
2. LYSTBÅDEHAVN
3. NY ATLANTKAJ
4. LIGGEKAJ
5. TRAWLERKAJ
6. BEDDING



OVERSIGTSKORT OVER HELIPORT OG LUFTHAVNSOMRÅDER
1:20.000
E7 HELIPORTOMRÅDE
E8 LUFTHAVNSOMRÅDE
1. LANDINGSBANE, KOMMUNENS FORSLAG
2. LANDINGSBANE, LUFTHAVNSVÆSNETS FORSLAG

HANDLINGSPLANHJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Forlængelse, Arfivik				1000	3000
Færdigg. 2. etape, Diagonalvej		700			
Forl. Kvartersvej A10 1. etape	900		800		1500
Forl. Kvartersvej A10 2. etape		700		1000	1000
Vej B1, byggemodning			3000		
Ny heliportbygning					

KOMMENENS ANLÆGSPLAN. 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kvartervej A10/A5	400	400	300	420	

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	1300	1100	4100	2420	5500
Hjemmestyrefusion	900	700	3800	420	5500
Kommunal anlægsudgift	400	400	300	420	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kystvej mel. trawl- og atlantkaj		X			
Liggekaj ved kystvej			X	X	
Landingsbane		X			
Forbedring af ekst. veje	X	X	X	X	X

KOMMUNENS DRIFTBUDGET

Veje, snedrydning	689	689	689	689
-------------------	-----	-----	-----	-----

SNEDRYDNING

4. MILJØPLAN

INDLEDNING

Miljøplan omfatter følgende områder:

- Spildevand
- Olie- og kemikalieaffald
- Renovation

Miljøområdet reguleres af forordning nr. 7 af 13. Maj 1993 om beskyttelse af miljøet. Forordningen indeholder bestemmelser om bekæmpelse af forurening af luft, vand, is og jord. Den overordnede byggemodning, herunder bortledning af spildevand henhørte anlægsmæssigt under Grønlands Byggevesen Indtil 1/1-1994, men er nu overgået til Bygge- og Anlægsstyrelsen. I kommunal henseende er miljøområdet henlagt under teknik/miljø- og boligforvaltningen.

Kommunale vedtægter gældende for området:

Vedtægt om hvalflænsning i Qeqertarsuaq by, stadfæstet 25.08.1977, med ændring af den 31.03.1978.

Vedtægt for renovation i Qeqertarsuaq, stadfæstet 25.01.1983.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Spildevand

Der eksisterer ikke en egentlig spildevandsplan for Qeqertarsuaq, men eksisterende kloaknet er kortlagt på bykort udarbejdet af Grønlands Forundersøgelse.

Det eksisterende kloaknet omfatter i princippet alle større institutioner, samt den del af den nyere boligbebyggelse der er opført som tæt lav.

Såvel den ældre som den nyere boligbebyggelse bestående af enkelt- og dobbelthuse er i det væsentlige uden kloak.

Da en væsentlig del af denne boligmasse er forsynet med helårsvand, sker der idag en betydelig udledning af gråt spildevand direkte til de bolignære, friholdte områder med deraf følgende hygiejniske og æstetiske problemer.

I de kommende år ønskes en udbygning af kloaknettet i boligområderne A5 og A10, således at samtlige boliger i disse områder kan tilsluttes kloak.

Udbygningen af kloaknettet sker kun i det omfang minimum 80 % af området kan tilsluttes.

Hjemmestyret anlægger det overordnede ledningsnet, fordelende hovedledninger anlægges af kommunen/boligejer og stikledninger af boligejer.

Recipientforhold

Alt spildevand udledes urenset til havområdet øst for byen, nær det planlagte rekreative område ved "sorte sand". Der foreligger ingen oplysninger eller vurderinger af spildevandsudlednings påvirkninger af det kystnære havmiljø. Det er imidlertid åbenlyst at der foregår en forurening af kysten langs "sorte sand" der er særdeles uheldig for bla. angmassetfangsten fra stranden.

Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald

Håndtering af olie- og kemikalieaffald sker gennem indsamling og opmagasinering af affaldet på en plads, der er anlagt i forbindelse med dumpen.

Kemikalieaffald videresendes til kommunekemi i Danmark.

Renovation

Renovation omfatter bortskaffelse af dag- og nataffald samt bortskaffelse af jern- og metalaffald.

Dagrenovationen indsamles gennem privat vognmandsentreprise og deponeres på dumpen, der er beliggende umiddelbart syd for byen.

Natrenovationen indsamles gennem privat vognmandsentreprise og køres til renovationsanstalten, hvor den kastes i havet.

Det må forventes, at natrenovationen vil formindskes i takt med udbygningen af kloaknettet.

Særlig forurenende virksomheder

Område E1., der indeholder den kommunale dagrenovations plads, vil kunne dække behovet planperioden ud.

Placering af et eventuelt kommende forbrændingsanlæg vil ske inden for dette område.

I forbindelse med opførelsen af et forbrændingsanlæg skal der søges tilladelse efter landstingsforordningen.

MILJØPOLITIK

Kommunens miljøpolitik har som hovedmål at forbedre hygiejnen og bymiljøet samt at undgå forurening af naturen, og sikre at naturværdierne bevares.

Kommunalbestyrelsen ønsker især at fremme denne målsætning gennem:

- Udbygning af kloaknettet i Qeqertarsuaq by til at omfatte bortledning af mest muligt spildevand.

- Udløbet ved "sorte sand" skal forsøges suppleret med et udløb ved natrenovationsanstalten.

- Etablering af affaldsforbrændingsanlæg.

FORHOLD TIL HOVEDSTRUKTUREN.

De forskellige områders forhold til hovedstrukturen fremgår af kortbilag.



OVERSIGT OVER SPILDEVAND OG RENOVATION
 1:15.000
 SPILDEVANDSUDLØB
 --- FREMTIDIG SPILDEVANDSUDLØB
 E1 DAGRENOVATION
 E3 NATRENOVATION

HANDLINGSPLAN**HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)**

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kloak/Aqqalualiip					1100
Kloak A10,2			1500		1100

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
	0	0	0	0	

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	0	0	1500	0	2200
Hjemmestyrerefusion	0	0	1500	0	2200
Kommunal anlægsudgift	0	0	0	0	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kloak, B1 (byggemodn.)				X	
Kloak, Upernaviup Aqq.			X		
Kloak, Akinnguit				X	
Forbrændingsanlæg		X			

KOMMUNENS DRIFTBUDGET

	1995	1996	1997	1998
Spildevand	120	110	110	110
Olie og kemikaliaff.				
Dag og natrenovation	847	847	847	847
Forårsrengøring	71	71	71	71
	1133	1124	1125	1126

5. FORSYNINGSPLAN

INDLEDNING

Forsyningsplanen omfatter udbygningen af:

- Elforsyningen
- Vandforsyningen
- Varmeforsyningen
- Telekommunikation
- Tankanlæg
- Sten- og grusmaterialer
- Sprængstof

El-, vand og varmforsyningen varetages af Grønlands Energiforsyning, medens telekommunikationen varetages af Grønlands Televæsen.

Varmeforsyningen varetages af private i egen bolig, og det offentlige udlejningsbyggeri har egen varmeproduktion.

I forbindelse med opløsningen af Nuna-Tek er det hidtil gældende regelgrundlag bortfaldet. Der er endnu ikke tilvejebragt et nyt regelsæt for området.

I kommunal henseende varetages området af udvalget for teknik og miljø og af teknik/miljø- og boligforvaltningen.

Forsyninger med sten - grusmaterialer og sprængstoffer er organisatorisk placeret under KNI.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

El

Byens elektricitet produceres på det centralt placerede elværk midt i byen.

I 1990 er elværket udvidet med en tilbygning til administrationen og kapaciteten er blevet forøget.

De eneste to områder hvor elforsyningen ikke kan påregnes dækket med det eksisterende højspændingsnet er boligområderne A10 og A11. Område A10 er forberedt til etablering af en netstation N5, hvilket er udskudt grundet ændringer i byggetakten.

I hjemmestyrets plan for udbygning af vandkraftforsyningen indeholdes muligheden for bygning af et mindre vandkraftanlæg ved Røde Elv til supplerende af det eksisterende dieselbaserede elværk.

Vand

Byen er indtil 1992 blevet forsynet med vand fra elvlejet i det fredede område ved Arktisk Station. Fra 1992 er vandforsyningen blevet suppleret med en ny råvandsledning fra Lyngmarksøen.

Lyngmarksøen er i reserve og anvendes primært i forårsmånederne når indhandlingen på fiskefabrikken påbegyndes. I maj/juni stiger vandmængden i elvlejet ved Arktisk station på grund af smeltevand, således at det ikke er nødvendigt at supplere med vand fra Lyngmarksøen.

Vandværket er ligeledes udbygget i 1992 og med en kapacitet på ca. 500.000 m³/år fremover, er der plads til en forøgelse af vandforbruget der i øjeblikket er på ca. 100.000 m³/år. Største vandforbruger er fiskefabrikken med et forbrug på ca. 55.000 m³/år.

Det må dog påregnes at indtil der er indhentet flere års driftserfaringer regnes dog kun med en årskapacitet på max. 240.000 m³/år.

Varme

Den nyopførte boligbebyggelse varmforsynes fra egen varmecentral. De spredte enfamiliehuse, og en del af rækkehusene opvarmes også via egne oliefyr, ligesom visse dele af den ældre bebyggelse bliver opvarmet med petroleumsovn.

Telekommunikation

Teleanlægget i Qeqertarsuaq består af et modtager- og sendeanlæg. I lighed med andre byer er Qeqertarsuaq fuldautomatiseret og der skulle ikke være problemer med oprettelse af nye telefonlinier i planperioden.

Teles bynære anlæg er beliggende i antenneområde 1 i byens sydlige udkant og er på vej til at blive lukket inde med begrænsede udvidelsesmuligheder. Tele har ved brev af den 13. marts 1987 godkendt at indsigtszonen for ovennævnte område ændres til 25 m.

I de kommende år planlægges helt at nedlægge det bynære anlæg og flytte ud i antenneområde 2 der er beliggende på halvøen sydøst for byen. Antenneområde 3 ligger ca. 1 km syd for byen.

Tankanlæg

Det eksisterende tankanlæg i havneområdets nordlige del har tilstrækkelig kapacitet og der er udvidelsesmuligheder. Desuden er i 1991 opført

ny tank i havneområdet sydvestlige del, til betjening af fiskerflåden.

FORSYNINGSPOLITIK

Kommunalbestyrelsen ønsker en fortsat udbygning af forsyningsområdet i takt med befolkningsudvikling og befolkningens ønsker og behov iøvrigt.

Et mål er at alle brugere skal forsynes med helårsvand.

Hjemmestyret anlægger kun helt overordnede ledningsanlæg, der giver boligområderne mulighed for tilslutning, og kun såfremt 80% af boligerne bliver tilsluttet. Fordelende hovedledninger i områderne skal anlægges af kommunen/boligejerne og stikledninger til de enkelte boliger af boligejerne.

Det er ligeledes et mål at virke for modernisering af utidssvarende opvarmningsforhold samt at arbejde for effektive og ressourcebesparende opvarmningsforhold, herunder boligers isolering.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De forskellige forsyningsanlægs placering, fremgår af kortbilag.



OVERSIGT OVER EL-, VAND- OG TELEOMRÅDER
1:20.000

E2 - E3 OMRÅDER MED TANKANLÆG

E5 - E6 TELE, ANTENNEOMRÅDER

+++ VANDINDVINDINGSOMRÅDE, S1

---- RÅVANDSLEDNING

① VANDVÆRK

② ELVÆRK

③ TELESTATION

HANDLINGSPPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Renovering af hovedvandledningsnet	3200				
Vand 2. etape A10 (byggemodning)		1100			
Renov./modern. elværk		500	5200	11500	
Vand og el A10 (byggemodning)					3400
Ringforbind. A10 - Upernav. Aqq.					3700

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
	0	0	0	0	

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	4200	1400	5200	11500	7100
Hjemmestyrerefusion	4200	1400	5200	11500	7100
Kommunal anlægsudgift	0	0	0	0	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Vand, Akinnguit		X			

KOMMUNENS DRIFTOMKOSTNINGER

El	62	62	62	62
Vand	24	24	24	24
	86	86	86	86

6. KOMMUNAL VIRKSOMHEDS PLAN

INDLEDNING

Virksomhedsplanen omfatter kommunens drifts- og anlægsaktiviteter inden for det tekniske område samt den kommunale administration. Aktiviteterne omfatter:

- Entreprenørafdeling
- Lossepladsdrift
- Glasfiberværksted
- Systue
- Brandvæsnet
- Kirkegårde
- Kommunens administration

Aktiviteterne indenfor kommunal produktion har en nær sammenhæng med socialforvaltningens aktiviteter på beskæftigelsesområdet.

Området reguleres af følgende regelgrundlag:

- Brandvedtægt for Qeqertarsuaq kommune.
- Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Kommunal produktion

Entreprenørafdelingen arbejder med vedligeholdelse af veje, stier, grøfter, fartøjsningsbroer for både, småreparation og transportarbejde.

Lossepladsdrift består i opsyn/sortering af tilkørt affald og afbrænding.

Glasfiberværkstedet arbejder med reparation af småjoller.

Systuen fremstiller hovedsageligt børnetøj til salg i byen.

Kirkegårde omfatter begravelser og vedligeholdelse.

Der er behov for udvidelse af kirkegården.

Kommunens administration omfatter et sekretariat og forvaltninger for økonomi, bolig- teknik & miljø, kultur og undervisning, sociale forhold og skat.

Brandslukning

Brandslukningen omfatter aktiviteter i forbindelse med slukning af ildebrande og redningsaktioner.

Brandkorpset i Qeqertarsuaq består i 1991 af 1 brandinspektør, 2 brandsassistenten samt 4 brandmestre. Herudover er der til korpset tilknyttet 13 brandmænd.

Brandkorpset råder over stationært udstyr i byen. Der er behov for udbygning af brandstationen i Qeqertarsuaq.

KOMMUNAL VIRKSOMHEDSPOLITIK

Det er kommunalbestyrelsens ønske at bibeholde de kommunale virksomheder i den nuværende form, således at der fortsat sikres borgerne service på de forskellige områder.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

Udviklingstendenserne på det kommunale virksomhedsområde indebærer ikke væsentligt øgede arealbehov. Det forventes således, at den forventede udbygning kan foregå indenfor de eksisterende byplanmæssige rammer.



HANDLINGSPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
----------------	------	------	------	------	--------

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Ny kirkegård	150	300	0	0	
Ny brandbil	310	300	275	250	

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	460	600	275	250
Hjemmestyrerefusion	0	0	0	0
Kommunal anlægsudgift	460	600	275	250

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
----------------	------	------	------	------	--------

KOMMUNALE DRIFTUDGIFTER 1995 (1.000 KR.)

Entreprenørafdeling	498	498	498	498
Lossepladsdrift	120	120	120	120
Komm. værksted	47	47	47	47
Brandvæsen	574	694	634	694
Kirkegård	0	0	0	0
Kommunal adm.7226	7224	7224	7234	7244
	8465	8583	8583	8603

7. SOCIALPLAN

INDLEDNING

Socialplanen omfatter 4 hovedområder:

- Forebyggelse
- Offentlig hjælp
- Børn
- Ældre

Lovgivningsmæssigt er socialområdet omfattet af følgende regelsæt.

Vedrørende forebyggelse:

Landstingsforordning nr. 6 af 28.4.88 om institutioner med særlige formål for voksne.

Landstingsforordning nr. 14 af 1.11.82 om tværfagligt samarbejde i sociale sager.

Vedrørende offentlig hjælp:

Landstingsforordningerne nr. 9 (1982) og nr. 10 og 11 (1982) med tilhørende cirkulærer nr. 162 af 14.03.83 og 169 af 1.1.85, samt nr. 12 (1982).

Bekendtgørelser nr. 17 (1983, 6 (1987) og 48 og 52 (1990).

Vedrørende børn:

Landstingsforordningerne nr. 4, 9, 12, 14 og 28 med tilhørende cirkulærer nr. 161 af 27.2.84, nr. 126 af 21.09.78, nr. 129 af 1.1.86, nr. 121 af 1.6.78, nr. 171 af 1.1.86, 176 af 1.7.86, nr. 183 af 1.6.88, nr. 185 af 7.4.88 og nr. 188 af 1.4.88.

Bekendtgørelse nr. 28 (1989).

Vedrørende fysisk og/eller psykisk handicappede:

Landstingsforordning nr. 3 med tilhørende cirkulærer nr. 168 af 1.1.85, nr. 183 af 1.6.88, nr. 184 af 1.6.88 og nr. 193 af 1.1.90.

Vedrørende ældre:

Landstingsforordning nr. 8 (1990).

Politisk og administrativt hører socialområdet under socialudvalget/socialforvaltningen og kulturudvalget/kulturforvaltningen, jvf. landstingsforordning nr. 8 af 10.10.79 med tilhørende cirkulære nr. 158 af 1.11.83 om socialvæsenets styring og organisation, herunder cirkulæret om social udbygning.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Forebyggelse og offentlig hjælp

Forebyggelsesarbejdet har til formål at minimere eller helt at hindre problemers opståen. Kernen

er at sikre befolkningen en god og tryk hverdag.

Dette kan ske gennem et godt samarbejde mellem skole, socialforvaltningen, politi og sundhedsvæsen.

Disse instanser kan gennem et nært samarbejde igangsætte forebyggende aktiviteter både generelt og direkte med rådgivning, vejledning og støtteforanstaltninger til socialt belastede hjem.

Offentlig hjælp, der helt overvejende er forordnings- og cirkulærebestemt, ydes typisk i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. Endvidere ydes der økonomisk hjælp i forbindelse med revalidering. Den økonomiske hjælp dække underholdsbeløb og boligudgifter.

I forbindelse med medlemsskab af SIK/SIP, KAIK eller PIP kan der ydes takstmæssig hjælp i forbindelse med arbejdsløshed og sygdom.

Den nye barselsreform giver adgang for alle til barselsdagpenge.

Der findes ingen misbrugskonsulent og der er ikke oprettet en ungdomstjeneste i kommunen.

Børn

Børn omfatter her de 0-13 årige, svarende til vuggestue-, børnehave- og fritidshjemssalderen.

Gruppen udgjorde 404 personer i 1992, jvf. fig. 1.

Qeqertarsuaq	1980		1995	
	absol.	%	absol.	%
0 - 3 år	50	4	71	6
3 - 7 år	69	6	104	8,8
7 - 13 år	120	10	137	11,6

Fig. 1. 0 - 13 årige, udviklingen 1980 - 1995.

Af figur 2 fremgår de udviklingstendenser, der forventes at gøre sig gældende ifølge GSK's befolkningsprognose (indextal).

	1990	1995	2000	2005
0 - 2	83	71	75	70
3 - 6	173	104	176	160
7 - 13	117	137	151	132

Fig. 2. Udviklingstendenser.

Gruppen udgjorde 312 personer pr. 03.01.1995 ud af en samlet befolkning på 1181 personer.



OVERSICHT OVER INSTITUTIONER
 1:15.000
 1 BØRNEHAVE
 2 ALDERDOMSHJEM

HANDLINGSPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Vuggestue 74.01	500	0	0	0	
Alderdomshjem	0	1200	0	0	
Sygehuset					1000

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Vuggestue	1000	0	0	0	
Legepladser	75	0	0	0	
Alderdomshjem		2400			

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	1075	2400	0	0	1000
Hjemmestyrerefusion	500	1200	0		1000
Kommunal anlægsudgift	575	1200	0	0	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Udvidelse af legeplads, børnehaven	X				
Døgninstitution			X		
Beskyttede boliger		X			

KOMMENENS DRIFTUDGIFTER

Socialområdet	10426	10575	10600	10625
---------------	-------	-------	-------	-------

8. SKOLEPLAN

INDLEDNING

Planområdet omfatter folkeskolen og den lokale STI skole.

Folkeskolen indeholder en obligatorisk 9-årig hovedskole med en 3-årig fortsættelses- og kursussskole.

Folkeskolen er henlagt under hjemmestyret og reguleres ved landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen. Landsstyret har den overordnede styrelse af folkeskolen, medens den daglige ledelse forestås af direktoratet for kultur, uddannelse og forskning (KIIP).

På det kommunale plan har kommunalbestyrelsen den overordnede styrelse. Den daglige ledelse på politisk plan henhører under kultur- og undervisningsudvalget og på det administrative plan under kultur- og undervisningsforvaltningen.

STI skolen er en lokal erhvervsskole hvor der undervises inden for faggrupperne socialmedhjælper, levnesmiddel, fiskeriassistent, jern og metal, bygge og anlæg og HK. Uddannelsen varierer fra 2 til ca. 5 år incl. praktik og brancheskoleophold.

STI skolen er henlagt under hjemmestyret og lovgrundlaget er Landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, Landstingslov nr. 4 af 23. april 1988 om retsforhold mellem elever og praktikpladsvirksomheder i Grønland samt Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiverens erhvervsbidrag.

Ansaret for undervisningen er henlagt under direktoratet for kultur, uddannelse og forskning (KIIP).

Undervisningslokaler og kontorfaciliteter stilles til rådighed af kommunen.

Kommunen har nedsat et lokalt erhvervsuddannelsesudvalg som skal påse at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

På Qeqertarsuup Atuarfia er der i 1994/95 192 elever fordelt på 1. - 12. klassetrin i 1 - 2 spor. De dansksprogede elever er delvis integreret i de grønlandssprogede klasser, men de undervises i nogle fag i grupper på tværs af flere årgange.

Skolen råder over 12 normalklasser samt diverse faglokaler.

Der er i dag et behov for ialt 16 normalklasser. Manglen på klasseværelser betyder, at der er klasser, der ikke har sit eget klasselokale, men må undervises i faglokalerne, når disse ikke anvendes til deres egentlig formål.

Behovet for en udvidelse af skolebiblioteket, lærerværelset, kontorene samt øvrige faciliteter som toiletter og garderobe er meget påkrævet.

Der har i flere år været et ønske om en udvidelse af skolen da pladsforholdene og faciliteterne iøvrigt er helt utilstrækkelige.

Endvidere er skolen præget af mange sammenbygninger og dårlig udnyttelse af arealet.

NOTER
Klassekvotienten er $(192:16) = 12$

Lærerskematimeforbrug pr./elev $(595,5:192)=3.10$

Skolene etageareal udgør 1.295 m²

Skolevæsnets prognose for Qeqertarsuaq:

år	antal elever	
1994-95		192
1995-96	(194)	203
1996-97		225
1997-98		231
1998-99		240
1999-00		253
2000-01	(212)	260
2001-05	(213)	260
(XXX) GSK's prognose for Qeqertarsuaq.		
Fig 1. skolevæsnets prognose for Qeqertarsuaq.		

Skolevæsenet har udarbejdet prognosemodel for nærmeste års udvikling i Qeqertarsuaq, jvf. ovenstående tabel. Denne model bygger på elever fra 1-12 klassetrin. Skolevæsenets elevprognose skal sammenholdes med befolkningsprognosen for de 7-16 årige, fra GSK der ligger noget lavere. (tallene i parentes, fig. 1).

SKOLEVÆSNETS PROGNOSE
udgangspunktet for prognosen er de faktiske fødselstal i årene 88-94.

Som det fremgår at den viste prognose er elevtallet stigende. Frem til år 2000 vil elevtallet såle-

des blive forøget med ca. 35 %, hvilke naturligvis medfører et forøget lokalebehov.

I årene 94/97 er der behov for 16 normalklasser.

I årene 97/99 er der behov for 17 normalklasser.

Og i årene fremover skønnes det at der vil være behov for 18 normalklasser.

Der er således at ønsker om yderlig 8 klasselokaler samt forbedring af eksisterende faciliteter. Det vurderes at der er et behov for en forøgelse af skolens areal med ca. 800 m².

Begge prognoser er behæftet med nogen usikkerhed, men viser en stigning

På STI skolen har elevtallet været faldende de sidste år, således at det i dag kniber at gennemføre undervisning inden for alle faggrupper med det lovmæssige elevantal.

En mulighed for at øge elevtallet kunne være at tilbyde elever fra mindre byer og bygder i Diskoområdet et skoleophold. Dette ville kræve at kommunen fremskaffede kollegieboliger.


Kollegie værelserne vil opstå kunne anvendes elever fra Brancheskolerne under deres praktiktid, eller andre unge under uddannelse der har behov for et tidsbegrænset opholdsted.

De manglende indkvarteringsmuligheder for elever fra Kangerluk kan formodentlig for de 7-16 årige løses gennem en eller anden form for privat indkvartering.

SKOLEPOLITIK

Det er kommunalbestyrelsens intention overfor Hjemmestyret at påpege behovet for udvidelse af Qeqertarsuup Atuarfia, så den kan rumme den lovpligtige folkeskoleundervisning i dagtimerne, ligesom den om eftermiddagen og om aftenen kan rumme kulturelle og fritidsundervisningsmæssige aktiviteter.

For STI skolen er målsætningen at etablere kollegiefaciliteter således at skolen kan videreføres. Byggetjenestens gamle indkvartering kan evt. indrettes til kollegie.



HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
----------------	------	------	------	------	--------

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
----------------	------	------	------	------	--------

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	0	0	0	0	0
Hjemmestyrerefusion	0	0	0	0	0
Kommunal anlægsudgift	0	0	0	0	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
----------------	------	------	------	------	--------

Om-/tilbygning skole, 6 klassevær.		1000	7000		
Om-/tilbygning skole, lærerfacil. m.v.		2000			

KOMMUNENS DRIFTBUDGET

	95	96	97	98
Skole	8285	8825	8435	8435
STI	96	96	96	96
	8381	8921	8531	8531

9. KULTUR- OG FRITIDSPLAN

INDLEDNING

Kultur- og fritidsplaner omfatter følgende områder:

- Museum
- Bevaringsinteresser
- Lokal - TV
- Kirke
- Bibliotek
- Kulturelle aktiviteter
- Fritidsundervisning
- Idræt

Kultur- og fritidsområdet reguleres af flg. regelsæt:

Landstingsforordning nr. 3 af 15. oktober 1979 om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet.

Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om museums- og arkivvæsen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30 oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen.

Landstingsforordning nr. 3 af 17 maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Følgende kommunale vedtægter gælder for området:

Vedtægt for Qeqertarsuaq kommune om sne-scootere, stadfæstet 13.02.1991.

Vedtægt om hundehold i Qeqertarsuaq kommune, stadfæstet 06.06.1991.

Politisk/administrativt henhører området under kultur- og undervisningsudvalget/kultur- og undervisningsforvaltningen.

EKSISTERENDE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER

Kulturområdet

Kommunen er i øjeblikket ved at indrette museum i B-5, den tidligere landsfogebolig. Indretningen finansieres ved kommunale midler og tilskud fra fonde. Indretningen gennemføres i etaper, og 1. etape er ibrugtaget i foråret 1992. Når museet er færdigindrettet i løbet af nogle år, vil det råde over ca. 150 m² til udstillingsbrug i stueetagen og ca. 150 m² til kontor, arbejdsrum og arkivrum på 1. sal; desuden råder museet over 2 udhuse.

Museet er et kommunalt museum.

Hjemmestyrets økonomidirektorat har i 1990 udarbejdet en bevaringsregistrant for Qeqertarsuaq by. Ifølge den findes der 2 bevaringsområder:

Den gamle bydel ved havnen.

Området ved kirken, endvidere henvises til bynotatet:

"Qeqertarsuaq - Bevaringsværdige bygninger og bygningsdele", Grønlands Hjemmestyre, Økonomi direktoratet 1990.

Se kortbilag og listring med oversigt over bevaringsværdige bygninger. Der forsøges etableret et samarbejde mellem KNI og kommunen om bevaring, vedligeholdelse og anvendelse af de bevaringsværdige bygninger i byen.

I 1983 rejstes fredningssøg på B-5, men den er trukket tilbage af Landsmuseet.

Kommunen har netop overtaget det tidligere fjernsynsforeningsstudie, og det er herefter kommunens plan at søge koncession til udsendelse af lokal-tv - primært meddelelser og lokalproducerede udsendelser. Der vil være mulighed for at interesserede personer kan deltage i arbejdet med lokal-tv på frivillig og ulønnet basis. Lokal-tv vil være underlagt kultur- og undervisningsforvaltning/kultur- og undervisningsudvalg.

Kirken er beliggende i byens centrum, og der er behov for kontor/møderum i forbindelse med denne.

Biblioteket i Qeqertarsuaq er kombinerede skole- og folkebibliotek både lokale- og bogmæssigt og råder over i alt 10.700 bogtitler. Biblioteket er indrettet i lokale på 50 m², hvilket er for lidt til nutidig biblioteksvirksomhed. Biblioteket forsøges udvidet til det dobbelte ved en kommende skoleudvidelse.

Regelsættet for kultur- og fritidsområdet angiver rammerne, som kommunen kan udøve sin kultur- og fritidsvirksomhed indenfor.

Rammerne for kultur- og folkeoplysningsvirksomhed forsøges udfyldt i samarbejde med de øvrige kommuner i Diskobugten samt Uummannaq og Upernavik, idet aktiviteter indenfor områderne musik, teater og udstillinger tilrettelægges i et økonomisk og praktisk samarbejde.

En del af kommunens kultur- og folkeoplysningsarbejde foregår i samarbejde med foreningerne.

Alle aktiviteter indenfor kulturområdet foregår i skolens lokaler incl. skolens gymnastiksal, og i byens forsamlingshus.

Fritidsområdet

Fritidsområdet omfatter først og fremmest hal- og banesport og skisport. Disse aktiviteter knytter sig til anlæg og arealer til fritidsformål.

Skolens gymnastiksal udlånes vederlagsfrit til idrætsforeningerne udenfor de tidspunkter, som skolen anvender den.

For forøgning af joller og småbåde findes i det indre havnebassin nær elværket pontonbroer. En kommende lystbådehavn påregnes placeret i den nordlige del af inder havnen, se side 21 (Havneområdets udbygning).

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

Det er et mål, at tilbuddene indenfor kultur- og fritidsområdet udvikles i overensstemmelse med hele befolkningens behov.

Udviklingen af tilbuddene skal så vidt muligt foregå i samarbejde med det etablerede foreningsarbejde, så kommunens og foreningernes tilbud supplerer hinanden i størst mulig udstrækning.


Det er fortsat kommunens mål at støtte både kulturelle og idrætslige foreninger i deres aktiviteter - dog vil aktiviteter for børn og unge blive prioriteret højest.

Støtten til foreningsarbejdet kan både være økonomisk støtte til bestemte aktiviteter og praktisk støtte og vejledning i forbindelse med det almene foreningsarbejde.

FORHOLDET TIL HOVEDSTRUKTUREN

De forskellige kultur- og fritidsaktiviteter findes jævnt fordelt i byen og de bynære arealer.






OVERSIGT OVER KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER

1:15.000

- D5 SPORTSPLADS
- ① MUSEUM
- ② FORSAMLINGHUS
- ③ KIRKE
- ④ IDRÆTSHAL
- ⑤ BIBLIOTEK
- ⑥ PONTONBROER



FRIHOLDTE OMRÅDER OG STØRRE FRITIDSANLÆG

1:15.000

D1	KIRKEGÅRD
D2	UDKIKSPADSSEN
D3	REKREATIVE OMRÅDE
D4	BEVARINGSVÆRDIGT NATUROMRÅDE
D5	SPORTSPADS
D6	EVENTUELT LYSTBÅDEHAVN

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

B-9	Hvalfangerhus (nu sygehus)	1778 ✓
B-5	"Nordforgedboliger" museum udhuse og kongebro	ca. 1840
B-10	Midterdel tidl.bestyrer bolig kontor, lagerbyg og butik	1840,1890
B-33	Spækhush/lager	1852
B-4	Landstådsbygninger Bogtrykkeri>skole	1913 ~
B-13	Handelschefbolig	1923 ~
B-16	Tømrerværkstedet	1902 ~
B-15	Butikken <i>Gylden St.</i>	1939
B-12	Bageriet	1935
B-27	Manufaktur og skobutik	1967
B-32	Smedien ubenyttet, opgørt i natursten, <i>DELVIS nedrevet I 1992</i>	1909
B-208	Arkivet, nu Værksted, opført i natursten	-
B-69	Præstebolig	1909
B-34	Lagerbygning Grønsagshus	1950
B-67	Kirken	1913
B-502	Klokketabel	1975
B-68	Ligkabellet	1975
B-86	Bolig	1925
B-70	Skole	1928

B-287	Tandklinikken	1963
B-6	Geofysisk laboratorium	1927
B-276	Kosmisk laboratorium	1938
B-1	Gammel Artisk station	1906
B-348	Artisk station	1965
B-3	Assistensbolig	1948
B-23	Krudthuset	1873
B-183	Sten Pakhuset	1880
B-2	Bolig for videnskabelig leder af arktisk station	- 1948
B-11	Syværkstedet	- 1948

HANDLINGSPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kommunal fritidsklub	500	400			

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kommunal fritidsklub	1880				

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	1880	0	0	0	0
Hjemmestyrerefusion	500	400	0	0	0
Kommunal anlægsudgift	1380	0	0	0	0

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Kontor til kirke		x			
Udvidelse af bibliotek			x		

KOMMUNENS DRIFTBUDGET	1995	1996	1997	1998
Museum	129	129	129	129
Lokal TV				
Kirke				
Bibliotek	84	84	84	84
Kulturelle aktiviteter	254	254	254	254
Idræt	68	68	68	68
Ungdomsklub	175	175	175	175
	710	710	710	710

10. TEMAPLAN FOR NATUR-OMRÅDER

INDLEDNING

Flere steder i kommunen findes områder af særlig naturværdi og for at beskytte dyre og plantelivet her er nogle områderne fredet, se kortbilag. Materialet om områderne med særlig naturværdi er indhentet ved Ole Frimer, videnskabelig leder af arktisk station i Qeqertarsuaq. På stationen, der hører under Københavns Universitet, foregår til stadighed videnskabelige undersøgelser af dyre- og plantelivet på og omkring Diskøen. Område 1, 2 og 3 er "Ramsar områder d.v.s. områder omfattet af den internationale beskyttelsesorganisation for natur. "The Ramsar-convention".

Endvidere er flere områder af særlig naturværdi end herunder nævnt i rapport nr. 4, registrering af bevaringsværdige områder, april 1976. Rapporten er udarbejdet af Arbejdsgruppen vedrørende koncessionshaveres Tekniske Aktiviteter i Grønland.

Administrativt og politiske hører området under teknik/miljø- og boligforvaltningen og teknisk udvalg.

Kommunale vedtægter gældende for området:

Vedtægt af 17. marts 1960 for Qeqertarsuaq Kommune angående remmesælfangst med kajak eller jolle og fra iskant, stadfæstet 28.09.1963.

Vedtægt vedrørende rævefredning i Qeqertarsuaq Kommune, stadfæstet den 12.02.1986.

Grønlands Hjemmestyres kundgørelse om fredning af arealet omkring Arktisk Station i Qeqertarsuaq, ikrafttrådt den 02.04.1986.

Vedtægt for Qeqertarsuaq Kommune om ørredfangst, stadfæstet den 22.08.1986.

Vedtægt for Qeqertarsuaq Kommune om midlertidig fredning af den arktiske krabbe, stadfæstet 07.06.1990.

Vedtægt for Qeqertarsuaq Kommune om indsamling og brydning af smykkesten, ikrafttrådt 18.06.1990.

Vedtægt for Qeqertarsuaq Kommune om fredning af kammuslinger, stadfæstet den 21.12.1990.

DE VIGTIGSTE OMRÅDER

1. Aqajarua-Sullorsuaq (Ramsar område).
Disko's vigtigste vandfugle-lokalitet, og et meget vigtigt vådefugleområde, ikke mindst for populationer fra Ellesmere Island og NV Grønland på efterårstrækket, som benytter områdets sydlige del

(Qaamasoq) som sidste rasteplads inden den lange flyvetur over indlandsisen og/eller Atlanterhavet.

2. Kuannersuit kuussuat (Ramsar område).
Vigtigt vandfugleområde.

3. Qinnguat marraa - Kuussuaq (Ramsar område)
Vigtigt vandfugleområde.

4. Avatarpaat.
Vigtigt yngle og fædningsområde for gæs (Blisgæs, Canadagæs). Snegæs yngler her af og til (Bennike 1990).
Måske Disko's vigtigste fædningsområde for Kongeederfugl (her ligger så mange at stedet må siges at være af international vigtighed og derfor burde ud nævnes til Ramsar-område). Desuden raster en del vadefugle i området om efteråret.

5. Qasigissat.
Stor fædningsplads for Havlit (>500 fugle), Toppet Skallesluger, alm. ederfugl og kongeederfugl. Desuden yngleplads for Blisgås og Canadagæs (Bennike 1990), og Rødstrubet Lom.

6. Qeqertaq.
Måske Grønlands størst Mallemuk-koloni, samt store Skarvkolonier.

7. Østerlien, Kuanit og Engelskmandens havn.
Førstnævnte er totalfredet p.g.a. usædvanlig høj botanisk værdi (varme kilder, orkidéer m.v.). Kuanit og Engelskmandens havn er også af botanisk stor værdi, og et vigtigt "rekreativt" og turist område.

8. Brændevinsskærene (totalfredet).
Vigtig havfugle koloni (Lunde, Søkonge, Alk, Havterne).

NATURPOLITIK

Kommunens naturpolitik har som hovedmål at begrænse forurening af naturen, og sikre at naturværdierne bevares.

Kommunalbestyrelsen ønsker især at fremme denne målsætning gennem:

- Fredning af truede fangstdyr og områder af særlig naturværdi.



HANDLINGSPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	99 senere
				90	240

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	99 senere
				60	160

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift
Hjemmestyrerefusion
Kommunal anlægsudgift

ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	99 senere
				150	400.

KOMMUNENS DRIFTBUDGET

Natur	0	0	0	0.50	50
-------	---	---	---	------	----

11. PLANREDEGØRELSE FOR BYGDEFORHOLD

INDLEDNING

Bygden indtager en særstilling, idet forudsætningerne er anderledes end i Qeqertarsuaq, for at igangsætte en erhvervsmæssig udvikling og sikre sociale forbedringer for befolkningen.

Især et mindre befolkningstal og en mere ensidig og mindre udbygget erhvervsstruktur, samt få transport- og kommunikationsforbindelser, gør sig gældende. Samtidig har traditionelle livsmønstre også betydning i denne sammenhæng.

ERHVERVSFORHOLD

Fangst og fiskeri er fortsat det altdominerende erhverv og er dermed erhvervet med de største muligheder for øget beskæftigelse og økonomisk indtjening.

Beskæftigelsesmulighederne i bygden er derfor direkte knyttet til mulighederne inden for fangst og fiskeri.

Vigtigste indtægtskilde er torsken, der indhandles til Royal Greenland's fabrik i Qeqertarsuaq. Omtrent 12 personer ernærer sig i dag af fangst og fiskeri.

Inden for det offentlige er ca. 16 personer ansat på hel- og deltid med henholdsvis renovation, veje, snerydning, vand- og elforsyning og hjemmehjælp.

I KNI butikken er ansat 6 personer.

Der er ansat 2 lærere, 1 pedel og 1 rengøringsdame på skolen.

BOLIGFORHOLD

01.01.1992 var der i bygden 22 boliger hvilket giver en husstandstørrelse på 3,2 svarende til byens husstandstørrelse.

I 1976 var husstandstørrelsen 5,1 og der er altså tale om en væsentlig forbedring af boligforholdene i bygden i perioden op til i dag.

Den økonomiske udvikling gør det sandsynligvis vanskeligt at sænke husstandstørrelsen yderligere foreløbig og der er derfor ikke planlagt opførelse af boliger til forøgelse af boligantallet.

Der har ikke været muligt at udføre en nøje registrering af husenes tekniske kvalitet. men der vil givetvis i bygden være et sanerings- og vedligeholdelsesbehov.

TRAFIKFORHOLD

Kangerluk besejles 2 gange ugentlig i sommerhalvåret fra Qeqertarsuaq (den isfri periode). Fra 1993 vil besejlingen foregå hver 14 dag fra Aasiaat. I vinterperioden foregår forsyning/indhandling pr. snescooter medens der ingen offentlig transportmiddel findes for persontransporten.

Joller og speedbåde sørger for langt den største del af persontransporten til og fra bygden og transporten i forbindelse med afsætning af de produkter, der fanges i bygden (brætsalg i Qeqertarsuaq).

Vejforholden er tilfredstillende.

Selv om der ikke er planer for landingspladsanlæg for helikopter i bygden i planperioden skal der udarbejdes en arealreservation til formålet inden planperiodens udløb.

MILJØFORHOLD

Bygden er ikke kloakeret og gråt spildevand udledes til de bolignære områder. Der er ikke planer om en kloakering foreløbig, og det bør fremover tilstræbes at spildevand udledes således at det er til mindst mulig gene for områderne omkring boligen.

Dag- og natrenovation opsamles i plastposer og afhentes af offentlig arbejdskraft inden det transporteres ud til dumpen/udledes i havet.

FORSYNINGSFORHOLD

El-og vandforsyningen i bygden varetages af kommunen.

Der er i 1987/88 opført elværk og kapaciteten er 5 gange større end det nuværende forbrug i bygden.

Om sommeren forsynes befolkningen med vand fra en samlebrønd, hvorfra vandet hentes af den enkelte forbruger. I vinterperioden forestår det offentlige transport af vand til bygden fra varm kilde ca. 3 km fra bygden.

I 1993 planlægges udført sommervandsforsyning med taphus nord for skolen.

I bygden opvarmes de fleste bygninger med petroleumsovn - enkelte boliger opvarmes via olieefyr.

Der er en telefon der betjenes over VHF nettet. Der er ikke mulighed for yderligere telefonopretelse og der er ikke planlagt en forbedring foreløbig.

KOMMUNAL VIRKSOMHED

Der er en brandformand og der er stationær udstyr i bygden.

SOCIALE FORHOLD

Gruppen af 0-13 årige udgjorde 21 personer i 1991.

Der er ingen børnepasningsordning, men det påpeges at der er behov for en sådan.

Gruppen over 60 år udgjorde 8 personer i 1990.

Der findes ingen institution for ældre, men en hjemmehjælpsordning der fungerer tilfredsstillende.

SKOLEFORHOLD

På Aalunnguup Atuarfia i Kangerluk er der 17 elever fordelt på 1. - 9. årgang. Undervisningen gives i 2 hold - 1. hold for 1. - 4. årgang og 2. hold for 5. - 9. årgang.

Skolevæsenet har udarbejdet en prognose frem til år 2006 og der forventes ingen stigning i elevtallet.

år	elever
1991-92	17
1995-96	13
2000-01	11
2005-06	15

Fig. 1. Skolevæsenets prognose for Kangerluk.

Skolen er placeret i B-164, som både er skole og kirke. Skoledelen er nybygget i 1986 og består af 2 klasselokaler, 2 depotrum, kontor/lærerværelse, toiletter og fyrrum. Skolen og kirken har fælles forsyning af el og varme.

Skolens kontor anvendes også til kontor for bygderådet, ligesom et af depotrummene anvendes til fjernsynsstudie, hvorfra bygden forsynes med KNR-udsendelser, der afspilles fra bånd. Der er formodentlig ikke behov for udvidelse af lokalbehovet til undervisningsbrug i planperioden.

KULTUR - FRITIDSFORHOLD

Der er ikke noget forsamlingshus i Kangerluk. I stedet for anvendes skolen til alle former for fritidsaktiviteter. Kommunens tømrerværksted anvendes til private fester.

Folkebiblioteksvirksomhed udøves i henhold til landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet. Folkebiblioteket er placeret på skolen, og der er åbent for udlån 1. gang ugentlig i perioden medio september - medio april.

Kirken er indrettet i samme bygning som skolen.

Kirkedelen er den oprindelige bygning, som tidligere indeholdt både skole og kirke.

Det har ikke været muligt at foretage en registrering af bygninger i bygden, men ifølge kultur- og fritidsforvaltningen, har de ikke kendskab til om der findes bevarings værdige bygninger. Dette spørgsmål skal rejses over for bygderådet således det rette hensyn kan tages ved fremtidig planlægningsopgaver.


For voksne etableres der i vinterhalvåret almen fritidsundervisning i henhold til landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed.

For børn og unge tilbydes der i vinterhalvåret klublignende aktiviteter som erstatning for egentlig fritidsundervisning og klubvirksomhed i henhold til landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen. Disse aktiviteter foregår på skolen.

BYGDEPOLITIK

Kommunalbestyrelsens mål er i samarbejde med bygderådet, at forbedre de erhvervsmæssige vilkår og derigennem skabe mulighed for økonomisk vækst til gavn for bygden.

Samtidig ønskes en udvikling hen imod større selvforvaltning, således at man i højere grad motiveres til at deltage i den fremtidige udvikling af bygdesamfundet, således at eksistensgrundlaget styrkes.



KANGERLUK
ca. 1:7.500

1. TANKANLÆG
2. SKOLE/FORSAMLINGSHUS
3. SOMMERVANDSRØND

4. TAPHUS FOR SOMMERVAND
5. PLANLAGT TANK FOR VINTERVAND
6. DAG- OG NATRENOVATION
7. Personer Placeringer for SEN valgte fl.

LOKALPLANER

OVERSIGT OVER LOKALPLANER

A1

Lokalplan godkendt af Landsplanudvalget i maj 1984.

A5

Lokalplan godkendt af kommunalbestyrelsen 8. januar 1993.

A10

Lokalplan godkendt af økonomidirektoratet juni 1990.

B1

Lokalplan godkendt af økonomidirektoratet juni 1990.

C1

Lokalplan vedtaget af Qeqertarsuaq kommunalbestyrelse marts 1993.

C2

Lokalplan godkendt af Landsplanudvalget juni 1985.

C4

Lokalplan godkendt af Landsplanudvalget maj 1984.

HANDLINGSPPLAN

HJEMMESTYRETS INVESTERINGSPLAN, 1995-98 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Servicehus		400	400		

KOMMUNENS ANLÆGSPLAN, 1995 (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
----------------	------	------	------	------	--------

INVESTERINGSPLAN (1.000 KR.)

Samlet anlægsudgift	0	470	470	0
Hjemmestyrerefusion	0	400	400	0
Kommunal anlægsudgift	0	70	70	0


ANLÆGSØNSKER. (1.000 KR.)

Anlægsemner/år	1995	1996	1997	1998	senere
Vintervandsforsyning			X		
Landgangsbro		X			

KOMMUNELE DRIFTUDGIFTER	95	96	97	98	senere
-------------------------	----	----	----	----	--------


kan ikke angives da omkostningerne ikke er specificeret i budgettet.

GRAFISK ÖVERSIGT
ÖVER LOKALPLANOMRÅDEN
1:7.500




KOMMUNEPLAN 1992 - 2005

QEQERTARSUAQ KOMMUNE



FYSISK PLAN



OVERSIGT OVER ERHVERVSAREALER
1:15.000

B HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDER

C CENTEROMRÅDE

KOMMUNEPLAN 1992 – 2005
QEQERTARSUAQ KOMMUNE
FYSISK PLAN



Rimlæghed
Kysighe
Opfyldelighed
Hæder
Både og dus pæ-
ning.

Kommuneplanen er udarbejdet af Sanati A/S, Sisimiut, rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma i samarbejde med de enkelte fagforvaltninger i Qeqertarsuaq Kommune.

Geodætiske kort
Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen A86.

INDLEDNING

1. BY- OG BYGDEZONEPLAN	1
2. BYPLAN FOR QEQERTARSUAQ	5
3. RAMMEBESKRIVELSE	18
4. AREALTILDELING	61
5. BYGDEPLAN	63

INDLEDNING

Dette hæfte udgør FYSISK PLAN af kommuneplanen for Qeqertarsuaq 1992-2005.


Kommuneplanen består af en PLANREDEGØRELSE og en FYSISK PLAN.


FYSISK PLAN indeholder planer for anvendelse af områder inden for by- og bygdezone, samt interesseområder i kommunen. I den fysiske plan afstikkes rammerne for det videre arbejde med udarbejdelse af lokalplaner, bygdeplaner og frilandsplaner.

PLANREDEGØRELSEN indeholder forudsætninger og politiske målsætninger, og den vil blive redigeret årligt og "udkomme" omkring årsskiftet.

Kommuneplanen for Qeqertarsuaq er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om kommune- og områdeplanlægning".

Kommunalbestyrelsen i Qeqertarsuaq den 27.02.2002


Borgmester


Kommunaldirektør

Akuersissuteqarnermik allakkiaq 11. december 1995-imeersoq
naapertorlugu akuersissutigineqarpoq.
Godkendt i henhold til godkendelsesskrivelse af 11. december 1995

NAALAKKERSUISUT / LANDSSTYRET
Ineqarnermut, Attaveqarnermut Pilersuinernullu Pisortaqarfik
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Ulloq/den 25. marts 2002
P.d.v.


Steffen Ulrich-Lyng


Mette Jensen

1. BY- OG BYGDE ZONEPLAN

OVERSIGTSKORT

På oversigtskort er vist kommunegrænser, nuværende og tidligere bosteder samt interesseområder uden for by- og bygdezone.

KOMMUNENS UDSTRÆKNING

Qeqertarsuaq Kommune er beliggende i Diskobugten på Vestgrønland omtrentlig på 70° nordlig bredde og 54° vestlig længde.

Kommunen har en udstrækning omfattende hovedøen Qeqertarsuaq (Disko øen) og det lille ørige Kitsissut (Kronprinsens Ejlande).

Det giver kommunen et samlet areal på 7000 km², hvoraf de 1500 km² er dækket af is.

Befolkningen er bosat i henholdsvis Qeqertarsuaq by og bygden Kangerluk.

INTERESSEOMRÅDE UDEN FOR BY- OG BYGDEZONE

Qullissat.

Den nedlagte kulmineby Qullissat er beliggende på østsiden af øen ud til Vaigat sundet.

Hovedparten af bygningerne ejes af Ilulissat Kommune, mens enkelte ejes af Qeqertarsuaq Kommune.

Foreningen Qullissat's venner har over for begge kommuner fremsendt ønske om at overtage samtlige bygninger samt få arealtildeling for hele området.

Qullissat's fremtidige anvendelse skal derfor løses i samarbejde med Qeqertarsuaq og Ilulissat Kommune og Qullissat's venner og der skal udarbejdes frilandsplan for området.

Nipisat.

Den nedlagte loranstation Nipisat er beliggende på vestsiden af øen ved indsejlingen til Kangerluk.

Nogle af bygningerne bruges nu som lejrskole og benyttes som overnatning i forbindelse med fangst.

Området udlægges som interesseområde for en frilandsplan.

Kulforekomster.

På Disko øen findes flere kulforekomster, se oversigtskort. Ifølge rapport udarbejdet af Mineral Development internal A/S i 1990-1991 er kullene umiddelbart øst for Aamaruutissat af samme eller bedre kvalitet end kullene fra Qullissat. Det vil imidlertid kræve videregående undersøgelser for

at få fastlagt kullenes kvalitet og omfang, således at der kan tages stilling til en eventuel produktion. For områder med kulforekomster skal der udarbejdes frilandsplan, inden en udnyttelse kan ske.

AFGRÆNSNING AF BYZONE

Byzonen er afgrænset således at den omfatter:

- arealer som rummer den eksisterende by,
- arealer der forventes inddraget til byformål,
- landingsbane område,
- områder der indeholder naturlige grusforekomster,
- områder der har betydning for befolkningens bynære filuftsliv.

Byzonegrænsen er søgt trukket langs naturlige skel, så som vandløb, højdedrag og dalsænkninger.

Inden for byzoneafgrænsningen er der ca. 268,8 ha. som er fastlagt i bestemmelserne for byplanens rammebestemmelser, således de kan benyttes til byformål.

Disse fordeler sig med:

- ca 54,8 ha. til boliger
- ca 14,5 ha. til erhvervs områder
- ca. 15,9 ha. til fælles formål
- ca. 26,2 ha. til friholdte områder og større fritidsanlæg
- ca. 157,4 ha. til områder for særlig anvendelse

AFGRÆNSNING AF BYGDEZONE

Bygdezonen indeholder arealer for bygdens fremtidige udvikling og nære arealer der har betydning for befolkningens friluftsliv.

Vandindvindingsområdet er beliggende inden for bygdezone og der udlægges spærregrænse omkring dette område.


Bygdezonen er trukket langs det naturlige skel, den kraftigt stigende fjeldside mod nord danner:

Inden for bygdezoneafgrænsningen er der ca. 42 ha. som rummer den eksisterende bygd, samt en eventuel fremtidig udvidelse.

Den eksisterende bygd udgør ca. 26 ha. og udvidelsen 16 ha.

Afgrænsningen må opfattes som noget teoretisk, når det drejer sig om bebyggelse af en så spredt karakter.

OVERSIGTSKORT



- By
- Bygd


○ Nedlagt by

◦ Nedlagt bygd

- x Vandkraftinteresse ved Røde Elv.
- ◊ Ørred- og lakse-elve (vedtægt for Qeqertarsuaq kommune om ørredfangst af 26 maj 1986 skal overholdes)
- h Hytteområder for fangst og turisthytter
- v Varme kilder
- ⊗ Interesserområde (Øvrige interesseområder, se temaplan for naturområder)
- Hundeslædespor
- Kommunegrænse


Diskofjord (Kangerdluk) er god Agmagssat yngle -og fangstplads, samt turistmål.

BYZONE




- Grænse for byzone
-  Område omfattet af hovedstruktur
-  Interesseområde for byudvikling
- Vandingsområde for byudvikling

BYGDEZONE



- Grænse for bygdezone
-  Område omfattet af hovedstruktur
-  Interesseområde for bygdeudvikling

2. BYPLAN FOR QEQERTARSUAQ



BYENS HOVEDSTRUKTUR

Dispositionsplanens hovedstruktur udgøres af følgende funktionsområder:

- A - Boligområder
- B - Havne- og erhversområder
- C - Områder til fælles formål
- D - Større fritidsanlæg og friholdte områder
- E - Områder til særlig anvendelse


Selv om hovedstrukturen således er funktionsopdelt skal dette ikke opfattes meget snævert. Det betyder blot at der i f.eks. A-områder er tale om at den primære funktion er boligområde. Det er ikke ønskeligt at få byen opdelt mellem rene boligområde o.s.v., som det f.eks. kendes fra mange funktionalistiske europæiske byer. Der vil således i mindre omfang kunne placeres henholdsvis butikker, institutioner og ikke forurenende arbejdspladser (støj, røg, lugt m.v.) i

boligområderne, men kun såfremt det fremgår af rammebestemmelserne.

BYENS OPDELING

Byen kan i grove træk opdeles i 5 hovedområder:


- Bymidten indeholdende blandet bolig,- service- og centerfunktioner.
- Havnen indeholdende service- og forsyningsfunktioner.
- Nordlige bydel indeholdende blandet bolig og forsyningsfunktioner, samt et større fredet område omkring arktisk station.
- Sydlige bydel indeholdende primært boliger samt erhverv. Området er under udbygning.
- Vestlige bydel



OVERORDNET AREALDISPONERING

De langsigtede byvækstmuligheder ligger nogenlunde fast, men i denne planperiode forventes der ikke en større byudvikling end det på kortet markerede områder.

Efter år 2005 må byvæksten enten gå mod nord, syd eller vest. Sandsynligheden taler for en udvidelse mod vest, da der her åbnes mulighed for ibrugtagning af attraktive erhvervsarealer med tilknytning til havneområdet, samt gode arealer til boliger og liberalt erhverv.



1:25.000

OFFENTLIGE SERVICE, INSTITUTIONER, SAMT KONKRETE FUNKTIONER.

På kortet er angivet offentlige servicefunktioner, institutioner, samt de vigtigste kulturelle funktioner.

- Institutioner
- Skoler
- ▲ Kulturelle aktiviteter
- Offentlige kontorer
- Kontorer under KNI
- △ Sygehus
- V Vandværk
- E El-værk
- T Telestation



1:25.000

BOLIGER

På kortet er markeret de områder, der er udlagt til boligområder. På skemaet kan aflæses hvor mange boliger der ca. er yderligere plads til i de enkelte A-områder.

Områderne A-5, A-8, A-9 og A-10 er endnu ikke fuldt udbyggede, mens de resterende må betegnes udbyggede. A-11 er anført nederst på skemaet, men forventes ikke påbegyndt i denne planperiode.

Område	Areal	Bebyggelse	Rummelighed	Opf. 92	Restr.
A1	ca. 8,0	blandet	ca. 85	81	ca. 4
A2	ca. 0,9	tæt	ca. 30	30	0
A3	ca. 1,0	blandet	ca. 12	8	ca. 4
A4	ca. 2,0	åben	ca. 18	16	ca. 2
A5	ca. 5,5	åben	ca. 42	27	ca. 15
A6	ca. 1,0	åben	ca. 13	11	ca. 2
A7	ca. 6,0	blandet	ca. 65	60	ca. 5
A8	ca. 3,3	åben	ca. 40	31	ca. 9
A9	ca. 4,0	åben	ca. 47	17	ca. 30
A10	ca. 9,0	blandet	ca. 140	38	ca. 102
Øvrige				48	
Ialt	40,7	beboelse	ca. 492	367	ca. 173
A11	ca. 14,1	blandet	ca. 230	0	ca. 230

Arealudlæg til boligbebyggelse.



1:25.000

ERHVERVSAREALER.

På kortet er markeret de arealer der er udlagt til Erhvervsområder.


På skemaet kan aflæses de resterende m² i hvert Enkelt B-område.

Ved rummelighed forstås etageareal i m².

Det skraverede område i B1 er ikke påbegyndt, men her er påtænkt tungere erhvervsvirksomheder, herunder blandt andet kap. 5 virksomheder.

Område	Areal	Rummelighed	Udnyttet etageareal 92	Restr.
B1	ca. 8,5 ha	ca. 12750 m ²	ca. 42 00 m ²	ca. 8550 m ²
B2	ca. 1,9 ha	ca. 3000 m ²	ca. 2700 m ²	ca. 300 m ²
B3	ca. 4,5 ha	ca. 9000 m ²	ca. 900 m ²	ca. 8100 m ²
Alt	ca. 15 ha	ca. 24750 m ²	ca. 7800 m ²	ca. 16950 m ²

Arealudlæg til havne- og erhvervsformål



1:25.000

BUTIKKER OG PRIVAT SERVICE

På kortet er markeret de arealer der er udlagt til butikker og privat service.


På skemaet kan aflæses de resterende m² i hvert enkelt C-område.

Ved rummelighed forstås etageareal i m².

Det er normalt C-områder, "områder til fælles formål" der udlægges til ovennævnte formål, men det er muligt at placere kiosker og lignende i A-områderne, eller i B-områderne.

Område	Areal	Rummelighed	Udnyttet etageareal 92	Restrum
C1	ca. 1,5 ha	ca. 2800 m ²	ca. 18 00 m ²	ca. 1000 m ²
C2	ca. 1,0 ha	ca. 2500 m ²	ca. 1800 m ²	ca. 700 m ²
C3	ca. 1,0 ha	ca. 2400 m ²	ca. 1500 m ²	a. 1000 m ²
C4	ca. 2,2 ha	ca. 5500 m ²	ca. 3400 m ²	ca. 2100 m ²
C5	ca. 0,6 ha	ca. 1500 m ²	ca. 1100 m ²	ca. 400 m ²
C6	ca. 4,2 ha	ca. 10500 m ²	ca. 10500 m ²	ca. 0 m ²
C7	ca. 5,3 ha	ca. 13250 m ²	ca. 13250 m ²	ca. 0 m ²
Alt	ca. 15,7 ha	ca. 38550 m ²	ca. 33350 m ²	ca. 16950 m ²

Arealudlæg til centerområder



1:25.000

FRIHOLDTE OMRÅDER

På kortet er markeret de vigtigste friholdte områder.

D1	rummer	1,0 ha.
D2	rummer	0,2 ha.
D3	rummer	8,0 ha.
D4	rummer	14,0 ha.
D5	rummer	1,7 ha.
D6	rummer	1,2 ha.

Områderne er generelt udlagt til friholdte områder, tørrestativer, fritidsanlæg, kirkegårdsformål m.v.

I alt er ca. 26,1 ha udlagt til friholdte områder.




OMRÅDER TIL SÆRLIG ANVENDELSE.

På kortet er markeret områder til særlig anvendelse.

E1	4,0 ha	indeholder dagrenovation
E2	2,1 ha	indeholder tankanlæg
E3	1,2 ha	indeholder renovation
E4	20,4 ha	indeholder sprængstofdepot
E5	10,6 ha	indeholder tele formål
E6	45,4 ha	indeholder tele formål
E7	1,6 ha	reserveret til heliport
E8	72,1 ha	reserveret til lufthavnsformål

I alt er ca. 157,4 ha reserveret eller anvendes til område til særlige anvendelse.

E1 er udlagt til at skulle rumme et eventuelt kommende forbrændingsanlæg hvilket henhører under kap. 5 virksomhed.



FREDET OMRÅDE

Området omkring Arktiske Station er ved Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 fredet.

§2. På det fredede areal må kun findes eller opføres sådanne bygninger, som universitetet anser for påkrævet, for at stationen kan løse sine opgaver.

På det fredede areal må ikke tilføres spildevand eller affald fra andre bygninger eller anlæg.

På det fredede areal må ikke graves tørv eller hentes ral. Grus må kun tages fra det anviste sted i grusgraven.

Grundlaget for fastlæggelsen af dette areal er Grønlands tekniske Organisations kort 1:10.000 over Godhavn af juni 1983.

Der fastlægges således følgende afgrænsning:
Mod vest udgøres grænsen af rette linier imellem følgende 6 punkter:

Punkt 1. y:28730, x:60480
Punkt 2. y:28915, x:60480
Punkt 3. y:28950, x:60515
Punkt 4. y:29760, x:60515
Punkt 5. y:30030, x:60785
Punkt 6. y:31195, x:60785
(fixpunkt 52068)

hvor punkt 1 er beliggende ved kysten og punkt 6 (fixpunkt 52068) på Lyngmarksfjeldet i kote 632 m.

Mod nord udgår grænsen fra ovennævnte fixpunkt 52068 og fortsættes ca. 660 m mod ØSØ langs Lyngmarksfjeldets NNV-ØSØ gående højderyg til Lyngmarkselven i punkt 7, y:31010, x:60155, hvorfra den følger elven mod SØ til punkt 8, y:30445, x:59760, der ligger ved kysten.


Mod øst udgår grænsen fra ovennævnte punkt 8 og fortsætter herfra ca. 1600 m mod syd til punkt 9, y:28845, x:59760, der ligger ved ky-

sten.


Mod syd følger grænsen kystlinien mellem punkt 1 og punkt 9.

Kortet viser det fredede område skraveret.

Københavns Universitet har indseende med reglernes overholdelse og virker som dispensationsmyndighed.



Området omkring havnen.



Området omkring arktisk station.

FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER.

Kortene viser de fredede, samt bevaringsværdige bygninger.

Bygningerne er markeret med sort.

Der henvises til bevaringsbestemmelserne, samt liste med bevaringsværdige bygninger benævnt med B. nr. i planredegørelsen.

KLAUSULEREDE ZONER

Klausulerede områder.

I Qeqertarsuaq er følgende områder (angivet ved bykortreferencer til omtrentlig midte) omgivet med spærre- eller sikkerhedsgrænser mærket med hhv. Sp og Si, inden for hvilke der gælder de begrænsninger for arealanvendelsen, som i det følgende er angivet såvel generelt som specielt for de enkelte zoner.

Generelt.

Arealer omgivet med spærre- eller sikkerhedsgrænser betegnes henholdsvis spærre- eller sikkerhedszoner.

Spærre og sikkerhedszoner er vist på kortbilag nr. 3.

Arealer i spærre- og sikkerhedszone må ikke bebygges eller anvendes til andre formål, end de er anvist til. Dispensation gives i alle tilfælde af landsstyret og er således et departementalt anliggende, idet ansøgning indgives via det fagdirektorat, der varetager det pågældende resortområde. Dog henhører afstandsbestemmelser for lufthavne og heliport under Statens Luftfartsvæsen.

Spærregrænse Sp 1, vandindvindingsområde.
I henhold til "Landstingsforordning nr. 12 af 22 december 1988 om beskyttelse af miljøet", som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 er denne spærregrænse fastsat til 30 meter uden for oplandsgrænsen (vandskellet) ved vandreservoiret. Selve fastlæggelsen udføres af Direktoratet for Sundhed og Miljø (DSH). Området henhøre under Nukissiorfiit.

Spærregrænse Sp4, Magnetisk Observatorium.
Denne grænse er fastsat til perimeteren for en cirkel med radius 100 meter og med centrum i det såkaldte "ABSOLUT-hus" (B-488), der er beliggende ved bykortreferencerne 321/852.

Spærregrænse Sp5, Magnetisk Observatorium.
Denne grænse er fortsat som en afstand af 25 m fra observatoriets fire bygninger.

Grænserne skal sikre observatoriets uforstyrrede funktion.

Indseende med grænsens overholdelse: Den daglige leder.

Dispensationer: Meteorologisk Institut.

Vedrørende de klausuler, der gælder inden for

grænsen, henvises til GTODs notat nr. 44422 af 22/4 1975 til GTO byggetjeneste i Qeqertarsuaq, og vedtægt for Qeqertarsuaq kommune vedrørende klausulering af området omkring Geomagnetisk Observatorium i Qeqertarsuaq by.

Sikkerhedsgrænse Si1 og Si2.

For tankanlæg fastsættes sikkerhedszoner i medfør af "Bekendtgørelse nr. 9. af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker". Denne bekendtgørelse relaterer sig til forordningen om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.

Ifølge bekendtgørelsen er denne sikkerhedsgrænse fastsat til 50 m fra bassinkanterne. Området varetages af KNI.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er modtaget nyt materiale vedr. ændring af spærre- og sikkerhedszoner for nedennævnte områder udlægges disse som hidtil.

¹² Sprængstofmagasiner.

For sprængstofmagasiner fastsættes sikkerhedszoner i medfør af "Ministeriel bekendtgørelse nr. 12 af 21. januar 1986 om transport, overdragelse, opbevaring, fremstilling og brug af eksplosive stoffer". Bekendtgørelsen relaterer sig til den dengang gældende brandlov for Grønland, der siden er erstattet af "Landstingsforordning nr. 9 af 19. december 1986 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand".

Forudsat der max. opbevares 1000 kg sikkerhedssprængstof incl. detonatorer er sikkerhedsgrænsen 300 m fra magasinet.

Området henhørte tidligere under Direktoratet for Offentlige Arbejder og Trafik ved Grønlands Byggevesen, men administreres nu af KNI Service A/S.

Heliport.

For heliport, helistops og lufthavne fastsættes sikkerhedszoner i medfør af Statens luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart, BL 3-10, bestemmelser om luftfartshindringer, udgave 1, 9. april 1992. Området er således underlagt dansk (international) lovgivning.

Bestemmelserne administreres her i landet af Grønlands Lufthavnsvesen.

Telekommunikationsanlæg.

For telekommunikationsanlæg fastsættes spærre-
rejoner i medfør af "Landstingslov nr. 11 af 15.
december 1987 om foranstaltninger mod forstyr-
relser af radiomodtagning".

Området varetages af TELE Attaveqaatit.

3. RAMMEBESKRIVELSE

OMRÅDEOPDELING OG RAMMEBESTEMMELSER

Byplanen er inddelt i 5 rammeområdetyper.

A-områder, hvor den primære anvendelse er boligformål

B-områder, hvor den primære arealanvendelse er havne- og erhvervsformål

C-områder, hvor den primære arealanvendelse er fælles formål

D-områder, hvor den primære arealanvendelse er friholdte områder og større fritidsanlæg

E-områder, hvor den primære arealanvendelse er særlige anlæg.

Opdelingen er foretaget ud fra den eksisterende funktionsopdeling af byen. Der opereres således i hovedsagen med allerede kendte områdegrenser.

RAMMEBESKRIVELSER

Ved udformningen af rammebeskrivelserne har det været målet at udforme disse, således at de ikke virker begrænsende i forhold til de muligheder den kommende detailplanlægning vil afsløre.

Derfor er lagt vægt på at rammebeskrivelserne kun skal rumme plangrundlaget for lokalplanlægning. Bestemmelserne angiver spillerum for den videre planlægning således, at den nærmere vurdering af bebyggelsesmulighederne sker i forbindelse med detailplanlægningen (lokalplanudarbejdelsen). Rammebeskrivelserne indeholder en beskrivelse af områdets anvendelse og et kortbilag over området.

GENERELLE BESTEMMELSER

De væsentligste styringsmidler man har til at gennemføre byplanens intentioner er rammebeskrivelserne og arealtildeling

For samtlige områder gælder nedenfor beskrevne bestemmelser.

Anvendelse

Udnyttelse af de enkelte områder skal ske således, at det primære hovedformål bevares.

Der skal altid forud for arealtildeling udarbejdes samlet bebyggelsesplan for ikke blot det enkelte hus, men også for dettes nærmeste omgivelser. Denne skal vise bygningernes indbyrdes placering, friarealers placering, vej og tilkørselsforhold, samt parkeringsforhold.

Eksisterende bygninger der ikke anvendes til hovedformålet kan pålægges begrænsede om- og tilbygningsmuligheder, hvis det skønnes at de hindrer en hensigtsmæssig udnyttelse af et område.

Arealer til byformål

Det skal sikres at der i områder som anvendes til byformål kan anvendes arealtildelinger, som er i overensstemmelse med og hensigtsmæssige i forhold til planlægningens målsætninger og ideer.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med arealtildelinger fastsætte nærmere vilkår og krav for arealers ibrugtagning og benyttelse.

I tilfælde af ændring i anvendelsen af et areal, skal der søges om ny arealtildeling.

Udøvelsen af liberalt erhverv kan fortsætte indtil den i arealtildelingen tilladte aktivitet ophører. Der kan foregå salg af værkstederne, uden at kommunalbestyrelsen kan nægte at give den nye ejer arealtildeling til det lovlige formål. I fald der er forløbet en periode på mindst 2 år hvor anvendelsen har været ophørt, kan kommunen tilbagekalde arealtildelingen. Hvis området på daværende tidspunkt er udlagt til boligområde i kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen nægte at give arealtildeling til liberalt erhverv til en ny ansøger.

Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til udøvelse af liberalt erhverv, som almindeligvis kan finde sted i boligområder uden gener for de omkringboende.

Ubebyggede arealer

Det skal sikres, at arealer, der ikke benyttes til byggeri, veje, tekniske anlæg m.v., skal henligge i naturtilstand og åben for offentlighedens fri adgang med mulighed for benyttelse som friareal.

Arealer som midlertidig har været anvendt i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder, skal reetableres og henligge i naturtilstand.

Bevaringsværdige træk.

Det skal sikres, at bygninger eller områder med arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssigt interesse bliver bevaret. Tilbygninger eller indpasning af nye bygninger i eksisterende bymiljøer skal foretages med den største hensyntagen til eksisterende bygninger og områdets karakter iverigt.

Senest i forbindelse med udarbejdelse af bevaringsplan/lokalplan for området, skal der opstilles retningslinier for vedligeholdelse og ændringer af bevaringsværdige bygninger.

Klausuler.

Der kan pålægges særlige krav til afbrænding, opbevaring af affald og oplag af materialer, stoffer, kemikalier m.v.

Krav til miljøforhold er lovmæssigt reguleret.

Rummelighed.

I enkeltområder, der i områdebestemmelserne er betegnet som fuldt udbygget, må der i princippet ikke gives nye arealtildelinger, mens etagearealet på allerede tildelte arealer højst må udvides med 10%.

Hvis der opstår ønsker om en større udvidelse end 10% eller om ny selvstændig arealtildeling, må dette kun foretages på baggrund af en lokalplan.

Bebyggelse.

Byggeri skal tilpasses terrænforholdene. Såvel i eksisterende som i nyudlagte områder skal bygninger placeres således, at gode udsigts- og solforhold opnåes samtidig med at læ- og sneforhold og mulighed for udeophold tilgodeses.

Ved udformning, materialevalg og farver skal der lægges vægt på at skabe harmoniske og oplevelsesrige miljøer. Nyt byggeri skal indordne sig eksisterende bebyggelse.

I boligområder skal der sikres mulighed for etablering af beboerhuse, fællesbygninger, mindre butikker og børneinstitutioner for områdets og kvarterets beboere.

Trafik og teknisk forsyning.

Veje.

For vejanlæg gælder, at der til vejbane, evt. for- og grøft, ledningsføring og sneoplæg m.v. skal udlægges følgende arealer:

Primær vej 20 m

Sekundær vej 15 m

Lokalvej 12 m

Slædeveje/stier.

Slædevejene skal sikres, således at det er muligt at komme fra byområdet og ud i fangstområderne.

Stisystemet skal sikres således, at gående kan færdes mellem de enkelte områder.

Parkering.

I områder til åben beboelse skal mindst udlægges/anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig.

I områder til tæt beboelse skal mindst udlægges 2 parkeringspladser for hver 6 boliger og mindst halvdelen af disse skal anlægges inden byggeriets ibrugtagning.

I øvrige områder skal der mindst udlægges/anlægges 1 parkeringsplads pr. 175 m² etageareal eller hvad der efter kommunalbestyrelsens skøn er nødvendigt for at undgå parkering på vejareal. Parkeringsarealer skal så vidt muligt etableres ved de bygninger eller anlæg, hvor behovet er.

Spildevand/vandforsyning.

Efterhånden som områderne udbygges med kloak og helårsvand skal alt nyt byggeri tilsluttes. Forurening af havnebassinet må ikke finde sted. I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt med kloaktilslutning, kan der ved nybyggeri stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand.

Etaper.

Nyudlagte områder ibrugtages efterhånden som eksisterende områder er fuldt udbygget, eller når der i eksisterende områder ikke findes egnede arealer for et kommende byggeri.

Ibrugtagning af nye områder skal, hvor det er hensigtsmæssigt, foregå i etaper. Udbygning af det enkelte område skal ske under hensyntagen til fremføring af vej, vand og kloak, således at der bliver god økonomi i byggemodningen.

Lokalplan.

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at kommuneplanens målsætninger og ideer bliver fremmet.

Bestemmelserne vedrørende lokalplaner er lovreguleret i henhold til bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

SIGNATURER PÅ OMRÅDEKORTENE

 Områdegrænse

 Friareal

 Fremtidig vej

 Spærre- og sikkerhedsgrænse

 Grænse for fredede og
bevaringsværdige områder


A BOLIGOMRÅDER



1:25.000

A1 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse samt tæt/lav boligbebyggelse.

I området kan der i forbindelse med ejer- eller funktionærbolig etableres lokaler for liberalt erhverv samt en butik for dagligvarer.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

B-6, Geofysisk Observatorium, samt B-276, Kosmisk Observatorium, er bevaringsværdige. Bygningernes karaktertræk og farveholdning bør bevares.

KLAUSULER

Der må ikke bygges tættere på B-6 end 15 m.

RUMMELIGHED

Området er ca. 8,0 ha stort og skal rumme 10-15

boliger pr. ha.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 4.

BEBYGGELSE

Området skal bebygges med én- og tofamiliehus samt tæt/lav bebyggelse i op til 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8,0 m.

FRIAREALER


I området skal der friholdes 1 á 2 arealer på til sammen ca. 600 m², som kan indrettes til legeplads og opholdsareal.

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Der må fra området etableres to vejtilslutninger til Akinnguit aqquserna og én til M.P. Porsild-ip aqquserna.

A2 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse og plejehjem.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 0,9 ha stort og skal rumme 35-45 boliger pr. ha.
 Restrummeligheden reserveres til udvidelse af plejehjemmet.
 Restrummeligheden udgør 0.

BEBYGGELSE

Bebyggelsen skal være rækkehus- og plejehjemsbyggeri i indtil 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8,0 m.

FRIAREALER


Arealet mellem B-501 og B-485 skal friholdes for byggeri.

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Der må etableres 2 vejtilslutninger til Oqaluffiup aqquserna/ Holten Møller-ip aqquserna.
 Der er fremført helårsvand og kloak til området.

A4 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse. Der tillades dog i forbindelse med ejer- eller funktionær bolig etableret enkelte bygninger for mindre, ikke genevoldende erhverv.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 2,0 ha stort og skal rumme 10-15 boliger pr. ha.
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 2.

BEBYGGELSE

Området skal bebygges med enfamiliehuse i 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8,0 m.

FRIAREALER


De på kortet angivne friarealer må ikke bebygges.

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Området vejbetjenes fra M. P. Posild-ip akquserna, Akqusinertaaq og Siorarsuit akquserna. Der er fremført helårsvand og kloak til området.

A5 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse. I området kan der i forbindelse med ejer- eller funktionærboliger etableres lokale for liberalt erhverv samt butik for dagligvarer.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

B-34 er bevaringsværdig og en mindre del af området, hvori B-34 er beliggende, indgår i det bevaringsværdige område i den gamle bydel. B-69 er bevaringsværdig, og indeholder præstebolig. Bygningernes karaktertræk og farveholdning bør ikke ændres.

KLAUSULER

Ingen bygningsdele excl. skorstene må være højere end kote 40.0.
Der må ikke bygges tættere på B-34 end 15 m.

RUMMELIGHED

Området er ca. 5,1 ha stort og skal rumme 10-15 boliger pr. ha.
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 15.

BEBYGGELSE


Området skal bebygges med én- og tofamiliehus i op til 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må fra området etableres 2 vejtilslutninger til Peter Broberg-ip acquerna.
Bydelstiens gennemføring i området skal sikres. Helårsvand og kloak planlægges fremført i takt med udbygningen af den ubebyggede sydlige del af området.

A6 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 1,0 ha stort og skal rumme 10-15 boliger pr. ha.
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 2.

BEBYGGELSE


Området skal bebygges med enfamiliehuse i indtil 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må fra området etableres 1 vejtilslutning til henholdsvis Holten Møller-ip aqquserna og U-pernaviup aqquserna.
Gråt spildevand skal ledes bort fra Tasersuaq.

A7 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse. Mindre, ikke-genevoldende erhverv kan indrettes i lokaler i tilknytning til ejer- og funktionærboliger.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Der må ikke bygges tættere på kysten end 15 m.

RUMMELIGHED

Området er ca. 6,0 ha stort og skal rumme 10-15 boliger pr. ha.
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 5.

BEBYGGELSE

Området skal bebygges med én- og tofamiliehusse og tæt/lav bebyggelse i indtil 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8,0 m.

FRIAREALER

Sandstranden i områdets nordlige ende må ikke bebygges.


TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Der må fra området etableres 1 vejtilslutning til Upernavip aqquserna og 5 indmundinger af lokalveje i Aqqusinertaaq.

Der er mulighed for tilslutning af helårsvand og kloak til hovedledninger i området mod nord (A4).

A8 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 3,3 ha stort og skal rumme 10-15 boliger pr. ha.
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 9.

BEBYGGELSE


Området skal bebygges med én- og tofamiliehu-
se i indtil 1 1/2 etage, og de må ikke gives en
større højde end 8,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må fra området etableres 2 vejtilslutninger til
Upernaviup acquaserna.
Gråt spildevand skal ledes bort fra Tasersuaq.
For en del af området vil det være muligt at til-
slutte helårsvand og kloak til hovedledning nord-
vest for området.

A9 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse. Udover ovennævnte tillades der i forbindelse med ejer- eller funktionærbolig opført enkelte bygninger indeholdende mindre ikke-genevoldende erhverv. Endvidere kan der tillades placeret en enkelt daginstitution i området.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 4,0 ha stort og skal rumme 10-15 boliger pr. ha.
Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 30.

BEBYGGELSE

Området skal bebygges med én- og tofamiliehusse i indtil 1 1/2 etage, og de må ikke gives en større højde end 8,0 m.

FRIAREALER


Centralt i området friholdes et areal på ca. 600 m², hvorpå der indrettes en lege- og opholdsplads.

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Der må etableres 3 vejtilslutninger til Upernaviup aqquserna.

A10 BOLIGOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til åben boligbebyggelse og tæt/lav boligbebyggelse.

I området kan der i forbindelse med ejer- eller funktionær bolig etableres lokaler for liberalt erhverv samt en butik for dagligvarer og en institution.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 9,0 ha stort og skal rumme 15-20 boliger pr. ha.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 102.

BEBYGGELSE

Området skal bebygges med én- og tofamiliehus og tæt/lav bebyggelse i indtil 1 1/2 etage samt

etagehusbebyggelse i flere etager.

FRIAREALER

I området skal friholdes 2 arealer på hver 500 m², som kan indrettes til legeplads og opholdsareal.

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Gennem området føres ny primærvej forbindende Adam Mølgaardip aqquserna med Upernaviup aqquserna.


Der må etableres 5 vejtilslutninger til fordelingsvejen fra området.

Hvor der er fare for forurening af Tasersuaq skal nyt byggeri forsynes med kloak.

Helårsvand og kloak planlægges fremført i takt med udbygning af området.


Bydelstiens gennemførelse i området skal sikres.

B HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDER



B1 HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDE

1:5000



ANVENDELSE

Området er udlagt til havne- og erhvervsområde og reserveres til kaj anlæg, bygnings- og andre anlæg, som tjener havneformål og erhverv.

Ejer- og funktionær bolig kan tillades opført i forbindelse med de enkelte virksomheder, når særlige forhold taler herfor.

Eksisterende boliger i området kan moderniseres og istandsættes.

Området deles op i et østligt område for ikke forurenende og genevoldende erhverv samt et vestligt for mere forurenende og genevoldende virksomheder, kap. 5 virksomheder.

I området må kun etableres havnerelaterede erhverv.

Landområdet er ca. 8,1 ha stort og en stor del er i dag ubebygget.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 15% af områdets areal.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 8550 m².

BEBYGGELSE

Bebyggelse må opføres i indtil 2 etager og må ingen steder gives større højde end 10,0 m.

FRIAREALER

TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING

Med tilslutning til Peter Broberg-ip aqquserna fremføres primær fordelingsvej i den vestlige del af området. Der må højst være 3 vejtilslutninger fra området til henholdsvis Peter Broberg-ip aqquserna og den nye primær vej.


BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

KLAUSULER

RUMMELIGHED

B2 HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til havneområde og reserveres til kajantlæg samt bygnings- og andre anlæg, som tjener havneformål og søvæertsorienterede erhverv.

Området ved det gamle KNI pakhuis reserveres dog for KNI's planer om et nyt butiksbyggeri.

Bolig for ejer eller funktionær tillades opført i forbindelse med de enkelte virksomheder, når særlige forhold taler herfor.

Området forbeholdes ikke genevoldende erhverv.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

Bygningerne B-4, B-5, B-10, B-13, B-16, B-27 og B-208 er bevaringsværdige og en stor del af området indgår i det særlige værdifulde bevaringsområde i den gamle bydel.

Der henvises til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991.

KLAUSULER

Der må ikke bygges tættere på B-4, B-5 og B-

13 end 20 m, og på B-10, B-27 og B-208 end 15 m.

RUMMELIGHED

Landområdet er ca. 1,9 ha stort og en stor del af det er i dag udnyttet.

Bebyggelsens samlede areal må ikke overstige 15% af områdets areal.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 300 m².

BEBYGGELSE

Bebyggelse må opføres i indtil 2 etager og må ingen steder gives større højde end 8,0 m.


FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må etableres 4 vejtilslutninger til Peter Brobergip akquaserna fra området.

Ved et kommende butiksbyggeri skal oversigts- og parkeringsforholdene forbedres.

B3 HAVNE- OG ERHVERVSOMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt som erhvervsområde og reserveres til håndværk- og industribyggeri. Ejer- eller funktionærboliger tillades dog opført i forbindelse med erhvervsbygninger.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 4,5 ha stort og en stor del er i dag ubebygget.
 Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20% af områdets areal.
 Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 8100 m².

BEBYGGELSE

Bebyggelse må opføres i indtil 2 etager og må ikke gives større højde end 10,0 m.


FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der er planlagt en sekundær fordelingsvej gennem området med tilslutning til Upernaviup aq-quserna.

Til sekundær vejen må der højst være 2 vejtilslutninger fra området.

Spildevand må ikke udledes i Tasersuaq med omkringliggende friarealer.


C OMRÅDER TIL FÆLLES FORMÅL



1:25.000

C1 OMRÅDE TIL FÆLLES FORMÅL

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til fælles formål og er fortrinsvis reserveret til anlæg såsom elværk, brandstation, diverse værksteder, butik og hotel.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

KLAUSULER B-11 er bevaringsværdig

RUMMELIGHED

Landområdet er ca. 1,5 ha stort og en stor del af det er i dag udnyttet.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20% af områdets areal.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 1000 m².

BEBYGGELSE


Bebyggelse må opføres i indtil 2 etager og må ikke gives større højde end 8,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må etableres 2 vejtilslutninger til PH Rosendahl-ip aqquserna fra området.

C2 OMRÅDE TIL FÆLLES FORMÅL

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til fælles formål og er fortrinsvis reserveret offentlige og private servicefunktioner, herunder bl.a. sygehus, posthus og diverse butikker.

Der tillades opført ejer- eller funktionærbolig til den enkelte institution, butik m.v., når særlige forhold taler herfor.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK.

B-9, B-12, B-15, B-32, B-33 er bevaringsværdige og ca. halvdelen af området indgår i det bevaringsværdige område (§2-område) i den gamle bydel.

I området inden for den stiplede linie skal miljøet bevares, og der henvises til Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991.

KLAUSULER

Der må ikke bygges tættere på B-9, B-12, B-15,

B-20 og B-33 end 15 m.

RUMMELIGHED

Området er ca. 1,1 ha stort og stort set udnyttet i dag.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20% af områdets areal.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 700 m².

BEBYGGELSE


Bebyggelse må opføres i indtil 1 1/2 etage og der må ikke gives større højde end 8,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må etableres 1 vejtilslutning til PH Rosendahl-ip acquaserna/Peter Broberg-ip acquaserna.

C3 OMRÅDE TIL FÆLLES FORMÅL

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til fælles formål i form af offentlig kontor- og institutionsbyggeri samt byggeri med butiks- og servicefunktioner. I forbindelse med ovennævnte byggerier kan der, når forholdene taler herfor, tillades opført bolig for ejer eller funktionær.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 1,0 ha stort og en stor del af det er i dag udnyttet.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20% af områdets areal. Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 1000 m².


BEBYGGELSE

Bebyggelse må opføres i indtil 2 etager og må ikke gives større højde end 8,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må etableres 1 vejtilslutning til hver af vejene PH Rosendahl-ip aqquserna og Aqqusinertaaq.

1:5000



Området er udlagt til fælles formål og er fortrinsvis reserveret til kirke, skole, idrætshal og sports- og legepladser.

B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 og B-502 er bevaringsværdige, og en mindre del af området udgør det særlige værdifulde bevaringsområde (§2-område) ved kirken.
Der henvises til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991.

Det bevaringsværdige område forbeholdes byggeri til kirkelige formål og bygningsafstanden til kirken (B-67) er 25 m for ikke kirkelige formål. Der må ikke bygges tættere på B-68, B-86 og B-502 end 15 m.

Området er ca. 2,2 ha stort og er i dag delvis udnyttet.

Restrummeligheden udgjorde i 1992 ca. 2100 m².
Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20% af områdets areal.


Bygninger må opføres i indtil 2 etager og må ikke gives større højde end 8,0 m.
Ingen bygning må dog overstige kirkens højde.

Den vestlige sumpede del af området friholdes og udlægges til boldbane og legepladser og evt. en udvidelse af idrætshallen.

Der må etableres 1 vejtilslutning til Holten Møller-ip acquuserna og 2 vejtilslutninger til Aqqalip acquuserna/Televej.

C6 OMRÅDE TIL FÆLLES FORMÅL

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til fælles formål og forbeholdes byggeri for Magnetisk og Seismisk Observatorium.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 10% af områdets areal.
Restrummeligheden udgør 0.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**BEBYGGELSE****KLAUSULER**

Bebyggelse må opføres i indtil 1 etage og ikke gives en større højde end 5,5 m.

En stor del af området udgør den klausulerede zone omkring Magnetisk Observatorium omgivet af spærregrænse Sp4.


FRIAREALER**RUMMELIGHED****TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Området er ca. 4,2 ha stort.

Området skal vejbetjenes fra Iliveqarfiup acquserna og evt. fra Dalagip acquserna.

C7 OMRÅDE TIL FÆLLES FORMÅL

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til fælles formål og forbeholdes byggeri for videnskabelige formål under Arktisk Station.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

B-1, B-2 og B-348 er bevaringsværdige. Hele området er beliggende i det fredede område ved Arktisk Station og byggeri skal ske i henhold til fredningsbestemmelserne herfor.

KLAUSULER

Der må ikke bygges tættere på B-1 end 25 m og på B-2 og B-348 end 15 m.

RUMMELIGHED

Området er ca. 5,3 ha stort. Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 10% af områdets areal. Restrummeligheden udgør 0


BEBYGGELSE

Bebyggelse må opføres i indtil 1 1/2 etage og ikke gives en større højde end 7,0 m. B-1 skal fortsat være den dominerende bygning i området.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Området skal vejbetjenes fra M.P. Porsild-ip aquserna.


D FRIHOLDTE OMRÅDER OG STØRRE FRITIDSANLÆG



1:25.000

D1 FRIHOLDT OMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til friholdt område og forbeholdt kirkegårdsformål.

En del af området kan dog tillades anvendt til legepladser eller opholdsarealer, der ikke kræver større terrænarbejder.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 1,0 ha stort og en mindre del er i dag udnyttet til kirkegård.

BEBYGGELSE


Der må ikke opføres bygninger på området.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må etableres 2 vejtilslutninger til Iliveqarfiup aqquserna.

D2 FRIHOLDT OMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til friholdt område og forbeholdt udkigsplads.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGHED**

Området er ca. 0,2 ha stort.

BEBYGGELSE


Der må ikke opføres bygninger på området.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der skal føres sti op til udkigspladsen.

D3 FRIHOLDT OMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til friholdt område. I området kan der etableres boldbaner, legepladser og andre rekreative anlæg, der ikke kræver større terrænreguleringer. På udpegede og afgrænsede arealer kan der efter fælles retningslinier udstukket af kommunalbestyrelsen tillades hundehold.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Der må ikke foregå forurening af Tasersuaq fra området.

RUMMELIGHED

Området er ca. 8,0 ha stort og heraf udgør ca. 2,2 ha en sø.

BEBYGGELSE


Mindre udhuse, skure og tørrestativer kan efter fælles retningslinier udstukket af kommunalbestyrelsen opføres i området. Alt byggeri skal være på træfundament, således at det let kan fjernes/flyttes. Bygningshøjden må ikke overstige 3,5 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder.

D4 FRIHOLDT OMRÅDE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til friholdt område. For den vestlige del af område ved "Sortesand" (skraveret) gælder; Området er et blandet område med boliger, kvindeforeningshus, kommunalt værksted, vandrehjem, entreprenørplads og depot for sand og sten. Eksisterende bygninger og anlæg kan fortsætte. Der vil i denne del af område være mulighed for etablering af nye funktioner til fælles formål, såsom hotel, brandstation, kommunal entreprenørplads m.v.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

En del af området er beliggende i det fredede område ved Arktisk Station.

KLAUSULER

Sikkerhedszone for helikopter dækker en del af området, vist ved sikkerhedsgrænse Si 4

RUMMELIGHED

Området er ca. 14,0 ha stort heraf udgør ca. 2,5 ha en sø.

BEBYGGELSE


Alt nybyggeri, til- og ombygning og anlæg i området er ikke tilladt.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder.

D5 STØRRE FRITIDSANLÆG

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til større fritidsanlæg og forbeholdes sportspladsen med tilhørende faciliteter.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

Hele området er beliggende i det fredede areal ved Arktisk Station og byggeri m.v. skal ske i henhold til fredningsbestemmelserne herfor.

KLAUSULER

Sikkerhedszone for heliporten dækker en stor del af området.

RUMMELIGHED

Området er ca. 1,7 ha stort, og der er mulighed for udvidelse af sportspladsen og opførelse af mindre klubhus.

BEBYGGELSE


Bebyggelse må opføres i 1 etage og bygningshøjden må ikke overstige 4,5 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Området vejbetjenes fra Høje-Tåstrup-ip aquuserna.

D6 FRIHOLDT OMRÅDE OG STØRRE FRITIDSANLÆG

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til friholdt område og større fritidsanlæg og reserveres til skure for jolle- og fritidsfiskeri samt mulighed for erhvervsmæssigt oplag af fiskeredskaber og bygninger i forbindelse med en eventuel lystbådehavn.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

B-23 er bevaringsværdig.
Bygningens karaktertræk og farveholdning bør bevares.

KLAUSULER**RUMMELIGHED**

Landområdet er ca. 1,2 ha stort og en stor del er i dag ubebygget.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 5% af områdets areal.


BEBYGGELSE

Bebyggelse må opføres i indtil 1 etage og må ikke gives større højde end 6,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Akinnguut aqquserna planlægges udvidet til sekundær fordelingsvej og der må højst være 2 vejtilslutninger hertil fra området.


E OMRÅDER TIL SÆRLIG ANVENDELSE



1:25.000

E1 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til dump/stenbrud og reserveres til dagrenovation.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER****RUMMELIGEHD**

Området er ca. 4,0 ha stort og en mindre del er i dag udnyttet til dagrenovation og skrotplads.

BEBYGGELSE


Bygninger må højst udføres i 1 etage, bygningshøjden må ikke overstige 6 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må være 1 vejtilslutning til Upernaviup acqu-erna.

E2 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til værker og forsyningsanlæg og reserveret til tankanlægget og eventuelle kommende udvidelser heraf.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

B-183 er bevaringsværdig
Bygningens karaktertræk og farveholdning bør bevares.

KLAUSULER

Spærregrænse S11 omkring tankanlægget.

RUMMELIGHED

Landområdet er ca. 2,1 ha stort og er delvis udbygget.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 20% af områdets areal.

BEBYGGELSE


Bebyggelse må opføres i indtil 1 1/2 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må være 1 vejtilslutning til Akinnguit akqu-serna fra området.

E3 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til område til særlig anvendelse og reserveres til tankanlæg og natrenovation.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Sikkerhedszone Si2 omkring tankanlæg.
Sikkerhedszone Si3 omkring natrenovation.

RUMMELIGEHD

Området er ca. 1,2 ha stort.

Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 15% af områdets areal.

BEBYGGELSE


Bygninger må opføres i indtil 1 1/2 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må være 1 vejtilslutning til Peter Broberg-ip aqquserna.

E4 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til område til særlig anvendelse og reserveres til sprængstofdepot.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Sikkerhedsgrænse S13 formodes at være sammenfaldende med den tidligere spærregrænse S5, der udgør områdegrensen.

RUMMELIGHED


Området er ca. 20,4 ha stort.

BEBYGGELSE**FRIAREALER****TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Der må være 1 vejtilslutning til Akinnguit akquerna.

E5 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til værker og forsyningsanlæg og reserveres til Tele formål.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Spærregrænse Sp6 formodes at være sammenfaldende med den tidligere indsigtsgrænse I4. Hele området er beliggende inden for denne grænse.

RUMMELIGEHD

Området er ca. 10,6 ha stort
Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 10% af områdets areal.

BEBYGGELSE

Bygninger må opføres i indtil 1 1/2 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8 m.
Teleanlæg (master, antenner, paraboler m.v.) skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Området vejbetjenes fra Holten Møller-ip aqua-erna.

E6 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til værker og forsyningsanlæg og reserveres til Tele formål.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Spærregrænse Sp7 formodes at være sammenfaldende med den tidligere indsigtsgrænse I5. Hele området er beliggende inden for denne grænse.

RUMMELIGHED

Området er ca. 45,4 ha stort.

BEBYGGELSE


Bebyggelse må opføres i indtil 1 etage og bygningshøjden må ikke overstige 6 m. Teleanlæg (master, antenner, paraboler m.v.) skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Vejforsyning til området skal tilsluttes Upernaviup aqquserna.

E7 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til værker og forsyningsanlæg og reserveres til Heliport.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK

Området er beliggende i det fredede område ved Arktisk Station og byggeri m.v. skal ske i henhold til fredningsbestemmelserne herfor.

KLAUSULER

Der udlægges Sikkerhedsgrænse Si4 til erstatning af hidtidige spærrezone S6. Si4 er inddelt i zone I og II, henholdsvis landings- og indflyvninszoner.

RUMMELIGEHD

Området er ca. 1,6 ha stort og kan foruden eksisterende funktioner rumme en ny heliportbygning.

BEBYGGELSE


Bebyggelse må opføres i 1 etage og ikke gives en højde, der overskrider gældende indflyvningsplaner. Der må ikke bygges i zone I og II.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Området vejbetjenes fra Høje-Tåstrup-ip acqu-serna.

E8 OMRÅDE TIL SÆRLIG ANVENDELSE

1:5000

**ANVENDELSE**

Området er udlagt til værker og forsyninganlæg og reserveres til en kommende lufthavn. Indtil lufthavnsplanerne bliver aktuelle, må der inden for den stiplede linie udvindes grus.

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆK**KLAUSULER**

Inden området ibrugtages til lufthavnsområde skal sikkerhedszoner herfor fastlægges.

RUMMELIGHED

Området er ca. 72,1 ha stort og kan rumme en landingsbane med tilhørende bygninger.

BEBYGGELSE

Med undtagelse af kontroltårn må bebyggelse kun opføres i 2 etager og ikke gives en større højde end 9,0 m.

FRIAREALER**TRAFIK OG TEKNISK FORSYNING**

Området skal vejbetjenes fra Høje-Tåstrup-ip aqquerna der føres over Røde Elv til området.

4. AREALTILDELING

GENERELLE RETNINGSLINIER

I henhold til § 2, stk. 1, nr. 5, i "Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning" fastlægges følgende retningslinier for kommunalbestyrelsens arealadministration, gældende for Qeqertarsuaq Kommune.

Ansøgning om arealtildeling.

Alle ansøgninger om arealtildeling inden for kommunens område stiles til Forvaltningen for bolig, teknik & miljø. Det gælder også for ansøgninger uden for by- og bygdezone (frilandszone).

Intet areal må tages i brug før der er meddelt en skriftlig tilladelse fra Forvaltningen for bolig, teknik & miljø. Det gælder også ændret anvendelse af eksisterende bygninger, samt midlertidig anvendelse af et areal til f.eks. henstilling af både, containere o.l..

En arealtildeling er personlig. Kommunalbestyrelsen skal underrettes om alle overdragelser af rettigheder over arealer, f.eks. i forbindelse med salg af bygninger, anlæg m.v.

Såfremt en ansøgning om arealtildeling ikke er i overensstemmelse med en for arealet gældende områdeplan skal det fremgå af ansøgningen, herunder en begrundelse for, at der evt. meddeles dispensation fra områdeplanen.

En ansøgning om tildeling af et areal til byggeri skal vedlægges følgende tegningsmateriale, visende det pågældende byggeri:

1. Situationsplan mål 1:500
2. Facader og grundplan mål 1:100/50 ved bygge- og anlægssager.
3. Endvidere kan der stilles yderligere krav om dokumentation.

En arealreservation til byggeri bortfalder, såfremt der ikke er fremsendt endelig ansøgning om byggetilladelse inden 6 måneder, regnet fra datoen for meddelelse af reservationen.

Ansøgninger om forlængelse af en uudnyttet tildeling vil blive betragtet som en ny ansøgning.

En arealtildeling bortfalder, såfremt byggeriet eller den ønskede foranstaltning på arealet ikke er færdigmeldt til kommunen senest 2 år efter, at tilladelsen er givet.

Behandling af ansøgninger.

I tilfælde, hvor der er flere ansøgning til samme areal, vil den der først har indgivet en ansøgning få tildelt det pågældende areal.

Såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at det ansøgte projekt ikke er realistisk af økonomiske eller tekniske grunde, kan kommunalbestyrelsen afslå af meddele arealtildeling. Kommunalbestyrelsen kan kræve yderligere dokumentation om økonomiske og tekniske forhold før ansøgningen behandles endeligt.

Ansøgninger om arealtildeling i områder, der ikke er omfattet af en lokalplan, eller ansøgninger, som ikke er i overensstemmelse med en gældende områdeplan, vil blive offentliggjort gennem opslag på byens opslagstavle, samt på opslagstavle i bygden. Alle arealtildelinger vil ligeledes blive bekendtgjort på ovennævnte opslagstavler. Fristen for at gøre indsigelse mod det ansøgte er 14 dage. Eventuelle indsigelser skal stiles til kommunalbestyrelsen. Alle arealtildelinger vil ligeledes blive offentliggjort på de nævnte opslagstavler. Fristen for at klage over kommunalbestyrelsens afgørelse er 2 måneder. Eventuel klage skal stiles til kommunalbestyrelsen.

Vilkår for tildelingen.

Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med en arealtildeling stille sådanne vilkår, som sikrer den for området gældende planlægning.

Arealer omkring en bygning skal både under og efter byggeriet holdes rent og ryddeligt, og terrænet må ikke beskadiges unødigt.

En bygherre er pligtig til at bidrage til de for området nødvendige byggemodningsudgifter. De nærmere retningslinier herfor vil fremgå af bestemmelserne, gældende for de enkelte områder.

En tildeling vil blive tilbagekaldt, såfremt de stillede vilkår ikke overholdes.

Særlige bestemmelser.

Oplagring af både må ikke finde sted uden for de hertil udpegede områder. Oplagring af både betragtes som en midlertidig arealanvendelse og kræver en arealtildeling, såfremt der ikke er truffet særlige bestemmelser herom for det pågældende område.

Enhver placering af hundehold skal være godkendt af Forvaltningen for bolig, teknik & miljø,

såfremt der ikke er truffet særlige bestemmelser herom for det pågældende område.

Bidrag til byggemodning.

Principper omkring bidrag til byggemodning vil blive fastsat i et kommuneplantillæg, når et overordnet regelgrundlag foreligger.

ALMINDELIGE VILKÅR VED AREALTILDELINGER

Nedenstående forhold i forbindelse med grundafsætning og det øvrige byggeri m.v. skal nøje iagttages og overholdes:

1. Grundafsætning samt det øvrige byggeri udføres på bygherrens ansvar og for dennes regning.
2. De til enhver tid gældende bestemmelser vedr. bygningsafstande iflg. GBR (Grønlands Bygningsrelement) skal overholdes.
3. Eventuel afledning af "gråt" spildevand på terræn skal ske uden gener for offentlig færdsel og omkringboende samt i det hele taget således, at der tages fornødent hensyn til terrænets afløbsmuligheder.
Kommunen kan, når det skønnes nødvendigt, udstede påbud til sikring heraf. Påbud kan ligeledes udstedes, såfremt fremtidige byggerier påføres gener.
Eventuelle foranstaltninger til bortledning af smeltevand udføres af bygherren og for dennes regning.
4. Eventuelle omlægninger af eksisterende afløbs- eller forsyningsledninger foretages for bygherrens regning og i samråd med Grønlands Byggevesen eller Tele.
5. Arealtildelingen bortfalder, såfremt udnyttelsen af arealet til det angivne formål ikke er påbegyndt senest 1 år fra arealtildelingen er givet.
6. Arealtildelingen bortfalder ligeledes, såfremt byggeriet ikke er anmeldt færdigt senest 2 år fra udstedelse af tildelingen.
7. Arealet omkring bygningen skal holdes rent og ryddeligt såvel under som efter byggeriets afslutning.
8. Terrænet må ikke beskadiges unødvendigt.
Eventuelle terrænbeskadigelser skal udbedres for bygherrens regning og efter aftale med Forvaltningen for bolig, teknik og miljø.
Såfremt kommunen ønsker det, kan denne

frit råde over ethvert overskud af sprængsten, grus, muld, sand og lign..

9. Etablering af adgangsforhold, herunder indkørsel, udvendige trapper, gangbroer m.v., udføres af bygherren og for dennes regning.
10. I områder, hvor der er udført offentlig byggemodning, skal alt nybyggeri tilsluttes offentlig vand- og kloakledning og der kan stilles krav om betaling af byggemodningsandel.


Byggemodningsandelen udgør en andel af de faktisk afholdte udgifter til byggemodning i området.


Bygherren skal herudover selv afholde udgifterne til etablering af kloak-, vand- og elstik samt eventuelle parkeringspladser.

Hvis der er tale om en videreførsel af en tidligere brugsretsindehavers aktiviteter, kan en brugsretsindehaver ikke pålægges udgifter i form af tilslutningspligt.

Såfremt ovenstående forskrifter og eventuelle påbud ikke overholdes, forbeholder kommunen sig ret til at tilbagekalde arealtildelingen samt retablere området for bygherrens regning.

Ved ansøgning af arealtildeling udleveres sammen med ansøgningen en orientering omkring retningslinierne, samt en klagevejledning.
Klagefristen er 2 måneder.






KOMMUNEPLAN 1992 - 2005
QEQERTARSUAQ KOMMUNE

KORTBILAG 2
VEJKORT 1:10.000

- PRIMÆRVEJ EKSISTERENDE
- - -** PRIMÆRVEJ NYANLÆG
- SEKUNDÆRVEJ EKSISTERENDE
- - -** SEKUNDÆRVEJ NYANLÆG
- ooo** SLÆDEVEJE



KOMMUNEPLAN 1992 - 2005
QEQTARSUAQ KOMMUNE

KORTBILAG 3
OMRÅDEKORT 1:10.000

▲▲▲ SPÆRRE- OG SIKKERHEDSGRÆNSE
--- FREDET OMRÅDE